

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
V24-118-3	Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	cesta Antoniček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	cesta Papájske sedlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	cesta Štica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou
Objekt: cesta Antoníček

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

26	112101222.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	522,000		
27	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	522,000		
1	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstránenie pôvodných telies ciest	m2	4 742,000		
		1073*4+15*30		4 742,000		
2	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 038,400		
		1073*4*0,2+15*30*0,4		1 038,400		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 038,400		
4	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,000		
		15*30*0,4		180,000		
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2 166,800		
		1038,4+180+4742*0,2		2 166,800		
6	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 166,800		
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 166,800		
8	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	2 166,800		
9	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 171,200		
		1073*4*1,1+15*30		5 171,200		
10	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	6 438,000		
		1073*5*1,2		6 438,000		

2

Zakladanie

11	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	5 453,300		
		1073*4*1,15+15*30*1,15		5 453,300		
12	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	5 453,300		
		1073*4*1,15+15*30*1,15		5 453,300		

5

Komunikácie

15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6 438,000		
		1073*3*2		6 438,000		
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 219,000		
		1073*3		3 219,000		
28	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	214,600		
		1073*0,5*02*0,2		214,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Antoníček

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	1 738,260		
		1073*3*0,15*1,8*2		1 738,260		
19	5834100035000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	1 482,840		
		3219*0,2*1,8+15*30*0,4*1,8		1 482,840		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31	553550000700.S	oceľová cestná odrážka dĺžky 5,0m, materiál + montáž, vrátane obetónovania, komplet	m	6,000		
22	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	6,000		
23	919521111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	5,000		
29	938909403.S	Zriadenie nových cestných priekop trojuholníkových, - 0,25280 t	m	1 073,000		
25	592220000550.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 800, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		
30	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	m	24,000		
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	1 388,366		

99 Presun hmôt HSV

21	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 323,140		
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--	--

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Papájske sedlo

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva s hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstránenie pôvodných telies ciest	m ²	2 524,000		
		631*4		2 524,000		
2	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	755,280		
		631*4*0,22+10*50*0,4		755,280		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	755,280		
4	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³ . hĺbenie jám pre vsakovacie jamy pri zvodnom žliabku	m ³	200,000		
		10*50*0,4		200,000		
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	1 460,080		
		755,28+200+2524*0,2		1 460,080		
6	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	1 460,080		
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	1 460,080		
8	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m ³	1 460,080		
9	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	3 024,000		
		631*4+10*50		3 024,000		
10	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	1 833,000		
		611*3		1 833,000		

2

Zakladanie

11	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	3 477,600		
		631*4*1,15+10*50*1,15		3 477,600		
12	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m ²	m ²	3 477,600		
		631*4*1,15+10*50*1,15		3 477,600		

5

Komunikácie

15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	1 893,000		
		631*3		1 893,000		
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	2 393,000		
		631*3+10*50		2 393,000		
28	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	126,200		
		631*0,5*2*0,2		126,200		
18	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	511,110		
		631*3*0,15*1,8		511,110		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Papájske sedlo

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	5834100035000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	1 041,480		
		631*3*0,2*1,8+10*50*0,4*1,8		1 041,480		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30	553550000700.S	oceľová cestná odrážka dĺžky 5,0m, materiál + montáž, vrátane obetónovania, komplet	m	4,000		
22	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	4,000		
24	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	m	631,000		
29	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	24,000		
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	718,674		

99 Presun hmôt HSV

21	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 029,003		
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--	--

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou
Objekt: cesta Štica

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

26	112101224.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	73,000		
27	112201114.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	73,000		
1	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstránenie pôvodných telies ciest	m2	2 628,000		
		657*4		2 628,000		
2	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	413,910		
		657*3*0,21		413,910		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	413,910		
4	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 . hĺbenie jám pre vsakovacie jamy pri zvodnom žliabku	m3	96,000		
		16*1*3*2		96,000		
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1 035,510		
		413,91+96+2628*0,2		1 035,510		
6	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 035,510		
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 035,510		
8	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	1 035,510		
9	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 628,000		
		657*4		2 628,000		

2

Zakladanie

11	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	3 022,200		
		657*4*1,15		3 022,200		
12	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	3 022,200		
		657*4*1,15		3 022,200		

5

Komunikácie

15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3 942,000		
		657*3*2		3 942,000		
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 971,000		
		657*3		1 971,000		
24	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	131,400		
		657*0,5*2*0,2		131,400		
18	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	1 064,340		
		657*3*0,15*1,8*2		1 064,340		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Štica

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 6. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	5834100035000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	942,840		
		657*3*0,2*1,8+18*18*0,4*1,8		942,840		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	617,580		
25	553550000700.S	oceľová cestná odrážka dĺžky 5,0m, materiál + montáž, vrátane obetónovania, komplet	m	2,000		

99 Presun hmôt HSV

21	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 842,242		
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--	--

Celkom