

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Lesné cesty - Plavnica 1, k.ú. Plavnica

JKSO

EČO

Miesto

Plavnica

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Drevo Liska plus

Projektant

PPAN group, s.r.o.

Zhotoviteľ

dodávateľsky

Spracoval

Ing. Peter Vonš

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

10. 4. 2024

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

24 DP H 20,00 % z 0,00 0,00

25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Lesné cesty - Plavnica 1, k.ú. Plavnica

Objednávateľ: Drevo Liska plus

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Plavnica

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 10. 4. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
V24-121-1	Lesné cesty - Plavnica 1, k.ú. Plavnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	cesta 1 - Kigerlach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	cesta 2 - Baba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIE

Stavba: Lesné cesty - Plavnica 1, k.ú. Plavnica

Objekt: cesta 1 - Kigerlach

Objednávateľ: Drevo Liska plus

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Plavnica

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 10. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	112101222.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	388,000		
30	112101224.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	130,000		
2	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	388,000		
31	112201114.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	130,000		
3	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstránenie pôvodných telies ciest	m2	6 655,000		
4	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 460,385		
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 460,385		
7	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2 791,385		
8	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 791,385		
9	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 791,385		
10	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	2 791,385		
11	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8 540,000		
12	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	8 482,500		

2

Zakladanie

13	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	8 671,000		
14	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	8 671,000		

5

Komunikácie

15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11 310,000		
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7 055,000		
17	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	377,000		
18	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	3 053,700		
19	5834100035000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	2 539,800		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	11,000		
21	919521111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	12,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	553550000700.S	oceľová cestná odrážka dĺžky 5,0m, materiál + montáž, vrátane obetónovania, komplet	m	17,000		
22	938909403.S	Zriadenie nových cestných priekop trojuholníkových, - 0,25280 t	m	1 755,000		
23	592220000550.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 800, dĺžky 2000 mm	ks	6,000		
28	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosů do 50%, -0,11422 t	m	30,000		
24	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na medziskladku do 1 km	t	2 011,016		
32	592220000580.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 1400, dĺžky 2000 mm	ks	4,000		

99

Presun hmôt HSV

29	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11 602,642		
----	-------------	---	---	------------	--	--

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Plavnica 1, k.ú. Plavnica

Objekt: cesta 2 - Baba

Objednávateľ: Drevo Liska plus

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto. Plavnica

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 10. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	112101222.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	977,000		
2	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	977,000		
3	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstránenie pôvodných telies ciest	m2	6 696,000		
		1474*4+20*20*2		6 696,000		
4	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 114,320		
		1474*4*0,17+20*20*0,28		1 114,320		
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 114,320		
7	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2 453,520		
		6696*0,2+1114,32		2 453,520		
8	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 453,520		
9	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 453,520		
10	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	2 453,520		
11	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7 240,400		
		1474*4*1,15+20*20*1,15		7 240,400		
12	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	4 716,800		
		1474*3,2		4 716,800		

2

Zakladanie

13	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	5 886,850		
		(1573*3+20*20)*1,15		5 886,850		
14	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	5 545,300		
		(1474*3+20*20)*1,15		5 545,300		

5

Komunikácie

15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8 844,000		
		1474*3*2		8 844,000		
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 222,000		
		1474*3+20*20*2		5 222,000		
17	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	294,800		
		1474*0,5*2*0,2		294,800		
18	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	2 387,880		
		1474*0,15*3*1,8*2		2 387,880		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Plavnica 1, k.ú. Plavnica

Objekt: cesta 2 - Baba

Objednávateľ: Drevo Liska plus

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Plavnica

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 10. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	5834100035000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	1 879,920		
		1474*3*0,2*1,8+20*20*2*0,2*1,8		1 879,920		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000		
23	553550000700.S	oceľová cestná odrážka dĺžky 5,0m, materiál + montáž, vrátane obetónovania, komplet	ks	14,000		
24	938909403.S	Zriadenie nových cestných priekop trojuholníkových, - 0,25280 t	m	1 474,000		
26	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	m	12,000		
27	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	1 947,558		

99 Presun hmôt HSV

28	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 711,216		
----	-------------	---	---	-----------	--	--

Celkom