

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica

JKSO

EČO

Miesto

Plavnica

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Drevo Liska plus

Projektant

PPAN group, s.r.o.

Zhotoviteľ

dodávateľsky

Spracoval

Ing. Peter Vonš

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

10. 4. 2024

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis				24	DP H 20,00 % z 0,00		0,00
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica

Objednávateľ: Drevo Liska plus

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Plavnica

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 10. 4. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
V24-121-2	Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	cesta 3 - Pivovarníková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica

**Objekt:** cesta 3 - Pivovarníková

Objednávateľ: Drevo Liska plus

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Plavnica

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 10. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	112101222.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	782,000		
2	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	782,000		
3	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstránenie pôvodných telies ciest	m2	10 948,000		
		2596*4+18*18+30*8		10 948,000		
4	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 809,960		
		2596*3*0,22+18*18*0,15+30*8*0,2		1 809,960		
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 809,960		
7	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3 999,560		
		10948*0,2+1809,96		3 999,560		
8	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 999,560		
9	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3 999,560		
10	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	3 999,560		
11	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10 903,200		
		2596*4*1,05		10 903,200		
12	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	17 652,800		
		2596*6,8		17 652,800		

### 2

### Zakladanie

13	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	11 941,600		
		2596*4*1,15		11 941,600		
14	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	11 941,600		
		2596*4*1,15		11 941,600		

### 5

### Komunikácie

15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	15 576,000		
		2596*3*2		15 576,000		
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7 788,000		
		2596*3		7 788,000		
17	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	519,200		
		2596*0,5*2*0,2		519,200		
18	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	4 205,520		
		2596*3*0,3*1,8		4 205,520		

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné cesty - Plavnica 2, k.ú. Plavnica

Objekt: cesta 3 - Pivovarníková

Objednávateľ: Drevo Liska plus

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Plavnica

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 10. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	5834100035000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	3 209,760		
		2596*3*0,2*1,8+18*18*0,4*1,8+30*8*0,4*1,8		3 209,760		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	8,000		
21	919521111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	6,000		
30	919525111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1400	m	36,000		
23	553550000700.S	oceľová cestná odrážka dĺžky 5,0m, materiál + montáž, vrátane obetónovania, komplet	ks	26,000		
24	938909403.S	Zriadenie nových cestných priekop trojuholníkových, - 0,25280 t	m	2 010,000		
25	592220000550.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 800, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		
29	592220000580.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 1400, dĺžky 2000 mm	ks	18,000		
27	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	3 080,908		

### 99 Presun hmôt HSV

28	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	15 065,733		
----	-------------	---	---	------------	--	--

**Celkom**