

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení pre dielo s názvom

„Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti“

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : Georgica, s.r.o.

Sídlo: Hlavná ul.641/36, 986 01 Fiľakovo

Zastúpený: Ladislav Tóth, Csaba Tóth- konateľ

IČO: 36 622 800

DIČ: 2021773699

IČ DPH: SK 2021773699

Bankové spojenie: IBAN: SK18 1111 0000 0013 6671 0001

(ďalej len „objednávateľ“)

na jednej strane a

Zhotoviteľ : PROXIMA LC s.r.o.

Sídlo: Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Zastúpený: Ing. Robert Bednár

IČO: 53 053 800

DIČ: 2121242255

IČ DPH: SK2121242255

Bankové spojenie: IBAN: SK15 1100 0000 0029 4808 4471

(ďalej len „zhotoviteľ“)

na strane druhej

(spolu objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli nasledovne:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1 Názov stavebného diela: „ **Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti** “.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavebné dielo v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „PD“), podľa priloženej položkovitej kalkulácie oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu z verejného obstarávania. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované stavebné dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za skutočne vykonané stavebné práce podľa priloženého ponukového Výkazu výmer – Rozpočtu.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné dielo na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom budú rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území SR

a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov. Zhotoviteľ predmet zmluvy neodovzdá na realizáciu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou stavebného diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou stavebného diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii stavebného diela v dohodnutej lehote potrebné. Zhotoviteľ potvrdzuje, že predmet plnenia zmluvy - stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok verejného obstarávania a ponuky do predmetného verejného obstarávania, ktorej výsledkom je predmetná Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“).

Čl. 3. Lehota a miesto plnenia

- 3.1 Začiatok realizácie stavebných prác: do 7 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.
- 3.2 Termín splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukončenie realizácie stavebných prác úspešným odovzdávacím a preberacím konaním do trvalej prevádzky: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska, najneskôr však do 31.3.2025.
- 3.3 Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe odovzdávacieho protokolu.
- 3.4 Práce, ktoré počas realizácie diela môžu ovplyvniť prevádzku a chod jestvujúcich zariadení objednávateľa, musia byť uvedené v doložke harmonogramu (doplňujúcim doklade) a môžu byť vykonávané až po vzájomnej dohode zmluvných strán, kde bude dohodnutý presný čas a spôsob ich vykonania. Objednávateľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pri vykonávaní prác.
- 3.6 Miesto plnenia: Prša, Slovenská republika

Čl. 4. Cena stavebného diela

- 4.1 Zmluvná cena za zhotovenie stavebného diela vychádza z ponuky do verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.
- 4.2 Zmluvná cena stavebného diela stanovená na 2 desatinné miesta:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| - celková cena bez DPH: | 987 115,03 € |
| - DPH 20 %: | 197 423,01 € |
| - celková cena s DPH: | 1 184 538,04 € |
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je z jeho strany nemenná a pevná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknuťej cene.
V zmluvnej cene celkom predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetného stavebného diela a minimálne ďalšie náklady súvisiace s:
- zákonným nakladaním so vzniknutými odpadmi, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávateľovi,
 - bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vlastných zamestnancov a občanov prechádzajúcich staveniskom,
 - odovzdaním stavebného diela, vrátane predloženia dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode

zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a pod. v zmysle bodu 8.12).

- 4.4 Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivých položiek oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny. Cena diela sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela t.j. cena je pevná, nemenná.
- 4.5 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že:
 - z jeho viny nedôjde k úprave zmluvnej ceny, ktorá je z jeho strany nemenná a pevná,
- 4.6 Do ceny stavebného diela sú okrem nákladov uvedených v bode 4.3 tejto ZoD zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce a sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela, pričom zhotoviteľ v plnej miere akceptuje podmienky súťažných podkladov.
- 4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ bude platbu realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene EUR na základe vystavených a doručených faktúr objednávateľovi až po ich schválení objednávateľom. Objednávateľ požaduje 60-dňovú splatnosť faktúr. Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohy.
- 5.2. Zhotoviteľ má nárok na vystavenie čiastkových faktúr a to na základe predloženého a objednávateľom schváleného súpisu vykonaných prác, pričom cena bude určená podľa rozpisu cien v zmysle prílohy č. I. Výška fakturovania sumy za vykonané práce na jednej faktúre nesmie byť nižšia ako 30 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
- 5.3. Platba splatnej faktúry bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v tejto Zmluve o dielo, prípadne vo faktúre.
- 5.4. Faktúra/zálohová faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo ZOD, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, sadzba DPH a suma s DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela

- 6.1 Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa stavebné dielo obvykle užíva.

- 6.2 Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať stavebné dielo minimálne 60 mesiacov v stavebnej časti a minimálne 36 mesiacov v technologickej časti (§12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach) od ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 6.3 Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie záručnej vady. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Odstránením záručnej vady sa rozumie dodávka potrebných dielov vrátane všetkých nákladov súvisiacich s opravou (náklady na prácu, ubytovanie a cestovné náklady).
- 6.4 Prípadnú reklamáciu vady stavebného diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, listinnou alebo elektronickou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.5 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia nahlásenia predmetnej vady v listinnej resp. elektronickej forme. Sú to najmä tie vady, ktoré neznesú odklad a na základe ktorých nemôže objednávateľ stavebné dielo užívať, hrozí mu majetková ujma alebo je ohrozená bezpečnosť.
- 6.6 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa PD, prípadne zmien odsúhlasených objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov pri plnení svojich záväzkov počas realizácie (vykonávania) diela, pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty.
- 6.9 Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielanej druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely ZoD za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte alebo u iného doručovateľa,
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou "Adresát neznámy"

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1 Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- 7.1.1 V prípade, že sa zhotoviteľ z jeho viny dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela k termínu z čl. 3.2 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0.3 % z celkovej ceny bez DPH za dielo za každý začatý deň omeškania.
- 7.1.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné

vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každý začatý deň omeškania.

- 7.1.3 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 7 kalendárnych dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 1000,00 € jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
- 7.1.4 V prípade, že zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny celkom bez DPH stavebného diela.
- 7.1.5 Objednávateľ má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 7.1.6 Ak zhotoviteľ zmení bez vedomia objednávateľa technické riešenie, alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s platnou dokumentáciou, určenou pre realizáciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitatívne parametre hotového diela, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 5 % z ceny diela za každý zistený prípad. Objednávateľ má v tom prípade právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť uviesť predmet diela, jeho zmenené riešenie, do pôvodného stavu podľa platnej projektovej dokumentácie bezplatne.
- 7.1.7 Ak zhotoviteľ po podpise zmluvy na predmet diela odstúpi od tejto zmluvy, z dôvodu na strane zhotoviteľa, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 20 % z ceny diela a všetky ostatné škody, ktoré objednávateľovi vzniknú z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.
- 7.1.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné sankcie dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje § 301 Obchodného zákonníka.

Čl. 8. Podmienky uskutočnenia prác

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko pre realizáciu stavebného diela.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný Zápis z odovzdania staveniska.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé stavebné dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a vo vlastnom mene. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.
- 8.4 Zhotoviteľ môže časť plnenia zo zmluvy zabezpečovať subdodávateľsky. Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky je uvedený v Prílohe č.6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
 Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov uvedeného v Prílohe č.6, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote všetky príjazdové komunikácie, bezpečné prechody, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu a pod. Práce pri ktorých sa uvoľňuje teplo môžu byť vykonávané len na základe písomného povolenia za podmienok uvedených v tomto povolení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a nariadenia ohľadom pohybu osôb v priestoroch objednávateľa.

- 8.6 Za poškodenie existujúcich podzemných alebo zabudovaných inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ, ktorý si je ich povinný vytýčiť.
- 8.7 Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom a podľa požiadaviek, ktoré budú vznesené na odovzdaní staveniska (označenie podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP).
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky projektantského dozoru. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti PD, ako aj v rozhodnutiach v správnom konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady do preukázanej výšky zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod. a to za plnej prevádzky v jednotlivých objektoch. Zhotoviteľ je povinný označiť priestor, kde sa práve práce realizujú tak, aby bol zabránený vstup nepovolaným osobám.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie stavebného diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehoty ukončenia stavebného diela.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, resp. k prácam, ktoré si vyhradí objednávateľ. Výzva musí byť doručená najmenej 3 kalendárne dni vopred formou, ktorá bude dohodnutá pri odovzdaní staveniska.
- 8.12 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním stavebného diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný Zápis z odovzdávacieho a preberacieho konania. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu realizácie, a to formou zápisu. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác zápsmi, revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, protokolmi o implementácii a o zaškolení obsluhy a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. Zhotoviteľ je povinný odovzdať návod na použitie. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Zhotoviteľ v termíne odovzdania a prevzatia diela odovzdá objednávateľovi dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby v listinnej a elektronickej forme (súbory v *.dwg, *.doc a *.xls).
- 8.13 Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel číselné údaje zaokrúhlené na dve desatinné miesta) podrobného Výkaz výmer - Rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy o dielo.

Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz – výmer.

- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP vplývajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku, pokiaľ si to bude vyžadovať poskytovateľ NFP.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania stavebného diela dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.17 Zhotoviteľ poverí každodenným riadením prác na stavenisku vedúceho pracovníka s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou.
Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je:
Ing. Robert Bednár
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. vyhlášky č.246/1995 Z. z. o certifikácii výrokov, t. j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer – Rozpočte a v prílohách ZoD.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotoviteľa zmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
 - z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zhotoviteľom,
 - z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu,
 - z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v tejto zmluve.
 - bez udania dôvodu v prípade, kedy ešte nedošlo k začatiu stavebných prác podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný jednostranne informovať zhotoviteľa o odstúpení od zmluvy Oznámením o odstúpení od zmluvy.
- Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady za už kvalitne vykonané práce odsúhlasené objednávateľom a autorským dozorom, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného stavebného diela.

Čl. 10. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

- 10.1 Objednávateľ, jeho splnomocnený zástupca, projektant a oprávnené kontrolné orgány SR, EÚ sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania stavebného diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať písomné zápisy zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému zástupcovi objednávateľa, autorskému dozoru, projektantovi podávať informácie, vysvetlenia, údaje a pod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
- 10.2 Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni podpisu.
- 10.3 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov Slovenskej republiky.
- 10.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa, jedno vyhotovenie pre Objednávateľa. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Prípadné dodatky k ZoD musia byť pred podpisom zmluvnými stranami odsúhlasené Poskytovateľom NFP, resp. Riadiacim orgánom Operačného programu: Kvalita životného prostredia.
- 10.5 Zmluvné strany tejto ZoD prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.
- 10.6 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v doručení správy z následnej ex post kontroly verejného obstarávania s výsledkom kontroly umožňujúcim pokračovanie vo finančnej operácii.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č.1 Položkovitá kalkulácia - ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v listinnej forme
 - Príloha č.2 Elektronická verzia vo formáte MS Excel na CD/DVD/ apod.- Položkovitá kalkulácia - ocenený Výkaz výmer – Rozpočet
 - Príloha č.3 Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky
 - Príloha č.4 Harmonogram prác

V Lučenci dňa 2.10.2024

V ~~DO FIDALKE~~ dňa 2.10.2024


za zhotoviteľa

proxima LC, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 1869/16
984 01 Lučenec
IČO: 53053800, IČ DPH: SK2121242256
Č.ú.: 29480844731100


za objednávateľa

Georgica, s.r.o.
Hlavná ul. 641/36
986 01 Fiľakovo
IČO: 36622800-DIČ: 2021773699

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

JKSO:
Miesto: Prša

Objednávateľ:
GEORGICA spol.s r.o., Hlavná ul. 641/36 Filákov

Zhotoviteľ:
PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Projektant:
Ing. Peter Machava

Spracovateľ:
Ing. Robert Bednár

Poznámka:

KS:
Dátum: 20.9.2024

IČO: 36622800
IČ DPH:

IČO: 53 053 800
IČ DPH: SK2121242255

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			987 115,03
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	987 115,03	197 423,01
	Cena s DPH v EUR		1 184 538,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ


PROXIMA LC, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 1869/16
984 01 Lučenec ②
IČO: 53053800, IČ DPH: SK2121242255
Č. ú.: 2948084471/1100

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 20.9.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY


Kód:

Stavba: Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Miesto: Prša Dátum: 20.09.2024
Objednávateľ: GEORICA spol.s r.o., Hlavná ul. 641/36 Fíľakovo Projektant: Ing. Peter Machava
Zhotoviteľ: PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 Spracovateľ: Ing. Robert Bednár

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		987 115,03	1 184 538,04
1	Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti	987 115,03	1 184 538,04
1.1	Architektúra	845 067,68	1 014 081,22
1.2	Zdravotechnika	25 500,56	30 600,67
1.3	Elektroinštalácia	107 264,12	128 716,94
1.4	Vykurovanie	9 282,67	11 139,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.1 - Architektúra

JKSO:

Miesto: Prša, 98541

KS:

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ:

GEORGICA spol.s r.o., Hlavná 641/36 Fiľakovo

IČO:

36622800

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROXIMA LC, s.r.o., Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

IČO:

53053800

IČ DPH:

SK2121242255

Projektant:

Ing. Peter Machava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Robert Bednár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

845 067,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	845 067,68	20,00%	169 013,54

Cena s DPH

v EUR

1 014 081,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

proxima LC, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 1869/16
984 01 Lučenec
IČO: 53053800, IČ DPH: SK2121242255
Č. ú.: 2948084471/1100

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.1 - Architektúra

Miesto:

Prša, 98541

Dátum:

20.09.2024

Objednávateľ:

GEORGICA spol.s r.o., Hlavná 641/36 Filakovo

Projektant:

Ing.Peter Machava

Zhotoviteľ:

PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Spracovateľ:

Ing. Robert Bednár

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

845 067,68

HSV - Práce a dodávky HSV

278 603,70

1 - Zemné práce	15 033,42
2 - Zakladanie	72 854,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	35 907,77
4 - Vodorovné konštrukcie	6 123,18
5 - Komunikácie	17 477,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	104 570,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 477,61
99 - Presun hmôt HSV	15 159,82

PSV - Práce a dodávky PSV

563 182,06

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	31 104,08
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	231,16
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 226,20
764 - Konštrukcie klampiarske	37 733,79
766 - Konštrukcie stolárske	1 760,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	474 781,74
771 - Podlahy z dlaždíc	1 183,65
781 - Obklady	2 974,41
783 - Nátery	10 186,88

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 724,72

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 557,20

ROZPOČET

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.1 - Architektúra

Miesto: Prša, 98541

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ: GEORGICA spol.s r.o., Hlavná 641/36 Filakovo

Projektant: Ing. Peter Machava

Zhotoviteľ: PROXIMA LC, s.r.o., Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Spracovateľ: Ing. Robert Bednár

PČ	Typ	Kód.	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	------	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

845 067,676

D HSV Práce a dodávky HSV

278 603,701

D 1 Zemné práce 15 033,418

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	332,140	3,994	1 326,567
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	332,140	1,167	387,607
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	288,000	7,012	2 019,456
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	288,000	1,003	288,864
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	101,600	36,664	3 725,062
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	101,600	10,589	1 075,842
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	721,740	3,289	2 373,803
8	K	162501122.Ss	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - späť do násypov	m3	332,140	3,358	1 115,326
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	1 053,880	2,059	2 169,939
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	332,140	0,894	296,933
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	389,600	0,652	254,019

D 2 Zakladanie 72 854,345

12	K	215901101.R	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 215,410	4,020	4 885,948
13	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	15,000	111,680	1 675,200
14	K	273361321.S	Výstuž základových dosiek z ocele S235 (11373)	t	0,650	1 658,720	1 078,168
15	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	50,000	4,063	203,150
16	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	116,000	100,460	11 653,360
17	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	103,800	17,645	1 831,551
18	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	103,800	3,056	317,213
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	4,335	1 243,558	5 390,824
20	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	282,000	112,580	31 747,560
21	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	88,650	17,054	1 511,837

11.5.09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	88,650	3,228	286,162
23	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	10,613	1 156,447	12 273,372
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				35 907,774
24	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	15,230	182,101	2 773,398
25	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	124,350	201,579	25 066,349
26	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,660	1 028,250	1 706,895
27	K	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	16,238	48,714
28	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	18,059	108,354
29	K	317161531.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	99,580	99,580
30	K	317161534.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	135,460	270,920
31	K	340001001.S	Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	m	10,600	9,552	101,251
32	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	211,275	27,132	5 732,313
D 4			Vodorovné konštrukcie				6 123,184
33	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	14,081	124,854	1 758,069
34	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	97,300	15,448	1 503,090
35	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	97,300	4,320	420,336
36	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,880	1 255,640	1 104,963
37	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	48,648	3,864	187,976
38	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	51,080	8,056	411,500
39	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,500	58,980	737,250
D 5			Komunikácie				17 477,496
40	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	410,000	9,526	3 905,660
41	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	410,000	5,014	2 055,740
42	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	410,000	12,554	5 147,140
43	M	592460008500	Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	418,200	14,630	6 118,266
44	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	55,000	4,558	250,690
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				104 570,056
45	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	592,250	2,019	1 195,753
46	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	592,250	8,996	5 327,881
47	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	668,250	7,685	5 135,501
48	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	66,000	2,748	181,368
49	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	66,000	29,241	1 929,906
50	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	66,000	8,264	545,424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	631316192.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh s metalickým plnivom, veľmi vysoké zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	1 207,220	9,411	11 361,147
52	K	631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	1 207,220	0,956	1 154,102
53	K	631325661.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	321,000	168,778	54 177,738
54	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnávaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	312,500	54,667	17 083,438
55	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	62,500	57,630	3 601,875
56	K	634920025.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky nad 30 do 40 mm	m	66,000	17,068	1 126,488
57	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,000	52,840	528,400
58	M	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	3,000	31,269	93,807
59	M	553310007300.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x100 mm	ks	5,000	31,214	156,070
60	M	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm	ks	2,000	32,059	64,118
61	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	3,000	69,750	209,250
62	M	553310001909.S	Zárubňa kovová atyp 1500*2000 mm	ks	1,000	186,870	186,870
63	M	553310002309.S	Zárubňa kovová atyp 2000*2200 mm	ks	2,000	255,460	510,920

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 477,607

64	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,340	13,620	1 094,231
65	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	81,143	4,556	369,688
66	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,500	116,480	757,120
67	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	910,000	2,725	2 479,750
68	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 820,000	1,025	1 865,500
69	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	910,000	1,289	1 172,990
70	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	60,510	3,398	205,613
71	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	144,000	4,429	637,776
72	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	247,500	7,526	1 862,685
73	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	29,200	4,529	132,247
74	K	952901114.S1	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m - haly	m2	1 178,020	0,764	900,007

D 99 Presun hmôt HSV 15 159,821

75	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	2 996,012	5,060	15 159,821
----	---	-------------	---	---	-----------	-------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 563 182,055

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 31 104,081

76	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	1 660,700	0,509	845,296
77	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 909,805	1,096	2 093,146
78	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	1 660,700	0,228	378,640
79	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 909,805	1,497	2 858,978

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	1 660,700	4,689	7 787,022
81	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	1 909,805	5,245	10 016,927
82	K	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	80,450	73,556	5 917,580
83	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	96,540	5,514	532,322
84	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	251,650	2,679	674,170
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				231,156
85	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	8,000	28,680	229,440
86	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,156	0,796	1,716
D 763			Konštrukcie - drevostavby				3 226,196
87	K	763138211.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej ocefovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	51,610	28,456	1 468,614
88	K	763138213.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej ocefovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	8,900	29,685	264,197
89	K	763160502.S	Bezpečnostný medzistrop SDK na ocefovom profile UA 50, doska protipožiarna DF 4x12.5 mm, TI 50 mm	m2	17,300	83,556	1 445,519
90	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	30,546	1,567	47,866
D 764			Konštrukcie klampiarske				37 733,794
91	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 330 mm	m	205,500	173,880	35 732,340
92	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	4,000	26,597	106,388
93	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	41,000	42,116	1 726,756
94	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,225	1,845	168,310
D 766			Konštrukcie stolárske				1 760,153
95	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	21,132	211,320
96	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	19,628	196,280
97	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	10,000	115,223	1 152,230
98	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	10,000	9,378	93,780
99	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	7,964	23,892
100	M	611890003500.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	ks	5,000	8,664	43,320
101	M	611890004300.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	12,262	24,524
102	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,461	0,848	14,807
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				474 781,736
103	K	767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	437,000	10,628	4 644,436
104	M	553260001409.S 1	Panel sendvičový strešný s jadrom PUR peny s viditeľným spojom, oceľový plášť hr. jadra 40 mm	m2	445,740	30,890	13 768,909
105	K	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	1 312,000	12,589	16 516,768
106	M	553260000209.S 1	Panel sendvičový strešný s jadrom PIR peny s viditeľným spojom, oceľový plášť hr. jadra 120 mm	m2	1 338,240	50,446	67 508,855

Py 5.10.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	767397102.R	M+D Z profily na montáž strešných PUR panelov	ks	816,000	21,679	17 690,064
108	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	803,400	19,667	15 800,468
109	M	553250000200.S 1	Panel sendvičový stenový s jadrom PIR peny s viditeľným spojom, oceľový plášť hr. jadra 100 mm	m2	819,468	41,890	34 327,515
110	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	45,000	22,584	1 016,280
111	M	553240002100	Panel presvetľovací 3,00x0,60m - doplnkový materiál k samonosnej montovanej hale	ks	15,000	201,897	3 028,455
112	K	767612100.R	M+D oplechovania pri spojoch sendvičových panelov a okolo otvorov	m2	30,000	297,589	8 927,670
113	K	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	85,556	256,668
114	M	5534100411001.S	Dvere kovové, atyp, dvojkrídlové 1500*2000 mm	ks	1,000	995,640	995,640
115	M	5534100411002.S	Dvere kovové, atyp, dvojkrídlové 2000*2200 mm	ks	2,000	1 079,640	2 159,280
116	K	767646520.S	Montáž dverí oceľových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	17,400	14,680	255,432
117	M	55341009709PC 1	Dvere vchodové oceľové jednokrídlové otočné s vetracou mriežkou 900*1970 mm vrátane zárubne	ks	2,000	912,560	1 825,120
118	M	55341009709PC 2	Dvere vchodové oceľové jednokrídlové otočné 900*1970 mm vrátane zárubne	ks	1,000	823,740	823,740
119	K	767657230.S	Montáž vrát zdvíhacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou 9-13 m2	ks	5,000	305,480	1 527,400
120	M	55341006120PC	Vráta oceľové zdvíhacie s personálnymi dvierkami 3000*3000	ks	3,000	3 056,780	9 170,340
121	M	55341006120PC 1	Vráta oceľové zdvíhacie 3000*3000	ks	2,000	2 562,470	5 124,940
122	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - jednotlivu	kg	5 400,000	1,679	9 066,600
123	M	136110001500.S	Plech oceľový hrubý hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	4,860	2 152,300	10 460,178
124	M	311720001200.S 1	Tyč závitová M 30	ks	216,000	14,630	3 160,080
125	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg /výpočet podľa stat.projektu + 10% spojovacie, stužujúce a kotviace prvky, konštrukcie/	kg	58 040,400	1,013	58 794,925
126	M	134810000700.S 1	Tyč oceľová prierezu podľa PD	t	58,040	1 312,450	76 174,598
127	K	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	63 440,400	1,667	105 755,147
128	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 925,200	1,013	6 002,228
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 183,651
129	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	29,200	16,549	483,231
130	M	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	30,368	21,664	657,892
131	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,645	3,652	42,528
D 781 Obklady							2 974,412
132	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	76,000	18,756	1 425,456
133	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	79,040	18,649	1 474,017
134	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,554	2,302	74,939
D 783 Nátery							10 186,876
135	K	783124720.S	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	873,849	1,679	1 467,192

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	783180121R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ťažkých A, Plamostop P9 hr. 200 µm	m2	873,849	7,425	6 488,329
137	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - kovové zárubne	m2	15,080	6,659	100,418
138	K	783894112.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stropov dvojnásobný	m2	60,510	3,612	218,562
139	K	783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stien dvojnásobný	m2	592,250	3,229	1 912,375
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 724,720
140	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	21,559	1 724,720
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 557,200
141	K	001400011.S1	Ostatné náklady stavby - zabezpečovacie práce pri zastavení stavby bez rozlíšenia - sekanie otvorov cez stenu, zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky ...	hod	80,000	19,465	1 557,200



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

GEORGICA spol.s r.o., Hlavná ul. 641/36 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Projektant:

Ing. Peter Machava

Spracovateľ:

Ing. Robert Bednár

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.09.2024

IČO:

36622800

IČ DPH:

IČO:

53053800

IČ DPH:

SK2121242255

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 500,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 500,56	20,00%	5 100,11

Cena s DPH

v EUR

30 600,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Proxima LC, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 1869/16
984 01 Lučenec
IČO: 53053800, IČ DPH: SK2121242255
Č. ú.: 2943084471/1100

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ: GEORGICA spol.s r.o., Hlavná ul. 641/36 Filákovovo

Projektant: Ing. Peter Machava

Zhotoviteľ: PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Spracovateľ: Ing. Robert Bednár

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 500,56

D1 - Práce a dodávky HSV

13 976,08

1 - Zemné práce	6 426,84
-----------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	419,18
---------------------------	--------

5 - Komunikácie	233,70
-----------------	--------

8 - Rúrové vedenie	4 603,32
--------------------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 656,67
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	636,37
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

11 524,48

713 - Izolácie tepelné	372,47
------------------------	--------

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 175,52
--	----------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 431,38
---	----------

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	2 370,52
---	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 174,59
------------------------------------	----------



ROZPOČET

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ: GEORGICA spol.s r.o., Hlavná ul. 641/36 Filakovo

Projektant: Ing. Peter Machava

Zhotoviteľ: PROXIMA LC, s.r.o., Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Spracovateľ: Ing. Robert Bednár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 500,556

D D1 Práce a dodávky HSV 13 976,080

D 1 Zemné práce 6 426,842

1	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,400	16,034	214,856
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,700	26,178	175,393
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	50,625	12,048	609,930
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,625	1,028	52,043
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,005	20,579	1 111,369
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,005	1,325	71,557
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	118,524	4,749	562,870
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	118,524	3,019	357,824
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,598	4,318	175,302
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	40,598	0,461	18,716
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,598	9,164	372,040
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,598	0,824	33,453
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,017	24,579	1 696,369
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	70,250	3,746	263,157
15	M	5833725900	Štrkopiesky 0-63mm na zásyp	m3	6,218	23,115	143,729
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,719	19,578	249,013
17	M	5833117000.1	Kamenivo ťažené drobné 4-8 na obsyp	m3	12,719	25,098	319,221

D 4 Vodorovné konštrukcie 419,182

18	K	451572111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,172	58,447	419,182
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 5 Komunikácie 233,698

19	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	6,700	30,552	204,698
20	K	913151111.59	Vytýčenie trasy vodovodu a poreál. zameranie	kpl	1,000	17,000	17,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	913151112.59	Vytýčenie trasy kanalizácie a poreál. zameranie	kpl	1,000	12,000	12,000
D 8			Rúrové vedenie				4 603,319
22	K	871326026.1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého do DN 150	m	5,500	0,783	4,307
23	M	286110002400.1	Rúra PVC hladký, kanalizačný systém Dxr 125x3,1 mm, dĺ. 1 m	ks	2,000	11,211	22,422
24	M	286120001500	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x3,9 mm , dĺ. 5 m	ks	1,000	32,554	32,554
25	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,3 mm	m	35,700	0,519	18,528
26	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2,3 mm	m	36,414	1,197	43,588
27	K	893301004.1	Osadenie žumpy prefabr. železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	ks	1,000	184,980	184,980
28	M	594300002401	Žumpa prefabrikovaná, objem 11,0 m3, železobetónová , vr. poklopu	ks	1,000	3 125,400	3 125,400
29	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	51,778	51,778
30	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160, ku kanalizačnej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	171,559	171,559
31	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	118,560	118,560
32	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej šachte 425 mm	ks	1,000	12,549	12,549
33	M	552410001300.S	Poklop liatinový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	1,000	116,845	116,845
34	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	5,500	1,657	9,114
35	K	892233111.1	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40 do 70	m	35,700	4,093	146,120
36	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	35,700	0,825	29,453
37	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	228,120	456,240
38	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	36,000	1,479	53,244
39	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	6,000	0,549	3,294
40	M	2830002000	Fólia červená v m	m	6,000	0,464	2,784
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 656,672
41	K	941955003.1	Lešenie pracovné posuvné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	160,000	7,752	1 240,320
42	K	961043111.9	Búranie drážok v podlahe	m3	0,125	100,564	12,571
43	K	973042351.3	Vybúranie otvorov v murovanej stene 200x200 mm - hr. 300 mm , celk. 3 ks	m3	0,036	113,490	4,086
44	K	472741120	Spätné vyspravenie vybúraných otvorov a drážok	m3	0,161	406,580	65,459
45	K	6324517351	Vyspravenie prestupov medzi miestnosťami	ks	3,000	24,889	74,667
46	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,784	13,465	24,022
47	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,784	0,579	1,033
48	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,784	12,006	21,419
49	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,784	4,558	8,131
50	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,784	114,890	204,964
D 99			Presun hmôt HSV				636,367
51	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,033	35,289	636,367
D PSV			Práce a dodávky PSV				11 524,476
D 713			Izolácie tepelné				372,474
52	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm	m	80,000	3,512	280,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	28,000	0,558	15,624
54	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	52,000	1,349	70,148
55	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,612	1,245	5,742

D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					1 175,520
56	K	721171109.0	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x3,0 mm , vrátane 20 % na tvarovky	m	16,000	20,579	329,264	
57	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x3,1 mm , vrátane 20 % na tvarovky	m	18,000	22,445	404,010	
58	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 mm	m	8,000	13,529	108,232	
59	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 mm	ks	4,000	3,197	12,788	
60	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,2 mm	ks	3,000	5,467	16,401	
61	K	721211001.2	Podlahový vpust, HL 310 NG - DN 100 mm	ks	1,000	62,228	62,228	
62	K	721211001.3	Kalich pre úkapy HL20 - DN 40 mm	ks	1,000	21,579	21,579	
63	K	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	4,000	1,513	6,052	
64	M	551610000901	Privzdušňovací ventil HL904T, DN 40	ks	2,000	27,112	54,224	
65	M	551610000101	Privzdušňovací ventil HL910 - DN 110	ks	2,000	50,116	100,232	
66	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	42,000	1,154	48,468	
67	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,623	0,954	12,042	

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					4 431,377
68	K	722171011	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	18,000	14,229	256,122	
69	K	722171012	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	10,000	17,675	176,750	
70	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28x1,2 mm / Viega Sanpres Inox /	m	8,000	38,597	308,776	
71	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 32x1,5 mm / Viega Sanpres Inox /	m	44,000	46,059	2 026,596	
72	K	722172102.1	Potrubie z plastických rúr HDPE 32x2.3 mm	m	9,300	12,451	115,794	
73	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	12,000	9,615	115,380	
74	K	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	9,756	19,512	
75	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	4,851	19,404	
76	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	10,461	41,844	
77	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,115	12,230	
78	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	28,647	57,294	
79	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho,odvzdušňovacieho G 1/2	ks	4,000	4,736	18,944	
80	M	5511130100	Vypúšťací ventil, 1/2"	ks	2,000	5,012	10,024	
81	M	551210012100.S	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2"	ks	2,000	1,846	3,692	
82	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,582	6,582	
83	M	551190005100	Spätný ventil EA-RV277 DN 32(prívod do požiarnej stúpačky)	ks	1,000	101,503	101,503	
84	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	19,656	39,312	
85	M	449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka	ks	2,000	368,589	737,178	
86	K	723150368.1	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 63x2,9 mm	m	2,000	27,065	54,130	
87	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	89,300	1,869	166,902	
88	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	89,300	1,256	112,161	

15.09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	55,012	0,568	31,247
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				2 370,520
90	K	725119721.1	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	2,000	41,556	83,112
91	M	6424310159	Instalačný modul pre závesné WC	ks	2,000	312,560	625,120
92	K	7251193071	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	2,000	32,846	65,692
93	M	642340000600.S	Misa záchodová diturvitová kombinovaná	ks	2,000	125,036	250,072
94	M	5516739001	Sedadlo záchodové biele obyčajné	ks	2,000	28,525	57,050
95	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb.	2,000	42,846	85,692
96	M	64213707001	Umývadlo diturv.I.A JIKA š. 600 mm typ ZETA so zápach.uzávierkou	ks	2,000	96,668	193,336
97	K	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	25,693	25,693
98	M	5523400001.2	Výlevka fajansová	ks	1,000	187,528	187,528
99	K	725829601.1	Montáž batérií umývadlových,drezových - stojankových pákových alebo klasických	ks	4,000	13,561	54,244
100	M	5514427800	Batéria umývadlová stoj. páková	ks	2,000	70,167	140,334
101	M	551450000200.S	Batéria drezová jednopáková, chróm	ks	2,000	94,685	189,370
102	K	7255391000	Montáž ohrievača vody	ks	2,000	48,552	97,104
103	M	55109003030	Ohrievač vody elektrický prietokový HAKL MK1 P1=5,5kW	ks	2,000	143,780	287,560
104	K	722242115.00	Dvierka 150/150 mm lakované , D+M	ks	2,000	11,540	23,080
105	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	22,312	0,248	5,533
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 174,585
106	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	180,000	8,450	1 521,000
107	M	4297002582R	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	125,000	7,165	895,625
108	M	4297002583R	Doplnkové konštrukcie- typové uloženie jednoduché	kg	55,000	7,189	395,395
109	M	4848521501	Objímka LARF L26-28 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	6,000	10,985	65,910
110	M	4848521502.1	Objímka LARF L35-40 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	22,000	12,450	273,900
111	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	34,064	0,668	22,755

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Prša, 98541

KS:

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ:

GEORGICA spol.s r.o., Hlavná 641/36 Filákovovo

IČO:

36622800

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

IČO:

53053800

IČ DPH:

SK2121242255

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Robert Bednár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 264,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	107 264,12	20,00%	21 452,82

Cena s DPH

v EUR

128 716,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

proxima LC, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 1869/16
984 01 Lučenec
IČO: 53053800, IČ DPH: SK2121242255
Č.ú.: 2948014471/1100

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti
Objekt:

Časť: 1.3 - Elektroinštalácia

Miesto:	Prša, 98541	Dátum:	20.09.2024
Objednávateľ:	GEORGICA spol.s r.o., Hlavná 641/36 Filákov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01	Spracovateľ:	Ing. Robert Bednár

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	107 264,12
M - Práce a dodávky M	91 504,39
21-M - Elektromontáže	91 504,39
OST - Ostatné	15 759,74



ROZPOČET

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.3 - Elektroinštalácia

Miesto: Prša, 98541

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ: GEORGICA spol.s r.o., Hlavná 641/36 Fiľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ: PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Spracovateľ: Ing. Robert Bednár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 264,121

D M Práce a dodávky M 91 504,386

D 21-M Elektromontáže 91 504,386

1	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	120,000	1,332	159,840
2	M	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	3,000	0,196	0,588
3	M	3450703900	I-Trubka FX 16	m	126,000	11,546	1 454,796
4	M	3451006500	Vývodka 9916 rovna	ks	12,000	2,246	26,952
5	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	105,000	1,147	120,435
6	M	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	3,000	0,306	0,918
7	M	3450704000	I-Trubka FX 20	m	110,250	0,348	38,367
8	M	3451006600	Vývodka 9923 rovna	ks	10,500	0,184	1,932
9	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	135,000	1,658	223,830
10	M	3450704400	I-Trubka FX 40	m	141,750	1,409	199,726
11	M	3451006800	Vývodka 9936 rovna	ks	14,000	1,445	20,230
12	K	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	180,000	1,465	263,700
13	M	3450710900	Rúrka HFXP 25 cierna	ks	189,000	5,725	1 082,025
14	K	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	50,000	1,468	73,400
15	M	3450718800	Trubka ohybna HFXS 40	ks	50,000	11,558	577,900
16	K	210010106	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	150,000	4,678	701,700
17	M	3451308900	Žľab 80/25 LP L=2m 9003	m	157,500	4,165	655,988
18	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	1,589	31,780
19	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	20,000	6,425	128,500
20	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	4,995	99,900
21	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	20,000	1,685	33,700
22	K	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	10,000	8,913	89,130
23	M	3450911000	Krabica KR-97	ks	10,000	1,644	16,440
24	K	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	4,000	7,859	31,436
25	M	3450913500	Krabica KR-125	ks	4,000	3,226	12,904
26	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	70,000	12,065	844,550
27	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	70,000	4,567	319,690
28	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	125,000	1,644	205,500
29	M	3450612900	Svorka 6311-07	ks	125,000	0,852	106,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210020252	Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. - výroba a montáž vč. zákl. náteru (L 25/25/3 mm) š. 300 mm	m	120,000	8,693	1 043,160
31	M	1322321000	Tyč oceľová plochá 11523 20x5mm	t	0,060	1 259,226	75,554
32	M	1323101800	Uholník rovnoramenný 11373 25x25x3	t	0,282	1 584,630	446,866
33	M	2462153500	Farba syntet. suríková S 2005	kg	5,601	7,952	44,539
34	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,867	2,346	4,380
35	M	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tkg	0,378	135,580	51,249
36	M	3451206900	Lista Niedax 5820/21 kovová	m	151,200	0,784	118,541
37	K	210020307	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/100 mm vč. veka a podp.	m	100,000	10,559	1 055,900
38	K	210020552	Nosné drôty, kotvové konz. s 2 napín.	ks	10,000	2,352	23,520
39	M	3111101300	Napínače 021940 OKO-HÁK M16	Kus	20,000	2,141	42,820
40	M	3118424000	Konzola ON 348807 pre C kolmý stožiar	ks	20,000	6,225	124,500
41	K	210020556	Nosné drôty, 2 paralelné pozink. lano do 35 mm2 lano do 35 mm2	m	180,000	3,679	662,220
42	M	3145172400	Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa D 10mm	kg	44,280	2,588	114,597
43	K	210020562	Požiarna odolná izolačná doska vč. narezania a ulož. do káblových roštov t = 6 mm	m2	10,000	3,552	35,520
44	M	6318000100	Antipyrónat K káblová prepážka odolnosť 45 minút	Kus	10,000	9,648	96,480
45	M	6318000701	Protipož. izolácie	Kus	10,000	8,245	82,450
46	K	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	10,000	2,559	25,590
47	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	10,000	4,195	41,950
48	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	5,049	50,490
49	M	3450201000	L-Spínač EP LUX c.1 IP44 PO	ks	10,000	5,648	56,480
50	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,000	5,278	15,834
51	M	3450201200	L-Spínač EP LUX c.5 IP44 PO	ks	3,000	4,359	13,077
52	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	4,000	5,266	21,064
53	M	3450201610	Pl. prepínač striedavý IP44 3553-06929 S sivá	ks	4,000	6,052	24,208
54	K	210110006	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia trojpól. 16,25 A -radenie 3	ks	10,000	11,156	111,560
55	M	3580252100	Spínač S 25 JP 1103 A6	ks	10,000	36,225	362,250
56	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nulu montáž vč. tlejivky	ks	2,000	6,778	13,556
57	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	22,050	44,100
58	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	6,141	49,128
59	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	8,000	9,856	78,848
60	K	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	2,000	7,625	15,250
61	M	3450338800	Zásuvka CZG 1645 z	ks	2,000	9,996	19,992
62	K	210140462	Tlačidlový domový ovládač polozapust. alebo zapustený vč. zapojenia so signálnou tlejivkou	ks	14,000	4,519	63,266
63	M	3458011180	Tlačítko vysoké, priehľadné, s aretáciou červená	ks	14,000	38,665	541,310
64	K	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	10,000	219,725	2 197,250
65	M	3570226900	Rozvodnica MI-75333	ks	10,000	406,550	4 065,500
66	K	210190003	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	58,885	58,885
67	K	210190004	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	79,645	79,645
68	M	3570161600	Rozvádzač RH	ks	1,000	13,568	13,568
69	M	3570168800	Rozvádzač RP 1	ks	1,000	1 226,890	1 226,890
70	K	210200044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	ks	10,000	7,889	78,890
71	M	3480222800	Svietidlo PIKOLUX 9W	ks	10,000	101,546	1 015,460
72	K	210200054	Svietidlo žiarovkové - typ 217 02 02 - 100 W, vstav.	ks	80,000	6,569	525,520

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	M	3480126000	Svietidlo so senzorom 100 W IP23 QVF	ks	10,000	138,780	1 387,800
74	M	34800100424	Svietidlo LED 36W , 230V, IP 65	ks	70,000	302,540	21 177,800
75	K	210201035	Svietidlo žiarivkové - typ 231 57 41 - 40 W, stropné bez krytu	ks	27,000	12,560	339,120
76	M	34800100351	TESLUX LED 150W 230V, IP 65	ks	22,000	135,945	2 990,790
77	M	3480010045	EL 9 V -TAC LED reflektor s pohyb senzorom 30W , 230V, IP 65	ks	5,000	406,580	2 032,900
78	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	210,000	1,514	317,940
79	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	36,750	1,998	73,427
80	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	207,711	1,623	337,115
81	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	257,143	7,323	1 883,058
82	M	1561522501	Drôt uzemňovací, zvodový AlMg SiD8	kg	270,000	2,164	584,280
83	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	14,400	0,556	8,006
84	M	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	154,286	32,898	5 075,701
85	M	3540404301	HR-Podpera PV 17-2	ks	115,200	1,359	156,557
86	M	3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	93,600	2,115	197,964
87	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	30,000	0,569	17,070
88	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	10,000	23,355	233,550
89	M	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	10,000	7,267	72,670
90	M	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	10,000	4,593	45,930
91	M	3540300300	HR-Jimacia tyc JP15	ks	10,000	9,254	92,540
92	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	10,000	1,556	15,560
93	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	10,000	1,548	15,480
94	M	3540408600	Spodná ochranná striedka OS5	Kus	10,000	2,223	22,230
95	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	50,000	3,589	179,450
96	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	50,000	0,567	28,350
97	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	15,000	5,159	77,385
98	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	15,000	2,454	36,810
99	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	55,000	4,956	272,580
100	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	55,000	0,359	19,745
101	K	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	4,000	23,525	94,100
102	M	3540201900	Svorkovnica EPS+OBO	Kus	4,000	16,554	66,216
103	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	12,000	3,252	39,024
104	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	12,000	4,623	55,476
105	K	210220352	Uzemňovacia doska (ZD 01) 2000x250 mm včít. príslušenstva	ks	2,000	25,189	50,378
106	M	3544205000	Doska uzemňovacia ZD 01	ks	2,000	46,352	92,704
107	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	15,000	23,588	353,820
108	M	3540501500	HR-Zemna tyc ZT PD 2m	ks	15,000	25,598	383,970
109	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	15,000	11,556	173,340
110	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	30,000	1,146	34,380
111	M	3540402300	HR-Ochranny uholník OU	ks	15,000	6,258	93,870
112	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	16,000	2,544	40,704
113	M	5489511100	Štítok označenie zvodov plastový	ks	16,000	12,567	201,072
114	M	5489511111	Tabuľka označenie zvodov plastový	ks	16,000	12,065	193,040
115	K	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	460,000	1,406	646,760
116	M	3410403400	Vodič medený CY 06 zz	m	301,425	4,869	1 467,638
117	M	3410405300	Vodič medený CY 16 zz	m	86,496	11,425	988,217
118	M	3410405900	Vodič medený CY 25 zz	m	72,080	15,688	1 130,791

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	150,000	0,902	135,300
120	M	3410108401	Kábel silový medený CXKE-R 4Cx1,5	m	157,500	10,814	1 703,205
121	K	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	250,000	0,798	199,500
122	M	3410109601	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5	m	279,563	2,098	586,523
123	K	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	265,000	1,859	492,635
124	M	3410109301	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02,5	m	278,250	4,659	1 296,367
125	K	210800121	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 2 x 1,5	m	180,000	0,882	158,760
126	M	34101030001	Kábel silový medený CXKE-R 2Ax01,5	m	207,900	1,241	258,004
127	K	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5	m	640,000	0,864	552,960
128	M	3410106301	Kábel silový medený NHXHF 180/E-90 3Cx01,5	m	350,000	5,366	1 878,100
129	M	3410106401	Kábel silový medený CXKE-R 3Cx01,5 0,5kV	m	278,000	1,546	429,788
130	K	210800126	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2,5	m	890,000	0,689	613,210
131	M	34101065001	Kábel silový medený CXKE-R 3Cx02,5	m	990,065	2,358	2 334,573
132	K	2108100542	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5Cx10	m	60,000	3,567	214,020
133	M	34101097001	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx10	m	60,000	11,146	668,760
134	K	2108100543	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5Cx25	m	25,000	3,547	88,675
135	M	3410110000	Kábel silový medený CYKY 5Cx25	m	25,000	35,552	888,800
136	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	480,000	4,264	2 046,720
137	M	34101094001	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	m	312,000	5,696	1 777,152
138	M	34101095001	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx06	m	202,500	6,345	1 284,863
139	K	211140001	Elektrická hůkačka vr.zapojenia typ 32 150	ks	1,000	18,864	18,864
140	M	3820900100	Hukacka SIR-MS220A	ks	1,000	125,550	125,550
141	K	D	Doprava	%	5,350	946,850	5 065,648
142	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,910	972,640	885,102
143	K	PM	Podružný materiál	%	0,945	800,994	756,939
144	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,970	920,460	892,846

D OST

Ostatné

15 759,735

145	K	HZS-001	Revízie EZ	hod	75,000	20,112	1 508,400
146	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	20,000	16,246	324,920
147	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	50,000	13,964	698,200
148	K	HZS-008	Revízie BZ	hod	15,000	22,053	330,795
149	K	HZS-021	Zapájanie MaR v kotolni	hod	25,000	27,550	688,750
150	K	HZS-022	Dodávka MaR v kotolni	1	1,000	4 562,780	4 562,780
151	K	HZS-220	Slaboprúdové rozvody a štrukturovaný kábeláž	jedn	1,000	7 645,890	7 645,890

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.4 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

GEORGICA spol.s r.o., Hlavná ul. 641/36 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Projektant:

Ing. Peter Machava

Spracovateľ:

Ing. Robert Bednár

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.09.2024

IČO:

36622800

IČ DPH:

IČO:

53053800

IČ DPH:

SK2121242255

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 282,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 282,67	20,00%	1 856,53

Cena s DPH

v EUR

11 139,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

proxima LC, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 1869/16
984 01 Lučenec
IČO: 53053800, IČ DPH: SK2121242255
Č.ú.: 294800447/1/1100

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti
Objekt:

Časť: 1.4 - Vykurovanie

Miesto:		Dátum:	20.09.2024
Objednávateľ:	GEORGICA spol.s r.o., Hlavná ul. 641/36 Fiľakovo	Projektant:	Ing. Peter Machava
Zhotoviteľ:	PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01	Spracovateľ:	Ing. Robert Bednár
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu	9 282,67
PSV - Práce a dodávky PSV	8 765,03
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 892,42
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 085,11
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 291,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 495,75
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	517,63



ROZPOČET

Stavba:

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

Časť:

1.4 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 20.09.2024

Objednávateľ: GEORGICA spol.s r.o., Hlavná ul. 641/36 Filákov

Projektant: Ing. Peter Machava

Zhotoviteľ: PROXIMA LC, s.r.o., Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01

Spracovateľ: Ing. Robert Bednár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 282,665

D PSV Práce a dodávky PSV

8 765,033

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

4 892,420

1	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 15x1,2 mm	m	64,000	15,564	996,096
2	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 18x1,2 mm	m	53,000	16,585	879,005
3	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 22x1,5 mm	m	24,000	18,532	444,768
4	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm	m	94,000	24,589	2 311,366
5	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z ulíkovej ocele do D 35 mm	m	235,000	0,812	190,820
6	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	54,210	1,298	70,365

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

1 085,106

7	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	3,111	12,444
8	M	734 01	Automatický odvzdušňovač Flamco typ Flexvent DN15-1/2"	ks	4,000	22,465	89,860
9	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	32,000	3,846	123,072
10	M	734 02	Set regulačný rohový ventil Danfoss s termostatickou hlavickou + spiatočkové uzatvaracie a regulačné šróbenie	ks	16,000	30,874	493,984
11	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	16,000	2,161	34,576
12	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	32,000	3,452	110,464
13	M	197730082300.S	Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 1/2"x15x1 niklovaná mosadz	sada	32,000	5,598	179,136
14	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	4,000	2,563	10,252
15	M	551210044600	Guľový ventil 1/2", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	4,000	6,787	27,148
16	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	11,302	0,369	4,170

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 291,756

17	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,996	11,996
18	M	735 01	Panelové teleso Korado Radik Klasik dvojradové s jedným rebrovaním, výšky 600, dĺžky 600, K21-600-600	ks	1,000	85,546	85,546
19	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	18,645	186,450
20	M	735 02	Panelové teleso Korado Radik Klasik dvojradové s dvojším rebrovaním, výšky 600, dĺžky 1600, K22-600-1600	ks	10,000	22,065	220,650
21	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	14,209	14,209

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	735 03	Panelové teleso Korado Radik Klasik dvojradové s dvojíťm rebrovaním, výšky 900, dĺžky 600, K22-900-600	ks	1,000	149,560	149,560
23	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	16,000	12,059	192,944
24	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	4,000	14,508	58,032
25	M	484520001300	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhl 750x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	4,000	88,764	355,056
26	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	13,236	1,308	17,313
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 495,751
27	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	84,000	8,645	726,180
28	M	767 01	Dodávka materiálu a zhotovenie oceľových doplnkových konštrukcií, dodávka uloženia potrubia	kg	84,000	8,996	755,664
29	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,067	0,923	13,907
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							517,632
30	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia súška v trvaní 24 hodín	hod	24,000	21,568	517,632

Handwritten signature in purple ink.

Podmienky využitia subdodávateľov

Obchodné meno a sídlo uchádzača / Predávajúceho:

PROXIMA LC, s.r.o. , Ulica P. Rádayho 1869/16, Lučenec 984 01, IČO: 53 053 800

Vyhlasujem, že ako víťazný uchádzač v zákazke s názvom: „ **Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti**“, obstarávateľa **GEORGICA, s.r.o., Hlavná ul. 641/36, Fil'akovo 986 01, Slovenská republika, IČO: 36 622 800**

- v plnom rozsahu a bez obmedzenia súhlasím s podmienkami určenými vo vyhlásenej zákazke vrátane zmluvných podmienok a nižšie uvedených podmienok využitia subdodávateľov;
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené a predložené v mojej ponuke sú pravdivé a úplné.

Prehľad subdodávateľov

(*údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia uvádzať ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora)

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v % a v EUR
	SPOLU	

Podmienky využitia subdodávateľov

Úspešný uchádzač (ďalej aj ako „Predávajúci“) je oprávnený zveriť vykonanie časti predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie uvedeného prehľadu. Každý subdodávateľ, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, a vzniká mu povinnosť byť registrovaný v RPVS je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

1. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Predávajúci plne zodpovedný voči Kupujúcemu za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.
2. V prípade, ak Predávajúci zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi inému ako v uvedenom prehľade, je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti predmetu zmluvy.
3. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, a vzniká mu povinnosť byť registrovaný v RPVS je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

4. Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení Kupujúcim. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť predmetu zmluvy bez súhlasu Kupujúceho alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Kupujúcim, má Kupujúci právo neprevziať predmet plnenia.
5. Predávajúci môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok podľa vyššie uvedeného prehľadu a to zmenou podielu subdodávok pre už uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok, resp. doplnenia subdodávateľa je predávajúci povinný písomne oznámiť Kupujúcemu dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia časti predmetu zmluvy.
6. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.

Predávajúci prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Predávajúci plne zodpovedný voči Kupujúcemu za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Miesto : Lučenec

dňa: 20.9.2024

Meno štatutárneho orgánu uchádzača/Predávajúceho:

Ing. Robert Bednár

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača/Predávajúceho:

proxima. LC, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 1869/16
984 01 Lučenec ②
IČO: 53053800, IČ DPH: SK2121242255
Č. ú.: 2948084471/1100

Harmonogram

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti

PROXIMA LC s.r.o.

	október	november	december	január	február	marec
Zemné práce, základy	x					
Železná konštrukcia výroby, montáž	x	x	x			
Základová doska, Podlaha			x			
Montáž panelov			x	x		
Zvislé konštrukcie			x	x		
Vykurovanie , zdravotníctva				x	x	
Elektroinštalácia				x	x	
Klampiarske práce				x	x	
Komunikácia				x	x	
Dokončovacie práce					x	x

V Lučenci 20.9.2024

Ing. Robert Bednár


PROXIMA LC, s.r.o.
Ulica P. Rádayho 1869/16
984 01 Lučenec
IČO: 53053800, IČ DPH: SK2121242255
Č.ú.: 2940004471/1100

Odberateľ: GEORGICA s.r.o.
Projektant: Ing. Peter Machava
Dodávateľ: PROXIMA LC s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Bednár
JKSO:
Dátum: 20.9.2024

Stavba: Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby a zníženie energetickej náročnosti
Objekt:
Časť:

Licencia: Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1.1 Architektúra								
HSV Práce a dodávky HSV								
1 Zemné práce								
1		122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	332,140	m3	3,994	1326,567	
2		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	332,140	m3	1,167	387,607	
3		131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	288,000	m3	7,012	2019,456	
4		131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	288,000	m3	1,003	288,864	
5		132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	101,600	m3	36,664	3725,062	
6		132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	101,600	m3	10,589	1075,842	
7		162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	721,740	m3	3,289	2373,803	
8		162501122.Ss	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - späť do násypov	332,140	m3	3,358	1115,326	
9		167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4	1 053,880	m3	2,059	2169,939	
10		171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	332,140	m3	0,894	296,933	
11		171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	389,600	m3	0,652	254,019	
		2	Zakladanie				0,000	
12		215901101.R	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	1 215,410	m2	4,020	4885,948	
13		273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	15,000	m3	111,680	1675,200	
14		273361321.S	Výstuž základových dosiek z ocele S235 (11373)	0,650	t	1 658,720	1078,168	
15		273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	50,000	m2	4,063	203,150	
16		274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	116,000	m3	100,460	11653,360	
17		274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	103,800	m2	17,645	1831,551	
18		274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	103,800	m2	3,056	317,213	
19		274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	4,335	t	1 243,558	5390,824	
20		275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	282,000	m3	112,580	31747,560	
21		275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	88,650	m2	17,054	1511,837	
22		275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	88,650	m2	3,228	286,162	
23		275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	10,613	t	1 156,447	12273,372	
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
24		311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	15,230	m3	182,101	2773,398	
25		311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	124,350	m3	201,579	25066,349	
26		311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	1,660	t	1 028,250	1706,895	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27		317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	3,000	ks	16,238	48,714	
28		317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	6,000	ks	18,059	108,354	
29		317161531.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	1,000	ks	99,580	99,580	
30		317161534.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	2,000	ks	135,460	270,920	
31		340001001.S	Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	10,600	m	9,552	101,251	
32		342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	211,275	m2	27,132	5732,313	
		4	Vodorovné konštrukcie				0,000	
33		417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	14,081	m3	124,854	1758,069	
34		417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	97,300	m2	15,448	1503,090	
35		417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	97,300	m2	4,320	420,336	
36		417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	0,880	t	1 255,640	1104,963	
37		417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	48,648	m2	3,864	187,976	
38		283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	51,080	m2	8,056	411,500	
39		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	12,500	m3	58,980	737,250	
		5	Komunikácie				0,000	
40		564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	410,000	m2	9,526	3905,660	
41		564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	410,000	m2	5,014	2055,740	
42		596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	410,000	m2	12,554	5147,140	
43		592460008500	Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	418,200	m2	14,630	6118,266	
44		596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	55,000	m	4,558	250,690	
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
45		612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	592,250	m2	2,019	1195,753	
46		612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	592,250	m2	8,996	5327,881	
47		612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	668,250	m2	7,685	5135,501	
48		622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	66,000	m2	2,748	181,368	
49		622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	66,000	m2	29,241	1929,906	
50		622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	66,000	m2	8,264	545,424	
			Povrchová úprava vsypovou zmesou				11361,147	
51		631316192.S	betónových (pancierových) podláh s metalickým plnivom, veľmi vysoké zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	1 207,220	m2	9,411		
52		631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	1 207,220	m2	0,956	1154,102	
53		631325661.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr C20/25 hr. nad 120 do 240 mm	321,000	m3	168,778	54177,738	
54		631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	312,500	m3	54,667	17083,438	
55		631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	62,500	m3	57,630	3601,875	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
56		634920025.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky nad 30 do 40 mm	66,000	m	17,068	1126,488	
57		642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	10,000	ks	52,840	528,400	
58		553310007100.S	Zárubňa oceleová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm	3,000	ks	31,269	93,807	
59		553310007300.S	Zárubňa oceleová oblá šxvxhr 700x1970x100 mm	5,000	ks	31,214	156,070	
60		553310007700.S	Zárubňa oceleová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm	2,000	ks	32,059	64,118	
61		642942221.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m ²	3,000	ks	69,750	209,250	
62		553310001909.S	Zárubňa kovová atyp 1500*2000 mm	1,000	ks	186,870	186,870	
63		553310002309.S	Zárubňa kovová atyp 2000*2200 mm	2,000	ks	255,460	510,920	
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
64		916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	80,340	m	13,620	1094,231	
65		592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	81,143	ks	4,556	369,688	
66		918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	6,500	m ³	116,480	757,120	
67		941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	910,000	m ²	2,725	2479,750	
68		941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	1 820,000	m ²	1,025	1865,500	
69		941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	910,000	m ²	1,289	1172,990	
70		941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	60,510	m ²	3,398	205,613	
71		941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	144,000	m ²	4,429	637,776	
72		941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	247,500	m ²	7,526	1862,685	
73		952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	29,200	m ²	4,529	132,247	
74		952901114.S1	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m - haly	1 178,020	m ²	0,764	900,007	
		99	Presun hmôt HSV				0,000	
75		998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	2 996,012	t	5,060	15159,821	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000	
76		711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	1 660,700	m ²	0,509	845,296	
77		693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	1 909,805	m ²	1,096	2093,146	
78		711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	1 660,700	m ²	0,228	378,640	
79		693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	1 909,805	m ²	1,497	2858,978	
80		711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	1 660,700	m ²	4,689	7787,022	
81		283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	1 909,805	m ²	5,245	10016,927	
82		711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	80,450	m ²	73,556	5917,580	
83		283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	96,540	m ²	5,514	532,322	
84		998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	251,650	%	2,679	674,370	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,000	
85		449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	8,000	ks	28,680	229,440	
86		998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,156	%	0,796	1,716	
		763	Konštrukcie - drevostavby				0,000	
87		763138211.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	51,610	m2	28,456	1468,614	
88		763138213.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	8,900	m2	29,685	264,197	
89		763160502.S	Bezpečnostný medzistrop SDK na oceľovom profile UA 50, doska protipožiarna DF 4x12.5 mm, Tl 50 mm	17,300	m2	83,556	1445,519	
90		998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	30,546	%	1,567	47,866	
		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
91		764352427.S	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	205,500	m	173,880	35732,340	
92		764359413.S	Kotlík konický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	4,000	ks	26,597	106,388	
93		764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	41,000	m	42,116	1726,756	
94		998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	91,225	%	1,845	168,310	
		766	Konštrukcie stolárske				0,000	
95		766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	10,000	ks	21,132	211,320	
96		549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	10,000	ks	19,628	196,280	
97		611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	10,000	ks	115,223	1152,230	
98		766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	10,000	ks	9,378	93,780	
99		611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	3,000	ks	7,964	23,892	
100		611890003500.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	5,000	ks	8,664	43,320	
101		611890004300.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	2,000	ks	12,262	24,524	
102		998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	17,461	%	0,848	14,807	
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
103		767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	437,000	m2	10,628	4644,436	
104		553260001409.S1	Panel sendvičový strešný s jadrom PUR peny s viditeľným spojom, oceľový plášť hr. jadra 40 mm	445,740	m2	30,890	13768,909	
105		767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	1 312,000	m2	12,589	16516,768	
106		553260000209.S1	Panel sendvičový strešný s jadrom PIR peny s viditeľným spojom, oceľový plášť hr. jadra 120 mm	1 338,240	m2	50,446	67508,855	
107		767397102.R	M+D Z profily na montáž strešných PUR panelov	816,000	ks	21,679	17690,064	
108		767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	803,400	m2	19,667	15800,468	
109		553250000200.S1	Panel sendvičový stenový s jadrom PIR peny s viditeľným spojom, oceľový plášť hr. jadra 100 mm	819,468	m2	41,890	34327,515	
110		767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	45,000	m	22,584	1016,280	
111		553240002100	Panel presvetľovací 3,00x0,60m - doplnkový materiál k samonosnej montovanej hale	15,000	ks	201,897	3028,455	
112		767612100.R	M+D oplechovania pri spojoch sendvičových panelov a okolo otvorov	30,000	m2	297,589	8927,670	
113		767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	3,000	ks	85,556	256,668	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
114		5534100411001.S	Dvere kovové, atyp, dvojkrídlové 1500*2000 mm	1,000	ks	995,640	995,640	
115		5534100411002.S	Dvere kovové, atyp, dvojkrídlové 2000*2200 mm	2,000	ks	1 079,640	2159,280	
116		767646520.S	Montáž dverí oceľových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	17,400	m	14,680	255,432	
117		55341009709P C1	Dvere vchodové oceľové jednokrídlové otočné s vetracou mriežkou 900*1970 mm vrátane zárubne	2,000	ks	912,560	1825,120	
118		55341009709P C2	Dvere vchodové oceľové jednokrídlové otočné 900*1970 mm vrátane zárubne	1,000	ks	823,740	823,740	
119		767657230.S	Montáž vrát zdvíhacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou 9-13 m2	5,000	ks	305,480	1527,400	
120		55341006120P C	Vráta oceľové zdvíhacie s personálnymi dvierkami 3000*3000	3,000	ks	3 056,780	9170,340	
121		55341006120P C1	Vráta oceľové zdvíhacie 3000*3000	2,000	ks	2 562,470	5124,940	
122		767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - jednotlivo	5 400,000	kg	1,679	9066,600	
123		136110001500.S	Plech oceľový hrubý hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	4,860	t	2 152,300	10460,178	
124		311720001200.S1	Tyč závitová M 30	216,000	ks	14,630	3160,080	
125		767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg /výpočet podľa stat.projektu + 10% spojovacie, stužujúce a kotviace prvky, konštrukcie/	58 040,400	kg	1,013	58794,925	
126		134810000700.S1	Tyč oceľová prierezu podľa PD	58,040	t	1 312,450	76174,598	
127		767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	63 440,400	kg	1,667	105755,147	
128		998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	5 925,200	%	1,013	6002,228	
		771	Podlahy z dlaždíc				0,000	
129		771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	29,200	m2	16,549	483,231	
130		597740001700.S	Dlaždice keramické	30,368	m2	21,664	657,892	
131		998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	11,645	%	3,652	42,528	
		781	Obklady				0,000	
132		781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	76,000	m2	18,756	1425,456	
133		597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	79,040	m2	18,649	1474,017	
134		998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	32,554	%	2,302	74,939	
		783	Nátery				0,000	
135		783124720.S	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	873,849	m2	1,679	1467,192	
136		783180121R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeniovacie ťažkých A, Plamostop P9 hr. 200 µm	873,849	m2	7,425	6488,329	
137		783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - kovové zárubne	15,080	m2	6,659	100,418	
138		783894112.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stropov dvojnásobný	60,510	m2	3,612	218,562	
139		783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stien dvojnásobný	592,250	m2	3,229	1912,375	
		HZS	Hodinové účtovacie sadzby				0,000	
140		HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	80,000	hod	21,559	1724,720	
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,000	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
141		001400011.S1	Ostatné náklady stavby - zabezpečovacie práce pri zastavení stavby bez rozlíšenia - sekanie otvorov cez stenu, zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky ...	80,000	hod	19,465	1557,200	
							0,000	
		1.2	Zdravotechnika				0,000	
		D1	Práce a dodávky HSV				0,000	
		1	Zemné práce				0,000	
142		919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	13,400	m	16,034	214,856	
143		113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	6,700	m2	26,178	175,393	
144		131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	50,625	m3	12,048	609,930	
145		131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	50,625	m3	1,028	52,043	
146		132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	54,005	m3	20,579	1111,369	
147		132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	54,005	m3	1,325	71,557	
148		151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	118,524	m2	4,749	562,870	
149		151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	118,524	m2	3,019	357,824	
150		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	40,598	m3	4,318	175,302	
151		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	40,598	m3	0,461	18,716	
152		167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	40,598	m3	9,164	372,040	
153		171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	40,598	m3	0,824	33,453	
154		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	69,017	t	24,579	1696,369	
155		174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	70,250	m3	3,746	263,157	
156		5833725900	Strkopiesky 0-63mm na zásyp	6,218	m3	23,115	143,729	
157		175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	12,719	m3	19,578	249,013	
158		5833117000.1	Kamenivo ťažené drobné 4-8 na obsyp	12,719	m3	25,098	319,221	
		4	Vodorovné konštrukcie				0,000	
159		451572111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	7,172	m3	58,447	419,182	
		5	Komunikácie				0,000	
160		566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	6,700	m2	30,552	204,698	
161		913151111.59	Vytýčenie trasy vodovodu a poreal. zameranie	1,000	kpl	17,000	17,000	
162		913151112.59	Vytýčenie trasy kanalizácie a poreal. zameranie	1,000	kpl	12,000	12,000	
		8	Rúrové vedenie				0,000	
163		871326026.1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého do DN 150	5,500	m	0,783	4,307	
164		286110002400.1	Rúra PVC hladký, kanalizačný systém Dxr 125x3,1 mm, dl. 1 m	2,000	ks	11,211	22,422	
165		286120001500	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x3,9 mm, dl. 5 m	1,000	ks	32,554	32,554	
166		871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,3 mm	35,700	m	0,519	18,528	
167		286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2,3 mm	36,414	m	1,197	43,588	
168		893301004.1	Osadenie žumpy prefabr. železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	1,000	ks	184,980	184,980	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
169		594300002401	Zumpa prefabrikovaná, objem 11,0 m3, železobetónová, vr. poklopu	1,000	ks	3 125,400	3125,400	
170		894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	1,000	ks	51,778	51,778	
171		286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160, ku kanalizačnej šachte 425 mm, PP	1,000	ks	171,559	171,559	
172		286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	1,000	ks	118,560	118,560	
173		286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej šachte 425 mm	1,000	ks	12,549	12,549	
174		552410001300.S	Poklop liatinový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	1,000	ks	116,845	116,845	
175		892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	5,500	m	1,657	9,114	
176		892233111.1	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40 do 70	35,700	m	4,093	146,120	
177		892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	35,700	m	0,825	29,453	
178		892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	2,000	ks	228,120	456,240	
179		899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	36,000	m	1,479	53,244	
180		460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	6,000	m	0,549	3,294	
181		2830002000	Fólia červená v m	6,000	m	0,464	2,784	
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
182		941955003.1	Lešenie pracovné posuvné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	160,000	m2	7,752	1240,320	
183		961043111.9	Búranie drážok v podlahe	0,125	m3	100,564	12,571	
184		973042351.3	Vybúranie otvorov v murovanej stene 200x200 mm - hr. 300 mm, celk. 3 ks	0,036	m3	113,490	4,086	
185		472741120	Spätne vyspravenie vybúraných otvorov a drážok	0,161	m3	406,580	65,459	
186		6324517351	Vyspravenie prestupov medzi miestnosťami	3,000	ks	24,889	74,667	
187		979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,784	t	13,465	24,022	
188		979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1,784	t	0,579	1,033	
189		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,784	t	12,006	21,419	
190		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	1,784	t	4,558	8,131	
191		979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	1,784	t	114,890	204,964	
		99	Presun hmôt HSV				0,000	
192		998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	18,033	t	35,289	636,367	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
		713	Izolácie tepelné				0,000	
193		713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm	80,000	m	3,512	280,960	
194		283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	28,000	m	0,558	15,624	
195		283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	52,000	m	1,349	70,148	
196		998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	4,612	%	1,245	5,742	
		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,000	
197		721171109.0	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x3,0 mm, vrátane 20 % na tvarovky	16,000	m	20,579	329,264	
198		721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x3,1 mm, vrátane 20 % na tvarovky	18,000	m	22,445	404,010	
199		721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 mm	8,000	m	13,529	108,232	
200		721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 mm	4,000	ks	3,197	12,788	
201		721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,2 mm	3,000	ks	5,467	16,401	
202		721211001.2	Podlahový vpust, HL 310 NG - DN 100 mm	1,000	ks	62,228	62,228	
203		721211001.3	Kalich pre úkapy HL20 - DN 40 mm	1,000	ks	21,579	21,579	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
204		721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	4,000	ks	1,513	6,052	
205		551610000901	Privzdušňovací ventil HL904T, DN 40	2,000	ks	27,112	54,224	
206		551610000101	Privzdušňovací ventil HL910 - DN 110	2,000	ks	50,116	100,232	
207		721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	42,000	m	1,154	48,468	
208		998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	12,623	%	0,954	12,042	
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,000	
209		722171011	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2 mm	18,000	m	14,229	256,122	
210		722171012	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	10,000	m	17,675	176,750	
211		722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28x1,2 mm / Viega Sanpres Inox /	8,000	m	38,597	308,776	
212		722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 32x1,5 mm / Viega Sanpres Inox /	44,000	m	46,059	2026,596	
213		722172102.1	Potrubie z plastických rúr HDPE 32x2.3 mm	9,300	m	12,451	115,794	
214		722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	12,000	ks	9,615	115,380	
215		722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	2,000	ks	9,756	19,512	
216		722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	4,000	ks	4,851	19,404	
217		551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	4,000	ks	10,461	41,844	
218		722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	2,000	ks	6,115	12,230	
219		551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	2,000	ks	28,647	57,294	
220		722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho odvzdušňovacieho G 1/2	4,000	ks	4,736	18,944	
221		5511130100	Vypúšťací ventil, 1/2"	2,000	ks	5,012	10,024	
222		551210012100.S	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2"	2,000	ks	1,846	3,692	
223		722221320.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 5/4	1,000	ks	6,582	6,582	
224		551190005100	Spätný ventil EA-RV277 DN 32(prívod do požiarnej stúpačky)	1,000	ks	101,503	101,503	
225		722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	2,000	súb.	19,656	39,312	
226		449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka	2,000	ks	368,589	737,178	
227		723150368.1	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 63x2.9 mm	2,000	m	27,065	54,130	
228		722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	89,300	m	1,869	166,902	
229		722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	89,300	m	1,256	112,161	
230		998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	55,012	%	0,568	31,247	
		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				0,000	
231		725119721.1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	2,000	súb.	41,556	83,112	
232		6424310159	Instalačný modul pre závesné V/C	2,000	ks	312,560	625,120	
233		7251193071	Montáž záchodovej misy kombinovanej	2,000	ks	32,846	65,692	
234		642340000600.S	Misa záchodová diturvitová kombinovaná	2,000	ks	125,036	250,072	
235		5516739001	Sedadlo záchodové biele obyčajné	2,000	ks	28,525	57,050	
236		725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	2,000	súb.	42,846	85,692	
237		64213707001	Umývadlo diturv.I.A JIKA š. 600 mm typ ZETA so zápach.uzávierkou	2,000	ks	96,668	193,336	
238		725333350	Montáž vylevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	1,000	súb.	25,693	25,693	
239		5523400001.2	Vylevka fajansová	1,000	ks	187,528	187,528	
240		725829601.1	Montáž batérií umývadlových,drezových - stojankových pákových alebo klasických	4,000	ks	13,561	54,244	
241		5514427800	Batéria umývadlová stoj. páková	2,000	ks	70,167	140,334	
242		551450000200.S	Batéria drezová jednopáková, chróm	2,000	ks	94,685	189,370	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
243		7255391000	Montáž ohrievača vody	2,000	ks	48,552	97,104	
244		55109003030	Ohrievač vody elektrický prietokový HAKL MK1 P1=5,5kW	2,000	ks	143,780	287,560	
245		722242115.00	Dvierka 150/150 mm lakované, D+M	2,000	ks	11,540	23,080	
246		998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	22,312	%	0,248	5,533	
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
247		767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	180,000	kg	8,450	1521,000	
248		4297002582R	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	125,000	kg	7,165	895,625	
249		4297002583R	Doplnkové konštrukcie- typové uloženie jednoduché	55,000	kg	7,189	395,395	
250		4848521501	Objímka LARF L26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	6,000	ks	10,985	65,910	
251		4848521502.1	Objímka LARF L35-40, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	22,000	ks	12,450	273,900	
252		998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	34,064	%	0,668	22,755	
							0,000	
		1.3.	Elektroinštalácia				0,000	
		M	Práce a dodávky M				0,000	
		21-M	Elektromontáže				0,000	
253		210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	120,000	m	1,332	159,840	
254		3450527600	Spojka PP 0216/1	3,000	ks	0,196	0,588	
255		3450703900	I-Trubka FX 16	126,000	m	11,546	1454,796	
256		3451006500	Vývodka 9916 rovná	12,000	ks	2,246	26,952	
257		210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	105,000	m	1,147	120,435	
258		3450527700	Spojka PP 0223/1	3,000	ks	0,306	0,918	
259		3450704000	I-Trubka FX 20	110,250	m	0,348	38,367	
260		3451006600	Vývodka 9923 rovná	10,500	ks	0,184	1,932	
261		210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	135,000	m	1,658	223,830	
262		3450704400	I-Trubka FX 40	141,750	m	1,409	199,726	
263		3451006800	Vývodka 9936 rovná	14,000	ks	1,445	20,230	
264		210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	180,000	m	1,465	263,700	
265		3450710900	Rúrka HFXP 25 čierna	189,000	ks	5,725	1082,025	
266		210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	50,000	m	1,468	73,400	
267		3450718800	Trubka ohybná HFXS 40	50,000	ks	11,558	577,900	
268		210010106	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	150,000	m	4,678	701,700	
269		3451308900	Zláb 80/25 LP L=2m 9003	157,500	m	4,165	655,988	
270		210010301	Skatúľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	20,000	ks	1,589	31,780	
271		3450906510	Krabica KU 68-1901	20,000	ks	6,425	128,500	
272		210010321	Skatúľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	20,000	ks	4,995	99,900	
273		3450907510	Krabica KU 68-1903	20,000	ks	1,685	33,700	
274		210010322	Skatúľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	10,000	ks	8,913	89,130	
275		3450911000	Krabica KR-97	10,000	ks	1,644	16,440	
276		210010323	Skatúľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	4,000	ks	7,859	31,436	
277		3450913500	Krabica KR-125	4,000	ks	3,226	12,904	
278		210010351	Skatúľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	70,000	ks	12,065	844,550	
279		3450927500	Krabica 6455-12 acid	70,000	ks	4,567	319,690	
280		210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	125,000	ks	1,644	205,500	
281		3450612900	Svorka 6311-07	125,000	ks	0,852	106,500	
282		210020252	Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. - výroba a montáž vč. zákl. náteru (L 25/25/3 mm) š. 300 mm	120,000	m	8,693	1043,160	
283		1322321000	Tyč oceľová plochá 11523 20x5mm	0,060	t	1 259,226	75,554	
284		1323101800	Uholník rovnoramenný 11373 25x25x3	0,282	t	1 584,630	448,066	
285		2462153500	Farba syntet. suríková S 2005	5,601	kg	7,952	44,539	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
286		2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	1,867	kg	2,346	4,380	
287		3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	0,378	tkg	135,580	51,249	
288		3451206900	Lišta Niedax 5820/21 kovová	151,200	m	0,784	118,541	
289		210020307	Káblový žlab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/100 mm vč. veľa a podp.	100,000	m	10,559	1055,900	
290		210020552	Nosné drôty, kotvové konz. s 2 napín.	10,000	ks	2,352	23,520	
291		3111101300	Napínače 021940 OKO-HAK M16	20,000	Kus	2,141	42,820	
292		3118424000	Konzola ON 348807 pre C kolmý stĺžiar	20,000	ks	6,225	124,500	
293		210020556	Nosné drôty, 2 paralelné pozink. lano do 35 mm2 lano do 35 mm2	180,000	m	3,679	662,220	
294		3145172400	Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa D 10mm	44,280	kg	2,588	114,597	
295		210020562	Požiarné odolná izolačná doska vč. narezania a ulož. do káblových roštov t = 6 mm	10,000	m2	3,552	35,520	
296		6318000100	Antipýronát K káblová prepážka odolnosť 45 minút	10,000	Kus	9,648	96,480	
297		6318000701	Protipož. izolácie	10,000	Kus	8,245	82,450	
298		210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	10,000	ks	2,559	25,590	
299		5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	10,000	ks	4,195	41,950	
300		210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	10,000	ks	5,049	50,490	
301		3450201000	L-Spínač EP LUX c.1 IP44 PO	10,000	ks	5,648	56,480	
302		210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	3,000	ks	5,278	15,834	
303		3450201200	L-Spínač EP LUX c.5 IP44 PO	3,000	ks	4,359	13,077	
304		210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	4,000	ks	5,266	21,064	
305		3450201610	PI. prepínač striedavý IP44 3553-06929 S sivá	4,000	ks	6,052	24,208	
306		210110006	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia trojpól. 16 25 A -radenie 3	10,000	ks	11,156	111,560	
307		3580252100	Spínač S 25 JP 1103 A6	10,000	ks	36,225	362,250	
308		210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	2,000	ks	6,778	13,556	
309		3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	2,000	ks	22,050	44,100	
310		210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	8,000	ks	6,141	49,128	
311		3450329900	Zásuvka 5517-2610	8,000	ks	9,856	78,848	
312		210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	2,000	ks	7,625	15,250	
313		3450338800	Zásuvka CZG 1645 z	2,000	ks	9,996	19,992	
314		210140462	Tlačidlový domový ovládač polozapust. alebo zapustený vč. zapojenia so signálnou tlejivkou	14,000	ks	4,519	63,266	
315		3458011180	Tlačítko vysoké, priehľadné, s aretáciou červená	14,000	ks	38,665	541,310	
316		210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	10,000	ks	219,725	2197,250	
317		3570226900	Rozvodnica MI-75333	10,000	ks	406,550	4065,500	
318		210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1,000	ks	58,885	58,885	
319		210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	1,000	ks	79,645	79,645	
320		3570161600	Rozvádzač RH	1,000	ks	13,568	13,568	
321		3570168800	Rozvádzač RP 1	1,000	ks	1 226,890	1226,890	
322		210200044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	10,000	ks	7,889	78,890	
323		3480222800	Svietidlo PIKOLUX 9W	10,000	ks	101,546	1015,460	
324		210200054	Svietidlo žiarovkové - typ 217 02 02 - 100 W, vstav.	80,000	ks	6,569	525,520	
325		3480126000	Svietidlo so senzorom 100 W IP23 QVF	10,000	ks	138,780	1387,800	
326		34800100424	Svietidlo LED 36W, 230V, IP 65	70,000	ks	302,540	2177,800	
327		210201035	Svietidlo žiarivkové - typ 231 57 41 - 40 W, stropné bez krytu	27,000	ks	12,560	339,120	
328		34800100351	TESLUX LED 150W 230V, IP 65	22,000	ks	135,945	2990,790	
329		3480010045	EL 9 V - TAC LED reflektor s pohyb senzorom 30W, 230V, IP 65	5,000	ks	406,580	2032,900	
330		210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	210,000	m	1,514	317,940	
331		3540406500	HR-Svorka SR 02	36,750	ks	1,998	73,427	
332		3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	207,711	kg	1,623	337,105	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
333		210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	257,143	m	7,323	1883,058	
334		1561522501	Drôt uzemňovaci, zvodový AlMg SiD8	270,000	kg	2,164	584,280	
335		3540402900	HR-Podpera PV 01	14,400	ks	0,556	8,006	
336		3540404000	HR-Podpera PV 15	154,286	ks	32,898	5075,701	
337		3540404301	HR-Podpera PV 17-2	115,200	ks	1,359	156,557	
338		3540404200	HR-Podpera PV 16	93,600	ks	2,115	197,964	
339		3540406800	HR-Svorka SS	30,000	ks	0,569	17,070	
340		210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	10,000	ks	23,355	233,550	
341		3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	10,000	ks	7,267	72,670	
342		3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	10,000	ks	4,593	45,930	
343		3540300300	HR-Jimacia tyc JP15	10,000	ks	9,254	92,540	
344		3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	10,000	ks	1,556	15,560	
345		3540406000	HR-Svorka SJ 02	10,000	ks	1,548	15,480	
346		3540408600	Spodná ochranná strieska OS5	10,000	Kus	2,223	22,230	
347		210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	50,000	ks	3,589	179,450	
348		3540406800	HR-Svorka SS	50,000	ks	0,567	28,350	
349		210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	15,000	ks	5,159	77,385	
350		3540408300	HR-Svorka SZ	15,000	ks	2,454	36,810	
351		210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	55,000	ks	4,956	272,580	
352		3540406300	HR-Svorka SP 1	55,000	ks	0,359	19,745	
353		210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	4,000	ks	23,525	94,100	
354		3540201900	Svorkovnica EPS+OBO	4,000	Kus	16,554	66,216	
355		210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	12,000	ks	3,252	39,024	
356		3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	12,000	Kus	4,623	55,476	
357		210220352	Uzemňovacia doska (ZD 01) 2000x250 mm včít. príslušenstva	2,000	ks	25,189	50,378	
358		3544205000	Doska uzemňovacia ZD 01	2,000	ks	46,352	92,704	
359		210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	15,000	ks	23,588	353,820	
360		3540501500	HR-Zemna tyc ZT PD 2m	15,000	ks	25,598	383,970	
361		210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	15,000	ks	11,556	173,340	
362		3540201200	HR-Držiak DUZ	30,000	ks	1,146	34,380	
363		3540402300	HR-Ochranný uholník OU	15,000	ks	6,258	93,870	
364		210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	16,000	ks	2,544	40,704	
365		5489511100	Štítok označenie zvodov plastový	16,000	ks	12,567	201,072	
366		5489511111	Tabuľka označenie zvodov plastový	16,000	ks	12,065	193,040	
367		210220451	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	460,000	m	1,406	646,760	
368		3410403400	Vodič medený CY 06 zz	301,425	m	4,869	1467,638	
369		3410405300	Vodič medený CY 16 zz	86,496	m	11,425	988,217	
370		3410405900	Vodič medený CY 25 zz	72,080	m	15,688	1130,791	
371		210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	150,000	m	0,902	135,300	
372		3410108401	Kábel silový medený CXKE-R 4Cx1,5	157,500	m	10,814	1703,205	
373		210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	250,000	m	0,798	199,500	
374		3410109601	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5	279,563	m	2,098	586,523	
375		210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	265,000	m	1,859	492,635	
376		3410109301	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02,5	278,250	m	4,659	1296,367	
377		210800121	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 2 x 1,5	180,000	m	0,882	158,760	
378		34101030001	Kábel silový medený CXKE-R 2Ax01,5	207,900	m	1,241	258,004	
379		210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5	640,000	m	0,864	552,960	
380		3410106301	Kábel silový medený NHXHF 180/E-90 3Cx01,5	350,000	m	5,366	1878,100	
381		3410106401	Kábel silový medený CXKE- R 3Cx01,5 0,5kV	278,000	m	1,546	429,788	
382		210800126	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2,5	890,000	m	0,689	613,210	
383		34101065001	Kábel silový medený CXKE-R 3Cx02,5	990,065	m	2,358	2334,573	
384		2108100542	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5Cx10	60,000	m	3,567	214,020	
385		34101097001	Kábel silový medený CXKE -R 5Cx10	60,000	m	11,146	668,760	
386		2108100543	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5Cx25	25,000	m	3,547	88,675	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
387		3410110000	Kábel silový medený CYKY 5Cx25	25,000	m	35,552	888,800	
388		210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	480,000	m	4,264	2046,720	
389		34101094001	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	312,000	m	5,696	1777,152	
390		34101095001	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx06	202,500	m	6,345	1284,863	
391		211140001	Elektrická húkačka vr. zapojenia typ 32 150	1,000	ks	18,864	18,864	
392		3820900100	Húkačka SIR-MS220A	1,000	ks	125,550	125,550	
393		D	Doprava	5,350	%	946,850	5065,648	
394		MV	Murárske výpomoci	0,910	%	972,640	885,102	
395		PM	Podružný materiál	0,945	%	800,994	756,939	
396		PPV	Podiel pridružených výkonov	0,970	%	920,460	892,846	
		OST	Ostatné				0,000	
397		HZS-001	Revízie EZ	75,000	hod	20,112	1508,400	
398		HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	20,000	hod	16,246	324,920	
399		HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	50,000	hod	13,964	698,200	
400		HZS-008	Revízie BZ	15,000	hod	22,053	330,795	
401		HZS-021	Zapájanie MaR v kotolni	25,000	hod	27,550	688,750	
402		HZS-022	Dodávka MaR v kotolni	1,000	1	4 562,780	4562,780	
403		HZS-220	Slaboprúdové rozvody a štruktúrovaný kábeláž	1,000	jedn	7 645,890	7645,890	
							0,000	
		1.4.	Vykurovanie				0,000	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				0,000	
404		733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 15x1,2 mm	64,000	m	15,564	996,096	
405		733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 18x1,2 mm	53,000	m	16,585	879,005	
406		733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 22x1,5 mm	24,000	m	18,532	444,768	
407		733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm	94,000	m	24,589	2311,366	
408		733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	235,000	m	0,812	190,820	
409		998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	54,210	%	1,298	70,365	
		734	Ústredné kúrenie - armatúry				0,000	
410		734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	4,000	ks	3,111	12,444	
411		734 01	Automatizovaný odvzdušňovač Flamco typ Flexvent DN15-1/2"	4,000	ks	22,465	89,860	
412		734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	32,000	ks	3,846	123,072	
413		734 02	Set regulačný rohový ventil Danfoss s termostatickou hlavou + spiatkové uzatváracie a regulačné šróbenie	16,000	ks	30,874	493,984	
414		734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	16,000	súb.	2,161	34,576	
415		734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	32,000	ks	3,452	110,464	
416		197730082300.S	Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 1/2"x15x1 niklovaná mosadz	32,000	sada	5,598	179,136	
417		734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	4,000	ks	2,563	10,252	
418		551210044600	Guľový ventil 1/2", páčka červená-chróm, GIACOMINI	4,000	ks	6,787	27,148	
419		998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	11,302	%	0,369	4,170	
		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				0,000	
420		735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	1,000	ks	11,996	11,996	
421		735 01	Panelové teleso Korado Radik Klasik dvojradové s jedným rebrovaním, výšky 600, dĺžky 600, K21-600-600	1,000	ks	85,546	85,546	
422		735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	10,000	ks	18,645	186,450	
423		735 02	Panelové teleso Korado Radik Klasik dvojradové s dvojítm rebrovaním, výšky 600, dĺžky 1600, K22-600-1600	10,000	ks	22,065	220,650	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
424		735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	1,000	ks	14,209	14,209	
425		735 03	Panelové teleso Korado Radik Klasik dvojradové s dvojitém rebrovaním, výšky 900, dĺžky 600, K22-900-600	1,000	ks	149,560	149,560	
426		735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	16,000	ks	12,059	192,944	
427		735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	4,000	ks	14,508	58,032	
428		484520001300	Teleso vykurovacie rebríkové ocelové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhí 750x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	4,000	ks	88,764	355,056	
429		998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	13,236	%	1,308	17,313	
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
430		767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	84,000	kg	8,645	726,180	
431		767 01	Dodávka materiálu a zhotovenie ocelových doplnkových konštrukcií, dodávka uloženia potrubia	84,000	kg	8,996	755,664	
432		998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	15,067	%	0,923	13,907	
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,000	
433		HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia súška v trvaní 24 hodín	24,000	hod	21,568	517,632	

spolu

987115,01