

Ciasna, dnia 26.09.2024r.

Gmina Ciasna
42-793 Ciasna ul. Nowa 1a
RGK.MB 271.5.2024

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno- wychowawczy etap II

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

1.W przedmiarze brak rusztowań. Są one niezbędne do wykonania przewidzianego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie. –

Odp. proszę je przewidzieć w ilości koniecznej do zrealizowania Inwestycji,

2.W naszej ocenie w przedmiarze przyjęta do wymiany ilość obróbek blacharskich nie zawiera powierzchni parapetów zewnętrznych. Czy ich wymiana jest w zakresie zadania?

Odp. poza zakresem zadania,

3. W przedmiarze brak demontażu i montażu instalacji odgromowej na dachu. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Należy uwzględnić wykonanie instalacji odgromowej w oparciu o projekt.

4. W przedmiarze brak wymiany płotków przeciwśniegowych. Prosimy o uzupełnienie. Odp. proszę przewidzieć w ofercie płotki śniegowe dla dachu o stromym kącie nachylenia, powyżej 40stopni. Na górnej płaszczyźnie dachu obwodowo, na części mansardowej w narożach.

5. W przedmiarze brak wymiany gąsiorów. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. proszę przyjąć ok. 90mb dla gąsiorów (plus zapas) oraz ok. 13mb dla gąsiorów w lukarnach (plus zapas), ilość należy zweryfikować docelowo na budowie przed zamówieniem materiału,

6. W przedmiarze brak wymiany kominków wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie. Odp. proszę wykonać kominki wentylacyjne

7. W przedmiarze brak jakichkolwiek prac przy kominach. Czy wchodzi one w zakres zadania

Odp. proszę uwzględnić prace remontowe przy kominach, nieczynne przewody kominowe zamurować, wykończyć komin obróbką blacharską tytan-cynk.

WÓJT GMINY CIASNA
mgr inż. Zdzisław Kulej

/podpisano elektronicznie/