ODSK. VZDELAV. ÚRAD
ODTLAČOK

SO 01 : REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY
STUPEŇ : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY ±0.000 = 827.54

AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO
OBJEDNÁVATEĽ	VZDEL. A DOŠKOLOVACIE ZARIADENIE VS FINANCIE		
MIESTO STAVBY	TATRANSKÁ LOMNICA		

ING.PAVOL JURČO
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
ŠTEFÁNIKOVA 4445/4
058 01 POPRAD
mobil: 0903 626 054
E-mail: p.jurco@stonline.sk

FORMÁT	A4
DÁTUM	04.2018
ÚČEL	PROJEKT
ARCH.ČÍSLO	
Č.ZÁKAZKY	–
MIERKA	-
ČÍSLO VÝKRESU	16

NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY VDZ VS FINANCIE, TATRANSKÁ LOMNICA

OBSAH VÝKRESU: VÝKAZ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

OZNAČENIE	NORMA	SCHÉMA, POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA mm	DĽŽKA bm, ks	POZNÁMKA
		SYSTÉMOVÉ KLAMPIARSKE PRÁCE - RHEINZINK			
K1		PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA TINA BLAUGRAU , HR.0.7 MM ŠTRUKTUROVANÁ ROHOŽ VAPOZINC	570	T3-466.1 M2 T4- 39.5 M2	VČÍTANE VŠETKÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA RHEINZINK - DEFINOVANÉHO DETAILU
K2		PODODKVAPOVÝ ŽĽAB RHEINZINK HR.0.7 MM		87.40 M	
K3		ŽĽABOVÝ KOTLÍK D120 MM RHEINZINK		6 KS	
K4		STREŠNÝ ZVOD D120 MM RHEINZINK		48.5 M2	
K5		ODKVAP STRECHY RHEINZINK HR.0.7 MM		87.40 M	
K6		OPLÁŠTENIE LEMU STRECHY RHEINZINK HR.0.7 MM		143.30 M 89.80 M2	
K7		ZACHYTÁVAČ SNEHU SYSTÉM REES		197.80 M	
K8		OPLECHOVANIE NÁROŽIA RHEINZINK HR.0.7 MM		3.00 M	
K9		HREBEŇ SEDLOVEJ STRECHY RHEINZINK HR.0.7 MM		32.80 M	

– PRESNÉ ROZMERY PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ NA STAVBE

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

OZNAČENIE	NORMA	SCHÉMA, POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA mm	DĽŽKA bm, ks	POZNÁMKA
		SYSTÉMOVÉ KLAMPIARSKE PRÁCE - RHEINZINK			
K10		HREBEŇ PULTOVEJ STRECHY RHEINZINK HR.0.7 MM		2.00 M	VČÍTANE VŠETKÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA RHEINZINK - DEFINOVANÉHO DETAILU
K11		ŠTÍTOVÉ LEMOVANIE S PRÍDAVNÝM HRANOLOM RHEINZINK HR.0.7 MM		37.70 M	
K12		POSTRANNÉ PRIPOJENIE K STENE RHEINZINK HR.0.7 MM		4.3 M	
K13		OPLECHOVANIE PRESTUPOV RHEINZINK HR.0.7 MM		2.9 M2	
K14		OPLECHOVANIE ATIKY RHEINZINK HR.0.7 MM	570	55.50 M	

– PRESNÉ ROZMERY PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ NA STAVBE

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

OZNAČENIE	NORMA	SCHÉMA, POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA mm	DĽŽKA bm, ks	POZNÁMKA
K20		OPLECHOVANIE - POPLAST PLECH 	400		
		PRE P1 DL.2.35 M - 11 KS		25.85 M	
		PRE P2 DL.2.35 M - 3 KS		7.05 M	
		PRE P3 DL.2.35 M - 3 KS		7.05 M	
		PRE P4 DL.0.90 M - 6 KS		5.40 M	
		PRE P5 DL.0.50 M - 4 KS		2.00 M	
		PRE P6 DL.0.875 M - 5 KS		4.375 M	
		PRE P8 DL.1.20 M - 2 KS		2.40 M	
		PRE P9 DL.2.35 M - 5 KS		11.75 M	
		PRE P12 DL.0.90 M - 3 KS		1.50 M	
		PRE P14 DL.0.90 M - 1 KS		0.90 M	
		PRE P17 DL.0.70 M - 12 KS		0.70 M	
		PRE P18 DL.2.35 M - 4 KS		9.40 M	
		S P O L U :		78.375 M	

– PRESNÉ ROZMERY PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ NA STAVBE

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.