

Výkaz výmer

Názov stavby: Revitalizácia budovy a areálu bývalého gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Časť: Slaboprúdové inštalácie: Elektrická zabezpečovacia signalizácia

Pol. č.	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena		Cena		
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkom
Elektrická zabezpečovacia signalizácia								
1	EZS ústredna GALAXYGD-264	ks	1			0,00	0,00	0,00
2	Akumulátor 12V 17 Ah	ks	3			0,00	0,00	0,00
3	Klávesnica CP045 s dotykovým displejom, zápusťná montáž, pokročilé užívateľské menu plus krabica na omietku	ks	2			0,00	0,00	0,00
4	Zdroj 12V 2A zálohovaný pre klávesnicu	ks	1			0,00	0,00	0,00
5	Koncetrátor RIO	ks	2			0,00	0,00	0,00
7	TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP	ks	1			0,00	0,00	0,00
8	Duálny detektor Optex PIR + MW vrátane držiaku, dosah 12m	ks	8			0,00	0,00	0,00
9	Magnetický kontakt	ks	6			0,00	0,00	0,00
10	Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou	ks	6			0,00	0,00	0,00
11	TCPIP modul do GXYSmart	ks	1			0,00	0,00	0,00
12	Integračný modul pre Galaxy GD GXYSMART	ks	1			0,00	0,00	0,00
13	GSM komunikátor	ks	1			0,00	0,00	0,00
14	Siréna s majákom	ks	1			0,00	0,00	0,00
Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia								
14	Kábel tienený JXKE-R 3x2x0,5	m	400			0,00	0,00	0,00
15	Kábel tienený JXFE-R 5x2x0,8	m	100			0,00	0,00	0,00
17	Pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200			0,00	0,00	0,00
18	Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200			0,00	0,00	0,00
19	Káblová PVC príchytka OBO	ks	200			0,00	0,00	0,00
22	Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1			0,00	0,00	0,00

Ostatné montážné práce								
23	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2			0,00	0,00	0,00
24	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	100			0,00	0,00	0,00
25	Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	500			0,00	0,00	0,00
26	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	30			0,00	0,00	0,00
27	Ukončenie káblov SYKFY, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	30			0,00	0,00	0,00
28	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy	ks	10			0,00	0,00	0,00
29	Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a oživenie.	kmp	1			0,00	0,00	0,00
31	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	5			0,00	0,00	0,00
32	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	2			0,00	0,00	0,00
33	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1			0,00	0,00	0,00
34	Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny	kmp	1			0,00	0,00	0,00
35	Drobné murárske a zvaračské práce	kmp	1			0,00	0,00	0,00
36	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1			0,00	0,00	0,00
37	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	kmp	1			0,00	0,00	0,00
38	Transportná réžia (% z ceny dodávky)	kmp	1			0,00	0,00	0,00
39	PVP (% ceny montáže)	kmp	1			0,00	0,00	0,00
Spolu EZS Eur bez DPH						0,00		