Uchádzač:

Združenie D3 Brodno-KNM

VÁHOSTAV, a.s. – vedúci člen združenia
Metrostav DS a.s. – člen združenia
Duna Aszfalt Zrt. – člen združenia

Verejný obstarávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

verejná súťaž
29156 – MSP, Vestník č. 234/2024 - 27.11.2024

predloženie ponuky

„Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“

marec 2025

2. Obsah ponuky

1.	**Titulný list ponuky**	1
2.	**Obsah ponuky**	2
3.	**Ponukový list** (PRÍLOHA B1)	3
4.	**Plná moc na podpísanie ponuky (VÁHOSTAV, a.s.)**	6
5.	**Plná moc na podpísanie ponuky za združenie (Metrostav DS a.s., Duna Aszfalt Zrt.)**	10
6.	**Zmluva o združení**	15
7.	**Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti:**	31
7.1	**Osobné postavenie uchádzača (§ 32 ZVO)**	32
7.1.1	Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov + Príloha B12 – VÁHOSTAV, a.s.	33
7.1.2	Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov + Príloha B12 – Metrostav DS a.s.	37
7.1.3	Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov + Príloha B12 – Duna Aszfalt Zrt	42
7.2	**Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia (§ 33 ZVO)**	47
7.2.1	Vyjadrenia bánk a čestné vyhlásenie	48
7.2.2	Čestné vyhlásenie o celkovom obrate	53
7.2.3	Čestné vyhlásenie o celkovom obrate v oblasti výstavby komunikácií	54
7.3	**Technická a odborná spôsobilosť uchádzača (§ 34 ZVO)**	57
7.3.1	Zoznam stavebných prác (PRÍLOHA B5)	58
7.3.2	Zoznam kľúčových odborníkov (PRÍLOHA B8)	99
7.3.2.1	*Riaditeľ stavby – Predstaviteľ Zhotoviteľa*	100
7.3.2.2	*Hlavný stavbyvedúci / zástupca Riaditeľa stavby*	106
7.3.2.3	*Stavbyvedúci pre cesty*	116
7.3.2.4	*Stavbyvedúci pre mosty*	124
7.3.3	Opatrenia environmentálneho manažérstva – Certifikát ISO 14001 + EMAS	133
8.	**Zväzok 2 Obchodné podmienky**	140
9.	**Návrh na plnenie kritéria**	246
10.	**Rozpočet aj vo formáte „xls"** (Dôverné)	248
11.	**Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok** (PRÍLOHA B2B)	562
12.	**Doklad o zložení zábezpeky**	564
13.	**Oznámenie/Vyhlásenie podľa Nariadenia o zahraničných subvenciách**	571
14.	**Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č.833/2014** (PRÍLOHA B11)	587
15.	**Harmonogram prác**	591

V Žiline 26.03.2025

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 5
821 09 Bratislava
(EÚ)

Ing. Zuzana Valuchová ... .
Osoba oprávnená podpisovať na základe Plnej moci

3. **Ponukový list** (PRÍLOHA B1)

PRÍLOHA B1 PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavby:
„Diaľnica D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto“

Verejný obstarávateľ:
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
IČO: 35 919 001

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača, právna forma a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača / členov skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom	IČO	MSP** áno/nie
Názov združenia alebo skupiny dodávateľov	**„Združenie D3 Brodno-KNM“**		
Hlavný člen*	**VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava**	**31 356 648**	**nie**
Člen 2*	**Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava**	**46 120 602**	**nie**
Člen 3*	**Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko**	**03-10-100618**	**nie**

* pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. **Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom**. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky odstráni.

** **MSP** je skratka mikro, malých a stredných podnikov. **Mikropodniky**: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 MIO EUR. **Malé podniky**: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 MIO EUR. **Stredné podniky**: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 MIO EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 MIO EUR.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom)	**„Združenie D3 Brodno-KNM“** VÁHOSTAV, a.s.hlavný člen
Meno a priezvisko kontaktnej osoby[1] za uchádzača	Ing. Zuzana Valuchová
Adresa uchádzača	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Telefón	
E-mail	

[1] Uchádzač uvedie kontaktnú osobu, jej e-mail (prípadne e-maily) pre túto ponuku, s ktorou bude verejný obstarávateľ/komisia komunikovať v procese vyhodnocovania ponúk.

Dole podpísaná/podpísaný čestne vyhlasujem, že som svoju ponuku stanovil nezávisle, a zároveň som nekomunikoval s konkurentmi o cene, predkladaní ponuky alebo podmienkach ponuky.

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača / členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto verejnú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami ponúkame celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác pre projekt s názvom **„Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto“** uvedenú v Časti A.3 Návrh na plnenie kritéria Zväzok 1 týchto SP.

Túto ponuku predkladáme **ako skupina dodávateľov „Združenie D3 Brodno-KNM“, členovia: VÁHOSTAV, a.s., Metrostav DS a.s., Duna Aszfalt Zrt.**. Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).
Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní Diela.

Potvrdzujeme, že máme k dispozícii personálne kapacity, technické prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie Zmluvy.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia Zmluvy o Dielo. Záväzne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej súťaže a z uzatvoreniu Zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v zákone o verejnom obstarávaní nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky. Uvedomujeme si, že ak do dňa podpisu Zmluvy neposkytneme toto vyhlásenie, alebo ak sa preukáže, že údaje uvedené v ponuke sú nepravdivé, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný obstarávateľ ako úspešnému uchádzačovi prijatie našej ponuky, môže byť vyhlásené za neplatné a byť zrušené.

Zároveň čestne vyhlasujeme, že so všetkými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo uvedenými v *bode 1 Zmluvných dojednaní* Zmluvy o dielo (*Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov)* sme sa oboznámili, súhlasíme s ich znením v plnom rozsahu a berieme na vedomie, že budú tvoriť súčasť Zmluvy o Dielo, tak ako je uvedené v bode 1 *Zmluvných dojednaní* Zmluvy o Dielo (*Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov).*

S úctou

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
(E14)

V Žiline, dňa 10.03.2025

Ing. Zuzana Valuchová .....
splnomocnená k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV, a.s.

8. Zväzok 2 Obchodné podmienky

ČASŤ 1

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

ZMLUVA O DIELO
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa:
evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**") a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania
„Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto"
v zmysle zmluvných podmienok FIDIC „červená kniha"
(ďalej tiež len „**Zmluva o Dielo**" alebo „**ZoD**" alebo „**Zmluva**")

medzi **zmluvnými Stranami**

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo, zastúpené: Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Mgr. Tomáš Mateička, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT:	
IČO:	35 919 001
IČ DPH:	SK 202 193 7775
Tel.:	

(ďalej len „**Objednávateľ**")

a

Zhotoviteľ:

Združenie D3 Brodno-KNM
zložené z členov:

Obchodné meno:	**VÁHOSTAV, a.s.**
Sídlo:	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5996/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Jiří Skuhra, predseda predstavenstva Ing. Richard Púček, člen predstavenstva Ing. Eva Chudíčová, MBA, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT:	
IČO:	31 356 648
IČ DPH:	SK2020333216
Tel.:	

(ďalej len „**vedúci člen skupiny**")

Obchodné meno:	**Metrostav DS a.s.**
Sídlo:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva Ing. Martin Maté, člen predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT:	
IČO:	46 120 602
IČ DPH:	SK2023231892
Tel.:	

(ďalej len **„člen skupiny"**)

Obchodné meno:	**Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Sídlo:	Béke utca 150, 6060 Tiszakécske, Maďarsko
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága (Registrový súd Kecskemét) Cégjegyzékszám (Spisová značka): 03-10-100618
Štatutárny orgán:	László Tóth, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT (BIC):	
IČO	03-10-100618
IČ DPH:	HU 28733232-4-03
Tel.:	

(ďalej len **„člen skupiny"**)

(ďalej len **„Zhotoviteľ"**)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**zmluvné Strany**")

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:

   (a) Zmluvné dojednania (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
   (b) Ponukový list (Zväzok 1 Príloha B1 súťažných podkladov)
   (c) Zábezpeka na vykonanie prác (Zväzok 2 Časť 4 súťažných podkladov) [1]
   (d) Príloha k ponuke (Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
   (e) Osobitné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
   (f) Všeobecné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) *(neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)*
   (g) Technické špecifikácie (Zväzok 3 súťažných podkladov)

[1] Bude predložená v súlade s podčl. 4.2 Osobitných zmluvných podmienok

(na priloženom CD/DVD nosiči)

(h) Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov)
(i) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (Zväzok 5 súťažných podkladov, *na priloženom CD/DVD nosiči)*
(j) Ponuka Zhotoviteľa *(neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)*
(k) Vzorové tlačivá (Zväzok 2 Časti 4 až 9 súťažných podkladov)
(l) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu[2]
(m) Environmentálny plán výstavby[3]

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov. Vysvetlenia súťažných podkaldov sa prikladajú v elektonmickej forme na CD/DVD nosiči k Zmluve.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo **„Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto"** a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.

8. **Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH** **398 728 968,25 EUR**
DPH 23% 91 707 662,70 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH 490 436 630,95 EUR
(slovom Štyristodeväťdesiatmiliónovštyristotridsaťšesťtisícšestotridsať celých deväťdesiatpäť EUR)

9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných

[2] 1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení. Zmluva o združení sa prikladá v písomnom vyhotovení k Zmluve.
2. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy, okrem dokladov ktoré sa predkladajú podľa bodu 9 Zmluvných dojednaní).

[3] V súlade s podčl. 4.1 Zmluvných podmienok, Zhotoviteľ je povinný vypracovať Environmentálny plán výstavby a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie do 28 dní od Dátumu začatia prác, ktorý Objednávateľ oznámi v zmysle podčlánku 8.1 Zmluvných podmienok.

podkladov. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Osobitných zmluvných podmienok Zväzku 2 súťažných podkladov.

10. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných podkladov.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky **„Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto"** (**„kľúčoví odborníci na stavbe**"). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Všeobecných zmluvných podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.
13. Zmluva o Dielo je vyhotovená **v štyroch rovnopisoch**, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
14. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť táto Zmluva nadobudne (i) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv alebo (ii) dňom označeným Objednávateľom ako Dátum začatia prác, o ktorom sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľa riadne a včas informovať v písomnom oznámení adresovanom Zhotoviteľovi spolu s právoplatným Stavebným povolením, ktoré sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi doručiť minimálne 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní pred dňom Dátumu začatia prác, a to podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Súčasne platí, že v prípade, ak táto Zmluva nenadobudne účinnosť ani do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa jej platnosti, jej platnosť zanikne ku dňu uplynutia posledného kalendárneho dňa tejto lehoty, pričom platí že zmluvné Strany voči sebe v uvedenom prípade nebudú mať nárok na žiadne finančné pohľadávky.

15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
    - **Príloha č. 1**
      Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (príloha B2B Zväzku 1 súťažných podkladov)
    - **Príloha č. 2**
      Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B8 Zväzku 1 súťažných podkladov) a to:
      Riaditeľ stavby - Predstaviteľ Zhotoviteľa,
      Hlavný stavbyvedúci /zástupca Riaditeľa stavby,
      Stavbyvedúci pre cesty,
      Stavbyvedúci pre mosty

- **Príloha č. 3** ,
  Harmonogram prác
  časť 3.1 Vecný harmonogram
  časť 3.2 Míľniky
  časť 3.3 Fakturačný harmonogram (Fakturačný hamornogram bude predložený v lehote v súlade s podčl. 8.3 Osobitných zmluvných podmienok)

16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami ako aj postupom podľa Podčlánku 13 Zmeny a úpravy a Podčlánku 3.5 Rozhodnutia Všeobecných Zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok ako formy zmeny zmluvy, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán (s výnimkou zmeny podľa Podčlánku 13 Zmeny a úpravy a Podčlánku 3.5 Rozhodnutia), pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok , Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené Výkazy výmery /rozpočty/ pre všetky úpravy - je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu Objednávateľa uvedeného na stránke http://www.ndsas.sk/. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení výlučne za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov, nie je podmienené uzatvorením dodatku k daným Zmenám a nárokom, a musí prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo, a to na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác a za podmienky predchádzajúceho vydania a zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv príslušného pokynu/ov na Zmenu (a/alebo rozhodnutia STD o nároku) a tým schválenia danej Zmeny alebo nároku/ov.
17. Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok a akákoľvek zmena v Prílohe č.1 musí byť písomne schválená Objednávateľom postupom uvedeným v podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) (ak je), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť aj výkon kontrolu/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami, a to oprávnenými osobami (najmä NKÚ SR, Úrad Vládneho auditu, ako aj nimi poverenými osobami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť bez ohľadu na to, či je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, prípadne nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi.
21. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Žiline dňa 26.03.2025

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky VÁHOSTAV, a.s. Priemyselná 6 Bratislava E14)

.....

Ing. Zuzana Valúchová
Na základe Plnej moci

V Bratislave dňa .....

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

.....

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....

Mgr. Tomáš Mateička
člen predstavenstva

PRÍLOHA B2B ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

1. Uchádzač pri využití subdodávateľov pre účely predkladania ponuky postupuje podľa bodu 19.1.9 v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
2. Uchádzač pri využití subdodávateľov pre účely predkladania Zmluvy v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti uchádzač postupuje podľa bodu 32.10 v súlade s § 41 ods. 3 zákona.
3. V súlade s § 41 ods. 6 zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru uvedených v tabuľke pod písm. C/ tejto prílohy.
4. **Zoznam subdodávateľov** bude vyhotovený v členení:
   A/ Priami Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 Osobitných zmluvných podmienok,
   B/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov),
   C/ Dodávatelia Zhotoviteľa v zmysle podčlánku 1.1.2.11 Osobitných zmluvných podmienok.

A/

Por. č.	**Priami Podzhotovitelia** (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	**Predmet subdodávky**	**% podiel subdodávok** [1]
1.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

B/

Por. č.	**Podzhotovitelia (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov)** (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	**Predmet subdodávky**	**% podiel subdodávok** [5]
1.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

C)

Por. č.	**Dodávatelia Zhotoviteľa** (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	**Predmet subdodávky**	**% podiel subdodávok**[5]
1.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 5
821 09 Bratislava
(E14)

V Žiline, dňa 10.03.2025

Ing. Zuzana Valuchová .....
splnomocnená k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV, a.s.

[1] percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR bez DPH

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifi	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
1	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto	1307 dní	Po 8.9.25	Pi 6.4.29	
2	Začiatok lehoty výstavby (termín prevzatia staveniska)	0 dní	Po 8.9.25	Po 8.9.25	
3	Míľnik č. 1 - Základná statická zaťažovacia skúška mosta 226 (510 dní od začiatku LV)	0 dní	So 30.1.27	So 30.1.27	2FS+510 dní
4	Míľnik č. 2 - Uvedenie preložky cesty I/11 do prevádzky (660 dní od začiatku LV)	0 dní	Ut 29.6.27	Ut 29.6.27	2FS+660 dní
5	Míľnik č. 3 - Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca (880 dní od začiatku LV)	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	2FS+880 dní
6	Míľnik č. 4 - Uvedenie cesty III/2053 (objekt 115) do prevádzky (880 dní od začiatku LV)	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	2FS+880 dní
7	B. Všeobecné položky	1291 dní	Po 8.9.25	Str 21.3.29	
8	Spracovanie POV a POD	7 dní	Po 8.9.25	Ne 14.9.25	2
9	Vykonanie pasportizácie + Správa	14 dní	So 20.9.25	Pi 3.10.25	8FS+5 dní
10	Vykonanie repasportizácie + Správa	14 dní	Št 8.3.29	Str 21.3.29	33FS-30 dní
11	C. Prípravné práce a prieskumy	1276 dní	Po 15.9.25	Ut 13.3.29	2FS+7 dní
12	Projektové práce (DVP, inžinierska činnosť, DSRS, GE DSRS)	1307 dní	Po 8.9.25	Pi 6.4.29	2
13	D.1 Demolácie	820 dní	Po 29.9.25	Po 27.12.27	
14	013 Demolácia mostného objektu v Brodne	60 dní	Str 30.6.27	So 28.8.27	41
15	014 Demolácia objektov ZŠ v Brodne	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	11SS+14 dní
16	015 Demolácia provizórneho mosta cez Kysucu v Brodne	60 dní	Pi 29.10.27	Po 27.12.27	185FS-60 dní
17	019 Demolácia objektov bývalého Automotoklubu v Budatínskej Lehote	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	11SS+14 dní
18	020 Demolácia objektov SÚ SSC v Budatínskej Lehote	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	11SS+14 dní
19	022 Demolácia reklamných objektov pozdĺž cesty I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	11SS+14 dní
20	D.2 Rekultivácie	150 dní	Str 8.11.28	Pi 6.4.29	
21	025 Rekultivácia dočasných záberov	150 dní	Str 8.11.28	Pi 6.4.29	33FS-150 dní
22	D.3 Vegetačné úpravy	835 dní	Št 24.12.26	Pi 6.4.29	
23	032 Vegetačné úpravy diaľnice D3 a križovatiek	180 dní	Po 9.10.28	Pi 6.4.29	33FS-180 dní
24	035 Vegetačné úpravy cesty I/11	90 dní	Št 1.4.27	Ut 29.6.27	35FS-90 dní
25	037 Vegetačné úpravy cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Město	60 dní	Ut 7.12.27	Pi 4.2.28	45FS-60 dní
26	038 Vegetačné úpravy na ekodukte	60 dní	Št 24.12.26	Ne 21.2.27	147FS-30 dní
27	D.4 Cestné komunikácie	1286 dní	Po 29.9.25	Pi 6.4.29	
28	103 Diaľnica D3 km 11,100-22,300 (vrátane 103-01,103-02,103-03)	1286 dní	Po 29.9.25	Pi 6.4.29	
29	*Odhumusovanie*	*510 dní*	*Po 29.9.25*	*So 20.2.27*	11SS+14 dní
30	*Výkopové (zemné) práce*	*600 dní*	*Po 29.9.25*	*Pi 21.5.27*	11SS+14 dní
31	*Násypy (zemné teleso)*	*800 dní*	*Str 29.10.25*	*Št 6.1.28*	305S+30 dní;205S+30 dní;220FS-365 dní
32	*Konštrukčné vrstvy vozovky*	*536 dní*	*So 22.5.27*	*Ut 7.11.28*	30;31FS-250 dní;29
33	*Príslušenstvo*	*400 dní*	*Pi 3.3.28*	*Pi 6.4.29*	32FS-250 dní
34	*Uvedenie Diaľnice D3 do prevádzky*	0 dní	Pi 6.4.29	Pi 6.4.29	33
35	112 Preložka cesty I/11	639 dní	Po 29.9.25	Ut 29.6.27	
36	*Odumusovanie*	*45 dní*	*Po 29.9.25*	*Str 12.11.25*	11SS+14 dní
37	*Výkopové (zemné) práce*	*180 dní*	*Po 29.9.25*	*Pi 27.3.26*	11SS+14 dní
38	*Násypy (zemné teleso)*	*180 dní*	*Po 27.4.26*	*Pi 23.10.26*	37FS+30 dní
39	*Konštrukčné vrstvy vozovky*	*165 dní*	*Str 14.10.26*	*So 27.3.27*	38FS-10 dní;36FS-30 dní
40	*Príslušenstvo*	*124 dní*	*Pi 26.2.27*	*Ut 29.6.27*	39FS-30 dní
41	*Uvedenie Preložky cesty I/11 do prevádzky - Míľnik č.2*	*0 dní*	*Ut 29.6.27*	*Ut 29.6.27*	*4*
42	112.1 Preložka cesty I/11 – zjazd do časti Žilina - Brodno	364 dní	Str 1.7.26	Ut 29.6.27	35FF
43	112.2 Autobusové zastávky na preložke cesty I/11	90 dní	Št 1.4.27	Ut 29.6.27	35FF
44	112.3 Hospodársky zjazd v km 3,015 preložky cesty I/11 vpravo	90 dní	Št 1.4.27	Ut 29.6.27	35FF
45	115 Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	769 dní	Ne 28.12.25	Pi 4.2.28	291
46	*Uvedenie cesty III/2053 (objekt 115) do prevádzky- Míľnik č.4*	*0 dní*	*Pi 4.2.28*	*Pi 4.2.28*	*6*
47	117 Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	11SS+14 dní
48	130 Poľná cesta na pravom brehu Kysuce	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	11SS+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG | Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste
Dátum: Pi 21.3.25

PRÍLOHA Č.2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifik.	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
49	131 Poľná cesta na ľavom brehu Kysuce	180 dní	Po 25.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
50	135 Poľná cesta v Brodne žkm 252,600-252,800	180 dní	Po 25.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
51	137 Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
52	138.1 Úprava poľnej cesty v km 20,300	180 dní	So 15.7.28	Str 10.1.29	45;203;126
53	138.2 Úprava poľnej cesty v km 20,300	180 dní	So 15.7.28	Str 10.1.29	45;203;126
54	139 Poľná cesta v Brodne žkm 253,400 - 254,500	270 dní	Ut 28.4.26	Pi 22.1.27	142FS-270 dní;199FS-60 dní
55	140 Úprava poľnej cesty v Kysuckom Novom Meste	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
56	142 Poľná cesta v km 2,400 - 2,750 preložky cesty I/11 vpravo	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
57	143 Zjazd z preložky cesty I/11 k železničnej zastávke Brodno	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
58	160 Úprava jestvujúcich komunikácií I. Triedy	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
59	161 Úprava jestvujúcich komunikácií III. Triedy	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
60	161.1 Úprava jestvujúcej komunikácie III/2041	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
61	162 Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
62	171 Chodník v km 1,700 a 3,000 preložky cesty I/11	180 dní	Pi 1.1.27	Ut 29.6.27	35FS-180 dní
63	172 Chodník na ceste I/11 a III/2052 Radoľa – KNM	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
64	173 Chodník v km 18,340 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
65	174 Chodník na ceste III/2053 Povina – KNM	270 dní	Pi 26.6.26	Po 22.3.27	285
66	175 Úprava spevnených plôch ČSPI, Radoľa	120 dní	Pi 28.11.25	Pi 27.3.26	204;196
67	176 Prístupová cesta a spevnené plochy skladu posypovej soli	90 dní	So 28.3.26	Št 25.6.26	228
68	177 Úprava chodníka pod mostom na D3 v Brodne	60 dní	Ne 20.2.28	Str 19.4.28	91SS
69	D.5 Mosty	1291 dní	Po 22.9.25	Str 4.4.29	
70	201 Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 (vrátane 201-01 mostný záver)	440 dní	So 24.10.26	Št 6.1.28	
71	*Zakladanie*	*180 dní*	*So 24.10.26*	*Str 21.4.27*	*200*
72	*Spodná stavba*	*120 dní*	*Ut 23.3.27*	*Ut 20.7.27*	*71FS-30 dní*
73	*Nosná konštrukcia*	*150 dní*	*Po 21.6.27*	*Str 17.11.27*	*72FS-30 dní*
74	*Príslušenstvo*	*80 dní*	*Ut 19.10.27*	*Št 6.1.28*	*73FS-30 dní*
75	202 Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 (vrátane 202-01 mostný záver)	929 dní	*So 28.3.26*	Str 11.10.28	
76	*Zakladanie*	*679 dní*	*So 28.3.26*	*Pi 4.2.28*	*48;49*
77	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Milník č. 3*	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	5
78	*Spodná stavba*	*500 dní*	*Pi 1.1.27*	*Ne 14.5.28*	*76FS-400 dní*
79	*Nosná konštrukcia*	*500 dní*	*Ne 11.4.27*	*Ut 22.8.28*	*78FS-400 dní*
80	*Príslušenstvo*	*150 dní*	*Po 15.5.28*	*Str 11.10.28*	*79FS-100 dní*
81	226 Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3	616 dní	Po 22.9.25	Ne 30.5.27	
82	*Zakladanie*	*110 dní*	*Po 22.9.25*	*Pi 9.1.26*	*115S+7 dní*
83	*Spodná stavba*	*170 dní*	*Št 11.12.25*	*Pi 29.5.26*	*82FS-30 dní*
84	*Nosná konštrukcia*	*286 dní*	*Po 20.4.26*	*So 30.1.27*	*83FS-40 dní*
85	*Základná statické zaťažovacia skúška mosta 226 - Milník č. 1*	0 dní	*So 30.1.27*	*So 30.1.27*	*3*
86	*Príslušenstvo*	*150 dní*	*Pi 1.1.27*	*Ne 30.5.27*	*84FS-30 dní*
87	*227 Most na D3 nad potokom Brodňanka v km 12,510 D3*	*300 dní*	*Str 30.6.27*	*Po 24.4.28*	
88	*Zakladanie*	*95 dní*	*Str 30.6.27*	*So 2.10.27*	*41*
89	*Spodná stavba*	*100 dní*	*Pi 3.9.27*	*So 11.12.27*	*88FS-30 dní*
90	*Nosná konštrukcia*	*100 dní*	*Ne 12.12.27*	*Po 20.3.28*	*89*
91	*Príslušenstvo*	*65 dní*	*Ne 20.3.28*	*Po 24.4.28*	*90FS-30 dní*
92	228 Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce (vrátane 228-01 mostný záver)	740 dní	Po 22.3.27	Pi 30.3.29	
93	*Zakladanie*	*360 dní*	*Po 22.3.27*	*Str 15.3.28*	*41FS-100 dní*
94	*Spodná stavba*	*270 dní*	*Ne 29.8.27*	*Str 24.5.28*	*93FS-200 dní*
95	*Nosná konštrukcia*	*360 dní*	*Po 27.12.27*	*Str 20.12.28*	*94FS-150 dní*
96	*Príslušenstvo*	*300 dní*	*Ut 12.9.28*	*Pi 30.3.29*	*95FS-100 dní*



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG | Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste
Dátum: Pi 21.3.25

PRÍLOHA Č.2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
97	229 Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce (vrátane 229-01 mostný záver)	780 dní	Pi 28.11.25	Ne 16.1.28	
98	*Zakladanie*	*270 dní*	*Pi 28.11.25*	*Po 24.8.26*	*290*
99	*Spodná stavba*	*210 dní*	*Pi 26.6.26*	*Št 21.1.27*	*98FS-60 dní*
100	*Nosná konštrukcia*	*300 dní*	*Po 23.11.26*	*So 18.9.27*	*99FS-60 dní*
101	*Príslušenstvo*	*150 dní*	*Pi 20.8.27*	*Ne 16.1.28*	*100FS-30 dní*
102	230 Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou (vrátane 230-01 mostný záver)	1219 dní	Pi 28.11.25	Pi 30.3.29	
103	*Zakladanie*	*799 dní*	*Pi 28.11.25*	*Pi 4.2.28*	*290*
104	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Milník č. 3*	*0 dní*	*Pi 4.2.28*	*Pi 4.2.28*	*5*
105	*Spodná stavba*	*500 dní*	*Pi 1.1.27*	*Ne 14.5.28*	*103FS-400 dní*
106	*Nosná konštrukcia*	*520 dní*	*Ut 20.7.27*	*Str 20.12.28*	*105FS-300 dní*
107	*Príslušenstvo*	*300 dní*	*Ne 4.6.28*	*Pi 30.3.29*	*106FS-200 dní*
108	233 Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou ((vrátane 233-01 mostný záver)	1270 dní	Po 13.10.25	Str 4.4.29	
109	*Zakladanie*	*845 dní*	*Po 13.10.25*	*Pi 4.2.28*	*292*
110	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Milník č. 3*	*0 dní*	*Pi 4.2.28*	*Pi 4.2.28*	*5*
111	*Spodná stavba*	*700 dní*	*Po 15.5.26*	*Ne 14.5.28*	*109FS-600 dní*
112	*Nosná konštrukcia*	*800 dní*	*Str 23.5.26*	*Št 30.11.28*	*111FS-600 dní*
113	*Príslušenstvo*	*325 dní*	*Po 15.5.28*	*Str 4.4.29*	*112FS-200 dní*
114	237 Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou (vrátane 237-01 mostný záver)	1189 dní	Ne 28.12.25	Pi 30.3.29	
115	*Zakladanie*	*769 dní*	*Ne 28.12.25*	*Pi 4.2.28*	*291*
116	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Milník č. 3*	*0 dní*	*Pi 4.2.28*	*Pi 4.2.28*	*5*
117	*Spodná stavba*	*600 dní*	*Pi 5.6.26*	*Ut 25.1.28*	*115FS-610 dní*
118	*Nosná konštrukcia*	*850 dní*	*Ne 13.5.26*	*Ut 9.1.29*	*117FS-500 dní*
119	*Príslušenstvo*	*330 dní*	*Pi 5.5.28*	*Pi 30.3.29*	*118FS-250 dní*
120	238 Most na ceste III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3	760 dní	Ne 28.12.25	Str 26.1.28	
121	*Zakladanie*	*550 dní*	*Ne 28.12.25*	*Str 30.6.27*	*291*
122	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Milník č. 3*	*0 dní*	*Str 30.6.27*	*Str 30.6.27*	*121*
123	*Spodná stavba*	*500 dní*	*Ut 7.4.26*	*Št 19.8.27*	*121FS-450 dní*
124	*Nosná konštrukcia*	*400 dní*	*Pi 4.9.26*	*Pi 8.10.27*	*123FS-350 dní*
125	*Príslušenstvo*	*210 dní*	*Št 1.7.27*	*Str 26.1.28*	*124FS-100 dní*
126	240 Most na D3 v km 20,270 nad poľnou cestou (vrátane 240-01 mostný záver)	380 dní	Št 1.7.27	Pi 14.7.28	
127	*Zakladanie*	*180 dní*	*Št 1.7.27*	*Po 27.12.27*	*121*
128	*Spodná stavba*	*100 dní*	*Ne 28.11.27*	*Po 6.3.28*	*127FS-30 dní*
129	*Nosná konštrukcia*	*100 dní*	*Ne 6.2.28*	*Po 15.5.28*	*128FS-30 dní*
130	*Príslušenstvo*	*90 dní*	*Ne 16.4.28*	*Pi 14.7.28*	*129FS-30 dní*
131	242 Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne	639 dní	Po 29.5.25	Ut 25.5.27	
132	*Zakladanie*	*120 dní*	*Po 29.5.25*	*Pe 26.1.26*	*2955*
133	*Spodná stavba*	*380 dní*	*Ut 27.1.26*	*So 25.7.26*	*132*
134	*Nosné konštrukcie*	*120 dní*	*Ne 31.1.27*	*Ne 30.5.27*	*133;84*
135	*Príslušenstvo*	*60 dní*	*So 1.5.27*	*Ut 29.6.27*	*134FS-30 dní*
136	247 Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce (vrátane 247-01 mostný záver)	1284 dní	Po 29.5.25	Str 4.4.29	
137	*Zakladanie*	*859 dní*	*Po 29.5.25*	*Pi 4.2.28*	*1155+14 dní*
138	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Milník č. 3*	*0 dní*	*Pi 4.2.28*	*Pi 4.2.28*	*5*
139	*Spodná stavba*	*880 dní*	*Št 27.11.25*	*Po 24.4.28*	*137FS-800 dní*
140	*Nosná konštrukcia*	*1020 dní*	*Ne 15.2.26*	*Št 30.11.28*	*139FS-800 dní*
141	*Príslušenstvo*	*375 dní*	*Ne 26.3.28*	*Str 4.4.29*	*140FS-250 dní*
142	248 Ekodukt nad preložkou cesty I/11 a ŽSR v km 13,300 D3	481 dní	Po 29.5.25	Pi 22.1.27	
143	*Zakladanie*	*120 dní*	*Po 29.5.25*	*Po 26.1.26*	*1155+14 dní*
144	*Spodná stavba*	*120 dní*	*Ne 28.12.25*	*Ne 26.4.26*	*143FS-30 dní*



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG | Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste
Dátum: Pi 21.3.25

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Režim	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
145	*Nosná konštrukcia*	*201 dní*	*Po 27.4.26*	*Pi 13.11.26*	*144*
146	*Príslušenstvo*	*100 dní*	*Št 15.10.26*	*Pi 22.1.27*	*145FS-30 dní*
147	248.1 Ekodukt nad preložkou poľnej cesty v km 13,300 D3	400 dní	Po 29.9.25	Po 2.11.26	
148	*Zakladanie*	*120 dní*	*Po 29.9.25*	*Po 26.1.26*	*115SS+14 dní*
149	*Spodná stavba*	*120 dní*	*Ne 28.12.25*	*Ne 26.4.26*	*148FS-30 dní*
150	*Nosná konštrukcia*	*120 dní*	*Po 27.4.26*	*Po 24.8.26*	*149*
151	*Príslušenstvo*	*100 dní*	*Ne 26.7.26*	*Po 2.11.26*	*150FS-30 dní*
152	249 Lávka na chodníku pre peších v Brodne	210 dní	Ut 27.1.26	Po 24.8.26	133SS
153	D.6 Oporné a záručné múry	959 dní	Št 15.11.25	Str 28.6.28	
154	264 Oporný múr v km 12,620-13,095 vľavo	365 dní	Str 30.6.27	Str 28.6.28	41
155	265 Oporný múr v km 13,095-13,355 vľavo	365 dní	Str 30.6.27	Str 28.6.28	41
156	266 Oporný múr v km 13,685-14,180 v strede	180 dní	Str 30.6.27	Ne 26.12.27	41
157	268 Oporný múr v km 14,491-14,814 v strede	365 dní	Ne 28.12.25	Ne 27.12.26	291
158	272 Oporný múr na c.I/11 km 1,643-1,743 vľavo a 1,667-1,743 vpravo	270 dní	Št 13.11.25	Ne 9.8.26	36
159	273 Oporný múr na c.I/11 km1,845-1,957 obojstranne	270 dní	Št 13.11.25	Ne 9.8.26	36
160	D.7 Protihlukové steny a clony proti oslneniu	579 dní	Str 30.6.27	Ne 28.1.29	
161	284 Protihluková stena na D3 v km 11,493 - 14,191 vľavo	332 dní	Pi 3.3.28	Ne 28.1.29	335S
162	285 Protihluková stena na D3 v km 11,608 - 13,100 vpravo	270 dní	Pi 3.3.28	Po 27.11.28	335S
163	286 Protihlukové stena v km 16,230 D3 - 0,022 vetvy C križovatky KNM vľavo	90 dní	Pi 3.3.28	Str 31.5.28	335S
164	287 Protihluková stena na D3 v km 16,375 - 16,755 vľavo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	335S
165	288 Protihluková stena na D3 v km 14,475 - 15,800 vľavo	270 dní	Pi 3.3.28	Po 27.11.28	335S
166	289 Protihluková stena na D3 v km 14,350 - 16,100 vpravo	270 dní	Pi 3.3.28	Po 27.11.28	335S
167	295 Protihluková stena na preložke cesty I/11 v km 1,310 - 2,375 vpravo	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	415S;405S
168	298 Clona proti oslneniu na preložke cesty I/11 km 2,400-2,770 vľavo	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	415S;405S
169	299 Protihluková stena na preložke cesty I/11 v km 0,665 - 2,100 vľavo	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	415S;405S
170	302 Protihluková stena na D3 v km 19,400 - 20,248 vpravo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	335S
171	306 Protihluková stena v km 0,300 vetvy D križovatky KNM - 19,746 D3 vľavo	90 dní	Pi 3.3.28	Str 31.5.28	335S
172	306.1 Protihluková stena na D3 v km 19,899 - 20,350 vľavo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	335S
173	306.2 Protihluková stena na D3 v km 20,600 - 21,000 vľavo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	335S
174	306.3 Protihluková stena na D3 v km 21,396 - 21,912 vľavo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	335S
175	307 Protihluková stena v km 0,205 vetvy B križovatky KNM - 19,275 D3 vpravo	90 dní	Pi 3.3.28	Str 31.5.28	335S
176	308 Protihluková stena na D3 v km 22,140 - 22,300 vpravo	90 dní	Pi 3.3.28	Str 31.5.28	335S
177	D.8 Pozemné stavby a oplotenia	1213 dní	So 4.10.25	Ne 28.1.29	
178	311 Prelodka skladu posypovej soli v Brodne	60 dní	Pi 26.6.26	Po 24.8.26	67
179	312 Protihlukové opatrenia na budovách	1067 dní	So 4.10.25	Po 4.9.28	9
180	313 Prístrešky a mobiliár zastávok SAD a MHD v Brodne	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	415S;405S
181	325 Oplotenie diaľnice	332 dní	Pi 3.3.28	Ne 28.1.29	335S
182	326 Prelošky existujúcich oplotení	60 dní	So 1.5.27	Ut 29.6.27	35FS-60 dní
183	327 Oplotenie migračného priestoru	60 dní	Pi 30.7.27	Po 27.9.27	167FF
184	D.9 Úpravy tokov	1134 dní	Ne 28.12.25	So 3.2.29	
185	362 Úprava toku Kysuce Č.1 - okres Žilina	730 dní	Ne 28.12.25	Po 27.12.27	288;315S
186	363 Úprava Brodnianky	90 dní	Ut 21.3.28	Ne 18.6.28	90
187	364 Úprava toku Kysuce Č.2 - okres Kysucké Nové Mesto	730 dní	Pi 5.2.27	So 3.2.29	115FS-365 dní;48FS-90 dní;49FS-90 dní
188	365 Úprava dvojstranného bezmenného prítoku v rkm 4,405 toku Kysuce	180 dní	So 9.10.27	Str 5.4.28	31FS-90 dní
189	D.10 Kanalizácie	1224 dní	Po 29.9.25	So 3.2.29	
190	501 Kanalizácia diaľnice D3 km 11,100-22,300	270 dní	So 12.2.28	Ut 7.11.28	92FS-270 dní
191	502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 19,775 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
192	506.1 Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - kanalizácia	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG
Dátum: Pi 21.3.25

Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
193	515 Úprava kanalizácie v km 16,710 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
194	520 Úprava splaškovej kanalizácie obce Radoľa	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
195	522 Úprava jestvujúcich vyústení kanalizácií pri Kysuckom Novom Meste	180 dní	Ut 8.8.28	So 3.2.29	187FS-180 dní
196	525 Úprava kanalizácie ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
197	526 Kanalizácia cesty II/2053	180 dní	Ne 28.12.25	Št 25.6.26	45SS
198	D.11 Vodovody	940 dní	Po 29.9.25	Ut 25.4.28	
199	506.2 Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - vodovod	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
200	521 Preložka vodovodu DN 800 km 21,338-22,300	390 dní	Po 29.9.25	Pi 23.10.26	115S+14 dní
201	542 Úprava vodovodu DN 800 v km 13,200-13,600 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
202	543 Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830-16,700 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
203	552 Úprava vodovodu na časti stavby č.238 v km 20,270 D3	90 dní	Št 27.1.28	Ut 25.4.28	125
204	592 Úprava vodovodu ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
205	D.12 Silnoprúdové vedenia VN	450 dní	Po 29.9.25	Ut 22.12.26	
206	611 Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	60 dní	So 24.10.26	Ut 22.12.26	200;192;199
207	671 Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
208	672 Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
209	673 Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
210	674 Preložka VN 22 kV km 16,740 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
211	675 Preložka VN 22 kV km 17,853 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
212	676 Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
213	677 Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
214	682 Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.i/11	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
215	683 Preložka VN 22 kV km 2,260 c.i/11	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
216	688 Preložka TS km 17,965 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
217	689 Preložka TS km 14,780 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
218	690 Preložka TS km 1,0 cesty I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
219	691 Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.i/11	60 dní	Str 29.10.25	So 27.12.25	214FS-60 dní
220	695 Preložka TS pre ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
221	D.13 Silnoprúdové vedenia VVN	365 dní	Po 29.9.25	Po 28.9.26	
222	705 Úprava VVN 400 kV č.404 v km 16,0 D3	365 dní	Po 29.9.25	Po 28.9.26	115S+14 dní
223	D.14 Vedenia NN	1169 dní	Po 29.9.25	Ne 10.12.28	
224	625 Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.i/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
225	629 Prípojky NN pre ISO	90 dní	So 15.7.28	Št 12.10.28	52SS
226	630 Úprava VO na ceste III/2095 v Brodne	90 dní	So 28.3.26	Št 25.6.26	45SS+90 dní
227	631 Preložka 0,4 kV prípojky na ČOV - Kysucký Lieskovec, km 22,170 D3	60 dní	So 24.10.26	Ut 22.12.26	200;192;199
228	632 Prípojka NN pre sklad posypovej soli	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
229	633 VO v Brodne	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
230	634 Osvetlenie komár mostov a NN prípojky	90 dní	Ut 12.9.28	Ne 10.12.28	525S;11355;14155;11955;655
231	635 Prejazdové osvetlenie pre cestnú časť ekoduktu	30 dní	Ut 13.10.26	Str 11.11.26	151FS-21 dní
232	636 Preložka prípojky UNICARBACK v Brodne	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
233	639 Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
234	640 Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
235	644 Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.i/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
236	648 Preložka VO v km 17,600-18,080 D3 na c.I/11	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
237	650 Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. KNM	90 dní	So 28.3.26	Št 25.6.26	45SS+90 dní
238	650.1 Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Povina	90 dní	So 28.3.26	Št 25.6.26	45SS+90 dní
239	657 Preložka vedenia NN km 12,475 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
240	685 Preložka NN vedenia pre ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG | Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste

Dátum: Pi 21.3.25

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
241	686 Úprava VO ČSPL v Radoli	60 dní	Št 26.2.26	Ne 26.4.26	66FS-30 dní
242	692 Úprava CSS v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
243	693 Úprava VO na chodníku pre peších v km 18,350 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
244	D.15 Sabopriadové a optické vedenia	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	
245	710 Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
246	712 Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
247	713 Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
248	714 Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
249	715 Preložka vedení AnTechNet s.r.o. v km 17,855 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
250	725 Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
251	726 Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
252	742 Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
253	743 Preložka miestneho kábla v km 13,100 až 13,600 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
254	746 Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
255	752 Preložka vzdušného TF vedenie v km 19,770 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
256	753 Demontáž nadzemných TF káblov v km	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
257	755 Preložka TF kábla v km 17,885 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
258	756 Preložka TF kábla v km 17,895 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
259	758 Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
260	781 Úprava DOK v km 19,730 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
261	782 Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
262	787 Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
263	D.16 Objekty ŽSR	1279 dní	Po 29.9.25	Pi 30.3.29	115S+14 dní
264	699 Úprava VO zastávky ŽSR v Brodne	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
265	702 Dočasná a definitívna úprava TV pre ekodukt (most 248)	390 dní	Po 29.12.25	Pi 22.1.27	146FF
266	703 Úprava železničného spodku pre ekodukt (most 248)	60 dní	Ut 24.11.26	Pi 22.1.27	142FS-60 dní
267	705 Úprava GSM-R	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
268	717 Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 252,655	270 dní	Št 3.9.26	Ne 30.5.27	86FF
269	719 Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 254,627	1067 dní	Str 29.4.26	Pi 30.3.29	96FF
270	720 Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 252,500-252,716	30 dní	Po 29.9.25	Ut 28.10.25	2
271	722 Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 254,470 -254,685	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	2
272	723 Preložka kábla zab. Zariadenia ŽSR v žkm 252,604-254,820	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	2
273	724 Izolované styky	30 dní	Št 24.12.26	Pi 22.1.27	146FS-30 dní
274	731 Zastávka Brodno, úprava rozhlasového zariadenia	90 dní	Str 30.5.27	Po 27.9.27	41
275	732 Zastávka Brodno, úprava informačného zariadenia	90 dní	Str 30.5.27	Po 27.9.27	41
276	733 Zastávka Brodno, úprava prístrešku pre cestujúcich	90 dní	Str 30.5.27	Po 27.9.27	41
277	734 Zastávka Brodno, úprava nástupišťa	90 dní	Str 30.5.27	Po 27.9.27	41
278	783 Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Mesto v žkm 254,408	90 dní	Str 30.5.27	Po 27.9.27	41
279	785 Prekládka DK ŽSR v žkm 252,470 - 254,890 na preložke c.I/11	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+7 dní
280	D.17 Informačný systém diaľnice	847 dní	Ša 12.12.26	Pi 6.4.29	
281	792 Informačný systém diaľnice	365 dní	Pi 7.4.28	Pi 6.4.29	338FS-365 dní
282	797 Inteligentné dopravné značenie v km 431,230 až km 430,040 cesty I/11	200 dní	So 12.12.26	Ut 29.6.27	40FS-200 dní
283	D.18 Plynovody	270 dní	Po 29.9.25	Št 25.6.26	
284	794 Úprava VTL plynovodu v km 15,830 D3	270 dní	Po 29.9.25	Št 25.6.26	115S+14 dní
285	795 Preložka STL plynovodu DN 300 v km 17,950 D3	270 dní	Po 29.9.25	Št 25.6.26	115S+14 dní
286	802 Preložka STL plynovodu na prepojení plynu Povina - Kysucké Nové Mesto	270 dní	Po 29.9.25	Št 25.6.26	115S+14 dní
287	D.19 Prístupové a dočasné komunikácie	595 dní	Po 29.9.25	Str 26.5.27	
288	823 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG | Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste

Dátum: Pi 21.3.25

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchádzanie
289	824 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,600 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
290	826 Prístupová cesta na stavenisko v km 14,900	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
291	828 Prístupová cesta na stavenisko v km 19,300	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
292	833 Zjazdy na stavenisko z cesty I/11	14 dní	Po 29.9.25	Ne 12.10.25	115S+14 dní
293	834 Prepojenie D3 s preložkou cesty I/11 počas výstavby v km 11,300 D3	120 dní	Str 27.1.27	Str 26.5.27	39FS-60 dní
294	835 Dočasné napojenie D3 na I/11	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
295	836 Prepojenie cesty I/11 v km 439,500 so Zábrežnou ulicou počas výstavby	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG
Dátum: Pi 21.3.25

Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste

Príloha č. 3.2 Zmluvných dojednaní

MÍĽNIKY

Míľniky	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika
Míľnik č. 1 Základná statická Zaťažovacia skúška mosta 226	510 dní	Ukončenie stavebných prác na nosnej konštrukcii moste 226 vrátane spracovania Správy o vykonaní základnej statickej zaťažovacej skúšky mosta s cieľom umožniť jeho využitie pre dovoz materiálu k 242;	Predloženie Správy o vykonaní základnej statickej zaťažovacej skúške mosta oprávnenou inštitúciou na Stavebnotechnického Dozora - s vyhovujúcim výsledkom
Míľnik č. 2 Uvedenie preložky cesty I/11 do prevádzky	660 dní	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s uvedením cesty I/11 do prevádzky vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby;	Objednávateľom Podpísaný preberací protokol
Míľnik č. 3 Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov na hlavnej trase D3 v rieke Kysuca do 880 dní od začiatku Lehoty výstavby	880 dní	Ukončenie stavebných prác na zakladaní podpier v rieke Kysuca; realizácia prípadných stavebných prác mostných objektov v rieke Kysuca v termíne od 1.3. do 31.7. v kalendárnom roku je podmienená získaním kladného vyjadrenia ŠOP SR (neresenie rýb);	Záznam Stavebnotechnického dozora v Stavebnom denníku dotknutých Stavebných objektov
Míľnik č. 4 Uvedenie cesty III/2053 (objekt 115) do prevádzky	880 dní	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s uvedením cesty III/2053 do prevádzky vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby;	Objednávateľom Podpísaný preberací protokol.

PRÍLOHA B1 PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavby:
„Diaľnica D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto"

Verejný obstarávateľ:
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
IČO: 35 919 001

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača, právna forma a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača / členov skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom	IČO	MSP** áno/nie
Názov združenia alebo skupiny dodávateľov	**„Združenie D3 Brodno-KNM"**		
Hlavný člen*	**VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava**	**31 356 648**	**nie**
Člen 2*	**Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava**	**46 120 602**	**nie**
Člen 3*	**Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko**	**03-10-100618**	**nie**

* pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. **Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom**. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen" a ostatné riadky odstráni.

** **MSP** je skratka mikro, malých a stredných podnikov. **Mikropodniky**: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 MIO EUR. **Malé podniky**: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 MIO EUR. **Stredné podniky**: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 MIO EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 MIO EUR.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom)	**„Združenie D3 Brodno-KNM"** VÁHOSTAV, a.s.hlavný člen
Meno a priezvisko kontaktnej osoby[1] za uchádzača	Ing. Zuzana Valuchová
Adresa uchádzača	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Telefón	+421 41 517 1492
E-mail	zuzana.valuchova@vahostav.sk

[1] Uchádzač uvedie kontaktnú osobu, jej e-mail (prípadne e-maily) pre túto ponuku, s ktorou bude verejný obstarávateľ/komisia komunikovať v procese vyhodnocovania ponúk.

Dole podpísaná/podpísaný čestne vyhlasujem, že som svoju ponuku stanovil nezávisle, a zároveň som nekomunikoval s konkurentmi o cene, predkladaní ponuky alebo podmienkach ponuky.

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača / členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto verejnú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami ponúkame celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác pre projekt s názvom **„Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto"** uvedenú v Časti A.3 Návrh na plnenie kritéria Zväzok 1 týchto SP.

Túto ponuku predkladáme **ako skupina dodávateľov „Združenie D3 Brodno-KNM", členovia: VÁHOSTAV, a.s., Metrostav DS a.s., Duna Aszfalt Zrt.**. Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).
Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní Diela.

Potvrdzujeme, že máme k dispozícii personálne kapacity, technické prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie Zmluvy.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia Zmluvy o Dielo. Záväzne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej súťaže a z uzatvoreniu Zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v zákone o verejnom obstarávaní nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky. Uvedomujeme si, že ak do dňa podpisu Zmluvy neposkytneme toto vyhlásenie, alebo ak sa preukáže, že údaje uvedené v ponuke sú nepravdivé, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný obstarávateľ ako úspešnému uchádzačovi prijatie našej ponuky, môže byť vyhlásené za neplatné a byť zrušené.

Zároveň čestne vyhlasujeme, že so všetkými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo uvedenými v *bode 1 Zmluvných dojednaní* Zmluvy o dielo (*Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov)* sme sa oboznámili, súhlasíme s ich znením v plnom rozsahu a berieme na vedomie, že budú tvoriť súčasť Zmluvy o Dielo, tak ako je uvedené v bode 1 *Zmluvných dojednaní* Zmluvy o Dielo (*Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov).*

S úctou

V Žiline, dňa 10.03.2025

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
(E14)

Ing. Zuzana Valuchová .....
splnomocnená k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV, a.s.

ČASŤ 3

ZMLUVA O DIELO

PRÍLOHA K PONUKE

PRÍLOHA K PONUKE

PRE ZMLUVU O DIELO NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

Názov diela: Dielo „Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto "

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Združenie D3 Brodno-KNM (VÁHOSTAV – METROSTAV DS – DUNA ASFALT) Bytčická 14, 010 01 Žilina
Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude oznámený[4]
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: **1307 KALENDÁRNYCH DNÍ** – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)
Lehota na oznámenie vád	1.1.3.7	trvanie: **365 kalendárnych dní** od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	Záručná doba pre Stavebnú časť a Technologické zariadenie začína plynúť podpísaním Prebecieho protokolu podľa podčl. 10.2 (*Preberanie časti Diela*) a končí uplynutím 60 mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.1 (*Preberanie Diela a Sekcií).*
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský

[4] Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru do Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca Národnej diaľničnej spoločnosti,a s., a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru.

Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH zaokrúhlená nadol na celé stovky eur.
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a	10% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa
Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	4.28	42 dní od Dátumu začatia prác
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu)	8.7 & 14.15 (b)	Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Odškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Míľniku)	8.7 & 14.15 (b)	Míľnik č.1 - 0,01% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia Míľnik č.2 - 0,01% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia Míľnik č.3 - 0,01% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia Míľnik č.4 - 0,01% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie Lehoty výstavby	8.7	50 % z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie lehoty ukončenia Míľnika nesplnenie Fakturačného harmonogramu	8.7	Neuplatňuje sa
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Uplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	5%
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na Stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR

Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	 a) 7 dní b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	300 000,00 EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2	do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu[5]

V Žiline, dňa 26.03.2025

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
(E14)

Ing. Zuzana Valuchová .....

Osoba oprávnená podpisovať na základe Plnej moci

[5] V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.

PRÍLOHA K PONUKE

TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8)

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Koeficient; rozsah indexu	Ukazovateľ	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
				Hodnota	Dátum
0,10			Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.	-	-
0,20	HICP	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom	(143,24+143,65+ 143,73)/3 = **143,540**	Júl, August, September 2024
0,08	D	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)	(1,520+1,467+1,409)/3 = **1,465**	Júl, August, September 2024
0,62	CMI	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) ** Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)	**127,200**	3.Q.2024

V Žiline, dňa 26.03.2025

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 5
821 09 Bratislava
(E14)

Ing. Zuzana Valuchová .....

Osoba oprávnená podpisovať na základe Plnej moci

(meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených podpisovať v mene uchádzača)

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.

** Od r.2024 Štatistický úrad SR zmenil bázické obdobie z r.2015 na r. 2021. V zmysle uvedeného sa v tejto prílohe mení ukazovateľ CMI (CMIt, CMIto) z MP 19/2022 nasledovne: CMI: ukazovateľ Indexy stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve – štvrťročne [sp1010qs] – bázický/priemer štvrťrokov roka 2021=100, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www. statistics.sk.

ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo doplňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

Podčlánok 1.1 Definície

1.1.1.1 „Zmluva"

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

"Zmluva" znamená Zmluvu o Dielo, tak ako je definovaná v Zmluvných dojednaniach (Zväzok 2 Časť 1 súťažných podkladov)."

1.1.1.2 Vypúšťa sa

1.1.1.3 „Oznámenie o prijatí Ponuky"

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

„Oznámenie o prijatí Ponuky" znamená „Zmluvu o Dielo."

1.1.1.5 „Technické špecifikácie"

Na konci definície doplňte:

„Technické špecifikácie" zahŕňajú Zväzok 3 súťažných podkladov (Technické špecifikácie) a všetky ostatné dokumenty Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác."

1.1.1.6 „Výkresy"

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:

„Výkresy znamenajú Zväzok 5 súťažných podkladov (Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom), a všetky dodatočné a zmenené výkresy vydané Objednávateľom (alebo v zastúpení Objednávateľa) v súlade so Zmluvou."

1.1.1.10 „Výkaz výmer" a „Hodinové zúčtovacie sadzby"

Na konci definície vložte:

„Výkaz výmer je zostavený podľa Triednika stavebných prác vydaného v roku 2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky."

1.1.1.11 „Faktúra"

Vložte novú definíciu:

„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov."

1.1.1.12 „Stavebný denník"

Vložte novú definíciu:

„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu."

1.1.1.13 „Zákon o verejnom obstarávaní"

Vložte novú definíciu:

„Zákon o verejnom obstarávaní znamená zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

1.1.2.4 „Stavebný dozor"

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:
„Stavebný dozor znamená Stavebnotechnický dozor, t.j. osobu ustanovenú Objednávateľom na výkon funkcie Stavebnotechnického dozoru pre účely Zmluvy. Ak je kdekoľvek v Zmluve uvedený pojem Stavebný dozor, myslí sa tým Stavebnotechnický dozor podľa tohto podčlánku."

1.1.2.6 „Personál Objednávateľa"

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:

„Personál Objednávateľa znamená tím Stavebnotechnického dozoru podľa

podčlánku 3.1 (*Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru*) a pracovníkov Objednávateľa (zamestnanci Objednávateľa a zmluvní partneri Objednávateľa), ako aj všetkých ostatných pracovníkov oznámených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom ako Personál Objednávateľa."

1.1.2.8 „Podzhotoviteľ"

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:

"Podzhotoviteľ znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb."
Podzhotoviteľ musí počas trvania tejto Zmluvy spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní."

1.1.2.8.1 Vložte novú definíciu **„Priamy Podzhotoviteľ"**

„Priamy Podzhotoviteľ je Podzhotoviteľ, ktorý na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia v sume rovnej alebo vyššej ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb."
Priamy Podzhotoviteľ musí počas trvania tejto Zmluvy spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní."

1.1.2.11 Vložte novú definíciu **„Dodávateľ Zhotoviteľa"**

„Dodávateľ Zhotoviteľa znamená fyzickú alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktorú nie je možné subsumovať pod pojem Podzhotoviteľ alebo Priamy Podzhotoviteľ ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb."

Dodávateľ Zhotoviteľa musí počas trvania tejto Zmluvy spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní."

1.1.3.10 Vložte novú definíciu **„Záručná doba"**

„Záručná doba znamená obdobie pre oznámenie vád na:

a) Diele alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebné práce a Technologické zariadenie, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného podľa podčlánku 10.1 (*Preberanie Diela a Sekcií),* alebo
b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po častiach) počítané od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 (*Preberanie častí Diela).*

Objednávateľ má právo požadovať, aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností.

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.

Zhotoviteľ je povinný vykonávať počas plynutia Záručnej doby Záručný servis na Diele, a to podľa Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu. Zhotoviteľ vyhotoví z každého servisného úkonu písomný protokol v dvoch

vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a druhý pre Zhotoviteľa. Tento protokol musí byť odsúhlasený obidvoma Zmluvnými stranami.

V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať Záručný servis podľa Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto eur) za každý deň a za každé nesplnenie povinnosti. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výkon Záručného servisu 1 (jeden) krát ročne. Prvý krát je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať výkon Záručného servisu až 12 mesiacov po podpísaní posledného Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.1 *(Preberanie diela a Sekcií).* k Objektom elektrickýchmechanických zariadení uvedených vo Zväzku 3, časť 1 bod 2.5.4 „Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu".

Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba podľa tohto podčlánku vzťahuje.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách."

1.1.4.1 „Akceptovaná zmluvná hodnota"

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:

„Akceptovaná zmluvná hodnota" znamená „Navrhovanú zmluvnú cenu" uvedenú v ponuke uchádzača tak, ako je akceptovaná v Zmluvných dojednaniach za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád."

1.1.4.11 „Zádržné"

Na konci definície doplňte nasledovný text:

„Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená výška percenta zadržaných platieb, tento podčlánok nebude platiť.“

1.1.5.9 Vložte novú definíciu:

„Časť stavby“, „stavebný objekt“, „prevádzkový súbor”, „technologická časť“, „objekt“

Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo „prevádzkový súbor (PS)“, „technologická časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.

1.1.6.3 **„Zariadenie Objednávateľa”**

Na konci tejto definície vložte:

„Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety vo vlastníctve iných subjektov v Slovenskej republike a v užívaní Objednávateľa.
Zmluvné Strany vylučujú použitie ust. § 539 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „Obchodný zákonník).“

1.1.6.5 **„Právne predpisy“**

Definícia sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Právne predpisy znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne záväzné nariadenia vyšších územných celkov a obcí. Právnymi predpismi sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj právo Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej republiky.“

1.1.6.10 Vložte novú definíciu **„Konflikt záujmov“:**

„Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým dozorom je alebo by mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem Objednávateľa na nestrannom a objektívnom výkone práv a povinností Zhotoviteľa a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, personálna spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, napr. majetkový záujem zdieľaný medzi Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým dozorom."

1.1.6.11 „Vada diela"

Vložte novú definíciu:

„Vada diela je všetko to, čím sa líši skutočné zhotovenie Diela od výsledku určeného Zmluvou."

Podčlánok 1.2 Výklad pojmov

Doplňte písm. e) :

(e) „Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov."

Podčlánok 1.3 Komunikácia

Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný každú doručenú písomnosť týkajúcu sa Diela naskenovať a bez zbytočného odkladu zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: xxxxxx, <doplní Objednávateľ pred podpisom Zmluvy> vo formáte pdf. Zhotoviteľ je taktiež povinný každú písomnosť určenú na odoslanie týkajúcu sa Diela pred jej odoslaním naskenovať a zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: xxxxxx, <doplní Objednávateľ pred podpisom Zmluvy> vo formáte pdf." Zoznam mesacnej evidencie pošty zhotoviteľ dá ako prilohu do svojej mesačnej spravy.
Spôsob nahlásenia podozrenia na bezpečnostný incident alebo kybernetický bezpečnostný incident sa vykoná v zmysle Zmluvy KB.

Podčlánok 1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte výraz "nasledovné:" na konci prvej vety a nahraďte ho nasledovným textom:

„také, ako je uvedené v Zmluvných dojednaniach."

Podčlánok 1.6	**Zmluva o Dielo**	Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: „Strany uzavrú Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 46 Zákona o verejnom obstarávaní, nie však skôr ako v lehotách podľa § 56 Zákona o verejnom obstarávaní."
Podčlánok 1.7	**Postúpenie zmluvy**	Na konci bodu b) za slovo „splatnými" vložte nasledujúci text: „a to s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany, podľa vlastného uváženia tejto druhej Strany."
Podčlánok 1.8	**Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie**	Za druhý odsek podčlánku vložte: „Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona." Do prvej vety tretieho odseku za výrazom "...jednu kópiu Zmluvy..." vložte: „vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,"
Podčlánok 1.9	**Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov**	V druhej vete za slová „Toto oznámenie" vložte slová „...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ..."
Podčlánok 1.10	**Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom**	V druhom odseku, písm. b) za slová „demolácie Diela," vložte nasledovný text: „auditu v zmysle bodu 19 Zmluvných dojednaní, a" Na konci podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo 10.2 (Preberanie častí Diela), a to v súlade s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tak, že po dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný v Zmluve. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené s užívaním počítačových

programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote."

Podčlánok 1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa."

Podčlánok 1.13 Súlad s Právnymi predpismi

V prvom odseku, druhej vete, nahraďte slovné spojenie „vo Zvláštnych podmienkach" slovným spojením „v Osobitných zmluvných podmienkach"

Na konci odseku (b) vložte:

„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia vád Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia

a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 1.14 **Spoločná a nerozdielna zodpovednosť**

Na konci písm. a) doplňte nasledovný text:

„Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Objednávateľ je oprávnený požadovať splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy o Dielo od ktoréhokoľvek člena predmetného zoskupenia bez právnej subjektivity, bez ohľadu na rozsah a kvalitatívne vymedzenie jeho podielu na Diele a úpravu vzájomných práv a povinností účastníkov predmetného zoskupenia v zmluve o vytvorení predmetného zoskupenia."

Na konci podčlánku doplňte nasledovný text:

„V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v písm. c) tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR, (slovom: desaťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa postupovať v súlade s týmto podčlánkom a odstrániť nesúlad jeho konania so Zmluvou. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť."

Podčlánok 1.15 **Obchodné tajomstvo**

Vložte nový podčlánok 1.15

„Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov."

Podčlánok 1.16 **Konflikt záujmov**

Vložte nový podčlánok 1.16:

„Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať si tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi ním a Stavebnotechnickým dozorom. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo.

V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí, že Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle Zväzku 1, ods. 32.13 alebo, že Zhotoviteľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 ,- EUR (slovom: desať tisíc EUR). Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.
Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 15.2 (*Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa)*."

Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 15.2 (*Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa)*."

Podčlánok 1.17 **Sociálne aspekty**

Vložte nový podčlánok 1.17:

Zhotoviteľ je povinný:

a) zabezpečiť Prezentačný objekt pre ohlásené skupiny v rozsahu do 45 návštevníkov v zmysle Zväzku 3, časť 1, bod 6.6 a 6.7..

b) umožniť počas realizácie diela uskutočnenie exkurzií v súlade so Zväzkom 3, časť 1, bod 6.6 a 6.7.
V prípade nesplnenia tejto povinosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Podčlánok 2.1 **Právo prístupu na Stavenisko**

Za tretí odsek vložte nový odsek:

„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na

pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku."

Podčlánok 2.4	**Finančné zabezpečenie Objednávateľa**	Vypúšťa sa
Podčlánok 3.1	**Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru**	Pôvodný názov podčlánku „Povinnosti a právomoc Stavebného dozora" nahraďte názvom: „Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru" a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom:

"Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru, ktorý bude vykonávať povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnický dozor vykonáva svoju činnosť prostredníctvom tímu Stavebnotechnického dozoru. Tím Stavebnotechnického dozoru je tvorený kľúčovými a nekľúčovými odborníkmi a podporným personálom na čele s Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru. Kľúčový odborník v pozícii Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru") je oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu práv a povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy. Ostatní kľúčoví a nekľúčoví odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv a povinností podľa ich funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanovení Zmluvy vyžaduje písomná forma, je oprávnený podpisovať v mene Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru.

Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi meno vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru. Personálne zloženie tímu Stavebnotechnického dozoru a jeho priebežné zmeny je povinný oznámiť Zhotoviteľovi Stavebnotechnický dozor.

Stavebnotechnický dozor nemá žiadnu právomoc meniť Zmluvu.

Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebnotechnický dozor získal súhlas Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v Zmluve.

Avšak, kedykoľvek Stavebnotechnický dozor vykonáva určitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa má za to, že

Objednávateľ mu taký súhlas dal. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch písomného súhlasu Objednávateľa uvedených v nasledujúcom odseku.

Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvy v prípade:

a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika; tým nie je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 *(Právo na Zmenu)* a 13.3 (*Postup pri Zmenách)*
b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 *(Preberanie Diela a Sekcií)* a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 *(Protokol o vyhotovení Diela).*

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebnotechnický dozor povinný predložiť Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia Stavebnotechnického dozora s návrhom znenia úkonu, ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej právomoci a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie bezpečnosti Diela, prípadne priľahlého majetku alebo poškodenia životného prostredia (ďalej len "stav ohrozenia"), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (*Pokyny Stavebnotechnického dozoru*), ktorý sa musí posudzovať podľa podčlánku 13.3 (*Postup pri Zmenách*). V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 13.3 (*Postup pri Zmenách),* odsúhlasí alebo rozhodne aj

o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.

Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak:

(a) Kedykoľvek si Stavebnotechnický dozor plní svoje povinnosti, alebo uplatňuje právomoci uvedené v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, má sa zato, že Stavebnotechnický dozor koná v mene Objednávateľa;
(b) Stavebnotechnický dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy;
(c) Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn , oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady."

V prípade ak má v zmysle tejto Zmluvy Stavebný dozor vydať akékoľvek rozhodnutie, pokyn alebo iný úkon, je povinný tak urobiť do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, nároku alebo iného oznámenia Zhotoviteľa Stavebnému dozorovi; uvedené platí len ak sa na takého rozhodnutie nevyžaduje súhlas Objednávateľa a ak Zhotoviteľ predložil Stavebnému dozorovi všetky podklady potrebné k rozhodnutiu."

Podčlánok 3.2 **Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových odborníkov**

Pôvodný názov podčlánku „Delegovanie právomoci Stavebným dozorom nahraďte názvom: Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových odborníkov" a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom:

„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže poveriť/splnomocniť plnením svojich povinností svojho zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas a z výnimočných dôvodov (napr. choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru), a to s presným vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, na ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne účinnosť vtedy, ak Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ho obdrží ako posledný."

Podčlánok 3.3	**Pokyny Stavebnotechnické-ho dozoru**	Pôvodný názov podčlánku „Pokyny Stavebného dozora" nahraďte názvom: „Pokyny Stavebnotechnického dozoru". V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie: „alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto článku" Druhý odsek vypustite a nahraďte nasledovným textom: „Zhotoviteľ je povinný plniť pokyny vydané Stavebnotechnickým dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (*Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru*) a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie odklad a za podmienky zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru bezodkladne po vydaní ústneho pokynu. Zhotoviteľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú neplnením pokynov Stavebnotechnického dozoru vydaných podľa predchádzajúcej vety" Na konci tohto podčlánku vložte: „Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (*Komunikácia)* v lehote do 20 dní odo dňa vydania pokynu."
Podčlánok 3.4	**Zmena v tíme Stavebotechnického dozoru**	Pôvodný názov podčlánku „Výmena Stavebného dozora" nahraďte názvom: „Zmena v tíme Stavebnotechnického dozoru" a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: „Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek kľúčového odborníka vrátane osoby Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru. Stavebnotechnický dozor je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek nekľúčového odborníka. Zmeny v personálnom zložení tímu Stavebnotechnického dozoru v súlade s týmto podčlánkom budú Zhotoviteľovi oznamované po celú dobu účinnosti Zmluvy, pričom dôvody zmeny nie je potrebné uvádzať."
Podčlánok 3.6	**Pravidelné pracovné rokovania**	Vložte nový podčlánok 3.6: „Kontrolné dni zvoláva Stavebnotechnický dozor a/alebo Objednávateľ (štatutárne kontrolné dni) a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a

koordinačné porady stavby najmenej raz do týždňa, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Štatutárnych kontrolných dní a Kontrolných dní a koordinačných porád stavby (ďalej len „Pravidelné pracovné rokovania") sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka. Zmyslom Pravidelných pracovných rokovaní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.
Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať agendu týchto Pravidelných pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z Pravidelných pracovných rokovaní, alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 (*Komunikácia)* Zmluvných podmienok a ani zmenu zmluvne dohodnutých podmienok realizácie Diela.

V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, aj napriek tomu, že boli Stavebnotechnickým dozorom vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo EUR) za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčasť každej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom rokovaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa."

Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa

Na konci podčlánku vložte text:
„Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, kamenivo a pod.) na

základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebnotechnickým dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebnotechnickým dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi.

Výrub drevnej hmoty rastúcej mimo les sa vykoná na základe inventarizácie porastov. Drevná hmota je majetkom Objednávateľa. Zhotoviteľ si do svojej ceny zahrnie manipuláciu s vyrúbanou drevnou hmotou a všetky náklady a poplatky s tým súvisiace a súvisiace s odpredajom drevnej hmoty tretím osobám (napr. stráženie, premiestnenie, skládkovanie a pod.)
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odpredaj drevnej hmoty rastúcej mimo les, ktorá je majetkom Objednávateľa tretím osobám, a to na základe najvyššej ponukovej ceny záujemcu vyplývajúcej z vykonaného prieskumu trhu. Na účely tohto článku sa za prieskum trhu považuje Zhotoviteľove písomné a/alebo emailové oslovenie najmenej troch rôznych záujemcov o kúpu drevnej hmoty v predmetnom čase.
Stavebnotechnický dozor odkontroluje predložené doklady, všetky predložené cenové ponuky, najmä, avšak nie len vážne lístky a s tým súvisiace podklady a Objednávateľ na základe potvrdených dokladov od Stavebnotechnického dozora a predloženej podpísanej zmluvy Zhotoviteľa s treťou osobou o kúpe a predaji drevnej hmoty (sprostredkovanie predaja) a vystavenej faktúry na túto tretiu osobu, vystaví faktúru Zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky podklady na vystavenie faktúry bezodkladne najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania drevnej hmoty kupujúcemu.
Objednávateľ na základe potvrdených dokladov od Stavebnotechnického dozora a Hlavného inžiniera stavby vystaví faktúru na Zhotoviteľa do 15 dní od schválenia vyššie uvedených podkladov Objednávateľom. Faktúra bude obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň odovzdania drevnej hmoty kupujúcemu. Faktúra je splatná v lehote 15 (pätnásť) dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.
V prípade, ak Objednávateľ zistí akékoľvek porušenie povinnosti Zhotoviteľa spojené s odpredajom drevnej hmoty (každé jednotlivo) tretej osobe v zmysle tohto podčlánku a tejto Zmluvy, poškodzujúce nie len, ale najmä fiančné záujmy Objednávateľa, prislúcha Objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 20 000,- EUR (dvadsaťtisíc eur) za každé jedno porušenie zo strany Zhotoviteľa pri odpredaji drevnej hmoty tretej osoby, súčasne tým nieje dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

Ďalšie podrobnosti k drevnej hmote a zemine a materiálu zo stavby sú uvedené vo zv.3.

Ak sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora"), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur (slovom päťsto eur) za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky svoje finančné záväzky za poskytnuté plnenia tretích osôb vo vzťahu k vyhotoveniu Diela v súlade so zmluvnými podmienkami stanovenými v zmluvách podpísaných medzi Zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä riadne a včas plniť všetky svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom za zrealizované projektové práce, stavebné práce alebo dodávku/montáž Technologického zariadenia. Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany týmto deklarujú, že finančné záväzky podľa predchádzajúcej vety predstavujú záväzky Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom za riadne vykonané práce/dodaný tovar, ktoré sú ako súčasť riadne vykonaných prác na Diele v súlade so zmluvnými podmienkami stanovenými v zmluvách podpísaných medzi Zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľmi, schválené Stavebným dozorom a sú v plnom rozsahu zahrnuté v Priebežnom platobnom potvrdení, resp. v Záverečnom platobnom potvrdení."

„Zhotoviteľ je povinný vypracovať Environmentálny plán výstavby a predložiť ho Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi na schválenie do 28 dní od Dátumu začatia prác, ktorý Objednávateľ oznámi v zmysle podčlánku 8.1.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi na schválenie Environmentálny plán výstavby podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie

zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu strojov a zariadení, prostredníctvom ktorých realizuje Dielo. V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa v ním stanovenej lehote predložiť mu evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto podčlánku.
Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení podľa predchádzajúceho odseku sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný počas platnosti a účinosti Zmluvy zabezpečiť platnosť certifikátu o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO14001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktoré predkladal v súlade s § 34 ods. 1 písm. h) v rámci svojej ponuky vo verejenej súťaži, ktorej výsledkom je táto Zmluva alebo jeho ekvivalentu.

V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur (slovom: päťsto eur)

za každý deň porušenia. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Podčlánok 4.2 **Zábezpeka na vykonanie prác**

Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na vykonanie prác v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 10 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na vykonanie prác vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na vykonanie prác uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa predložiť Zábezpeku na vykonanie prác vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke najneskôr do 28 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmuvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác (ďalej aj len „banková záruka") musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým Stavebnotechnický dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela podľa podčl. 11.9 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým Dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr posledný deň platnosti pôvodnej Zábezpeky na vykonanie prác. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si svoje práva zo Zábezpeky na vykonanie prác v prípade akéhokoľvek porušenia Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom.

Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na vykonanie prác sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 2.5 *(Nároky Objednávateľa).*

Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna škoda, strata alebo výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku uplatnenia nároku na Zábezpeku na vykonanie prác v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal nárok.

Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení Diela."

Podčlánok 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa

Štvrtý odsek nahraďte textom:

„Zhotoviteľ je povinný zabepečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby) venoval riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ Zhotoviteľa nevykonával na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy.
V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu Hlavným stavbyvedúcim (zástupcom Riaditeľa stavby), pričom Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní. "

Šiesty odsek nahraďte textom:

„Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený čiastočne, ad hoc a na dočasnú dobu delegovať svoje kompetencie a právomoci na inú kompetentnú osobu a toto delegovanie môže kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek delegovanie alebo jeho odvolanie nebude účinné, dokiaľ Stavebnotechnický dozor neobdrží oznámenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude táto osoba uvedená a kde budú uvedené kompetencie a právomoci, ktoré sa jej delegujú alebo rušia."

Na konci siedmeho odseku vložte text:

„Objednávateľ za účelom bezproblémovej komunikácie s kľúčovými odborníkmi: Riaditeľ stavby – Predstaviteľ Zhotoviteľa,Hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci pre cesty a stavbyvedúci pre mosty požaduje, aby ovládali slovenský jazyk alebo český jazyk minimálne na úrovni C1 – riaditeľ stavby-predstaviteľ zhotoviteľa a B2 – hlavný stavbyvedúci, stavbyvdúci pre cesty a stavbyvedúci pre mosty.. V prípade odborníkov so slovenským alebo českým občianstvom bude na preukázanie znalosti jazyka postačovať uvedenie občianstva. V prípade odborníkov so zahraničným občianstvom je povinný daný odborník predložiť príslušný jazykový certifikát. V prípade, že kľúčoví odborníci slovenský jazyk alebo český jazyk na požadovanej úrovni neovládajú, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady v priebehu plnenia Zmluvy zabezpečiť kvalifikovaných tlmočníkov v prípade ústnej komunikácie a kvalifikovaných prekladateľov v prípade písomnej komunikácie v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov na komunikáciu v slovenskom jazyku na minimálnej úrovni znalosti C2. Objednávateľ si kedykoľvek počas plnenia Zmluvy vyhradzuje právo

požiadať o zabezpečenie kvalifikovaného tlmočníka alebo prekladateľa v zmysle predchádzajúcej vety aj v prípade, ak kľúčový odborník je držiteľom požadovaného certifikátu o znalosti slovenského jazyka alebo je slovenským alebo českým občanom."

Na konci podčlánku vložte text:

„V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa druhej vety štvrtého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa druhej vety štvrtého odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmuvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy."

Podčlánok 4.4 **Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa**

Pôvodný názov podčlánku „Podzhotovitelia" nahraďte názvom: „Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa" a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom:

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, Priameho podzhotoviteľa a Dodávateľa Zhotoviteľa vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom, Priamym Podzhotoviteľom alebo Dodávateľom Zhotoviteľa, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom. sto eur) za každý deň porušenia.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti,

ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 Zmluvných dojednaní obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych Podzhotoviteľoch /Priamych Podzhotoviteľoch/ Dodávateľoch Zhotoviteľa v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, predmet subdodávky, podiel subdodávok vyjadrený v % zo Zmluvnej ceny a údaje o osobe oprávnenej konať za Podzhotoviteľa/ Priameho Podzhotoviteľa/Dodávateľa zhotoviteľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje"). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je podľa § 41 ods. 4 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak:

(a) nepožaduje sa, aby Zhotoviteľ obdržal súhlas pre Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorý nie sú Dodávateľmi vybraných Materiálov;

(b) každý Priamy Podzhotoviteľ neuvedený v Prílohe č. 1 Zmluvných dojednaní, musí byť vopred schválený Objednávateľom v súlade s týmto podčlánkom, a to na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti a vyjadrenia Stavebnotechnického dozora.
Pre navrhovaných ostatných Podzhotoviteľov a dodávateľov vybraných Materiálov je Zhotoviteľ povinný obdržať predchádzajúci písomný súhlas Stavebno-technického dozora, a to pred ich nástupom na práce, pričom Stavebnotechnický dozor je povinný mininálne 5 dní pred nástupom týchto ostatných Podzhotoviteľov a dodávateľov vybraných Materiálov oznámiť takéto schválenie Objednávateľovi).

(c) Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnotechnickému dozoru oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa s výnimkou Priameho Podzhotoviteľa, v prípade Priamych Podzhotoviteľov sa uplatní postup uvedený nižšie v tomto podčlánku;

(d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa musí obsahovať ustanovenie, ktoré ukladá

Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;

(e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;

(f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;

(g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa obsahovala nasledovné ustanovenia:
i) predmet subdodávky,
ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,
iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje.

Priamy Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v tomto podčlánku. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Priameho Podzhotoviteľa neuvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvných dojednaní, predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 32 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Priameho Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Priamym Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Priameho Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením

kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi.

Stavebnotechnický dozor a v prípade Priameho Podzhotoviteľa aj Objednávateľ, má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa, dodávateľa vybraných Materiálov v prípade, že vykonané práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa, dodávateľa vybraných Materiálov nie sú vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom ako aj Priamym Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) alebo na základe požiadavky Objednávateľa predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (*Banková platobná záruka*) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej Zhotoviteľovi podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa."

Podčlánok 4.4a **Banková platobná záruka**

Vložte nový podčlánok 4.4a:

„Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ") musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa.

V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000 € (slovom: desaťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za

podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy."

Podčlánok 4.4b **Pravidlá zmeny Podzhotoviteľov, Priamych Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa**

Vložte nový podčlánok 4.4b:

„Každý navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ, musí byť vopred písomne schválený Objednávateľom v súlade s týmto podčlánkom a Zmluvou, pre navrhovaných ostatných Podzhotoviteľov a Dodávateľov vybraných Materiálov je Zhotoviteľ povinný obdržať predchádzajúci súhlas Stavebnotechnického dozora v súlade s postupom vyplývajúcim z podčlánku 4.4 (s bezodkladným oznámením Objednávateľovi). Pre navrhovaných Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí nie sú Dodávateľmi vybraných Materiálov, sa súhlas podľa predchádzajúcej vety nevyžaduje.

Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ nevyžaduje údaje špecifikované v § 41 ods. 3 a 4 Zákona o verejnom obstarávaní vzťahujúce sa k dodávateľom tovaru pri zákazkách na stavebné práce, Zhotoviteľ teda nemá povinnosť identifikovať Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí v rámci plnenia podľa Zmluvy dodávajú tovar.

Priamy Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v podčl. 4.4 , a to na zákalde predchádzajúcej žiadosti a vyjadrenia Stavebnotechnického dozoru. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Priameho Podzhotoviteľa, predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 41 ods. 1 písm. b/ Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho takáto povinnosť vzťahuje, po celú dobu trvania Zmluvy.

V prípade, že navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ a Stavebnotechnický dozor ho schvália, v opačnom prípade ho zamietnu. Po obdržaní písomného schválenia Priameho Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi a Stavebnotechnickému dozorovi kópiu zmluvy s týmto Priamym Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v podčlánku 4.4 (*Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa*). Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Priameho Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi a Stavebnotechnickému dozorovi.

Pre navrhovaných ostatných Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný obdržať predchádzajúci súhlas Stavebnotechnického dozora s bezodkladným oznámením vopred aj na Objednávateľa

(mininálne 5 dní pred nástupom na práce). Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Podzhotoviteľa a Dodávateľa Zhotoviteľa preukázať, že Podzhotoviteľ resp. Dodávateľ Zhotoviteľa spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní ako aj povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho takáto povinnosť vzťahuje, po celú dobu trvania Zmluvy.

Stavebnotechnický dozor a v prípade Priameho Podzhotoviteľa aj Objednávateľ, má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa, Dodávateľa vybraných Materiálov v prípade, že vykonané práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa, Dodávateľa vybraných Materiálov nie sú vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo Objednávateľa.

V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodávateľa."

Podčlánok 4.6 Spolupráca

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ bude zodpovedný za stavebnú činnosť vykonávanú na Stavenisku a bude koordinovať svoju činnnosť s činnosťou ostatnných zhtoviteľov.

Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako aj súvisiacich diel.

Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, vrátane koordinácie prác sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 4.7 **Vytyčovanie**

Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi body vytyčovacej siete;
b) Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy objektov a obvod Staveniska;
c) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu;
d) Zhotoviteľ počas realizácie je povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami;

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 4.9 **Zabezpečenie kvality**

Za prvú vetu prvého odseku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný v lehote 7 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný Zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v stanovenej lehote vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa."

Druhú vetu prvého odseku vymažte.

Podčlánok 4.10 **Údaje o Stavenisku**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje.

Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov a informácií o Stavenisku a ich interpretácií a taktiež je povinný zapracovať požiadavky a podmienky, ktoré vyplynú zo stavebného povolenia a Záverečného stanoviska MŽP SR *(napr. naviac zábery, prieskumy, atď).*

Ďalšie požiadavky a podrobnosti sú uvedené vo zväzku 3 a s nimi súvisiacich dokumentoch Zmluvy."

Vždy v posledný deň v mesiaci počas trvania Lehoty výstavby zabezpečí Zhotoviteľ videozáznam z celej stavby prostredníctvom dronu a odovzdá ho Objednávateľovi do 5 dňa nasledujúceho mesiaca na elektronickom nosiči. Kamera dronu nesmie mať menšie rozlíšenie ako 5 MPx. a videá z nej budú slúžiť na prezentáciu pre verejnosť ako aj zaznamenanie postupu výstavby. Všetky náklady spojené so zabezpečením a obsluhou dronu (vrátane povolení, koordinácie so stavbou apod.), tak ako aj so spracovaním jeho videozáznamov do finálnej podoby vo formáte 4K, musí zabezpečiť Zhotoviteľ, tieto budú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.

Podčlánok 4.13 **Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.Zhotoviteľovi budú na požiadanie , poskytnuté kópie takýchto dohôd."

Podčlánok 4.15 **Prístupové cesty**

Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás" vložte nasledujúci text:

„na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami/majiteľmi/správcami priľahlých komunikácií."

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je zodpovedný Zhotoviteľ.

Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť a predložiť Stavebnotechnickému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) ním používaných prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností.

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom, Stavebnotechnický dozor za účasti a súčinnosti, Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 4.18 **Ochrana životného prostredia**

Na konci podčlánku vložte nasledovný text:

"Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledovných prípadoch porušenia povinností Zhotoviteľa:

a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé zistenie porušenie zdokumentované v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR),
b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú využívané vozidlami stavby na prevoz násypového/vyťaženého materiálu a nachádzajú sa do 200 m od obydlí, v intervale najmenej 1x za hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území zrážky,
c) porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zdokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške 2000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR),
d) porušenie technologických postupov výstavby, zabezpečujúcich prevenciu ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibrácií atď. na pracovníkov, miestnych obyvateľov, a pod., (pričom uvedené preventívne opatrenia budú realizované aj pozdĺž prepravných trás), a to za každé porušenie vo výške 2000,- EUR (slovom dvetisíc eur)

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.
Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody ani jeho výška. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinností na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť Objednávateľovi v takom konaní

všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady."

Podčlánok 4.19 **Elektrina, voda a plyn**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete."

Podčlánok 4.21 **Správy o postupe prác**

Nahraďte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane plnenia Míľnikov a predložiť ju Stavebnotechnickému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo formáte*.doc alebo *.docx."

Nahraďte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie vád.

Za bod (h) vložte:

(i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
(j) environmentálne správy,
(k) správy monitoringu,

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 4.22 **Zabezpečenie Staveniska**

Na konci tohto podčlánku vložte druhý odesek v znení:

„Za každú nepovolanú osobu, ktorej Zhotoviteľ neobmedzí prístup na Stavenisko a/ alebo jej prístup na Stavenisko umožní, zaväzuje sa Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každú jednu nepovolenú osobu,

ktorá vstúpila na Stavenisko a to za každý vstup tejto nepovolenej osoby.

Podčlánok 4.23 **Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie dočasných skládok/depónií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu Stavebnotechnického dozoru. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o takéto povolenie Stavebnotechnický dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (*Súlad s Právnymi predpismi)*.

Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru."

Podčlánok 4.24 **Nálezy na Stavenisku**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 4.25 **Existujúce inžinierske siete a objekty**

Vložte nový podčlánok 4.25:

„Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je taktiež povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie.

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých škôd.

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovať si dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.

V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 (*Nepredvídateľné fyzické podmienky)* alebo 13.3 (*Postup pri Zmenách).*

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách, resp. v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 4.26 **Stavebný denník**

Vložte nový podčlánok 4.26:

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť Stavebný denník, ktorý bude prístupný na Stavenisku počas celého výkonu Diela . Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebnotechnického dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela.

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 *(Komunikácia)* a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Stavebný denník sa bude viesť v elektronickej podobe prostredníctvom na to určenej a vhodnej aplikácie (SW).

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách Zv.3, bod 2.3.3 a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prístupný na Stavenisku počas celého výkonu Diela resp. jednotlivých objektov (PS,SO) podľa podčlánku 4.26 (Stavebný denník) (tzn. Stavebný denník nie je z akýchkoľvek dôvodov na Stavenisku prístupný/dostupný), je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR za každý deň, v ktorom nie je Stavebný denník na Stavenisku prístupný/dostupný).

V prípade, že Zhotoviteľ nevedie Stavebný denník v súlade s podčlánkom 4.26 (Stavebný denník) v nadväznosti na podčlánok 1.3 (Komunikácia) a podčlánok 1.8 (Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie) je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za každý jeden chýbajúci zápis v ktoromkoľvek Stavebnom denníku.

Podčlánok 4.27 **Hlavný stavbyvedúci**

Vložte nový podčlánok 4.27:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Hlavný stavbyvedúci (zástupca Riaditeľa stavby) nevykonával na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa prvého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy."

Podčlánok 4.28 Dokumentácia Objednávateľa

Vložte nový podčlánok 4.28:

Po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), Zhotoviteľ podrobne preskúma Technické špecifikácie a Dokumentáciu Objednávateľa, Výkresy poskytnuté Objednávateľom a referenčné položky uvedené v podčlánku 4.7 (Vytyčovanie) a právoplatné stavebné povolenie. Počas lehoty uvedenej v Prílohe k ponuke, počítanej od Dátumu začatia prác, Zhotoviteľ vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozoru o chybe, omyle alebo inej vade zistenej v Technických špecifikáciách, Výkresoch poskytnutých Objednávateľom alebo v týchto referenčných položkách. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor rozhodne, či sa uplatní článok 13 *(Zmeny a úpravy)* a podľa toho vydá Zhotoviteľovi oznámenie o svojom rozhodnutí. Ak a v takom rozsahu, v akom by skúsený Zhotoviteľ (s prihliadnutím na náklady a čas), pri uplatnení náležitej starostlivosti, zistil túto chybu, omyl alebo inú vadu počas obhliadky Staveniska a preskúmania Technických špecifikácií, Výkresov poskytnutých Objednávateľom pred predložením Ponuky, Lehota výstavby nebude predĺžená a Zmluvná cena nebude upravená."

Podčlánok 4.29 Nakladanie s odpadmi

Vložte nový podčlánok 4.29:

V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmto odpadom a za plnenie všetkých povinností držiteľa odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú Objednávateľovi v zmysle Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Objednávateľ na tieto účely Zhotoviteľovi vystaví osobitné splnomocnenie.

V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v súvislosti s porušením jeho povinností v oblastni nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na

Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa podľa podčlánku 17.1*(Náhrada škody).*

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.

Podčlánok 4.30 **Kybernetická bezpečnosť**

Vložte nový podčlánok 4.30:

„Objednávateľ je prevádzkovateľom základnej služby podľa ustanovenia § 3 písmena m) v spojení s písm. l) bod 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o kybernetickej bezpečnosti**"), pričom plnenie predmetu Zmluvy o Dielo má vplyv na prevádzku, alebo priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov, ako sú definované v zákone o kybernetickej bezpečnosti pre prevádzkovateľa základnej služby.

Zhotoviteľ na základe Zmluvy o Dielo a s poukazom na obsah ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti vykoná práce, ktorých výsledkom bude vykonávanie činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov, ako sú definované v zákone o kybernetickej bezpečnosti pre Objednávateľa, ako prevádzkovateľa základnej služby.

Zhotoviteľ je povinný zaistiť splnenie povinností definovaných Objednávateľom, ako prevádzkovateľom základnej služby plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností a to v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti, ustanovením § 9 ods. 2 Vyhlášky č. 362/2018 Z.z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej aj „**Vyhláška NBÚ**") a počas celej doby výkonu činnosti priamo súvisiacej s prevádzkou sietí a informačných systémov pre Objednávateľa.

Zhotoviteľ je pre objednávateľa povinný zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov Objednávateľa (súvisiacich s predmetom Zmluvy o Dielo), ako prevádzkovateľa základnej služby počas ich životného cyklu, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktoré by sa mohli dotknúť sietí a informačných systémov Objednávateľa a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa."

Najneskôr ku dňu Dátumu začatia prác je Zhotoviteľ povinný uzavrieť s Objednávateľom zmluvu o

zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa § 19 ods. 2 Zákona č. 69/2018 Z.z. o o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zmluva KB"), obsahujúcou náležitosti minimálne v rozsahu Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení OBO. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení tejto Zmluvy o KB, pričom ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení Prílohy č. 2 body 1 až 6 Zmluvy KB vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške 500 (slovom: pätsto) EUR za každý aj začatý deň v ktorý uvedené porušenie povinností trvá a za každú porušenú povinnosť osobitne . Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti uzatvoriť Zmluvu KB podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách."

Podčlánok 5.4 Preukázanie platieb

Text nasledujúci za písmenom b) zrušte a nahraďte nasledovným textom:

„potom je Objednávateľ oprávnený písomne vyzvať Zhotoviteľa k vykonaniu nápravy s určením dodatočnej primeranej lehoty. Počas plynutia takto poskytnutej dodatočnej primeranej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (ako aj záverečnej faktúry) vystavenej Zhotoviteľom, a to až do času, kým Zhotoviteľ neuhradí všetky svoje peňažné záväzky voči menovaným Podzhotoviteľom. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné a/alebo zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu nárokov menovaných Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi a/alebo toto uspokojenie nebude Objednávateľovi písomne preukázané a/alebo Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi primerané dôkazy podľa bodov a) alebo b), je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, uspokojiť nároky menovaných Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi priamo a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči

Zhotoviteľovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy do výšky pohľadávok menovaných Podzhotoviteľov, ktoré Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo menovaným Podzhotoviteľom Zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady."

Podčlánok 6.3 **Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom**

Na konci vety vložte:
„ ... a Stavebnotechnického dozoru".

Podčlánok 6.4 **Pracovno-právne predpisy**

Na konci tohto podčlánku vložte:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s realizovaním Diela zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci"), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ stavebných prác prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť.

Podčlánok 6.5 **Pracovná doba**

Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na Stavenisku v čase potrebnom pre riadne vykonanie Diela v súlade s ustanoveniami Zmluvy, pričom je povinný dodržiavať príslušné Právne predpisy a podmienky uvedené v rozhodnutiach a stanoviskách orgánov verejnej moci,

resp. orgánov územnej samosprávy a iných dotknutých subjektov vzťahujúcich sa k vykonávaniu Diela."
„Zhotoviteľ je oprávnený na Stavenisku vykonávať práce v nepretržitom zmenovom pracovnom režime, a to v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce.

Podčlánok 6.7 **Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci**

Na začiatku podčlánku vložte text:

„Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Plánom BOZP resp. aktualizovaným Plánom BOZP.

Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas celej realizácie výstavby dodržiavať Plán BOZP, resp. aktualizovaný Plán BOZP ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko (ďalej len "NV").

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby zabezpečiť výkon činnosti koordinátora dokumentácie v zmysle NV. Rozsah povinností koordinátora dokumentácie je daný v § 4 a 5 NV a bližšie špecifikovaný v tomto podčlánku a v Technických špecifikáciách.

Poverením koordinátora dokumentácie zo strany Objednávateľa podľa ust. § 3 ods. 1 NV nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom koordinátora dokumentácie meniť a dopĺnať do podrobností Plán BOZP, ktorý je súčasťou Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom a to na základe Objednávateľom odsúhlasenej zmeny v projektovej dokumentácii (DSP, DP) ako aj Zhotoviteľom vypracovanej dokumentácie (DVP, výrobnotechnická dokumentácia, technologické postupy a iná dokumentácia Zhotoviteľa).

Zhotoviteľ je povinný zmenený a doplnený Plán BOZP (ďalej len „aktualizovaný Plán BOZP") predložiť Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi na odsúhlasenie, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol aktualizovný Plán BOZP odsúhlasený najneskôr pred začatím dotknutých stavebných alebo iných prác. Plán BOZP a aktualizovaný Plán BOZP je Zhotoviteľ povinný dodať v jednom vyhotovení Stavebnotechnickému dozorovi a v troch vyhotoveniach Objednávateľovi a zároveň je povinný o aktualizovanom

Pláne BOZP preukazne oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby na Stavenisku.

Operatívne úpravy Plánu BOZP zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom koordinátora bezpečnosti z tímu Stavebnotechnického dozora, s ktorým je koordinátor dokumentácie povinný spolupracovať.

Odsúhlasenie aktualizovaného Plánu BOZP Objednávateľom a Stavebnotechnickým dozorom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť aktualizovaného Plánu BOZP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne nedoručí Objednávateľovi aktualizovaný Plán BOZP ani do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa alebo Stavebnotechnického dozora na splnenie predmetnej povinnosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia uvedenej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní iné povinnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR), a to za každé porušenie povinnosti.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložiť ho Stavebnotechnickému dozoru najneskôr k Dátumu začatia prác.

V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží Stavebnotechnickému dozoru návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP :

a/ za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo

výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,

b/ za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,

c/ za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby alebo Staveniska vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,

d/ za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé porušenie, a to najmä za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov,

e/ za nedodržanie povinností vyplývajúcich z havarijných plánov a za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé porušenie,

f/ za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé porušenie,

g/ za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,

h/ za nedodržanie technologického postupu schváleného Stavebnotechnickým dozorom a/ alebo za práce bez technologického postupu vo výške 2 000,- € (slovom dvetisíc eur) za každé porušenie,

i/ za nepredloženie havarijného/ých plánu/ov najneskôr k Dátumu začatia stavebných prác (v zmysle podčl. 8.1), a to vo výške 5 000 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti predloženia vyhotoveného havarijného/ych plánu.

V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé porušenie povinnosti.

Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.

Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. a/ až h/.

Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej povinnosti Zhotoviteľa podľa písm a/ až h/ podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 6.8 **Dozor Zhotoviteľa**

Na konci podčlánku vložte nasledujúci odsek:

„Dozor Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas celej pracovnej doby.."

Podčlánok 6.9 **Personál Zhotoviteľa**

Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k tejto Zmluve. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka na stavbe v rozpore s touto Zmluvou Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa Zákona

o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe len postupom v súlade s touto Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k Zmluve.

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov na stavbe v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti."

Podčlánok 6.10 **Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa**

Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnotechnickému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (*Správy o postupe prác)* je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru nasledovné údaje :

a) zoznam všetký fyzických osôb- podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- EUR

(slovom: tisícpäťsto eur) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

V prípade potreby Stavebnotechnický dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku.Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (*Správy o postupe prác)*"

Podčlánok 7.1 Spôsob vykonávania prác

Na koniec podčlánku vložte:

„Ak sa v Technických špecifikáciách alebo iných Zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá je kvalitatívne rovnaká a spĺňajúca podmienky uvedené v Technických špecifikáciách alebo iných Zmluvných dokumentoch.

Zhotoviteľ je povinný dodržať technologické postupy schválené Stavebnotechnickým dozorom. Za porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR), a to za každé porušenie povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa."

Podčlánok 7.2 Vzorky

Na koniec podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia.

Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebnotechnický dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný do dvoch

týždňov predložiť Stavebnotechnickému dozoru novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickým dozorom znáša Zhotoviteľ.

Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 7.4 Skúšky

Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný predložiť do 28 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán" na odsúhlasenie Stavebnotechncikému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi „Kontrolný a skúšobný plán", vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa."

Na konci druhého odseku vložte nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 56/2018 Z. z. o

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnotechnickému dozoru.

Zhotoviteľ je povinný počas platnosti a účinosti Zmluvy zabezpečiť platnosť Osvedčenia o akreditácii skúšobného laboratória vrátane prílohy k Osvedčeniu o akreditácii s rozsahom akreditácie, ktoré predkladal v súlade s § 34 ods. 1 psím. c) v rámci svojej ponuky vo verejenej súťaži, ktorej výsledkom je táto Zmluva, a to akreditovaným skúšobným laboratóriom podľa normy ISO/IEC17025:2017 alebo jeho ekvivalentu.

V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur (slovom: päťsto eur) za každý deň porušenia. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách."

Podčlánok 7.6 **Opravné práce**

Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci text:

„a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti opravy Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ."

Podčlánok 7.7 **Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov**

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledujúcim textom:

„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia

Objednávateľom v zmysle článku 10 (*Preberanie Diela Objednávateľom*)."

Podčlánok 8.1 Začatie prác

Prvú vetu podčlánku zrušte a nahraďte nasledovným textom:

„Dátum začatia prác je dátum oznámený Objednávateľom písomne Zhotoviteľovi podľa bodu 14 Zmluvných dojednaní."

Podčlánok 8.2 Lehota výstavby

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný dokončiť celé Dielo a každú Sekciu (ak sú) v Lehote výstavby Diela alebo Sekcie (podľa okolností) vrátane:

(a) dosiahnutia vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok a
(b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve, tak ako je to vyžadované pre Dielo alebo Sekciu,

aby bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s podčlánkom 10.1 (*Preberanie Diela a Sekcií*) najneskôr v posledný deň Lehoty výstavby.

Podčlánok 8.3 Harmonogram prác

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledujúcim textom:

Harmonogram prác je Zhotoviteľ povinný aktualizovať a predložiť Objednávateľovi a Stavebnotechnickému dozoru v lehote do 28 dní po Dátume začatia prác a podľa požiadaviek uvedených v podčl. 2.3.2, Zväzku 3 Technické špecifikácie

V rámci aktualizácie je Zhotoviteľ:
povinný predložiť nový Vecný harmonogram, v ktorom upraví časovú postupnosť výstavby jednotlivých stavebných objektov uvedených v pôvodnom Vecnom harmonograme vzhľadom na svoje technologické zariadenia, stroje a materiály atď., pričom je povinný dodržať Objednávateľom stanovenú Lehotu výstavby a lehoty ukončenia Míľnikov uvedených v tabuľke v rámci Prílohy B2A Zväzku 1 súťažných podkladov. Tento Vecný harmonogram musí zohľadniť Dátum začatia prác oznámený Objednávateľom.

Dátum Začiatku výstavby uvedený vo Vecnom harmonograme je totožný s Dátumom začatia prác.

Harmonogram prác tvoria tieto časti:

Časť 1: **Vecný harmonogram** tzv. Ganttov graf- grafická časť vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie (ak má byť zabezpečená), vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod. (Príloha č. 3.1 Zmluvných dojednaní).

Zhotoviteľ zároveň do Vecného harmonogramu zahrnie dobu na zapracovanie podmienok právoplatného stavebného povolenia aktualizáciou v rozsahu podľa doloženého stavebného povolenia, s predpokladaným trvaním do 180 dní.

b) Povinnosť členenia činností na minimálne 2, resp. minimálne 3 stupne podrobnosti (u nižšie stanovených radov stavebných objektov).

1. stupeň: stavebný objekt (SO),
2. stupeň: stavebný prvok, podobjekt SO, úsek SO (mostný pilier, úsek objektu cestného telesa, úseky mostovky).
Druhý stupeň je povinný pri nasledovných radoch SO:
• SO radu 300 a 500, objekty preložiek, prístupových ciest, úprav a ďalšie SO na vyžiadanie Stavebnotechnického dozora.
3. stupeň: stavebné činnosti, stavebné časti prvkov, diely (napr. zemné práce, základy mostného piliera, driek, časti vozoviek aspoň v skladbe aktívna zóna - podkladné vrstvy - vrstvy krytu, ...).
Tretí stupeň podrobnosti je povinný pri týchto radoch SO (predovšetkým z hlavnej trase):
• SO radu 100 (SO 103, SO 112, SO 115)
• SO radu 200 (mosty, oporné a zárubné múry, PHS),
• ďalšie SO na vyžiadanie Stavebnotechnického dozora (napr. objekty na kritickej ceste apod.).

a. Povinnosť definovania unikátnych WBS kódov („Work Breakdown Structures") pri každej činnosti v závislosti od jej stupňa podrobnosti.
b. Povinnosť zobrazenia časovej rezervy pri jednotlivých činnostiach, a to ako grafické, tak aj číselné (počet dní v samostatnom stĺpci).
c. Povinnosť zobrazenia technologickej prestávky vo forme samostatnej činnosti nadväzujúce na s ňou súvisiacu stavebnú činnosť (napr. zhotovenie

železobetónové konštrukcie a na ňu nadväzujúca technologická prestávka z dôvodu tvrdnutia betónu).

d. Povinnosť zobrazenia prerušenia (rozdelenia) činnosti pomocou bodkovaného označenia v príslušnej farebnej schéme.
e. V každom harmonograme musí byť vo forme činností znázornené spracovávanie realizačnej dokumentácie stavby (DSRS) na jednotlivé objekty, vrátane termínov (miľnikov) ich plánovaného odovzdania Stavebnotechnickému dozoru, a ďalej míľniky (najskoršie termíny) na schválenie jednotlivých čistopisov DSV správcom stavby a preberacie konania a kolaudačné konanie.
f. predpokladané strojné a personálne zabezpečenie pre jednotlivé činnosti.
g. Grafické znázornenie Zimnej technologickej prestávky / Zimného obdobia formou farebného zvislého pruhu na podklade (pozadí) harmonogramu.

Časť 2: **Míľniky** - Objednávateľom určené stavebné objekty alebo časti objektov a lehoty ich ukončenia, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených lehotách (Príloha č. 3.2 Zmluvných dojednaní).

Časť 3: **Fakturačný harmonogram** vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka) (Príloha č. 3.3 Zmluvných dojednaní).

Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v eurách (€).

Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác dodržať, pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme nesmie byť nižšie o viac ako 10%. Ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa oproti plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme klesne o viac ako 30%, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka.

Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozoru o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo zdržať vyhotovenie Diela. Stavebnotechnický dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností a/alebo návrh podľa podčlánku 13.3 *(Postup pri zmenách)*.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty výstavby najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca predkladať Stavebnotechnickému dozoru tzv. **Mesačný harmonogram prác** (plán práce na nasledujúci mesiac). Mesačný harmonogram prác musí vychádzať z Harmonogramu prác a musí byť vypracovaný v podrobnostiach/členení na jednotlivé položky. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Mesačný harmonogram prác vo vyššie uvedenej lehote a/alebo Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v druhej vete tohto odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak predložený Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa uvedených požiadaviek, Stavebnotechnický dozor vráti Zhotoviteľovi Mesačný harmonogram prác za účelom jeho prepracovania v lehote stanovenej Stavebnotechnickým dozorom; tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku. Zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla

Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinností uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť."

Podčlánok 8.4 **Predĺženie Lehoty výstavby**

Na konci podčlánku vložte:

„V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický dozor preskúma, či neboli dotknuté Míľniky. Pokiaľ sa potvrdí, že niektorý z Míľnikov bol dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický dozor rozhodne o posune dotknutého Míľniku.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmena Zmluvy, vo vzťahu k nákladom spojených s predĺžením Lehoty výstavby, spočívajúcich s nákladmi na Zábezpeku na vykonanie prác (podčlánok 4.2) a s nákladmi na Poistenie Diela a zariadenia staveniska (podčlánok 18.2), bude považovať za zmenu odôvodňujúcu zmenu Zmluvy, a to za podmienky, ak Stavebnotechnický dozor vydá v zmysle podčlánku 3.5 Rozhodnutie, na základe Nároku Zhotoviteľa podľa podčlánku 20.1, ktorým Stavebnotechnický dozor rozhodne o Predĺžení Lehoty výstavby z dôvodov, ktoré nastali na strane Objednávateľa a po preskúmaní Nároku Zhotoviteľa rozhodne o priznaní nákladov spojených s Predĺžením Lehoty výstavby naviazaných na povinnosť Zhotoviteľa mať platnú a účinnú Zábezpeku na vykonanie prác (podčlánok 4.2) a poistené Dielo (podčlánok 18.2)."

Podčlánok 8.5 **Oneskorenie spôsobené úradmi**

V písm. a) na konci vety doplňte text

„a legislatívnymi predpismi"

V podčlánku odstráňte písm. c) a text písm. c)

Počlánok 8.6 **Postup prác**

Na koniec prvého odseku vložte nasledovný text:

„Predložený revidovaný Harmonogram prác slúži výlučne pre informačné účely o postupe Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy a nepredstavuje Stavebným dozorom schválenú zmenu Harmonogramu prác."

Podčlánok 8.7 **Odškodnenie za oneskorenie**

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledovným textom:

„Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie **podčlánku 8.2 (*Lehota výstavby*)** potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi odškodnenie za oneskorenie. Toto odškodnenie za oneskorenie je suma uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, ktorý uplynie

medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom uvedeným v Preberacom protokole. Avšak celková suma splatná podľa tohto odseku neprekročí maximálnu sumu odškodnenia za oneskorenie (ak je) uvedenú v Prílohe k ponuke. Toto odškodnenie za oneskorenie nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť Dielo alebo iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa Zmluvy.

Ak Zhotoviteľ nesplní **Fakturačný harmonogram** uvedený v podčlánku 8.3 *(Harmonogram prác)* potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi nasledovné odškodnenie za oneskorenie:

a) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa **v dvoch** po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 20.000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR).

b) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa **v troch** po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 30.000,- EUR (slovom tridsaťtisíc EUR).

c) V prípade, ak skutočné kumulované fakturačné plnenie Zhotoviteľa v **štyroch** po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 40 000,- EUR (slovom štyridsaťtisíc eur).

Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia **Míľnikov** podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác)*, potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Míľnik, s ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Omeškanie Zhotoviteľa s ukončením Míľniku podľa počlánku 8.3 (*Harmonogram prác),* ktoré trvá viac ako 45 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť opakovane. Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie podľa tohto podčlánku sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 (*Nároky Objednávateľa*).

Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zaplatením odškodnenia za oneskorenie nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Úhradu penalizačnej faktúry si môže Objednávateľ realizovať započítaním vzajomných pohladávok."

Podčlánok 8.13 **Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí**

Vložte nový podčlánok 8.13:

„Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr 30 dní pred plánovaným začatím prác na existujúcom Diele alebo na prácach súvisiacich s existujúcim Dielom Objednávateľovi, správcom/vlastníkom a Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie podrobný Harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologický postup), kde zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom, správcom/vlastníkom existujúceho Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom.

Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté Objednávateľom /správcom/vlastníkom.

Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického postupu) požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti."

Podčlánok 9.1 **Povinnosti Zhotoviteľa**

Za druhý odsek vložte:

„Ak nie je v Zmluve uvedené inak, preberacie skúšky technologických Zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede:

(a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly skúšky funkčnosti („za sucha" alebo „studena") za účelom preukázania, že každá položka technologického zariadenia môže podstúpiť ďalšiu fázu (b);

(b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo, jeho časť alebo Sekcia môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových podmienok."

Podčlánok 10.1 **Preberanie Diela a Sekcií**

Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom:

„S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (*Neúspešné Preberacie skúšky)* bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 (*Lehota výstavby)* a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom.

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnotechnickému dozoru požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.

Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže:

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo

b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (*Preberanie častí Diela)*. V prípade ak je Dielo samostatne prevádzkyschopné a bezpečné môže Stavebnotechnický dozor po písomnom schválení Objednávateľa vydať Preberací protokol pre Dielo aj bez splnenia podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete."

Podčlánok 10.2 **Preberanie častí Diela**

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 *Neúspešné Preberacie skúšky*, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Technických špecifikáciách vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených časti Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k preberaniu Diela sú uvedené v Technických špecifikáciách.

Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže:

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo

b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol dokončenej časti Diela vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach") so všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. (1)

(1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitostí ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku." (2)

(2) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce sa nachádza v Časti 7 Zväzku 2 Zmluvy.

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád

V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahraďte výraz „ako je určená pokynom Stavebnotechnického dozoru" výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach."

Na koniec podčlánku vložte:
„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi a Stavebnotechnickému dozoru bez zbytočného odkladu po jej zistení.

V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

V prípade ak Zhotoviteľ považuje lehotu na odstránenie vady, vzhľadom na povahu príslušnej vady, za neprimeranú, môže Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľa požiadať o primerané predĺženie tejto lehoty, musí tak však urobiť najneskôr do uplynutia lehoty na odstránenie danej vady. Na základe žiadosti Zhotoviteľa Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ rozhodne o predĺžení lehoty na odstránenie vady alebo o zamietnutí žiadosti Zhotoviteľa, a to bezodkladne po doručení žiadosti Zhotoviteľa.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebnotechnický dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebnotechnického dozoru a oboch zmluvných Strán,
- číslo Zmluvy o Dielo,
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500, - EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka."

Podčlánok 11.4	**Neodstránenie vád**	V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „v primeranej lehote" výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 (*Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád)* ".
Podčlánok 11.9	**Protokol o vyhotovení Diela**	Na konci prvej vety druhého odseku doplňte: „... a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.13. (*Zábezpeka na záručné opravy).*"
Podčlánok 11.12	**Odstraňovanie vád po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela**	Vložte nový podčlánok 11.12: „Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. V prípade, ak Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené: - mená zástupcov oboch zmluvných Strán, - číslo Zmluvy o Dielo, - dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, - dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, - celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť s Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom, alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred s Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká

Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka."

Podčlánok 11.13 Zábezpeka na záručné opravy

Vložte nový podčlánok 11.13:

„Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.

Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby.

Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba."

Podčlánok 11.14 Ošetrovanie vegetácie

Vložte nový podčlánok 11.14:

„Zhotoviteľ je povinný vykonávať 60 mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.2 *(Preberanie častí Diela)* Ošetrovanie vegetácie na stavebnom objekte SO 032 a SO 038 tak, aby sa zabezpečilo jeho spoľahlivé ujatie a vegetácia plnila svoj účel. Predzáručnú prehliadku je potrebné vykonať včas

pre konečným prebratím diela, v termíne plného rozvoja vegetácie.

Po každom vykonaní Ošetrovania vegetácie na Diele Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a druhý pre Zhotoviteľa. Tento protokol musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými Stranami.

V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať Ošetrovanie vegetácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé nesplnenie povinnosti.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách, resp. v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 12.3 Oceňovanie

V písm. a) na konci vety v bode (ii) za čiatkou doplňte spojku „a" a na konci vety v bode (iii) odstráňte spojku „a" a doplňte znak „;". Zároveň odstráňte celý bod (iv) a celý text bodu (iv).

Posledný odsek vypustite.

Na konci podčlánku vložte:

Zhotoviteľ musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené alebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

Spôsob oceňovania Zmien v zmysle čl.13 a podčl. 20.1 bude v zmysle postupov uvedených vo Zväzku 4 časti 4.1 Preambula.

Stavebnotechnický dozor je za predpokladu poskytnutia plnej súčinnosti Zhotoviteľa povinný v rámci pokynu na Zmenu, alebo schválenia Zmeny (postupom podľa článku 13), prípadne po vydaní pokynu na Zmenu, alebo schválenia Zmeny (pokiaľ nebude príslušná jednotková cena, alebo sadzba odsúhlasená, alebo rozhodnutá), určiť dočasnú jednotkovú cenu alebo sadzbu, z ktorej následne

použije maximálne 70 % pre účely Priebežných platobných potvrdení, tak, aby nebola ohrozená plynulosť prác do doby odsúhlasenia novej jednotkovej ceny alebo sadzby, ktorá bude schválená v zmysle podčlánku 12 a Zv. 4, časť 4.1 Preambula. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 mesiacov od zrealizovania Zmeny predložiť všetky relevantné doklady a kalkulácie požadované vo Zv. 4, časť 4.1 Preambula za účelom odsúhlasenia jednotkovej ceny, alebo sadzby. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej čiastky určenej na základe dočasnej jednotkovej ceny, či sadzby a potvrdenej v Priebežnom platobnom potvrdení/Priebežných platobných potvrdeniach, ktorá (celková čiastka) bola zo strany Objednávateľa zaplatená Zhotoviteľovi v dôsledku zrealizovanej Zmeny. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že rozhodnutie Stavenotechnického dozora o určení dočasných jednotkových cien nemá vyplyv na povinnosti Zhovotiteľa vykonávať práce podľa podčl. 3.1. (Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru).

Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu

Za prvým odsekom vložte :

"Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať."

Na koniec Podčlánku vložte:

„Zmluvné strany sú povinné postupovať v súlade s platným znením Zákona o verejnom obstarávaní a postupovať v prípade Zmien v súlade s týmto zákonom. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť všetku nevyhnutnú súčinnosť za účelom naplnenia požiadaviek Zákona o verejnom obstarávaní."

Podčlánok 13.2 Zlepšovací návrh

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

Podčlánok 13.3 **Postup pri Zmenách**

V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme" vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke www.ndsas.sk a vo forme podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebnotechnického dozoru."

Za prvú vetu druhého odseku vložte:

„Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.."

Na koniec tohto podčlánku vložte nasledovný text:

„V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

V prípade, ak Zhotoviteľovi vzniká v dôsledku Zmeny a v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy nárok na Platby, uvedený nárok Zhotoviteľa na Platby vzniká najskôr schválením Zmeny Stavebným dozorom, alebo vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom a za podmienky predchádzajúceho vydania a zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv..

Podčlánok 13.8 **Úpravy v dôsledku zmien Nákladov**

Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom:

V tomto podčlánku "Tabuľka údajov o úpravách" znamená doplnenú tabuľku údajov o úpravách obsiahnutú v Prílohe k ponuke.

(1) Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku (v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022). Všetky Všeobecné položky (označené pod kódom položky 45.00.00) sa vo fakturácii neupravujú.

(2) Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s príslušným Formulárom v cenovej úrovni dátumu predloženia ponuky a potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená

podľa nižšie uvedeného vzorca. Vzorec bude mať nasledujúcu podobu:

Pt = 0,1 + 0,2 (HICPt/HICPto) + 0,08 (Dt/Dto) + 0,62 (CMIt/CMIto)

Pt – násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t", pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta

t – ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu

to – referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby

0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácií

0,2 – koeficient 20%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú inedxácii a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu

HICP – ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk

HICPt – hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „*t*"

HICPto – hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie (kvartál) v období „*t*o", t.j. kvartál v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby

0,08 – koeficient 8%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty)

D – ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk

Dt – hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t"

Dto – hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „to", t.j. kvartál v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby

0,62 – koeficient 62%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.

CMI – ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) – štvrťročne [sp1010qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk

CMIt – hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) – štvrťročne [sp1010qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t".

CMIto – hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) – štvrťročne [sp1010qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „to".

(3) Použité budú nákladové indexy uvedené v Tabuľke údajov o úpravách.

(4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie Zmluvy o Dielo.

(5) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného Harmonogramu výstavby stavby vrátane Lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „to") je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo;
b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t"), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu (5) toho článku.

(7) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby alebo zmene Harmonogramu v čase podpisu Zmluvy, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu (5) tohto článku, t.j. v čase predĺženia Lehoty výstavby vykonávaná úprava cien bude pokračovať s použitím indexu vypočítaného pôvodným mechanizmom.

(8) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej Lehoty výstavby z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby, t.j. v čase predĺženia lehoty výstavby bude vykonávaná úprava cien s použitím indexu pre obdobie, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia v rámci pôvodnej Lehoty výstavby.

(10) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia $t0$ a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu $t0$ a t. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 2021, t.j. index priemer 2021=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

V prípade zverejnenia zmeny bázického obdobia (priemer štvrťrokov) štatistickým úradom sa použijú indexy so zmeneným bázickým obdobím.

Podčlánok 14.3 **Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie**

V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovo „šiestich" a nahraďte:

„dvoch"

Podčlánok 14.5	**Technologické zariadenie a Materiály určené pre Dielo**	Tento podčlánok sa neuplatňuje.
Podčlánok 14.6	**Vydanie Priebežných platobných potvrdení**	Druhú vetu tohto podčlánku nahraďte nasledovným znením: „Potom Stavebnotechnický dozor do 14 dní po obdržaní Prehlásenia a podporných dokumentov, je povinný vydať Zhotoviteľovi šesť krát Priebežné platobné potvrdenie spolu s podpornými podrobnosťami. Zhotoviteľ predloží Stavebnotechnickému dozoru v zmysle Priebežného platobného potvrdenia a oznámených podrobností súpis vykonaných prác 6 krát vo forme schválenej Objednávateľom (ASPE) na potvrdenie Stavebnotecnickému dozoru." Tretia veta tohto podčlánku znie: „V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebnotechnický dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania."
Podčlánok 14.7	**Platba**	V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom: „čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení potom, čo Stavebnotechnický dozor obdrží Prehlásenie a podporné dokumenty. Faktúra na potvrdenú čiastku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.6 (*Vydanie Priebežných platobných potvrdení).* Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa." V podčlánku sa na konci bodu c) dopĺňa za slová "toto Platobné potvrdenie" nasledujúci text: „doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom podľa podčlánku 14.13 (*Vydanie Záverečného platobného potvrdenia).* Záverečná faktúra na čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená doporučene do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom."

Za bodom c) doplňte nasledujúci text:

„Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie, číslo stavby: ~~R2/2007~~D3/1514 podľa číselníka stavieb u Objednávateľa, číslo objektu.

V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29.októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry na adresu sídla Objednávateľa. Zmluvné Strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu.

Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane Stavebnotechnickým dozorom potvrdeného Priebežného platobného potvrdenia, Stavebnotechnickým dozorom potvrdených súpisov prác v papierovej forme 2 krát a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke www.ndsas.sk.

Zhotoviteľ je povinný k faktúre doložiť porovnanie Fakturačného harmonogramu a skutočného kumulatívneho fakturačného plnenia Zhotoviteľa k poslednému dňu mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje.

V prípade, že je Zhotoviteľom zoskupenie bez právnej subjektivity, je Zhotoviteľ povinný súčasne doložiť porovnanie aj tzv. S-krivky členov (S-krivky jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity) a zároveň

informovať Objednávateľa o rozdelení fakturačného plnenia v konkrétnom mesiaci podľa jednotlivých členov uvedeného zoskupenia."

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (*Komunikácia*). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebnotechnického dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.

Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa."

Dopĺňa sa bod „d)

V súlade s podčlánkom 13.8 (Úpravy v dôsledku zmien Nákladov) sa určuje spôsob fakturácie valorizácie následovne:

Zhotoviteľ vystaví samostatnú súhrnnú faktúru za obdobie štvrťrok.

Podkladom pre vystavenie samostatnej súhrnnej faktúry budú štvrťročné súpisy indexácie za príslušný štvrťrok.

Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej časti.

Podčlánok 14.9 Platba Zádržného

Pôvodné znenie podčlánku sa neuplatňuje a nahrádza sa nasledovným znením:

„Po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo a keď dielo splnilo všetky špecifikované skúšky (vrátane Skúšok po prebratí, ak nejaké sú), Stavebný dozor potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu zádržného.

Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom.

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Lehoty výstavby požiadať Zhotoviteľa o výmenu Zádržného alebo jeho časti za Zábezpeku na zadržané

platby. Zhotoviteľ je povinný tejto žiadosti Objednávateľa vyhovieť a predložiť Zábezpeku na zadržané platby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia požiadavky Objednávateľa na výmenu zádržného za Zábezpeku na zadržané platby.

Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na zadržané platby. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky na zadržané platby podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na zadržané platby. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 7 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na zadržané platby sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 2.5 *(Nároky Objednávateľa).*

Objednávateľ vráti Zábezpeku na zadržané platby Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu o vyhotovení Diela od Stavebného dozora."

Podčlánok 14.10	**Prehlásenie o dokončení Diela**	V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií" a nahraďte: „6 originálov"
Podčlánok 14.11	**Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie**	V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií "a nahraďte: „6 originálov"
Podčlánok 14.15	**Meny platieb**	Vypustite bod (b) a nahraďte ho nasledovným textom: (b) platby škôd/zmluvných pokút určených v Prílohe k ponuke budú vykonané v menách a podieloch určených v Prílohe k ponuke;
Podčlánok 15.1	**Výzva k náprave**	Na koniec podčlánku vložte: „Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne odôvodnené."
Podčlánok 15.2	**Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa**	V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho" vložte text: „alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena združenia". Následne pokračuje text v pôvodnom znení. V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až n) ktoré znejú: g) ak Zhotoviteľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmu, h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, i) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*) j) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25 % z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*)

k) ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva

l) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie Zmluvy

m) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní.

n) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora") byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v súlade s podčlánkom 4.1
Pôvodné znenie druhého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. a) až d) a f) až n) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastane okolnosť uvedená v písm. e) prvého odseku tohto podčlánku. Iné porušenie Zmluvy ako porušenie uvedené v písm. a) až d) a f) až n) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za nepodstatné porušenie Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zhotoviteľovi na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť doručené Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi."

Za druhým odsekom vložte nasledovný text:

„Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade ak pre projekt „Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto" nebude potvrdené financovanie do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy zo strany Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi."

		V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede" a nahraďte: „o odstúpení"
Podčlánok 15.3	**Ocenenie k dátumu odstúpenia**	Vymažte slovo „platnosť" a nahraďte: „účinnosť"
Podčlánok 15.4	**Platba po odstúpení**	Vymažte slovo „platnosť" a nahraďte: „účinnosť"
Podčlánok 15.5	**Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu**	Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy" sa nahrádza názvom: „Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu." Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom: „Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek, keď sa mu to hodí, tým že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 (*Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa*) a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (*Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie*)."
Podčlánok 16.2	**Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa**	Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa" sa nahrádza názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa". Druhý odsek znie: „Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) až g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi."
Podčlánok 16.3	**Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa**	Prvá veta znie: „Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (*Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu)*, oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 *(Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa)*, podčlánku

		19.6 *(Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie)* nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene:"
Podčlánok 16.4	**Platba pri odstúpení**	Vymažte slovo „platnosť" a nahraďte : „účinnosť"
Podčlánok 17.1	**Náhrada škody**	Vypustite text: „b) poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného (iného než je Dielo) v rozsahu v akom také poškodenie alebo strata:" a nahraďte ho nasledovným textom: „b) akoukoľvek škodou v rozsahu v akej táto škoda:"
Podčlánok 17.5	**Práva priemyselného vlastníctva a práva súvisiace s právom priemyselného vlastníctva**	Pôvodný názov podčlánku „Duševné a priemyselné vlastnícke práva" nahraďte názvom: „Práva priemyselného vlastníctva a práva súvisiace s právom priemyselného vlastníctva" Prvý odsek vypustite a nahraďte ho nasledovným textom: „V tomto podčlánku „porušenie" znamená porušenie (alebo údajné porušenie) akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, ochrannej známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných práv priemyselného vlastníctva a práv súvisiacich s právom priemyselného vlastníctva vo vzťahu k Dielu; a „nárok" znamená nárok (alebo postup pri uplatňovaní nároku) pri obvinení z porušenia. Druhý odsek vypustite.
Podčlánok 17.5a	**Autorské práva**	Vložte nový podčlánok 17.5a: „Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (*Preberanie častí Diela*), licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon") na použitie autorských diel vzniknutých na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, ktoré predstavujú súčasť dokončenej časti Diela prevzatej Objednávateľom a ktoré boli vytvorené na objednávku Objednávateľa podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa (ďalej len „dielo na objednávku"). Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť/upravovať dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom

vytvorenia akéhokoľvek iného autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú v súlade s týmto podčlánkom nie je Objednávateľ povinný využiť. Vo vzťahu k dielu na objednávku, ktorým je počítačový program, je Zhotoviteľ povinný pri podpise Preberacieho protokolu podľa prvej vety tohto podčlánku odovzdať Objednávateľovi všetky verzie zdrojového kódu počítačového programu a s ním súvisiace vývojové a užívateľské dokumentácie (ďalej len „Zdrojový kód"). V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi Zdrojový kód podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti podľa tohto podčlánku. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (*Preberanie častí Diela*), licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon") na použitie počítačového programu, ktorý predstavuje súčasť dokončenej časti Diela prevzatej Objednávateľom a ktorý nebol vytvorený na objednávku Objednávateľa (ďalej len „Počítačový program bez objednávky"). Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia nevýhradná, po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na účely dokončenia, prevádzky, údržby, úprav a opráv Diela vrátane jeho použitia za účelom realizácie obdobného autorského diela.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku v rozsahu, v akom udelil Objednávateľovi licencie/sublicencie podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela podľa tohto podčlánku (podpisom Preberacieho protokolu pre časť Diela) súhlas Objednávateľovi na postúpenie licencie/sublicencie na tretiu osobu a súhlas, aby Objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite autorského diela podľa tohto podčlánku (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotoviteľ týmto zároveň vyhlasuje, že všetci autori/ spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových práv k autorským dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo spoločnosti Zhotoviteľa na Objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicenicie a/alebo postúpením licencie/sublicencie zo spoločnosti

Objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/ originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby Objednávateľ mohol nerušene používať autorské diela podľa tohto podčlánku a to bez akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku voči Objednávateľovi. V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/ sublicenčných práv Zhotoviteľom Objednávateľovi a v tej súvislosti si bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nostieľ majetkových práv k autroským dielam podľa tohto podčlánku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči Objednávateľovi z titulu neoprávneného použitia autorského diela podľa tohto podčlánku, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi v plnom rozsahu akúkoľvek škodu vzninutú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku. Zároveň v prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Objednávateľovi k autorským dielam podľa tohto podčlánku, Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zabezpečiť Objednávateľovi udelenie súhlasu (licenciu/sublicenciu) k autorským dielma v plnom rozsahu podľa tohto podčlánku tak, aby používaním autorských diel Objednávateľom na základe takéhoto súhlasu nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv duševného vlastníctva tretích osôb. V prípade, ak Zhotoviteľ ku dňu podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) nesplní svoju povinnosť poskytnúť dostatočné a úplné licenčné/sublicenčné práva Objednávateľovi podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti podľa tohto podčlánku. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred poskytnutím licencií/sublicencií Objednávateľovi podľa tohto podčlánku neposkytol žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie autorských diel podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použitím autorských diel spôsobom podľa tohto podčlánku nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, najmä do autorských práv, práv na ochranu proti nekalej súťaži, priemyselných práv a práv na označenie. Vprípade, ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia podľa tohto podčlánku, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu tým spôsobenú."

Podčlánok 18.1 **Všeobecné požiadavky na poistenie**

V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných od Dátumu začatia prác" a nahraďte textom:
„počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy."

Za deviaty odsek vložte:

„Príslušná Poisťujúca Strana predloží druhej Strane a Stavebnému dozorovi po ukončení kalendárneho roka potvrdenie o škodovom priebehu Poistenia Diela a Zariadenia Zhotoviteľa za predchádzajúci kalendárny rok, respektíve kedykoľvek na požiadanie druhej Strany, prípadne Stavebného dozora."

Podčlánok 19.1 **Definícia Vyššej moci**

V druhom odseku doplňte :
„(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane Objednávateľa."

Podčlánok 19.6 **Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie**

Druhú vetu prvého odseku nahraďte nasledovným textom:

„V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (*Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa)*."

Podčlánok 20.2 **Menovanie Komisie na riešenie sporov**

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov)*. Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov)*.

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov"). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb.

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany

budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom") alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku.

Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov,* pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, v tomto prípade bude príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch."

Podčlánok 20.4 **Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov**

Pôvodné znenie štvrtého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„KRS je povinná vydať rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov (Časť 7 Zmluva o Dielo - Vzorové tlačovo Dohody o riešení sporov). Rozhodnutie bude záväzné pre obidve Strany, ktoré budú bezodkladne v tom zmysle postupovať pokiaľ a dokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný alebo s konečnou platnosťou nerozhodne príslušný súd Slovenskej republiky."
Pôvodné znenie druhej vety piateho odseku sa vypúšťa a nahrádza sa následovným znením:

„Ak KRS nie je schopná vydať jej rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov, potom ktorákoľvek Strana môže, do 28 dní po uplynutí tohto obdobia oznámiť svoju nespokojnosť druhej Strane."

Podčlánok 20.6 **Arbitrážne konanie**

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky."

9. Návrh na plnenie kritéria

ČASŤ A.3 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Kritérium	Návrh na plnenie kritéria
Navrhovaná cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	**Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH: 398 728 968,25 €** DPH 23%: 91 707 662,70 € Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH: 490 436 630,95 €

Poznámka:
Uchádzač uvedie skutočnosť, či je / nie je platiteľom DPH: **Som / ~~Nie* som~~ platiteľom DPH**.

*nehodiace sa prečiarknuť

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
(E14)

V Žiline, dňa 26.03.2025

Ing. Zuzana Valuchová .....
splnomocnená k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV, a.s.

10. Rozpočet aj vo formáte „xls“ (Dôverné)

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Revízia 8

REKAPITULÁCIA

		Cena spolu bez DPH v €	DPH 23%	Cena s DPH v €
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	16 775 987,75	3 858 477,18	20 634 464,93
45	Časti stavby	381 952 980,50	87 849 185,52	469 802 166,02
	Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota)	398 728 968,25	91 707 662,70	490 436 630,95

VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB

Kód klasifikácie produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	JC bez DPH v €	Cena spolu bez DPH v €
45.00.00					
00000101	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - zriadenie	sub	1,00	1 301 845,00	1 301 845,00
00000102	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - prevádzka	mes	43,00	87 203,30	3 749 741,90
00000103	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - odstránenie	sub	1,00	364 980,10	364 980,10
00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	kpl	1,00	315 562,20	315 562,20
00000105	Dočasná svetelná signalizácia	kpl	1,00	82 110,00	82 110,00
00000106	Dokumentácia na vykonanie prác	sub	1,00	3 379 255,00	3 379 255,00
00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	sub	1,00	569 850,00	569 850,00
00000108	Poistenie diela	kpl	1,00	2 255 000,00	2 255 000,00
00000109	Fotodokumentácia, video	kpl	1,00	111 530,00	111 530,00
00000110	Archeologický prieskum	sub	1,00	428 080,00	428 080,00
00000111	Pyrotechnický prieskum	m2	1 196 718,00	0,15	179 507,70
00000113	Monitoring ŽP operatívny	kpl	1,00	155 900,00	155 900,00
00000114	Geotechnický monitoring	kpl	1,00	865 420,00	865 420,00
00000115	Doplnkový IGHP	kpl	1,00	187 200,00	187 200,00
00000116	Mesačné správy postupu výstavby	mes	43,00	100,00	4 300,00
00000117	Program odpadového hospodárstva	kpl	1,00	6 250,00	6 250,00
00000118	Plnenie podmienok záverečného stanoviska MŽP	ps	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
00000119	Informačné tabule	kpl	1,00	18 650,00	18 650,00
00000120	Plnenie podmienok Stavebného povolenia	ps	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
00000121	Kybernetická bezpečnosť	kpl	1,00	326 900,00	326 900,00
00000122	Záručný servis	rok	5,00	63 279,17	316 395,85
00080300	Železničná koľajová prevádzka - výluka	hod	246,00	465,00	114 390,00
00080301	Železničná koľajová prevádzka - obmedzenie vlakovej rýchlosti	hod	1 232,00	35,00	43 120,00
	Spolu v €				**16 775 987,75**

Legenda:
p.s./ps - predbežná suma v zmysle podčlánku 13.5 Zväzku 2
sub, kpl - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

Poznámky:
- Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva ceny celkom na 2 desatinné miesta.

V Žiline Dňa: 26.3.2025

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 5
821 09 Bratislava
(E14)

Ing Zuzana Valuchová, na základe Plnej moci

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

Dokumentácia				
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
1	013	Demolácia mostného objektu v Brodne	2 199,00	200,00
2	014	Demolácia objektov ZŠ v Brodne	1 100,00	200,00
3	015	Demolácia provizórneho mosta cez Kysucu v Brodne	2 199,00	200,00
4	019	Demolácia objektov bývalého Automotoklubu v Budatínskej Lehote	3 848,00	350,00
5	020	Demolácia objektov SÚ SSC v Budatínskej Lehote	3 848,00	350,00
6	022	Demolácia reklamných objektov pozdĺž cesty I/11	1 100,00	200,00
7	025	Rekultivácia dočasných záberov	6 047,00	250,00
8	032	Vegetačné úpravy diaľnice D3 a križovatiek	3 628,00	350,00
9	035	Vegetačné úpravy cesty I/11	1 649,00	200,00
10	037	Vegetačné úpravy cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	1 100,00	200,00
11	038	Vegetačné úpravy na ekodukte	1 100,00	200,00
12	103-00	Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Diaľnica	104 541,00	219 250,00
13	103-01	Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Vozovka - celá konštrukcia	101 704,00	9 250,00
14	103-02	Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvodidlá a tlmiče nárazov	26 938,00	2 450,00
15	103-03	Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvislé dopravné značenie	26 938,00	2 450,00
16	112	Preložka cesty I/11	49 133,00	4 350,00
17	112.1	Preložka cesty I/11 – zjazd do časti Žilina - Brodno	13 744,00	1 500,00
18	112.2	Autobusové zastávky na preložke cesty I/11	2 749,00	250,00
19	112.3	Hospodársky zjazd v km 3,015 preložky cesty I/11 vpravo	4 398,00	400,00
20	115	Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	12 644,00	1 150,00
21	117	Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli	9 346,00	850,00
22	130	Poľná cesta na pravom brehu Kysuce	2 749,00	250,00
23	131	Poľná cesta na ľavom brehu Kysuce	6 047,00	550,00
24	135	Poľná cesta v Brodne žkm 252,600-252,800	4 618,00	450,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

Dokumentácia				
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
25	137	Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	2 749,00	250,00
26	138.1	Úprava poľnej cesty v km 20,300	3 848,00	350,00
27	138.2	Úprava poľnej cesty v km 20,300	10 225,00	950,00
28	139	Poľná cesta v Brodne žkm 253,400 - 254,500	9 346,00	850,00
29	140	Úprava poľnej cesty v Kysuckom Novom Meste	11 545,00	1 050,00
30	142	Poľná cesta v km 2,400 - 2,750 preložky cesty I/11 vpravo	6 377,00	600,00
31	143	Zjazd z preložky cesty I/11 k železničnej zastávke Brodno	1 979,00	200,00
32	160	Úprava jestvujúcich komunikácií I. triedy	9 566,00	900,00
33	161	Úprava jestvujúcich komunikácií III. Triedy	10 445,00	950,00
34	161.1	Úprava jestvujúcej komunikácie III/2041	2 749,00	250,00
35	162	Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	6 322,00	600,00
36	171	Chodník v km 1,700 a 3,000 preložky cesty I/11	3 848,00	350,00
37	172	Chodník na ceste I/11 a III/2052 Radoľa – KNM	2 749,00	250,00
38	173	Chodník v km 18,340 D3	3 299,00	300,00
39	174	Chodník na ceste III/2053 Povina – KNM	3 628,00	350,00
40	175	Úprava spevnených plôch ČSPL Radoľa	1 649,00	200,00
41	176	Prístupová cesta a spevnené plochy skladu posypovej soli	3 134,00	300,00
42	177	Úprava chodníka pod mostom na D3 v Brodne	2 749,00	250,00
43	201	Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostná konštrukcia	60 478,00	8 500,00
44	201-01	Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostný záver	2 749,00	250,00
45	202	Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostná konštrukcia	131 147,00	15 200,00
46	202-01	Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostný záver	2 749,00	250,00
47	226	Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3	184 307,00	20 300,00
48	227	Most na D3 nad potokom Brodňanka v km 12,510 D3	32 287,00	3 500,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

Dokumentácia				
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
49	228	Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	304 523,00	38 600,00
50	228-01	Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostný záver	6 047,00	550,00
51	229	Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	95 562,00	11 200,00
52	229-01	Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostný záver	3 848,00	350,00
53	230	Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostná konštrukcia	148 442,00	16 700,00
54	230-01	Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostný záver	2 749,00	250,00
55	233	Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostná konštrukcia	278 436,00	28 300,00
56	233-01	Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostný záver	2 749,00	250,00
57	237	Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostná konštrukcia	252 201,00	26 000,00
58	237-01	Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostný záver	2 749,00	250,00
59	238	Most na ceste III/01164 v km 0,189 nad Kysucou a D3	83 066,00	9 700,00
60	240	Most na D3 v km 20,270 nad poľnou cestou - mostná konštrukcia	37 010,00	3 700,00
61	240-01	Most na D3 v km 20,270 nad poľnou cestou - mostný záver	2 749,00	250,00
62	242	Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne	72 298,00	6 900,00
63	247	Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	434 138,00	46 200,00
64	247-01	Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostný záver	11 545,00	1 100,00
65	248	Ekodukt nad preložkou cesty I/11 a ŽSR v km 13,300 D3	48 983,00	3 500,00
66	248.1	Ekodukt nad preložkou poľnej cesty v km 13,300 D3	20 866,00	2 000,00
67	249	Lávka na chodníku pre peších v Brodne	14 994,00	1 500,00
68	264	Oporný múr v km 12,620-13,095 vľavo	25 414,00	2 500,00
69	265	Oporný múr v km 13,095-13,355 vľavo	14 119,00	1 500,00
70	266	Oporný múr v km 13,685-14,180 v strede	25 414,00	2 500,00
71	268	Oporný múr v km 14,491-14,814 v strede	20 896,00	1 900,00
72	272	Oporný múr na c.I/11 km 1,643-1,743 vľavo a 1,667-1,743 vpravo	18 637,00	1 700,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

Dokumentácia				
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
73	273	Oporný múr na c.I/11 km1,845-1,957 obojstranne	16 378,00	1 500,00
74	284	Protihluková stena na D3 v km 11,433 - 14,178 vľavo	14 843,00	1 500,00
75	285	Protihluková stena na D3 v km 11,608 - 13,100 vpravo	10 445,00	1 200,00
76	286	Protihluková stena v km 16,230 D3 - 0,023 vetvy C križovatky KNM vľavo	6 047,00	750,00
77	287	Protihluková stena na D3 v km 16,375 - 16,775 vľavo	4 948,00	500,00
78	288	Protihluková stena na D3 v km 14,485 - 15,800 vľavo	9 896,00	1 000,00
79	289	Protihluková stena na D3 v km 14,350 - 16,100 vpravo	12 644,00	1 200,00
80	295	Protihluková stena na preložke cesty I/11 v km 1,310 - 2,375 vpravo	9 346,00	1 000,00
81	298	Clona proti oslneniu na preložke cesty I/11 km 2,400-2,780 vľavo	4 948,00	500,00
82	299	Protihluková stena na preložke cesty I/11 v km 0,665 - 2,100 vľavo	10 445,00	1 200,00
83	302	Protihluková stena na D3 v km 19,400 - 20,250 vpravo	8 576,00	800,00
84	306	Protihluková stena v km 0,300 vetvy D križovatky KNM - 19,600 D3 vľavo	18 142,00	2 000,00
85	306.1	Protihluková stena na D3 v km 19,900 - 20,350 vľavo	5 498,00	500,00
86	306.2	Protihluková stena na D3 v km 20,600 - 21,000 vľavo	4 948,00	500,00
87	306.3	Protihluková stena na D3 v km 21,395 - 21,920 vľavo	7 147,00	650,00
88	307	Protihluková stena v km 0,209 vetvy B križovatky KNM - 19,255 D3 vpravo	13 744,00	1 300,00
89	308	Protihluková stena na D3 v km 22,140 - 22,300 vpravo	3 848,00	400,00
90	311	Preložka skladu posypovej soli v Brodne	4 948,00	500,00
91	312	Protihlukové opatrenia na budovách	3 848,00	1 500,00
92	313	Prístrešky a mobiliár zastávok SAD a MHD v Brodne	1 649,00	200,00
93	335	Oplotenie diaľnice	2 749,00	300,00
94	336	Preložky existujúcich oplotení	1 100,00	200,00
95	337	Oplotenie migračného priestoru	1 649,00	200,00
96	362	Úprava toku Kysuce č.1 - okres Žilina	7 342,00	750,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

Dokumentácia				
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
97	363	Úprava Brodnianky	3 614,00	350,00
98	364	Úprava toku Kysuce č.2 - okres Kysucké Nové Mesto	8 810,00	900,00
99	365	Úprava ľavostranného bezmenného prítoku v rkm 4,805 toku Kysuce	3 953,00	350,00
100	501	Kanalizácia diaľnice D3 km 11,100-22,300	50 828,00	4 000,00
101	502	Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 19,775 D3	3 628,00	400,00
102	506.1	Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - kanalizácia	4 948,00	450,00
103	506.2	Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - vodovod	4 178,00	400,00
104	515	Úprava kanalizácie v km 16,710 D3	2 749,00	250,00
105	520	Úprava splaškovej kanalizácie obce Radoľa	2 749,00	250,00
106	521	Preložka vodovodu DN 800 km 21,338-22,300	1 319,00	200,00
107	522	Úprava jestvujúcich vyústení kanalizácií pri Kysuckom Novom Meste	1 319,00	200,00
108	525	Úprava kanalizácie ČSPL v Radoli	1 319,00	200,00
109	526	Kanalizácia cesty III/2053	1 319,00	200,00
110	542	Úprava vodovodu DN 800 v km 13,200-13,600 D3	3 738,00	400,00
111	543	Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830-16,700 D3	3 738,00	400,00
112	552	Úprava vodovodu na časti stavby č.138 v km 20,270 D3	3 738,00	400,00
113	592	Úprava vodovodu ČSPL v Radoli	1 979,00	200,00
114	611	Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	1 649,00	250,00
115	628	Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11	1 649,00	250,00
116	629	Prípojky NN pre ISD	4 948,00	450,00
117	630	Úprava VO na ceste III/2095 v Brodne	1 649,00	200,00
118	631	Preložka 0,4 kV prípojky na ČOV - Kysucký Lieskovec, km 22,179 D3	3 848,00	350,00
119	632	Prípojka NN pre sklad posypovej soli	1 649,00	200,00
120	633	VO v Brodne	3 848,00	350,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

Dokumentácia				
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
121	634	Osvetlenie komôr mostov a NN prípojky	6 047,00	550,00
122	635	Prejazdové osvetlenie pre cestnú časť ekoduktu	1 649,00	250,00
123	636	Preložka prípojky UNICARBACK v Brodne	1 649,00	250,00
124	639	Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	1 649,00	250,00
125	640	Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	1 649,00	250,00
126	644	Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.I/11	1 649,00	250,00
127	649	Preložka VO v km 17,600-18,080 D3 na c.I/11	2 749,00	250,00
128	650	Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. KNM	2 749,00	250,00
129	650.1	Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Povina	2 749,00	250,00
130	657	Preložka vedenia NN km 12,475 D3	1 649,00	250,00
131	671	Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	1 649,00	250,00
132	672	Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	1 649,00	250,00
133	673	Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	1 649,00	250,00
134	674	Preložka VN 22 kV km 16,746 D3	1 649,00	250,00
135	675	Preložka VN 22 kV km 17,653 D3	1 649,00	250,00
136	676	Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	1 649,00	250,00
137	677	Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	1 649,00	250,00
138	682	Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.I/11	1 649,00	250,00
139	683	Preložka VN 22 kV km 2,260 c.I/11	1 649,00	250,00
140	685	Preložka NN vedenia pre ČSPL v Radoli	1 649,00	250,00
141	686	Úprava VO ČSPL v Radoli	1 649,00	250,00
142	688	Preložka TS km 17,965 D3	1 649,00	250,00
143	689	Preložka TS km 14,780 D3	1 649,00	250,00
144	690	Preložka TS km 1,0 cesty I/11	1 649,00	250,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

		Dokumentácia		
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
145	691	Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11	1 649,00	250,00
146	692	Úprava CSS v Radoli	1 649,00	250,00
147	693	Úprava VO na chodníku pre peších v km 18,350 D3	1 649,00	250,00
148	695	Preložka TS pre ČSPL v Radoli	2 749,00	250,00
149	699	Úprava VO zastávky ŽSR v Brodne	1 649,00	250,00
150	702	Dočasná a definitívna úprava TV pre ekodukt (most 248)	3 848,00	350,00
151	703	Úprava železničného spodku pre ekodukt (most 248)	3 848,00	350,00
152	705	Úprava VVN 400 kV č.404 v km 16,0 D3	6 597,00	750,00
153	706	Úprava GSM-R	2 749,00	250,00
154	710	Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	1 649,00	250,00
155	712	Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	1 649,00	250,00
156	713	Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	1 649,00	250,00
157	714	Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	1 649,00	250,00
158	715	Preložka vedení AnTechNet s.r.o. v km 17,855 D3	2 749,00	250,00
159	717	Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 252,655	3 299,00	300,00
160	719	Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 254,627	3 299,00	300,00
161	720	Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 252,500-252,716	2 749,00	250,00
162	722	Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 254,470 -254,685	2 749,00	250,00
163	723	Preložka kábla zab. zariadenia ŽSR v žkm 252,604-254,820	3 848,00	350,00
164	724	Izolované styky	1 649,00	250,00
165	725	Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	1 649,00	250,00
166	726	Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	1 649,00	250,00
167	731	Zástavka Brodno, úprava rozhlasového zariadenia	2 749,00	250,00
168	732	Zastávka Brodno, úprava informačného zariadenia	2 749,00	250,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

Dokumentácia				
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
169	733	Zastávka Brodno, úprava prístrešku pre cestujúcich	3 079,00	300,00
170	734	Zástavka Brodno, úprava nástupišťa	3 079,00	300,00
171	742	Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	1 649,00	250,00
172	743	Preložka miestneho kábla v km 13,100 až 13,600 D3	1 649,00	250,00
173	746	Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11	1 649,00	250,00
174	752	Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3	1 649,00	250,00
175	753	Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060 D3	1 649,00	250,00
176	755	Preložka TF kábla v km 17,885 D3	1 649,00	250,00
177	756	Preložka TF kábla v km 17,895 D3	1 649,00	250,00
178	759	Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli	1 649,00	250,00
179	781	Úprava DOK v km 19,730 D3	1 649,00	250,00
180	782	Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3	1 649,00	250,00
181	783	Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Mesto v žkm 254,408	2 749,00	250,00
182	785	Prekládka DK ŽSR v žkm 252,470 - 254,890 na preložke c.I/11	4 948,00	500,00
183	787	Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	1 649,00	250,00
184	792	Informačný systém diaľnice	38 483,00	5 000,00
185	794	Úprava VTL plynovodu v km 15,830 D3	1 979,00	200,00
186	795	Preložka STL plynovodu DN 300 v km 17,950 D3	1 979,00	200,00
187	797	Inteligentné dopravné značenie v km 431,230 až km 430,040 cesty I/11	3 848,00	350,00
188	802	Preložka STL plynovodu na prepojení plynu Povina - Kysucké Nové Mesto	1 979,00	200,00
189	823	Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3	9 346,00	850,00
190	824	Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,600 D3	10 445,00	950,00
191	826	Prístupová cesta na stavenisko v km 14,900	6 047,00	550,00
192	828	Prístupová cesta na stavenisko v km 19,300	11 545,00	1 100,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Dokumentácia na ponúku (DP)

Dokumentácia				
P.Č.	Časť stavby	Názov objektu	DVP cena bez DPH v €	DSRS cena bez DPH v €
193	833	Zjazdy na stavenisko z cesty I/11	2 749,00	250,00
194	834	Prepojenie D3 s preložkou cesty I/11 počas výstavby v km cca 11,300 D3	2 749,00	250,00
195	835	Dočasné napojenie D3 na I/11	2 749,00	250,00
196	836	Prepojenie cesty I/11 v km cca 439,500 so Zábrežnou ulicou počas výstavby	4 948,00	450,00
Dokumentácie spolu bez DPH v €			**3 379 255,00**	**569 850,00**

Legenda:
sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou
DVP - Dokumentácia na vykonanie prác
DSV - Kompletná Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Poznámky:
- Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sumy na 2 desatinné miesta.
- Stavebné objekty menovaných Podzhotoviteľov

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Archeologický prieskum

Položka	Merná jednotka	Počet hodín	Jednotková cena - HZS v €	Cena celkom bez DPH v €
HZS-Odborný pracovník	HZS	4 320	22,50	97 200,00
HZS-technik	HZS	4 320	17,00	73 440,00
HZS-robotnik	HZS	14 400	11,50	165 600,00
Zemný stroj	Sh	960	70,00	67 200,00
Geofyzikálny prieskum	HZS	224	110,00	24 640,00
Celkom v €				**428 080,00**

legenda:
HZS - hodinová zúčtovacia sadzba
Sh - strojhodina, priemerná cena nasadenia stroja

Poznámky:
- Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva ceny celkom na 2 desatinné miesta.

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto

Revízia 8

Monitoring ŽP operatívny

Položka	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
Meranie hluku	ks	10	940,00	9 400,00
Meranie vibrácií	ks	10	940,00	9 400,00
Meranie vloženého útlmu PHS	ks	10	940,00	9 400,00
Monitoring odpadových vôd	ks	10	600,00	6 000,00
Monitoring ovzdušia, pôdy, bioty, povrchových a podzemných vôd	ks	10	12 170,00	121 700,00
Celkom za monitoring v €				**155 900,00**

Poznámky:
- Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva ceny celkom na 2 desatinné miesta.

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto
aspe

Revízia 8

						harmonogram činností vyplývajúcich zo Zmluvy KB						
číslo položky	činnosť	merná jednotka	predpokladaný počet hodín za 1 rok	hodinová zúčtovacia sadzba (bez DPH)	cena za 1 rok (€ bez DPH)	denne (24x7)	týždenne	mesačne	každé 3 mesiace	jarná uzávera	jesenná uzávera	poznámka
1	**Plnenie podmienok odseku 1 čl. V Zmluvy KB a jej prílohy č. 2**											
1.1	zabezpečiť bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov	hod	8	45,00 €	360,00 €						X	
1.2	sledovať výstrahy a varovania (od overených odborných zdrojov SKCERT, NBU, výrobcov, ...)	hod	12	55,00 €	660,00 €			X				
1.3	sledovať hrozby a zraniteľnosti	hod	12	55,00 €	660,00 €			X				
1.4	predchádzať vzniku incidentov (aplikovanie nápravných opatrení, ak je potrebné)	hod	16	45,00 €	720,00 €					X	X	
1.5	analyzovať a vyhodnocovať informácie o incidentoch (iba v prípade vzniku závažného incidentu)	hod	48	48,00 €	2 304,00 €							v prípade vzniku závažných incidentov
1.6	prijímať varovania, zasielať včasné varovania (v prípade vzniku incidentu)	hod	12	45,00 €	540,00 €			X				v prípade vzniku incidentu
1.7	spolupracovať pri zabezpečení bezpečnosti sietí a IS (preveriť opatrenia a súčinnosť pri implementácii opatrení)	hod	16	40,00 €	640,00 €					X	X	
2	**Plnenie podmienok čl. V Zmluvy KB**											
2.1	vytvorenie správy ohľadom plnenia a sledovania zmien legislatívy, noriem a TP (sumár zmien a opatrení) (je súčasťou Zmluvy)	hod	8	89,00 €	712,00 €						X	
3	**Plnenie podmienok Prílohy č. 2 Zmluvy KB**											
	Odsek 4 Poskytovateľ/Zhotoviteľ je povinný prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia najmenej v oblastiach podľa **§20 ods. 3 písm. d), g), h), i), k) a m)** ZoKB v rozsahu podľa **§8, §11 až §13, §15 a §17** Vyhlášky NBÚ, špecifikovanom v bezpečnostných politikách Prevádzkovateľa základnej služby.											
3.1	**d) §8** viesť zoznamy prístupových práv a privilégií všetkých používateľov spravovaných IS s pravidelnou aktualizáciou zoznamu	hod	4	96,00 €	384,00 €						X	
3.2	**g) §11** vykonávanie identifikácie zraniteľností nad prevádzkovanými a servisovanými komponentami a prvkami IS	hod	8	85,00 €	680,00 €					X	X	
3.3	overovanie (testovanie) aktualizácií (záplat) pred nasadením, vytvorenie správy o výsledku testov	hod	32	90,00 €	2 880,00 €					X	X	
3.4	viesť evidenciu záplat vykonaných Poskytovateľom	hod	8	90,00 €	720,00 €				X			
3.5	**h) §12)** zabezpečenie monitorovania prieniku škodlivého kódu do prostredia sietí na IS, spadajúce pod predmet zákazky. Poskytovanie reportu o takýchto kódoch a navrnutých nápravných opatreniach	hod	16	90,00 €	1 440,00 €				X			
3.6	**i) §13** udržovanie evidencie a jej aktuálnosti vstupno-výstupných bodov na rozhraní siete	hod	8	80,00 €	640,00 €				X			
3.7	identifikovanie neoprávnených sieťových spojení na rozhraní s vonkajšou sieťou	hod	52	80,00 €	4 160,00 €		X					
3.11	monitorovanie technologických oblastí a aktív (centrálny nástroj na zaznamenávanie činností sietí a informačných IS a ich používateľov zabezpečujúceho centrálny bezpečnostný dohľad nad sieťami a informačnými systémami) a monitorovanie prístupov do IS	hod	8760	3,00 €	26 280,00 €	X						24 hod. x 365 dní
3.11	**Odsek 5** dodržiavať sektorové bezpečnostné opatrenia v rozsahu špecifikovanom v bezpečnostných politikách Prevádzkovateľa a Prílohe č. 2 Zmluvy KB.	hod	24	45,00 €	1 080,00 €					X	X	

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉHO VÝZNAMU SPOLOČNOSTI

291

číslo položky	činnosť	merná jednotka	predpokladaný počet hodín za 1 rok	hodinová zúčtovacia sadzba (bez DPH)	cena za 1 rok (€ bez DPH)	harmonogram činností vyplývajúcich zo Zmluvy KB: denne (24x7)	týždenne	mesačne	každé 3 mesiace	jarná uzávera	jesenná uzávera	poznámka
3.12	**Odsek 6** vytvorenie správy o každej preukázateľne známej zmene, ktorá má významný vplyv na bezp. opatrenia alebo o všetkých preukázateľne známych skutočnostiach, majúcich vplyv na zabezpečovanie KB za sledované obdobie	hod	12	45,00 €	540,00 €			X				
4	**Plnenie podmienok Zmluvy KB**											
4.1	riešiť bezpečnostné incidenty v súčinnosti s Objednávateľom (na základe akceptácie Objednávateľom) v systémoch, správe a prevádzke Poskytovateľa.	hod	100	65,00 €	6 500,00 €	X						v prípade vzniku incidentu na základe potvrdenia od Objednávateľa
5	**Ostatné plnenia vyplývajúce z prílohy č.2 zmluvy o KB**											
5.1	pasívna pohotovosť pracovníka na telefóne/e-maile (čas do reaktivity na bezpečnostnostný incident)	hod	nevypĺňať									riadi sa reakčným časom odstránenia výpadkov a časmi v zmysle Zmluvy o Dielo
5.2	aktívna pohotovosť pracovníka na telefóne/e-maile (bezpečnosti/prevádzkový) (v rámci výkonu záručného servisu)	hod	nevypĺňať									riadi sa reakčným časom odstránenia výpadkov a časmi v zmysle Zmluvy o Dielo
5.3	pravidelná aktualizácia existujúceho zoznamu funkčných členov - ekvivalent identifikácia aktív od NDS	hod	8	82,00 €	656,00 €						X	
5.4	identifikácia a súčinnosť pri klasifikácii aktív	hod	8	83,00 €	664,00 €					X	X	
5.5	detegovanie existujúcich zraniteľností programových prostriedkov a technických prostriedkov	hod	52	40,00 €	2 080,00 €		X					
5.6	poskytnutie súčinnosti pri analýze rizík v IT/OT	hod	32	45,00 €	1 440,00 €					X	X	
5.7	mimoriadny bezpečnostný patch manažment, testovanie patchov a update	hod	12	60,00 €	720,00 €					X	X	
5.8	súčinnosť pri audite bezpečnosti Poskytovateľa/Zhotoviteľa a subdodávateľov v zmysle ZoKB a Zmluvy o KB	hod	48	65,00 €	3 120,00 €						X	
5.9	poskytnutie súčinnosti pri penetračných testoch CRS (odsek a, čl. P. Audit a kontrolné činnosti vyhlášky č. 179/2020 Z. z.)	hod	48	45,00 €	2 160,00 €						X	
5.10	zabezpečenie súčinnosti pri vypracovaní aktuálnych BCM plánov (plány obnovy) systémov v správe a prevádzke Poskytovateľa	hod	48	55,00 €	2 640,00 €					X	X	

	spolu € (bez DPH)
Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok:	65 380,00 €

Celková cena bez DPH v € za obdobie záručnej doby 5 rokov:	326 900,00 €

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	57 222,08	8,32
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	459 360,78	3,93
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	103 657,39	9,88
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	41 172,10	11,10
	45.00.00	00020554	Prieskumné práce, špeciálne prieskumy, korózny a bludných prúdov	KPL	1,00	3 162,96
	45.00.00	00020809	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, kontrolné meranie blúdnych prúdov	KPL	2,00	9 081,58
	45.00.00	00020810	Monitoring cestného mosta SO233	KPL	1,00	326 244,19
	45.00.00	00020811	Monitoring cestného mosta SO237	KPL	1,00	419 285,66
	45.00.00	00020812	Monitoring cestného mosta SO247	KPL	1,00	1 138 034,13
	45.00.00	00020901	Ochrana ČS Radoľa počas prevádzky po dobu výstavby SO 247	KPL	1,00	38 943,35
	45.00.00	00140446	Ostatné náklady stavby, zriadenie a odstránenie mostného provizória	KPL	1,00	610 317,81
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	557,24	42,75
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	2 420,04	307,91
	45.11.11	05010203	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov tehelných	m3	149,92	16,65
	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových, sklobetónových	m3	571,59	59,51
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	1 713,31	71,75
	45.11.11	05010206	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov drevených, sadrokartónových, azbestocementových	m3	21,61	166,47
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	525,52	466,00
	45.11.11	05010301	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov z dielcov prefabrikovaných	m3	10,80	38,84
	45.11.11	05010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	71,74	55,09
	45.11.11	05010306	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov drevených, sadrokartónových, azbestocementových	m3	18,15	166,47
	45.11.11	05010401	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov z dielcov prefabrikovaných	m3	821,08	113,92
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	686,84	155,62
	45.11.11	05010407	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov kovových	T	266,40	621,84
	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	M2	2 600,77	4,00
	45.11.11	05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových	M2	87,04	16,65
	45.11.11	05010509	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb, násypov	M2	11,63	4,00
	45.11.11	05010604	Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie výklenkov rýh a kapies v murive betónovom	m3	1,86	2 125,73
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	2 753,75	7,67
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	13 210,00	3,30
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	47,00	438,92

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉHO TAJOMSTVA SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.11.11	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	M	1 247,00	27,13
	45.11.11	05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného	M	1 973,00	23,51
	45.11.11	05020552	Vybúranie konštrukcií a demontáže, klampiarskych konštrukcií oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	M	22,95	1,00
	45.11.11	05020553	Vybúranie konštrukcií a demontáže, klampiarskych konštrukcií žľabov	M	4,35	1,00
	45.11.11	05020651	Vybúranie konštrukcií a demontáže, krytiny plechovej	M2	2 714,82	1,00
	45.11.11	05020706	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z dreva	M2	285,00	12,12
	45.11.11	05020707	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z kovu	M2	227,80	1,66
	45.11.11	05020710	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z plastov	M2	3 028,50	12,12
	45.11.11	05020881	Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových potrubí do šrotu	M	49,50	29,71
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	50,00	171,70
	45.11.11	05020904	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov betónových	ks	2,00	2 092,48
	45.11.11	05020905	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov železobetónových	ks	516,00	7,77
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	98,00	239,57
	45.11.11	05020910	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z plastov	ks	70,00	72,15
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	1 972,33	8,91
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	52 522,64	4,59
	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	M2	653,63	4,32
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	4 941,50	11,75
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	49 131,04	5,56
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	96 148,77	4,65
	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého	M2	13,55	6,34
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	75 793,12	4,16
	45.11.11	05030302	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných	M	75,00	6,30
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	1 446,40	13,57
	45.11.11	05030305	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov plastových	M	30,00	10,01
	45.11.11	05030401	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	M	564,00	16,46
	45.11.11	05030406	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení drevených	M	27,40	6,66
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	6 952,94	9,87

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	250,00	12,04
	45.11.11	05030510	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	97,00	6,28
	45.11.11	05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, priepustov betónových	M	6,30	83,78
	45.11.11	05040102	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov, z lomového kameňa	m3	342,44	34,18
	45.11.11	05040202	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, schodov z lomového kameňa	m3	3,84	38,75
	45.11.11	05060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	4 650,00	3,88
	45.11.11	05060106	Demolácia objektov, budov drevených	m3	247,50	5,55
	45.11.11	05060107	Demolácia objektov, budov kovových	m3	13 766,69	3,92
	45.11.11	05060307	Demolácia objektov, síl kovových	T	50,00	719,16
	45.11.11	05070200	Úprava vybúraných hmôt - tehál	m3	3 255,00	1,90
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	133 905,45	6,68
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	28 738,99	4,87
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	14 058,16	6,99
	45.11.11	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	T	16 167,85	7,01
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	264 360,28	0,88
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	348,20	10,70
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	34 132,60	2,96
	45.11.11	05090502	Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu	CM	60 080,00	0,71
	45.11.11	05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu	CM	737,00	6,90
45.11.12 - Úprava staveniska a vyčisťovacie práce	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	138 012,69	0,78
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	138 044,67	0,79
	45.11.12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	12 159,00	11,14
	45.11.12	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	12 159,00	16,91
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	166 527,81	7,82
	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	116 359,08	7,70
	45.11.12	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	32,60	5,65
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	139 917,69	7,57
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	45.11.20	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	3 900,00	7,51
	45.11.20	01010305	Prípravné práce, čerpanie vody potrubím	HOD	100,00	6,79
	45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	2 350,00	18,74
	45.11.20	01010601	Prípravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	M	10,00	24,43
	45.11.20	01010602	Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia	M	4,00	17,15
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 481,15	7,10
	45.11.20	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	879,84	5,35
	45.11.20	01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	18,00	355,19

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	4 033,65	10,90
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	20 934,23	8,63
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	8 856,64	37,41
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	53 999,34	11,59
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	53 260,70	1,23
	45.11.20	01040201	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	m3	1,32	11,32
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	314,83	3,43
	45.11.20	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	3,16	35,68
	45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	453,90	7,57
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	60 620,96	17,60
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1 338,23	126,14
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	13 070,40	42,61
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	56 353,08	1,14
	45.11.20	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	3 182,93	4,65
	45.11.20	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	54 185,19	3,27
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	606,45	9,74
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	33 005,51	2,34
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	65 375,05	2,01
	45.11.20	01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok záťažné	M2	252,20	33,53
	45.11.20	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	3 360,00	0,90
	45.11.20	01090101	Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4	M	194,00	2 853,00
	45.11.20	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	571,00	1 456,35
45.11.23 - Vypĺňovanie a rekultivačné práce	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	28,45	1,14
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	60 150,18	3,47
	45.11.23	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	46 478,38	7,28
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	106 657,01	0,85
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	481 719,92	1,04
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	6 393,00	1,12
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	286 493,00	0,78
	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	M2	10 561,57	2,89
	45.11.23	01080602	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, rozrušenie pôdy	M2	139 820,00	0,31
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	433 625,35	0,37
	45.11.23	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburinením	M2	139 820,00	0,50
	45.11.23	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	41 920,00	13,20
	45.11.23	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	145,00	593,17
	45.11.23	01080804	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov bez balu	ks	22 083,00	11,10

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín	ks	805 538,00	1,01
	45.11.23	01080806	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ochrana stromov	ks	145,00	88,97
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	292 886,00	2,05
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	96 052,00	7,51
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	1 285,00	23,32
	45.11.24	01010402	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi v podzemí	M	120,00	9,39
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy omice	m3	105 214,66	1,14
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	106 336,55	1,66
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	459 360,78	1,23
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	107 257,85	1,41
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	1 438,42	4,20
	45.11.24	01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	198 765,39	8,11
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	97 488,09	5,68
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	69 464,31	3,98
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	3 960,31	6,24
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 181,37	5,19
	45.11.24	01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	2 042,81	4,51
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	110,11	57,83
	45.11.24	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine	ks	855,00	5,55
	45.11.24	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	63 293,00	0,77
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	959 531,54	3,50
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	245 113,85	34,22
	45.11.24	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	13 313,52	2,05
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	351 156,73	21,05
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	2 544,71	27,29
	45.11.24	01040702	Konštrukcie z hornín - hrádze so zhutnením	m3	58,00	12,23
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	1 226,80	23,35
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	317 411,86	0,71
	45.11.24	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	128,00	0,58
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	568 052,94	0,62
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	14 397,62	1,84
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	213 948,83	1,70
45.11.25 - Presun zemín	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	560 388,00	0,87
	45.11.25	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	897,40	1,42
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 276 554,95	3,17
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	560 081,91	5,78
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	105 214,66	2,79

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	701 873,53	0,80
45.21.13 - Stavebné práce na domoch	45.21.13	66040201	Okná zdvojené, drevené	ks	46,00	1 997,66
	45.21.13	66040202	Okná zdvojené, plastové	ks	2 019,00	680,79
	45.21.13	66040301	Okná dvojité, drevené	ks	144,00	3 329,43
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	662,51	145,19
	45.22.11	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	902,05	49,66
	45.22.11	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	44,93	1 420,87
	45.22.11	11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	231,08	125,55
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	51 866,14	148,67
	45.22.11	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	150,90	37,78
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	12 277,12	46,47
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	5 899,22	1 353,72
	45.22.11	11050101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu prostého	m3	751,01	167,71
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	10 680,79	164,10
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	18 577,29	96,78
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	1 701,64	1 359,33
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	6 379,34	162,20
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	11 230,08	75,84
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	552,09	1 380,83
	45.22.11	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	411,16	157,83
	45.22.11	11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné	M2	844,74	79,17
	45.22.11	11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele	T	48,44	1 425,25
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	8 526,72	410,98
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	26 805,93	121,90
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	1 275,67	1 396,24
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	888,92	148,86
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	522,51	39,19
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	106,00	1 415,44
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	4 179,09	161,41
	45.22.11	11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu predpätého	m3	6 534,32	162,15
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	16 487,92	77,50
	45.22.11	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie zabudované	M2	6 969,35	75,22

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	1 873,35	1 378,75
	45.22.11	11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z predpínacej ocele	T	253,58	3 563,31
	45.22.11	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	79 133,04	170,48
	45.22.11	11080512	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov	M2	240 104,48	59,27
	45.22.11	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele	T	17 290,05	1 362,39
	45.22.11	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	T	3 733,38	3 492,09
	45.22.11	12030105	Piliere, stĺpy štvorhranné z lomového kameňa	m3	68,26	7 269,64
	45.22.11	12030305	Piliere, stĺpy oblé z lomového kameňa	m3	193,69	7 269,64
	45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	196,31	2 042,21
	45.22.11	15080102	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, konštrukcie plošné z dielcov železobetónových	m3	344,58	1 134,95
	45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	14 439,89	289,15
	45.22.11	15080402	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, klenbové z dielcov železobetónových	m3	762,52	1 405,72
	45.22.11	15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	399,70	486,55
	45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks	330,00	266,20
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	ks	372,00	5 865,20
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	383,98	48,96
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	7 913,85	50,10
	45.22.11	21200117	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny z ílu	m3	9,10	168,79
	45.22.11	21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	M2	30,00	214,69
	45.22.11	21210401	Spevnené plochy, dlažba z betónu	M2	56,89	95,07
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	18 762,50	216,97
	45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	M	1 426,37	256,51
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	1 505,00	503,17
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	10 555,12	273,76
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	1 914,90	10,65
	45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár	M	426,80	45,00
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	4 944,69	20,95
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	555,72	3 920,19
	45.22.11	21250528	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany	M2	129,60	462,42
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	103,63	349,60

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.22.11	21250534	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, zábrana proti preletu vtákov	M2	3 878,40	177,87
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	173,00	2 050,14
	45.22.11	21250834	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické	ks	80,00	791,25
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	62 108,43	6,54
	45.22.11	21250935	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované	ks	256,00	340,68
	45.22.11	21250984	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia plastové	ks	16,00	19 005,50
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	158 848,41	9,20
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	414 345,12	28,10
	45.22.11	21251037	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 202	KPL	1,00	2 266 753,25
	45.22.11	21251038	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 233	KPL	1,00	5 064 243,14
	45.22.11	21251039	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 237	KPL	1,00	6 341 665,94
	45.22.11	21251040	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 247	KPL	1,00	14 082 701,22
45.22.38 - Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií	45.22.38	15010302	Základové pätky z dielcov železobetónových	m3	0,25	679,20
	45.22.38	15020302	Múry obkladové, z dielcov železobetónových	m3	208,39	1 367,11
	45.22.38	15040701	Steny a priečky plotové, z dielcov betónových	m3	0,65	5 620,77
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	89,28	1 068,13
	45.22.38	15200106	Mestský mobiliár, lavičky, dielce kovové	ks	6,00	804,61
	45.22.38	15200206	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, dielce kovové	ks	6,00	965,53
	45.22.38	15200506	Mestský mobiliár, prístrešky MHD, dielce kovové	ks	7,00	9 525,68
	45.22.38	15201008	Mestský mobiliár, prístrešok informácií, z dielcov kovových	ks	12,00	1 553,73
45.23.11 - Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení	45.23.11	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	41,70	146,85
	45.23.11	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	28,30	22,53
	45.23.11	11250202	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	ks	6,00	19 292,12
	45.23.11	11250211	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, debnenie tradičné	M2	1 446,31	24,48
	45.23.11	11250221	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, výstuž z betonárskej ocele	T	87,39	1 810,92
	45.23.11	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	ks	6,00	5 918,29
	45.23.11	27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia	ks	7,00	7 017,16
	45.23.11	27020109	Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie	ks	12,00	1 288,05
	45.23.11	27020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové	M	2 212,10	923,11
	45.23.11	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	156,00	3 238,73
	45.23.11	27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	ks	8,00	628,79
	45.23.11	27021170	Vodovody, ostatné konštrukcie, šachty armatúrne	ks	3,00	10 762,62
	45.23.11	27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	45,00	4 347,82
	45.23.11	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	68,00	242,33

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.23.11	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	M	4 424,20	13,95
	45.23.11	27070401	Chráničky, rúry plastové , nedelená	M	414,00	779,13
	45.23.11	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	418,41	51,00
45.23.12 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu	45.23.12	27010109	Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie	ks	2,00	52,63
	45.23.12	27010421	Plynovody z rúr plastových, PE, PP	M	498,10	38,58
	45.23.12	27010423	Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP	ks	39,00	190,84
	45.23.12	27011282	Plynovody, ostatné montážne práce, revízia a repasia armatúr	ks	1,00	938,52
	45.23.12	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	ks	17,00	2 693,94
	45.23.12	27011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	ks	1,00	358,47
	45.23.12	27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia	M	1 372,10	6,78
	45.23.12	27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia	ks	10,00	232,33
	45.23.12	27011287	Plynovody, ostatné montážne práce, revízie	KPL	5,00	214,14
	45.23.12	27070102	Chráničky z rúr oceľových, delená	M	45,60	791,15
	45.23.12	27070401	Chráničky z rúr plastových, nedelená	M	65,00	99,02
	45.23.12	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	43,23	57,30
45.23.13 - Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	127,07	151,06
	45.23.13	11200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového	m3	603,84	158,48
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	694,29	22,93
	45.23.13	11200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	T	27,54	1 835,89
	45.23.13	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia z betónu prostého	m3	179,05	142,34
	45.23.13	11250902	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového	m3	38,79	154,66
	45.23.13	11250911	Spevnené plochy, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	M2	213,43	41,00
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	1,28	1 334,10
	45.23.13	27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	M	173,55	14,41
	45.23.13	27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	9,00	34,24
	45.23.13	27020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové	M	91,50	99,29
	45.23.13	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	7,00	159,80
	45.23.13	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	6,00	146,27
	45.23.13	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	M	530,10	8,11
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	15 358,37	43,79
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	644,62	57,43
	45.23.13	27030423	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP	ks	1 195,00	69,07
	45.23.13	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	M	553,60	584,87
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádovíská kanalizačné	ks	315,00	1 222,83
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	664,00	307,66
	45.23.13	27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže	ks	22,00	63 719,09
	45.23.13	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	124,00	428,12

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	15 929,28	4,02
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1 159,00	260,51
	45.23.13	27070401	Chráničky, rúry plastové , nedelená	M	122,00	195,71
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	3 404,82	51,92
	45.23.13	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom drveným	m3	0,40	44,90
45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.31	22040145	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	66,00	148,91
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	38 864,46	11,14
	45.23.31	22250784	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	ks	1 328,00	25,53
	45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	M2	76,14	100,99
	45.23.31	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzatvorené žľabové systémy z betónu	M	104,00	363,19
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.32	11020902	Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	2 258,06	172,04
	45.23.32	11020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	M2	5 287,48	73,01
	45.23.32	11020921	Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	T	143,49	1 457,70
	45.23.32	11251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	M	14 248,12	55,09
	45.23.32	15020602	Múry oporné, zárubné, tvárnice betónové	m3	59,19	421,63
	45.23.32	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	15,71	124,91
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	45,65	237,13
	45.23.32	22020518	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové dvojvrstvové, beton železový	m3	14,85	136,55
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	815 948,84	0,53
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	34 892,88	3,42
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	94 482,59	0,60
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	19 236,01	235,86
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	16 035,57	294,65
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	1 472,91	175,43
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	4 250,84	764,66
	45.23.32	22040145	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	246,00	94,74
	45.23.32	22040317	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových	M2	29,00	48,10
	45.23.32	22040417	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	752,58	30,74
	45.23.32	22040549	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	M2	416,99	132,71

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.23.32	22040759	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - obnova dlažieb zo zámkovej dlažby	M2	67,00	25,65
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách asfaltovou zálievkou	M	33 105,50	3,77
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	23 361,39	15,16
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	1 570,74	183,06
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	1 176,48	182,14
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	7 013,05	157,35
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	73 721,76	192,81
	45.23.32	22250265	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	5 398,05	220,28
	45.23.32	22250284	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	M2	1 020,60	169,73
	45.23.32	22250285	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny mobilné	M2	312,48	987,73
	45.23.32	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	9 554,16	190,08
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	19 977,66	45,12
	45.23.32	22250363	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové	M	280,00	344,32
	45.23.32	22250364	Doplňujúce konštrukcie, clona proti oslneniu	ks	588,00	49,94
	45.23.32	22250385	Doplňujúce konštrukcie, EA koncovka	KPL	1,00	7 192,12
	45.23.32	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	880,00	18,90
	45.23.32	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	38,00	26,00
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	1 287,00	21,29
	45.23.32	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá	ks	3,00	310,75
	45.23.32	22250467	Doplňujúce konštrukcie,ochranné zariadenia	ks	2,00	11 098,10
	45.23.32	22250567	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, kilometrovníky	ks	63,00	177,57
	45.23.32	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	ks	2 190,00	43,68
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	95,00	469,59
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	285,00	177,57
	45.23.32	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	37,00	5 429,67
	45.23.32	22250673	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy	ks	6,00	667,74
	45.23.32	22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	15,00	17 019,85
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	1 793,64	34,04
	45.23.32	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	708,31	20,00
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	748,45	1,91
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	2 551,82	35,87
	45.23.32	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	210,00	3,14
	45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	M2	346,55	5,45

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Popis .....

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.23.32	22251488	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž	M2	37,00	5,38
	45.23.32	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzatvorené žľabové systémy z betónu	M	6,80	124,20
	45.23.32	22251761	Doplňujúce konštrukcie, štrbinové žľaby z betónu	M	1 510,00	283,28
	45.23.32	91200500	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	KPL	1,00	360 206,26
45.23.33 - Práce spodnej stavby diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov	45.23.33	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	27,18	327,46
	45.23.33	11250902	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového	m3	5,25	152,31
	45.23.33	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	287,66	33,92
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	68 416,14	34,27
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	7 371,58	14,73
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	15 030,84	8,00
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	4 006,54	61,85
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	3 156,97	34,69
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojiv	m3	39 031,86	94,33
	45.23.33	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	62,55	167,12
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	219 626,24	1,00
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	19 959,35	219,61
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr alebo dielcov plastových	M	2 944,20	9,56
	45.23.33	22251287	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr oceľových	M	72,00	83,61
	45.23.33	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	M	145,90	916,31
	45.23.33	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	M	16,93	258,75
45.23.41 - Stavebné práce na stavbe železníc	45.23.41	24050522	Ostatné úpravy zvršku, smerové a výškové vyrovnanie koľajového poľa	M	200,00	45,09
	45.23.41	24050726	Ostatné úpravy zvršku, výmena koľajníc, koľaje, koľajového rozvetvenia	M	63,60	187,72
	45.23.41	24050827	Ostatné úpravy zvršku, doplnenie, izolovaný styk	ks	4,00	1 528,21
	45.23.41	24050926	Ostatné úpravy zvršku, zváranie koľajníc	ks	16,00	462,24
	45.23.41	24051026	Ostatné úpravy zvršku, rezanie, vŕtanie koľajníc	ks	16,00	117,92
	45.23.41	24250801	Doplňujúce konštrukcie, nástupištia, betónové prefabrikáty	M	257,00	17,59
	45.23.41	91250212	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 219	ks	4,00	9 202,12
	45.23.41	91250213	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 245	ks	4,00	10 849,01
	45.23.41	91250214	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 324	ks	4,00	13 883,08
	45.23.41	91250322	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV profilové na svorníky, typ DS 14	ks	2,00	8 036,30

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Popis .....

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.23.41	91250636	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV priehradové, typ BP	ks	13,00	12 412,97
	45.23.41	91250801	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, brvno ŽSR	M	43,98	482,80
	45.23.41	91250802	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie brvna ŽSR 23	ks	3,00	1 280,45
	45.23.41	91250811	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie závesu brvna	ks	3,00	1 223,49
	45.23.41	91250812	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, spojenie dvojice T stožiarov	ks	2,00	1 070,94
	45.23.41	91250813	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, montáž nad jestvujúcim TV	ks	2,00	384,98
	45.23.41	91250901	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 1 zostavy TV (konzoly)	ks	22,00	2 416,20
	45.23.41	91250902	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV (závesy)	ks	15,00	1 808,66
	45.23.41	91250903	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia)	ks	995,00	205,79
	45.23.41	91250905	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 5 zostavy TV (kotvenia zostáv)	ks	24,00	2 671,95
	45.23.41	91250906	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie)	ks	180,00	478,33
	45.23.41	91250907	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia)	ks	154,00	2 570,90
	45.23.41	91250908	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie)	ks	160,00	233,79
	45.23.41	91250909	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové dróty	M	10 109,00	18,52
	45.23.41	91250910	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná	M	4 263,00	22,72
	45.23.41	91251001	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a chráničky	M	2 971,00	27,82
	45.23.41	91251002	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble	M	3 431,80	58,46
	45.23.41	91251003	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, ukončenie vodičov	ks	48,00	2 093,29
	45.23.41	91251007	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, prídavné konštrukcie	KG	111,14	9,86
	45.23.41	91251008	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, nátery	ks	200,00	14,44
	45.23.41	91251009	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, úpravy TV	ks	32,00	295,94
	45.23.41	91251301	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno	ks	59,00	1 217,47
	45.23.41	91251302	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy	ks	63,00	454,74
	45.23.41	91251303	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia	ks	1 015,00	101,41
	45.23.41	91251304	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia	ks	82,00	979,27
	45.23.41	91251305	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, ostatné konštrukcie	ks	61,00	338,41
	45.23.41	91251401	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV	KM	12,00	866,20

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
45.24.11 - Výstavba prístavov a vodných diel	45.24.11	32211003	Spevnené plochy, spevnenie dna z kameniva drveného, štrkodrvy	m3	393,08	38,32
45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	241,38	133,27
	45.24.70	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	46,17	47,53
	45.24.70	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	9,06	191,28
	45.24.70	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	79,65	53,32
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1 580,20	139,95
	45.24.70	11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového	m3	65,96	142,99
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	136,78	32,15
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	5,50	1 450,61
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	338,05	159,48
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	157,08	59,81
	45.24.70	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	6,13	140,08
	45.24.70	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	25,38	55,40
	45.24.70	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	14,79	138,97
	45.24.70	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	5,83	181,30
	45.24.70	11210211	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, debnenie tradičné	M2	17,10	37,22
	45.24.70	31050409	Potrubie, filtračný obal z geotextílie	M2	472,94	4,21
	45.24.70	31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	2,00	1 300,25
	45.24.70	31080508	Objekty melioračné, drenážne šachty spádiskové z betónových dielcov	ks	4,00	44,16
	45.24.70	31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	5,00	366,77
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	5 848,82	49,42
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	74 608,96	4,35
	45.24.70	31200202	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený	m3	221,23	51,48
	45.24.70	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa	m3	61 008,29	68,89
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	20 702,79	78,47
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	155 432,87	63,17
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	5 410,96	82,18
	45.24.70	31210304	Spevnené plochy, dlažby z kopákov	M2	178,54	90,05
	45.24.70	31250203	Doplňujúce konštrukcie, značky hraničné a staničenia kamenné	ks	4,00	40,29
45.26.14 - Izolačné práce proti vode	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	62 103,80	4,52
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	6 025,59	12,37
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	6 370,63	9,76
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	26 001,68	5,88
	45.26.14	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi	M2	16,92	62,82
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	127 374,59	12,60

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.26.14	61010601	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	M	12,00	9,46
	45.26.14	61010605	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov ochrannými a podkladnými textíliami	M	205,00	14,42
	45.26.14	61010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne	M2	54,33	55,81
	45.26.14	61010702	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí strojne	M2	24,02	74,73
45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných studní	45.26.22	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	4,52	37,01
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	4 283,05	39,52
	45.26.22	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným	m3	644,50	48,90
	45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie	M2	2 025,76	2,72
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	1 020,04	31,46
	45.26.22	02010203	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	m3	687,00	32,85
	45.26.22	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	419,95	279,59
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	7 097,39	10,78
	45.26.22	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho	m3	7,47	108,93
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	435 604,47	2,25
	45.26.22	02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	2 255,11	27,31
	45.26.22	02012401	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov štrkom	m3	10 488,78	56,60
	45.26.22	02012402	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov betónom	m3	4 316,47	105,39
	45.26.22	02020171	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny I,	M	1 874,79	39,62
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	68 989,15	39,62
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	76 710,40	39,62
	45.26.22	02020174	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	M	21 355,26	39,62
	45.26.22	02020175	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V,	M	1 335,60	39,62
	45.26.22	02020671	Vrty pre piloty, tr.horniny I	M	10 788,49	60,67
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	47 781,31	67,11
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	49 630,76	81,38
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	20 339,02	155,88
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	1 413,99	1 130,14
	45.26.22	02040401	Piloty štrkové z kameniva	m3	1 297,20	83,96
	45.26.22	02040561	Piloty - mikropiloty na povrchu, ťahové a tlakové	M	169 183,60	76,40
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	14 532,40	148,85

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.26.22	02050133	Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov	M2	38 105,72	96,66
	45.26.22	02050232	Steny nasadené z kovových dielcov	T	408,80	2 063,67
	45.26.22	02050331	Steny tabuľové zo železobetónových dielcov	m3	829,02	10,59
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	27 497,88	39,55
	45.26.22	02050531	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien zo železobetónových dielcov	m3	829,02	0,63
	45.26.22	02050532	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov	T	394,19	1 180,62
	45.26.22	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpínacia výstuž	M	6 732,00	8,49
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	4 772,18	188,67
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	16 824,69	292,73
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	364 895,64	4,17
	45.26.22	02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	126,22	396,48
	45.26.22	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	ks	476,00	99,05
	45.26.22	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	T	7,76	1 819,09
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	5 307,47	11,28
	45.26.22	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	M2	8 349,39	245,02
	45.26.22	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	ks	6,00	206,59
	45.26.22	25020112	Studne, betónové skruže dielcové	ks	14,00	516,56
45.26.23 - Betonárske práce	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	470,81	149,37
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	314,71	241,00
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	1 070,83	50,41
	45.26.23	11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov	M2	44,57	54,75
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	18,28	1 318,85
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	2 211,57	133,55
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	1 583,68	134,86
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	6 156,63	45,58
	45.26.23	11010212	Základy, pätky, debnenie z dielcov	M2	736,45	38,95
	45.26.23	11010213	Základy, pätky, debnenie zabudované	M2	1,70	15,65
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	154,42	1 371,68
	45.26.23	11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	53,88	128,69
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	177,60	145,94
	45.26.23	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	105,91	50,90
	45.26.23	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	24,81	52,87

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	19,36	1 257,88
	45.26.23	11010402	Základy, múry z betónu železového	m3	607,10	157,36
	45.26.23	11010411	Základy, múry, debnenie tradičné	M2	1 069,26	71,46
	45.26.23	11010412	Základy, múry, debnenie z dielcov	M2	28,96	39,54
	45.26.23	11010421	Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele	T	32,75	1 450,89
	45.26.23	11010601	Základy pre TV z betónu železového	m3	198,52	496,14
	45.26.23	11010610	Základy pre TV, debnenie z dielcov	M2	282,80	36,09
	45.26.23	11010620	Základy pre TV, výstuž z betonárskej ocele	T	1,27	2 724,88
	45.26.23	11010630	Základy pre TV, doplňujúce konštrukcie	T	3,34	3 007,60
	45.26.23	11020202	Múry výplňové,obkladné z betónu železového	m3	243,19	188,17
	45.26.23	11020221	Múry výplňové,obkladné, výstuž z betonárskej ocele	T	12,92	3 449,91
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	3 127,77	197,32
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	5 488,82	86,52
	45.26.23	11020413	Múry, rímsy, debnenie zabudované	M2	1 742,21	47,57
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	280,11	1 414,77
	45.26.23	11040102	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, z betónu železového	m3	1,90	143,39
	45.26.23	11040111	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, debnenie tradičné	M2	8,90	80,31
	45.26.23	11040121	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, výstuž z betonárskej ocele	T	0,18	1 624,07
	45.26.23	11090102	Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového	m3	15,90	305,66
	45.26.23	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletné, debnenie tradičné	M2	49,76	91,27
	45.26.23	11090121	Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele	T	0,48	1 323,45
	45.26.23	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	19,48	128,73
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	72,55	198,05
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	213,97	36,47
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	1,47	1 286,27
	45.26.23	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	2,92	143,40
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	983,65	134,00
	45.26.23	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	600,10	33,39
	45.26.23	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	2,53	154,26
	45.26.23	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	27,23	162,84
	45.26.23	11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	M2	5,82	33,39
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	18,00	2 793,77
	45.26.23	11250602	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu železového	ks	2,00	1 063,16
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	1 073,55	26,12
	45.26.23	11250621	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, výstuž z betonárskej ocele	T	1,12	1 241,09
	45.26.23	11250702	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového	ks	3,00	2 222,13
	45.26.23	11250711	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné	M2	132,72	54,59

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.26.23	11250721	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele	T	3,29	1 310,10
45.31.12 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách	45.31.12	91010302	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne, tuhé	M	29 490,00	3,17
	45.31.12	91010802	Úložný materiál - lišty elektroinšt., ulož. pevne, vkladacie	M	14 775,00	3,17
	45.31.12	91011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	254,00	11,32
	45.31.12	91011203	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, preťahovacie	ks	254,00	15,85
	45.31.12	91011301	Úložný materiál - príchytky (hmoždinky) polyamydové	ks	29 430,00	3,40
	45.31.12	91022701	Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie	ks	268,00	7,92
	45.31.12	91041901	Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble	M	321,00	5,66
	45.31.12	91080101	Káble Cu - NN silové	M	38 090,00	8,19
	45.31.12	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	669,00	6,79
	45.31.12	91110701	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné dvojpólové	ks	143,00	16,98
	45.31.12	91140101	Prístroje ovládacie, signalizačné a návestné - ovládače nepresvetlené tlačidlové	ks	143,00	28,30
	45.31.12	91190101	Rozvádzače - NN rozvádzače	ks	16,00	1 132,01
	45.31.12	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	ks	116,00	39,62
	45.31.12	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	13,00	1 097,18
	45.31.12	91200203	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné	ks	2 941,00	85,54
	45.31.12	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	24,00	20,24
	45.31.12	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	8,00	8,87
	45.31.12	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	256,00	9,11
	45.31.12	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	724,00	14,29
	45.31.12	91221102	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - ochranné pospájanie vodiče Cu izolované	M	8 390,00	2,72
	45.31.12	91221201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery zvodových vodičov	M	24,00	4,18
	45.31.12	91221301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - bentonit v zemi	M	146,00	7,72
	45.31.12	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenie	ks	4,00	80,19
	45.31.12	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu	ks	6,00	42,73
45.31.23 - Inštalovanie domových antén a bleskozvodov	45.31.23	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	M	89,00	13,67
	45.31.23	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	161,00	11,13
	45.31.23	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	6 692,70	4,63
45.31.40 - Inštalovanie telekomunikačných zariadení	45.31.40	92090104	Telefónne systémy a účastnícke zariadenia - spojovacie diaľkové voľby	ks	3,00	18 678,10
45.31.43 - Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov	45.31.43	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	M	340,00	1,93
	45.31.43	92020501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - utesnenie otvorov káblovodov	ks	4,00	8,77
	45.31.43	92030101	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné	M	6 020,00	24,75

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.31.43	92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	M	31 777,05	4,15
	45.31.43	92030302	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické závlačné	M	8 380,00	4,86
	45.31.43	92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	84,00	1 591,68
	45.31.43	92030402	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové závlačné	ks	2,00	535,82
	45.31.43	92030502	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojka pre káble diaľkové vf závlačné	ks	4,00	454,47
	45.31.43	92030601	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - závery káblov	ks	5,00	893,34
	45.31.43	92030702	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - pupinačné jednotky	ks	1,00	432,83
	45.31.43	92031301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - vyvažovanie káblov koncentrované vyrovnávanie	ks	9,00	8 449,67
	45.31.43	92031401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	ks	170,00	33,29
	45.31.43	92031402	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné	ks	154,00	168,90
	45.31.43	92031403	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	192,00	48,78
	45.31.43	92031502	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky úplné	ks	7,00	4 711,98
	45.31.43	92031503	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné	ks	9,00	6 033,13
	45.31.43	92031801	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch	ks	40,00	36,04
45.31.54 - Inštalovanie vysokého napätia	45.31.54	91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	9,00	3 025,06
	45.31.54	91050102	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, rúrové	ks	13,00	2 181,64
	45.31.54	91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	13,00	1 677,69
	45.31.54	91060301	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV stožiare	ks	2,00	11 343,65
	45.31.54	91060305	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV vodiče (2 vodiče / fázu)	M	780,00	22,17
	45.31.54	91060307	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV uzemňovacie laná	M	780,00	16,04
	45.31.54	91060308	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV výstroj	ks	18,00	393,75
	45.31.54	91060317	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV ťahanie vodičov	ks	2,00	1 931,16
	45.31.54	91060408	Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV výstroj	ks	45,00	191,97
	45.31.54	91060413	Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV križovatky vedení ponad	ks	4,00	2 231,94
	45.31.54	91060414	Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV ťahanie lán	M	50,00	6,70
45.31.55 - Inštalovanie stredného napätia	45.31.55	91021301	Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové	M	6,00	143,89
	45.31.55	91023001	Oceľové konštrukcie - príchytky pre káble	ks	30,00	112,79
	45.31.55	91023206	Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery, prípravné práce	M2	66,00	19,21
	45.31.55	91023207	Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery jednozložkové	M2	99,00	12,49
	45.31.55	91050401	Vedenia nadzemné VN - vodiče vn izolované fázové	M	18,00	8,40
	45.31.55	91051301	Vedenia nadzemné VN - izolátory vn nosné, podperné	ks	3,00	64,12
	45.31.55	91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	3,00	23,13
	45.31.55	91052102	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové vn ZnO	ks	12,00	238,88
	45.31.55	91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	1,00	20,66

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.31.55	91070213	Holé spojovacie vedenia, prípojnicové rozvody - VN pružné spojky pásov	ks	6,00	77,52
	45.31.55	91090201	Káble Al - VN káble silové	M	1 304,00	30,45
	45.31.55	91090211	Káble Al - VN zväzkovanie káblov	M	198,00	2,05
	45.31.55	91090212	Káble Al - VN zaťahovanie káblov	M	594,00	4,81
	45.31.55	91090214	Káble Al - VN označovacie štítky káblov	M	18,00	2,69
	45.31.55	91100201	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné	ks	12,00	188,36
	45.31.55	91100202	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie	ks	6,00	351,09
	45.31.55	91100203	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame	ks	6,00	951,71
	45.31.55	91100206	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky	ks	14,00	29,62
	45.31.55	91100213	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. tienenia 1 žily kábla	ks	18,00	10,83
	45.31.55	91120201	Prístroje istiace, poistky VN jednopólové	ks	6,00	208,34
45.31.56 - Inštalovanie nízkého napätia	45.31.56	91022701	Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie	ks	2,00	7,92
	45.31.56	91040102	Vedenia nadzemné NN - stožiare nn jednoduché, oceľové, rúrové	ks	8,00	97,53
	45.31.56	91041901	Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble	M	4,00	5,66
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	19 591,00	62,42
	45.31.56	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	1 201,00	0,62
	45.31.56	91090101	Káble Al - NN káble silové	M	1 107,00	16,18
	45.31.56	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	M	817,00	1,28
	45.31.56	91090114	Káble Al - NN označovacie štítky káblov	M	26,00	6,79
	45.31.56	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	93,00	30,32
	45.31.56	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks	6,00	74,32
	45.31.56	91100104	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN kábové spojky odbočné	ks	2,00	12,59
	45.31.56	91100106	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN priechodky	ks	67,00	15,12
	45.31.56	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	68,00	25,70
	45.31.56	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	19,00	16,24
	45.31.56	91100118	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ochrana spojky	ks	2,00	81,32
	45.31.56	91120102	Prístroje istiace, poistky NN nožové	ks	21,00	8,90
	45.31.56	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	50,00	2 390,25
	45.31.56	91220305	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu AlMgSi	M	110,00	23,56
	45.31.56	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	2 537,00	10,08
	45.31.56	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	2 515,00	5,12
	45.31.56	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	115,00	166,47
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	45.31.61	91010601	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné	M	1 539,00	2,10
	45.31.61	91010602	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, tuhé	M	100,00	2,89
	45.31.61	91010901	Úložný materiál - hadice, ulož. voľne, ohybné	M	147 642,00	3,56
	45.31.61	91021301	Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové	M	105,00	92,33

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.31.61	91080101	Káble CU - NN silové	M	3 000,00	6,47
	45.31.61	91080104	Káble Cu - NN teplovzdorné	M	700,00	8,87
	45.31.61	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	1 619,00	0,57
	45.31.61	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	118,00	22,64
	45.31.61	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	461,00	10,03
	45.31.61	91120102	Prístroje istiace, poistky NN nožové	ks	9,00	9,06
	45.31.61	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	3,00	1 698,01
	45.31.61	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	52,00	993,92
	45.31.61	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	122,00	1 593,38
	45.31.61	91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	24,00	24 998,47
	45.31.61	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	51,00	47,54
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	21 570,22	10,83
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskrišká nadzemné	ks	235,00	16,20
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4 094,00	4,62
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	28 415,00	10,03
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	25 383,00	4,83
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu	ks	1 130,00	166,47
45.31.62 - Inštalovanie signalizačných systémov	45.31.62	91170203	Transformovne, transformátory - transformátory olejové 1.fáz. - oddeľovacie	ks	4,00	17 796,08
	45.31.62	92010101	Vedenia nadzemné - stožiare, jednoduché	ks	4,00	12 655,46
	45.31.62	92010102	Vedenia nadzemné - stožiare, dvojité	ks	1,00	6 348,26
	45.31.62	92020102	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne návestné	M	330,00	4,66
	45.31.62	92020103	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie	M	344,00	4,87
	45.31.62	92020104	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne zabezpečovacie	M	5 790,00	10,93
	45.31.62	92020105	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne ovládacie	M	139,00	5,37
	45.31.62	92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	47,00	204,35
	45.31.62	92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových	ks	27,00	344,76
	45.31.62	92020403	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom	M	921,00	40,05
	45.31.62	92020702	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky značkovacie	ks	227,00	4,21
	45.31.62	92021001	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - konzoly kotvové kovové, pozinkované	ks	2,00	46,82
	45.31.62	92022001	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače oceľoplechové	ks	1,00	579,23
	45.31.62	92022002	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače plastové	ks	1,00	541,79
	45.31.62	92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch	ks	990,00	4,54
	45.31.62	92022701	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - uzemnenie káblov oznamovacích	ks	5,00	139,80

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Popis .....

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.31.62	92022705	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - uzemnenie meranie zem. odporu	ks	2,00	33,44
	45.31.62	92022801	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn	M	62,00	5,29
	45.31.62	92022901	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie na povrchu FeZn	M	2,00	5,21
	45.31.62	92050210	Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule	ks	1,00	1 556,51
	45.31.62	92050301	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne	ks	12,00	11 272,90
	45.31.62	92050302	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	ks	13,00	12 970,90
	45.31.62	92050305	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	6,00	38 645,75
	45.31.62	92050307	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace prvky	ks	4,00	9 282,45
	45.31.62	92050701	Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie	ks	1,00	141,50
	45.31.62	92050702	Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie	ks	4,00	10 318,38
	45.31.62	92110114	Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné križovatky	ks	4,00	43,72
	45.31.62	92110115	Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích zariadení	ks	17,00	13 326,21
45.31.72 - Elektroinštalačné práce na transformátoroch	45.31.72	91100206	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky	ks	21,00	23,00
	45.31.72	91170103	Transformovne, transformátory - transformovne kioskové, na zemi	ks	1,00	41 014,33
45.31.73 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch	45.31.73	91010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné	M	160,00	1,85
	45.31.73	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	ks	1,00	3 564,47
	45.31.73	91190207	Rozvádzače - VN skrine	ks	1,00	1 188,61
45.31.74 - Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach	45.31.74	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	87,00	2,13
	45.31.74	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	3,00	6,40
	45.31.74	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	14,00	33,76
	45.31.74	92060101	Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný	ks	17,00	432,32
	45.31.74	92060103	Zariadenie rozhlasové-rozhlas, merania	ks	2,00	3 120,38
45.34.20 - Montáž oplotenia	45.34.20	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	12 907,00	18,32
	45.34.20	62100611	Doplnkové konštrukcie - oplotenie, zábrany z dielcov	M2	11,00	71,03
	45.34.20	67110108	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	M2	52 098,39	16,23
	45.34.20	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	M2	569,56	11,75
	45.34.20	67110415	Oplotenie z kombinovaného materiálu	M2	716,20	254,77
	45.34.20	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	M2	130,80	256,37
	45.34.20	67110601	Oplotenie, závory mechanické kovové	ks	2,00	2 069,80
45.35.00 - Mechanické a strojárske inštalácie	45.35.00	95060106	Zásobníky, na sypké hmoty, ťažké hmoty priemer do 6930 mm	ks	1,00	23 971,90
45.42.10 - Stolárske práce a zámočnícke práce	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	82,32	1 221,38
	45.42.10	67100300	Podlahy, rošty	M2	1,32	630,37

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	74 405,79	11,16
45.44.20 - Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	114 646,77	20,29

Stavebné objekty menovaných Podzhotovitelov						Cena za stavebný objekt bez DPH v €
611 - Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	611	611	Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	ps	1,000	536 891,63
628 - Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11	628	628	Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11	ps	1,000	48 836,73
639 - Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	639	639	Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	ps	1,000	23 922,95
640 - Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	640	640	Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	ps	1,000	144 678,71
644 - Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.I/11	644	644	Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.I/11	ps	1,000	28 813,55
657 - Preložka vedenia NN km 12,475 D3	657	657	Preložka vedenia NN km 12,475 D3	ps	1,000	36 489,94
671 - Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	671	671	Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	ps	1,000	435 239,13
672 - Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	672	672	Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	ps	1,000	166 685,25
673 - Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	673	673	Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	ps	1,000	93 494,90
674 - Preložka VN 22 kV km 16,746 D3	674	674	Preložka VN 22 kV km 16,746 D3	ps	1,000	110 076,02
675 - Preložka VN 22 kV km 17,653 D3	675	675	Preložka VN 22 kV km 17,653 D3	ps	1,000	1 835 410,91
676 - Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	676	676	Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	ps	1,000	533 030,05
677 - Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	677	677	Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	ps	1,000	228 255,95
682 - Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.I/11	682	682	Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.I/11	ps	1,000	630 249,92
683 - Preložka VN 22 kV km 2,260 c.I/11	683	683	Preložka VN 22 kV km 2,260 c.I/11	ps	1,000	200 731,19
688 - Preložka TS km 17,965 D3	688	688	Preložka TS km 17,965 D3	ps	1,000	64 478,36
690 - Preložka TS km 1,0 cesty I/11	690	690	Preložka TS km 1,0 cesty I/11	ps	1,000	65 363,29
691 - Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11	691	691	Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11	ps	1,000	139 108,08
710 - Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	710	710	Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	ps	1,000	6 778,90
712 - Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	712	712	Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	ps	1,000	8 865,09
713 - Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	713	713	Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	ps	1,000	3 154,75
714 - Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	714	714	Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	ps	1,000	11 449,02
725 - Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	725	725	Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	ps	1,000	11 018,49

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
726 - Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	726	726	Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	ps	1,000	12 371,10
742 - Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	742	742	Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	ps	1,000	63 367,33
743 - Preložka miestneho kábla v km 13,100 až 13,600 D3	743	743	Preložka miestneho kábla v km 13,100 až 13,600 D3	ps	1,000	24 259,92
746 - Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11	746	746	Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11	ps	1,000	5 802,40
752 - Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3	752	752	Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3	ps	1,000	9 815,18
753 - Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060 D3	753	753	Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060 D3	ps	1,000	443,90
755 - Preložka TF kábla v km 17,885 D3	755	755	Preložka TF kábla v km 17,885 D3	ps	1,000	6 911,09
756 - Preložka TF kábla v km 17,895 D3	756	756	Preložka TF kábla v km 17,895 D3	ps	1,000	14 000,50
759 - Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli	759	759	Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli	ps	1,000	8 827,66
781 - Úprava DOK v km 19,730 D3	781	781	Úprava DOK v km 19,730 D3	ps	1,000	18 197,48
782 - Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3	782	782	Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3	ps	1,000	44 090,00
787 - Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	787	787	Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	ps	1,000	130 777,03

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Rekapitulácia objektov

Rekapitulácia objektov		
Číslo časti stavby	**Názov časti stavby**	**Cena bez DPH v €**
013	Demolácia mostného objektu v Brodne	171 301,21
014	Demolácia objektov ZŠ v Brodne	42 768,17
015	Demolácia provizórneho mosta cez Kysucu v Brodne	282 954,16
019	Demolácia objektov bývalého Automotoklubu v Budatínskej Lehote	73 956,38
020	Demolácia objektov SÚ SSC v Budatínskej Lehote	300 719,03
022	Demolácia reklamných objektov pozdĺž cesty I/11	29 818,70
025	Rekultivácia dočasných záberov	1 078 365,16
032	Vegetačné úpravy diaľnice D3 a križovatiek	1 155 534,66
035	Vegetačné úpravy cesty I/11	135 623,14
037	Vegetačné úpravy cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	34 164,90
038	Vegetačné úpravy na ekodukte	82 415,37
103-00	Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Diaľnica	30 432 195,11
103-01	Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Vozovka - celá konštrukcia	12 325 930,35
103-02	Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvodidlá a tlmiče nárazov	2 385 491,72
103-03	Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvislé dopravné značenie	529 693,94
112	Preložka cesty I/11	4 851 681,60
112.1	Preložka cesty I/11 - zjazd do časti Žilina - Brodno	1 040 114,92
112.2	Autobusové zastávky na preložke cesty I/11	54 324,23
112.3	Hospodársky zjazd v km 3,015 preložky cesty I/11 vpravo	81 282,42
115	Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	891 275,46
117	Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli	68 727,89
130	Poľná cesta na pravom brehu Kysuce	41 861,21
131	Poľná cesta na ľavom brehu Kysuce	165 435,99
135	Poľná cesta v Brodne žkm 252,600-252,800	97 891,39
137	Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	165 238,19
138.1	Úprava poľnej cesty v km 20,300	179 102,06

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Rekapitulácia objektov

Rekapitulácia objektov		
Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena bez DPH v €
138.2	Úprava poľnej cesty v km 20,300	195 727,27
139	Poľná cesta v Brodne žkm 253,400 - 254,500	206 636,91
140	Úprava poľnej cesty v Kysuckom Novom Meste	449 159,47
142	Poľná cesta v km 2,400 - 2,750 preložky cesty I/11 vpravo	159 697,73
143	Zjazd z preložky cesty I/11 k železničnej zastávke Brodno	100 009,44
160	Úprava jestvujúcich komunikácií I. triedy	1 951 952,42
161	Úprava jestvujúcich komunikácií III. Triedy	2 022 111,57
161.1	Úprava jestvujúcej komunikácie III/2041	200 794,43
162	Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	507 436,48
171	Chodník v km 1,700 a 3,000 preložky cesty I/11	130 868,80
172	Chodník na ceste I/11 a III/2052 Radoľa – KNM	6 829,04
173	Chodník v km 18,340 D3	49 319,15
174	Chodník na ceste III/2053 Povina – KNM	73 771,27
175	Úprava spevnených plôch ČSPL Radoľa	27 807,80
176	Prístupová cesta a spevnené plochy skladu posypovej soli	163 502,08
177	Úprava chodníka pod mostom na D3 v Brodne	21 248,86
201	Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostná konštrukcia	3 410 131,23
201-01	Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostný záver	206 201,99
202	Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostná konštrukcia	12 117 757,75
202-01	Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostný záver	208 554,11
226	Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3	7 101 399,09
227	Most na D3 nad potokom Brodňanka v km 12,510 D3	1 056 629,36
228	Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	24 522 501,15
228-01	Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostný záver	273 080,44
229	Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	5 116 521,40
229-01	Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostný záver	52 138,53

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Rekapitulácia objektov

Rekapitulácia objektov		
Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena bez DPH v €
230	Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostná konštrukcia	14 841 102,36
230-01	Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostný záver	208 554,11
233	Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostná konštrukcia	35 134 797,63
233-01	Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostný záver	230 585,58
237	Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostná konštrukcia	33 548 199,57
237-01	Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostný záver	104 277,05
238	Most na ceste III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3	6 541 665,14
240	Most na D3 nad poľnou cestou - mostná konštrukcia	1 069 510,14
240-01	Most na D3 nad poľnou cestou - mostný záver	211 690,26
242	Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne	2 162 308,34
247	Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	78 923 656,92
247-01	Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostný záver	312 831,16
248	Ekodukt nad preložkou cesty I/11 a ŽSR v km 13,300 D3	6 215 038,65
248.1	Ekodukt nad preložkou poľnej cesty v km 13,300 D3	1 519 189,09
249	Lávka na chodníku pre peších v Brodne	25 858,07
264	Oporný múr v km 12,620-13,095 vľavo	2 308 860,12
265	Oporný múr v km 13,095-13,355 vľavo	1 101 743,07
266	Oporný múr v km 13,685-14,180 v strede	3 694 109,21
268	Oporný múr v km 14,491-14,814 v strede	2 865 692,10
272	Oporný múr na c. I/11 v km 1,643-1,743 a 1,667-1,743 vpravo	1 492 485,24
273	Oporný múr na c. I/11 km 1,845-1,957 obojstranne	1 265 187,64
284	PHS na D3 v km 11,493-14,191 vľavo	3 274 989,23
285	PHS na D3 v km 11,608-13,100 vpravo	2 635 461,67
286	Protihluková stena v km 16,230 D3 - 0,023 vetvy C križovatky KNM vľavo	403 077,52
287	PHS na D3 v km 16,375-16,755 vľavo	424 758,48
288	PHS na D3 v km 14,475-15,800 vľavo	1 290 743,68

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Rekapitulácia objektov

Rekapitulácia objektov		
Číslo časti stavby	**Názov časti stavby**	**Cena bez DPH v €**
289	PHS na D3 v km 14,350-16,100 vpravo	1 897 424,51
295	PHS na preložke cesty I/11 v km 1,310 - 2,375 vpravo	1 102 822,90
298	Clona proti osneniu na preložke cesty I/11 km 2,400-2,780 vľavo	258 389,25
299	PHS na preložke cesty I/11 v km 0,665 - 2,100 vľavo	1 461 484,88
302	PHS na D3 v km 19,400-20,248 vpravo	1 175 947,04
306	PHS na D3 v km 0,300 vetvy D križovatky KNM - 19,746 D3 vľavo	3 214 100,57
306.1	PHS na D3 v km 19,899-20,350 vľavo	500 277,12
306.2	Protihluková stena na D3 v km 20,600 - 21,000 vľavo	434 532,31
306.3	Protihluková stena na D3 v km 21,395 - 21,912 vľavo	576 645,62
307	PHS na D3 v km 0,205 vetvy B križovatky KNM - 19,275 D3 vpravo	2 346 680,09
308	PHS na D3 v km 22,140-22,300 vpravo	225 882,00
311	Preložka skladu posypovej soli v Brodne	140 914,00
312	Protihlukové opatrenia na budovách	1 988 466,41
313	Prístrešok a mobiliár zastávok SAD a MHD v Brodne	99 269,91
335	Oplotenie diaľnice	1 443 427,00
336	Preložky existujúcich oplotení	9 347,94
337	Oplotenie migračného priestoru	34 040,27
362	Úprava toku Kysuce č.1 - okres Žilina	4 078 675,30
363	Úprava Brodnianky	75 812,26
364	Úprava toku Kysuce č.2 - okres Kysucké Nové Mesto	10 764 647,91
365	Úprava ľavostranného bezmenného prítoku v rkm 4,805 toku Kysuce	156 376,66
501	Kanalizácia diaľnice D3 km 11,100-22,300	5 104 064,14
502	Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 19,775 D3	63 580,71
506.1	Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - kanalizácia	376 873,76
506.2	Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - vodovod	29 155,13
515	Úprava kanalizácie v km 16,710 D3	120 787,18

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

062

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Rekapitulácia objektov

Rekapitulácia objektov		
Číslo časti stavby	**Názov časti stavby**	**Cena bez DPH v €**
520	Úprava splaškovej kanalizácie obce Radoľa	59 017,37
521	Preložka vodovodu DN 800 km 21,338-22,300	2 792 774,99
522	Úprava jestvujúcich vyústení kanalizácii pri Kysuckom Novom Meste	32 347,18
525	Úprava kanalizácie ČSPL v Radoli	85 567,37
526	Kanalizácia cesty III/2053	102 483,30
542	Úprava vodovodu DN 800 v km 13,200-13,600 D3	2 429 744,50
543	Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830-16,700 D3	319 192,29
552	Úprava vodovodu na časti stavby č.138 v km 20,270 D3	32 882,45
592	Úprava vodovodu ČSPL v Radoli	13 977,91
611	Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	536 891,63
628	Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11	48 836,73
629	Prípojky NN pre ISD	160 800,13
630	Úprava VO na ceste III/2095 v Brodne	6 118,31
631	Preložka 0,4 kV prípojky na ČOV - Kysucký Lieskovec, km 22,179 D3	172 752,67
632	Prípojka NN pre sklad posypovej soli	15 225,66
633	VO v Brodne	89 962,15
634	Osvetlenie komôr mostov a NN prípojky	1 276 012,29
635	Prejazdové osvetlenie pre cestnú časť ekoduktu	152 023,85
636	Preložka prípojky UNICARBACK v Brodne	13 732,52
639	Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	23 922,95
640	Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	144 678,71
644	Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.I/11	28 813,55
649	Preložka VO v km 17,600-18,080 D3 na c.I/11	14 768,85
650	Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. KNM	77 338,13
650.1	Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Povina	30 097,06
657	Preložka vedenia NN km 12,475 D3	36 489,94

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Rekapitulácia objektov

Rekapitulácia objektov		
Číslo časti stavby	**Názov časti stavby**	**Cena bez DPH v €**
671	Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	435 239,13
672	Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	166 685,25
673	Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	93 494,90
674	Preložka VN 22 kV km 16,746 D3	110 076,02
675	Preložka VN 22 kV km 17,653 D3	1 835 410,91
676	Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	533 030,05
677	Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	228 255,95
682	Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.I/11	630 249,92
683	Preložka VN 22 kV km 2,260 c.I/11	200 731,19
685	Preložka NN vedenia pre ČSPL v Radoli	16 546,63
686	Úprava VO ČSPL v Radoli	18 758,01
688	Preložka TS km 17,965 D3	64 478,36
689	Preložka TS km 14,780 D3	32 453,50
690	Preložka TS km 1,0 cesty I/11	65 363,29
691	Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11	139 108,08
692	Úprava CSS v Radoli	123 091,08
693	Úprava VO na chodníku pre peších v km 18,350 D3	42 109,46
695	Preložka TS pre ČSPL v Radoli	86 904,50
699	Úprava VO zastávky ŽSR v Brodne	21 129,94
702	Dočasná a definitívna úprava TV pre ekodukt (most 248)	719 972,68
703	Úprava železničného spodku pre ekodukt (most 248)	50 327,84
705	Úprava VVN 400 kV č.404 v km 16,0 D3	82 220,17
706	Úprava GSM-R	20 636,76
710	Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	6 778,90
712	Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	8 865,09
713	Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	3 154,75

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Rekapitulácia objektov

Rekapitulácia objektov		
Číslo časti stavby	**Názov časti stavby**	**Cena bez DPH v €**
714	Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	11 449,02
715	Preložka vedení AnTechNet s.r.o. v km 17,855 D3	91 629,79
717	Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 252,655	674 366,60
719	Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 254,627	972 465,58
720	Prelozka 6 kV kabla ZSR v km 252,253	24 217,35
722	Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 254,470 -254,685	53 657,40
723	Preložka kábla zab. zariadenia ŽSR v žkm 252,604-254,820	110 062,94
724	Izolované styky	36 378,04
725	Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	11 018,49
726	Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	12 371,10
731	Zástavka Brodno, úprava rozhlasového zariadenia	28 790,55
732	Zastávka Brodno, úprava informačného zariadenia	22 054,58
733	Zastávka Brodno, úprava prístrešku pre cestujúcich	16 295,85
734	Zastávka Brodno, úprava nástupišťa	113 004,78
742	Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	63 367,33
743	Preložka miestneho kábla v km 13,100 až 13,600 D3	24 259,92
746	Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11	5 802,40
752	Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3	9 815,18
753	Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060 D3	443,90
755	Preložka TF kábla v km 17,885 D3	6 911,09
756	Preložka TF kábla v km 17,895 D3	14 000,50
759	Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli	8 827,66
781	Úprava DOK v km 19,730 D3	18 197,48
782	Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3	44 090,00
783	Úprava TZZ Zilina – Kysucké Nové Mesto v zkm 254,408	295 031,29
785	Prekládka DK ŽSR v žkm 252,470 - 254,890 na preložke c.I/11	799 868,55

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

293

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Rekapitulácia objektov

Rekapitulácia objektov		
Číslo časti stavby	**Názov časti stavby**	**Cena bez DPH v €**
787	Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	130 777,03
792	Informačný systém diaľnice	3 427 352,80
794	Úprava VTL plynovodu v km 15,830 D3	74 725,01
795	Preložka STL plynovodu DN 300 v km 17,950 D3	71 880,05
797	Inteligentné dopravné značenie v km 431,230 až km 430,040 cesty I/11	360 206,26
802	Preložka STL plynovodu na prepojení plynu Povina - Kysucké Nové Mesto	133 456,05
823	Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3	299 317,50
824	Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,600 D3	538 301,12
826	Prístupová cesta na stavenisko v km 14,900	80 142,43
828	Prístupová cesta na stavenisko v km 19,300	1 052 532,66
833	Zjazdy na stavenisko z cesty I/11	41 018,11
834	Prepojenie D3 s preložkou cesty I/11 počas výstavby v km cca 11,300 D3	164 554,57
835	Dočasné napojenie D3 na I/11	1 073 334,31
836	Prepojenie cesty I/11 v km cca 439,500 so Zábrežnou ulicou počas výstavby	89 828,35
Celkový súčet bez DPH v €		**381 952 980,50**

Pozn.:
Stavebné objekty menovaných Podzhotoviteľov - cena objektov vrátane koordinačnej činnosti zhotoviteľa stavby

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
013 - Demolácia mostného objektu v Brodne	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	103,66	8,32	862,45
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	67,20	11,10	745,92
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	52,50	307,91	16 165,28
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	91,35	71,75	6 554,36
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	413,07	155,62	64 281,95
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	855,60	7,67	6 562,45
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	34,50	8,91	307,40
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	1 181,30	11,75	13 880,28
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	1 646,50	5,56	9 154,54
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	322,00	9,87	3 178,14
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	2,00	12,04	24,08
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	2 890,91	6,68	19 311,28
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	2 771,97	6,99	19 376,07
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	1 364,00	0,88	1 200,32
	45.11.12	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	134,40	0,79	106,18
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	67,20	7,57	508,70
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	1 593,30	1,66	2 644,88
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 593,30	0,87	1 386,17
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 593,30	3,17	5 050,76
Celkom za 013 - Demolácia mostného objektu v Brodne							171 301,21
014 - Demolácia objektov ZŠ v Brodne	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	0,80	8,32	6,66
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	25,10	42,75	1 073,03
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	70,64	307,91	21 750,76
	45.11.11	05010203	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov tehelných	m3	14,34	16,65	238,76
	45.11.11	05010301	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov z dielcov prefabrikovaných	m3	10,80	38,84	419,47
	45.11.11	05010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	1,74	55,09	95,86
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	1,37	155,62	213,20
	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	M2	109,32	4,00	437,28
	45.11.11	05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových	M2	87,04	16,65	1 449,22
	45.11.11	05010509	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb, násypov	M2	11,63	4,00	46,52
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	16,31	7,67	125,10

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05020552	Vybúranie konštrukcií a demontáže, klampiarskych konštrukcií oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	M	22,95	1,00	22,95
	45.11.11	05020553	Vybúranie konštrukcií a demontáže, klampiarskych konštrukcií žľabov	M	4,35	1,00	4,35
	45.11.11	05020707	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z kovu	M2	3,11	1,66	5,16
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	9,30	8,91	82,86
	45.11.11	05030406	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení drevených	M	27,40	6,66	182,48
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	67,60	9,87	667,21
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	385,50	6,68	2 575,14
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	101,60	4,87	494,79
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	283,90	6,99	1 984,46
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1,24	8,63	10,70
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	344,34	17,60	6 060,38
	45.11.20	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	345,58	3,27	1 130,05
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	344,34	2,34	805,76
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	24,10	3,47	83,63
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	24,10	0,85	20,49
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	120,48	1,04	125,30
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	120,48	0,78	93,97
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	120,48	2,05	246,98
	45.34.20	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	27,00	18,32	494,64
	45.34.20	87110108	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	M2	112,20	16,23	1 821,01
Celkom za 014 - Demolácia objektov ZŠ v Brodne							42 768,17
015 - Demolácia provizórneho mosta cez Kysucu v Brodne	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	546,80	8,32	4 549,38
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	2,30	307,91	708,19
	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových, sklobetónových	m3	138,86	59,51	8 263,56
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	24,50	71,75	1 757,88
	45.11.11	05010407	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov kovových	T	266,40	621,84	165 658,18
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	2 000,00	3,30	6 600,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	2,00	438,92	877,84
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	2,00	239,57	479,14
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	627,00	4,59	2 877,93
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	924,00	11,75	10 857,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	627,00	4,65	2 915,55
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	432,38	9,87	4 267,59
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	23,00	12,04	276,92
	45.11.11	05040102	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov, z lomového kameňa	m3	342,44	34,18	11 704,60
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	2 021,11	6,68	13 501,01
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	369,82	6,99	2 585,04
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	125,40	3,47	435,14
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	125,40	0,85	106,59
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	627,00	1,04	652,08
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	627,00	0,78	489,06
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	627,00	2,05	1 285,35
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	810,75	3,98	3 226,79
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	810,75	0,87	705,35
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	810,75	3,17	2 570,08
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	342,44	78,47	26 871,27
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	220,80	39,55	8 732,64
Celkom za 015 - Demolácia provizórneho mosta cez Kysucu v Brodne							282 954,16
019 - Demolácia objektov bývalého Automotoklubu v Budatínskej Lehote	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	31,28	8,32	260,25
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	62,64	42,75	2 677,86
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	36,14	71,75	2 593,05
	45.11.11	05010206	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov drevených, sadrokartónových, azbestocementových	m3	21,61	166,47	3 597,42
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	6,61	468,00	3 093,48
	45.11.11	05010306	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov drevených, sadrokartónových, azbestocementových	m3	18,15	166,47	3 021,43
	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	M2	1 148,00	4,00	4 592,00
	45.11.11	05020651	Vybúranie konštrukcií a demontáže, krytiny plechovej	M2	1 429,00	1,00	1 429,00
	45.11.11	05020707	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z kovu	M2	117,77	1,66	195,50
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	2,00	239,57	479,14
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	552,50	8,91	4 922,78
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	69,50	4,59	319,01
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	622,00	4,16	2 587,52
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	209,80	9,87	2 070,73
	45.11.11	05060106	Demolácia objektov, budov drevených	m3	247,50	5,55	1 373,63

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05060107	Demolácia objektov, budov kovových	m3	4 905,00	3,92	19 227,60
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1 285,18	6,68	8 585,00
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	975,40	4,87	4 750,20
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z homín - zásypy so zhutnením	m3	47,76	17,60	840,58
	45.11.20	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	47,76	3,27	156,18
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	47,76	2,34	111,76
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	410,70	3,47	1 425,13
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	410,70	0,85	349,10
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	1 369,00	1,04	1 423,76
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	1 369,00	0,78	1 067,82
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	1 369,00	2,05	2 806,45
Celkom za 019 - Demolácia objektov bývalého Automotoklubu v Budatínskej Lehote							73 956,38
020 - Demolácia objektov SÚ SSC v Budatínskej Lehote	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	1 571,03	8,32	13 070,97
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	198,94	42,75	8 504,69
	45.11.11	05010203	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov tehelných	m3	135,58	16,65	2 257,41
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	409,99	71,75	29 416,78
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	1,39	468,00	650,52
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	140,24	155,62	21 824,15
	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	M2	1 343,45	4,00	5 373,80
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	97,50	7,67	747,83
	45.11.11	05020651	Vybúranie konštrukcií a demontáže, krytiny plechovej	M2	1 285,82	1,00	1 285,82
	45.11.11	05020707	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z kovu	M2	106,92	1,66	177,49
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	3,00	239,57	718,71
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	3 489,00	4,59	16 014,51
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	3 489,00	4,16	14 514,24
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	162,50	9,87	1 603,88
	45.11.11	05060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	4 650,00	3,88	18 042,00
	45.11.11	05060107	Demolácia objektov, budov kovových	m3	8 838,00	3,92	34 644,96
	45.11.11	05070200	Úprava vybúraných hmôt - tehál	m3	3 255,00	1,90	6 184,50
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	8 262,55	6,68	55 193,83
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	4 791,25	4,87	23 333,39
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z homín - zásypy so zhutnením	m3	927,52	17,60	16 324,35
	45.11.20	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	927,52	3,27	3 032,99
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	927,52	2,34	2 170,40
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 082,88	3,47	3 757,59

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 082,88	0,85	920,45
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	5 414,41	1,04	5 630,99
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	5 414,41	0,78	4 223,24
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	5 414,41	2,05	11 099,54
Celkom za 020 - Demolácia objektov SÚ SSC v Budatínskej Lehote							300 719,03
022 - Demolácia reklamných objektov pozdíž cesty I/11	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	216,00	42,75	9 234,00
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	3,68	468,00	1 722,24
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	32,00	239,57	7 666,24
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	486,40	6,68	3 249,15
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	475,20	4,87	2 314,22
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	216,00	17,60	3 801,60
	45.11.20	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	216,00	3,27	706,32
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	216,00	2,34	505,44
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	14,40	3,47	49,97
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	14,40	0,85	12,24
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	144,00	1,04	149,76
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	144,00	0,78	112,32
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	144,00	2,05	295,20
Celkom za 022 - Demolácia reklamných objektov pozdíž cesty I/11							29 818,70
025 - Rekultivácia dočasných záberov	45.11.23	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	31 236,75	7,28	227 403,54
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	31 236,75	0,85	26 551,24
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	139 820,00	1,04	145 412,80
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	5 312,00	1,12	5 949,44
	45.11.23	01080602	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, rozrušenie pôdy	M2	139 820,00	0,31	43 344,20
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	413 395,00	0,37	152 956,15
	45.11.23	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburinením	M2	139 820,00	0,50	69 910,00
	45.11.23	01080804	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov bez balu	ks	22 083,00	11,10	245 121,30
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín	ks	132 498,00	1,01	133 822,98
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	5 312,00	2,05	10 889,60
	45.11.24	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	22 083,00	0,77	17 003,91
Celkom za 025 - Rekultivácia dočasných záberov							1 078 365,16
032 - Vegetačné úpravy diaľnice D3 a križovatiek	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	M2	8 917,19	2,89	25 770,68
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	17 096,25	0,37	6 325,61

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	35 500,00	13,20	468 600,00
	45.11.23	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	75,00	593,17	44 487,75
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín	ks	569 200,00	1,01	574 892,00
	45.11.23	01080806	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ochrana stromov	ks	75,00	88,97	6 672,75
	45.11.24	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine	ks	75,00	5,55	416,25
	45.11.24	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	35 500,00	0,77	27 335,00
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	179,00	5,78	1 034,62
Celkom za 032 - Vegetačné úpravy diaľnice D3 a križovatiek							1 155 534,66
035 - Vegetačné úpravy cesty I/11	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	M2	964,07	2,89	2 786,16
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	1 842,75	0,37	681,82
	45.11.23	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	3 800,00	13,20	50 160,00
	45.11.23	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	25,00	593,17	14 829,25
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín	ks	61 200,00	1,01	61 812,00
	45.11.23	01080806	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ochrana stromov	ks	25,00	88,97	2 224,25
	45.11.24	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine	ks	15,00	5,55	83,25
	45.11.24	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	3 810,00	0,77	2 933,70
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	19,50	5,78	112,71
Celkom za 035 - Vegetačné úpravy cesty I/11							135 623,14
037 - Vegetačné úpravy cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	M2	275,00	2,89	794,75
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	528,00	0,37	195,36
	45.11.23	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	1 100,00	13,20	14 520,00
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín	ks	17 600,00	1,01	17 776,00
	45.11.24	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	1 100,00	0,77	847,00
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	5,50	5,78	31,79
Celkom za 037 - Vegetačné úpravy cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto							34 164,90
038 - Vegetačné úpravy na ekodukte	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	M2	405,31	2,89	1 171,35
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	763,35	0,37	282,44
	45.11.23	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	1 520,00	13,20	20 064,00
	45.11.23	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	45,00	593,17	26 692,65
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín	ks	25 040,00	1,01	25 290,40
	45.11.23	01080806	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ochrana stromov	ks	45,00	88,97	4 003,65

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine	ks	765,00	5,55	4 245,75
	45.11.24	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	ks	800,00	0,77	616,00
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	8,50	5,78	49,13
Celkom za 038 - Vegetačné úpravy na ekodukte							82 415,37
103-00 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Diaľnica	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	5 297,04	8,32	44 071,37
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	232 060,51	3,93	911 997,80
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 616,40	9,88	25 850,03
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	21 251,00	11,10	235 886,10
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	25,10	71,75	1 800,93
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	150,00	3,30	495,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	5,00	438,92	2 194,60
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	18,00	171,70	3 090,60
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	21,00	239,57	5 030,97
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	1 193,00	8,91	10 629,63
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	35 704,58	4,59	163 884,02
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	1 590,00	11,75	18 682,50
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	39 205,04	5,56	217 980,02
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	70 009,16	4,65	325 542,59
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	42 850,27	4,16	178 257,12
	45.11.11	05030302	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných	M	75,00	6,30	472,50
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	580,00	13,57	7 870,60
	45.11.11	05030305	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov plastových	M	30,00	10,01	300,30
	45.11.11	05030401	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	M	404,00	16,46	6 649,84
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	2 941,00	9,87	29 027,67
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	134,00	12,04	1 613,36
	45.11.11	05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, priepustov betónových	M	6,30	83,78	527,81
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	48 116,72	6,68	321 419,69
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	18 475,30	4,87	89 974,71
	45.11.11	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	T	14 201,57	7,01	99 553,01

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	106 255,00	0,78	82 878,90
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	110 770,49	0,79	87 508,69
	45.11.12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	12 149,00	11,14	135 339,86
	45.11.12	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	12 149,00	16,91	205 439,59
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	152 317,18	7,82	1 191 120,35
	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	49 711,60	7,70	382 779,32
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	119 962,87	7,57	908 118,93
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	29 695,70	3,47	103 044,08
	45.11.23	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	15 241,63	7,28	110 959,07
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	44 937,33	0,85	38 196,73
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	224 051,65	1,04	233 013,72
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	146 573,50	0,78	114 327,33
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	146 573,50	2,05	300 475,68
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	71 831,75	1,14	81 888,20
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	52 328,00	1,66	86 864,48
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	232 060,51	1,23	285 434,43
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	29 575,26	1,41	41 701,12
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	98,00	5,68	556,64
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	13 963,06	3,98	55 572,98
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	84,00	6,24	524,16
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	697 229,70	3,50	2 440 303,95
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	123 213,13	34,22	4 216 353,31
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	244 890,13	21,05	5 154 937,24
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	220 745,00	0,71	156 728,95
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	285 930,00	0,62	177 276,60
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	8 117,00	1,84	14 935,28
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	137 544,00	1,70	233 824,80
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	124 159,75	0,87	108 018,98
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	680 144,46	3,17	2 156 057,94
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	234 676,91	5,78	1 356 432,54
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	71 831,75	2,79	200 410,58
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	537 000,94	0,80	429 600,75
	45.22.11	15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	168,66	486,55	82 061,52
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	4,89	10,65	52,08
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	15 680,23	11,14	174 677,76
	45.23.31	22250784	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	ks	1 328,00	25,53	33 903,84
	45.23.32	11251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	M	13 259,00	55,09	730 438,31

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách asfaltovou zálievkou	M	145,00	3,77	546,65
	45.23.32	22250364	Doplňujúce konštrukcie, clona proti oslneniu	ks	588,00	49,94	29 364,72
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	2 011,00	35,87	72 134,57
	45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	M2	217,50	5,45	1 185,38
	45.23.32	22251761	Doplňujúce konštrukcie, štrbinové žľaby z betónu	M	1 160,00	283,28	328 604,80
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	9 174,13	8,00	73 393,04
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	2 556,00	61,85	158 088,60
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	13,72	139,95	1 920,11
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	6,58	159,48	1 049,38
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	27,33	59,81	1 634,61
	45.24.70	31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	2,00	1 300,25	2 600,50
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	5 404,00	49,42	267 065,68
	45.24.70	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa	m3	11 507,20	68,89	792 731,01
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	23 020,78	63,17	1 454 222,67
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	56,00	82,18	4 602,08
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	473,56	4,52	2 140,49
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	1 691,01	39,52	66 828,72
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	137,11	31,46	4 313,48
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	4 570,30	10,78	49 267,83
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	353 504,68	2,25	795 385,53
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	283,20	148,85	42 154,32
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	335 417,00	4,17	1 398 688,89
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	980,00	11,28	11 054,40
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	35,50	149,37	5 302,64
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	81,62	145,94	11 911,62
	45.26.23	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	84,19	50,90	4 285,27
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	12,60	1 257,88	15 849,29
	45.26.23	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	5,50	162,84	895,62
	45.26.23	11250602	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu železového	ks	2,00	1 063,16	2 126,32
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	42,82	26,12	1 118,46
	45.26.23	11250621	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, výstuž z betonárskej ocele	T	1,12	1 241,09	1 390,02
	45.26.23	11250702	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového	ks	2,00	2 222,13	4 444,26
	45.26.23	11250711	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné	M2	132,72	54,59	7 245,18

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11250721	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele	T	3,12	1 310,10	4 087,51
Celkom za 103-00 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Diaľnica							30 432 195,11
103-01 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Vozovka - celá konštrukcia	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	296 548,73	0,53	157 170,83
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	8 861,26	235,86	2 090 016,78
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	5 866,44	294,65	1 728 546,55
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	46 404,06	34,27	1 590 267,14
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojiv	m3	31 972,12	94,33	3 015 930,08
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	173 579,59	1,00	173 579,59
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	16 258,00	219,61	3 570 419,38
Celkom za 103-01 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Vozovka - celá konštrukcia							12 325 930,35
103-02 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvodidlá a tlmiče nárazov	45.23.32	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	8 456,00	190,08	1 607 316,48
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	13 818,00	45,12	623 468,16
	45.23.32	22250363	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové	M	280,00	344,32	96 409,60
	45.23.32	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	849,00	18,90	16 046,10
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	942,00	21,29	20 055,18
	45.23.32	22250467	Doplňujúce konštrukcie,ochranné zariadenia	ks	2,00	11 098,10	22 196,20
Celkom za 103-02 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvodidlá a tlmiče nárazov							2 385 491,72
103-03 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvislé dopravné značenie	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	9,77	8,32	81,29
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	235,65	9,88	2 328,22
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	4,07	307,91	1 253,19
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	9,77	6,68	65,26
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	102,29	3,98	407,11
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	66,25	21,05	1 394,56
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	235,65	0,87	205,02
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	235,65	5,78	1 362,06
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	36,04	0,80	28,83
	45.23.32	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá	ks	3,00	310,75	932,25
	45.23.32	22250567	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, kilometrovníky	ks	63,00	177,57	11 186,91
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	59,00	177,57	10 476,63
	45.23.32	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	22,00	5 429,67	119 452,74
	45.23.32	22250673	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy	ks	6,00	667,74	4 006,44
	45.23.32	22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	15,00	17 019,85	255 297,75
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	259,90	4,52	1 174,75

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	121,20	67,11	8 133,73
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	172,80	81,38	14 062,46
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	199,67	155,88	31 124,56
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	13,95	1 130,14	15 765,45
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	137,58	134,86	18 554,04
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	386,14	45,58	17 600,26
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	10,79	1 371,68	14 800,43
Celkom za 103-03 - Diaľnica D3 km 11,100-22,300 - Zvislé dopravné značenie							529 693,94
112 - Preložka cesty I/11	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	91,46	8,32	760,95
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	47 749,03	3,93	187 653,69
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	750,99	9,88	7 419,78
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	8,73	8,91	77,78
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	162,39	4,59	745,37
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	162,39	5,56	902,89
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	324,78	4,65	1 510,23
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	162,39	4,16	675,54
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	40,00	12,04	481,60
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	204,91	6,68	1 368,80
	45.11.11	05090104	Dopĺňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	75,29	4,87	366,66
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	5 137,82	7,82	40 177,75
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	5 079,34	3,47	17 625,31
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	5 079,34	0,85	4 317,44
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	25 396,70	1,04	26 412,57
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	25 396,70	0,78	19 809,43
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	25 396,70	2,05	52 063,24
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	5 949,40	1,14	6 782,32
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	47 749,03	1,23	58 731,31
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	17 638,46	1,41	24 870,23
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	59,45	4,20	249,69
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	179,15	3,98	713,02
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	64 875,10	3,50	227 062,85
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	19 824,79	34,22	678 404,31
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	4 358,48	21,05	91 746,00
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	139,04	23,35	3 246,58
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	32 636,30	0,71	23 171,77

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	48 687,33	0,62	30 186,14
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	1 971,40	1,84	3 627,38
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	23 425,30	1,70	39 823,01
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	6 700,39	0,87	5 829,34
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	40 201,54	3,17	127 438,88
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	48 500,02	5,78	280 330,12
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	5 949,40	2,79	16 598,83
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	23 075,47	0,80	18 460,38
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	30,00	307,66	9 229,80
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	30,00	260,51	7 815,30
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	4 212,35	11,14	46 925,58
	45.23.32	11251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	M	861,96	55,09	47 485,38
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	49 930,11	0,53	26 462,96
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1 737,09	235,86	409 710,05
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	972,21	294,65	286 461,68
	45.23.32	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	686,16	190,08	130 425,29
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	3 809,99	45,12	171 906,75
	45.23.32	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	22,00	18,90	415,80
	45.23.32	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	8,00	26,00	208,00
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	110,00	21,29	2 341,90
	45.23.32	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	ks	2 131,00	43,68	93 082,08
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	60,00	177,57	10 654,20
	45.23.32	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	9,00	5 429,67	48 867,03
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	49,98	35,87	1 792,78
	45.23.32	22251761	Doplňujúce konštrukcie, štrbinové žľaby z betónu	M	350,00	283,28	99 148,00
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	5 906,17	34,27	202 404,45
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	2 226,60	8,00	17 812,80
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	822,22	61,85	50 854,31
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	4 495,49	94,33	424 059,57
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	26 444,07	1,00	26 444,07
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	2 281,53	219,61	501 046,80
	45.23.33	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	M	69,52	916,31	63 701,87
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	10,46	139,95	1 463,86
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	11,61	159,48	1 851,56

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	24,96	59,81	1 492,86
	45.24.70	31200202	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený	m3	20,95	51,48	1 078,51
	45.24.70	31210304	Spevnené plochy, dlažby z kopákov	M2	94,37	90,05	8 498,02
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	21,42	39,52	846,52
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	8,93	31,46	280,94
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	178,50	10,78	1 924,23
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	5 048,70	2,25	11 359,58
	45.26.22	02040401	Piloty štrkové z kameniva	m3	1 297,20	83,96	108 912,91
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	8 411,26	4,17	35 074,95
Celkom za 112 - Preložka cesty I/11							4 851 681,60
112.1 - Preložka cesty I/11 - zjazd do časti Žilina - Brodno	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	801,72	8,32	6 670,31
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	15 316,43	3,93	60 193,57
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	41,40	9,88	409,03
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	1 486,34	4,59	6 822,30
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	1 456,72	5,56	8 099,36
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	2 943,06	4,65	13 685,23
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	1 515,96	4,16	6 306,39
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1 798,93	6,68	12 016,85
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	640,96	4,87	3 121,48
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	546,75	7,82	4 275,59
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 219,96	3,47	4 233,26
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 219,96	0,85	1 036,97
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	6 099,80	1,04	6 343,79
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	6 099,80	0,78	4 757,84
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	6 099,80	2,05	12 504,59
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 826,50	1,14	2 082,21
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	15 316,43	1,23	18 839,21
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	1 603,70	1,41	2 261,22
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	226,62	4,20	951,80
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	33,57	3,98	133,61
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	17 138,92	3,50	59 986,22
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	4 019,05	34,22	137 531,89
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	56,50	21,05	1 189,33

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	43,04	23,35	1 004,98
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	7 210,30	0,71	5 119,31
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	12 199,25	0,62	7 563,54
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	323,40	1,84	595,06
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	5 971,30	1,70	10 151,21
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 867,90	0,87	1 625,07
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	5 471,47	3,17	17 344,56
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	15 357,83	5,78	88 768,26
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	1 826,50	2,79	5 095,94
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 648,99	0,80	2 919,19
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	2,00	307,66	615,32
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	260,51	521,02
	45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	M2	15,76	100,99	1 591,60
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	10 929,47	0,53	5 792,62
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	377,96	235,86	89 145,65
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	203,06	294,65	59 831,63
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	197,00	183,06	36 062,82
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	791,18	45,12	35 698,04
	45.23.32	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	6,00	26,00	156,00
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	75,00	21,29	1 596,75
	45.23.32	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	ks	41,00	43,68	1 790,88
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	40,00	34,04	1 361,60
	45.23.32	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	221,57	20,00	4 431,40
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	21,00	35,87	753,27
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	1 253,18	34,27	42 946,48
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	385,35	8,00	3 082,80
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	132,07	61,85	8 168,53
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	950,67	94,33	89 676,70
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	6 035,73	1,00	6 035,73
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	510,84	219,61	112 185,57
	45.23.33	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	M	21,52	916,31	19 718,99
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	4,00	139,95	559,80
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	4,08	159,48	650,68
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	8,32	59,81	497,62
	45.24.70	31200202	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený	m3	6,78	51,48	349,03

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.24.70	31210304	Spevnené plochy, dlažby z kopákov	M2	34,13	90,05	3 073,41
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	1,29	39,52	50,98
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	0,53	31,46	16,67
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	10,59	10,78	114,16
Celkom za 112.1 - Preložka cesty I/11 - zjazd do časti Žilina - Brodno							1 040 114,92
112.2 - Autobusové zastávky na preložke cesty I/11	45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	M2	37,96	100,99	3 833,58
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	225,25	0,53	119,38
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	5,69	235,86	1 342,04
	45.23.32	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	192,00	190,08	36 495,36
	45.23.32	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	4,00	18,90	75,60
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	80,00	34,04	2 723,20
	45.23.32	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	186,53	20,00	3 730,60
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	67,58	34,27	2 315,97
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	225,25	1,00	225,25
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	15,77	219,61	3 463,25
Celkom za 112.2 - Autobusové zastávky na preložke cesty I/11							54 324,23
112.3 - Hospodársky zjazd v km 3,015 preložky cesty I/11 vpravo	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 610,32	3,93	6 328,56
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	16,91	7,82	132,24
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	106,06	3,47	368,03
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	106,06	0,85	90,15
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	530,30	1,04	551,51
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	530,30	0,78	413,63
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	530,30	2,05	1 087,12
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	1 610,32	1,23	1 980,69
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	7,30	1,41	10,29
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	49,08	3,98	195,34
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 666,70	3,50	5 833,45
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	137,36	34,22	4 700,46
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	167,02	21,05	3 515,77
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok priložné	M2	53,22	23,35	1 242,69
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	371,40	0,71	263,69
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	680,84	0,62	422,12
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	530,30	1,70	901,51

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	112,75	3,17	357,42
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 610,32	5,78	9 307,65
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	56,38	0,80	45,10
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	227,67	0,53	120,67
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	10,85	235,86	2 559,08
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	75,82	45,12	3 421,00
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	17,00	21,29	361,93
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	42,89	34,27	1 469,84
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	20,76	8,00	166,08
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	13,36	61,85	826,32
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojiv	m3	36,52	94,33	3 444,93
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	238,23	1,00	238,23
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	11,47	219,61	2 518,93
	45.23.33	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	M	26,61	916,31	24 383,01
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	2,85	139,95	398,86
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	3,36	159,48	535,85
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	8,32	59,81	497,62
	45.24.70	31200202	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený	m3	10,76	51,48	553,92
	45.24.70	31210304	Spevnené plochy, dlažby z kopákov	M2	22,64	90,05	2 038,73
Celkom za 112.3 - Hospodársky zjazd v km 3,015 preložky cesty I/11 vpravo							81 282,42
115 - Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	1 543,06	8,32	12 838,26
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	11 699,57	3,93	45 979,31
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	33,52	9,88	331,18
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	571,24	11,10	6 340,76
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	2 853,47	4,59	13 097,43
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	2 814,19	5,56	15 646,90
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	5 667,66	4,65	26 354,62
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	2 892,75	4,16	12 033,84
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcii, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	9,00	12,04	108,36
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	3 461,10	6,68	23 120,15
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	1 238,24	4,87	6 030,23
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	2 856,19	0,78	2 227,83

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.12	01010502	Pripravné práce, úprava zemín vápnom	m3	1 009,28	7,82	7 892,57
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	571,24	7,57	4 324,29
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	842,22	3,47	2 922,50
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	842,22	0,85	715,89
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	4 211,10	1,04	4 379,54
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	4 211,10	0,78	3 284,66
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	4 211,10	2,05	8 632,76
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	11 699,57	1,23	14 390,47
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	1 446,72	1,41	2 039,88
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	1 098,22	4,20	4 612,52
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	881,90	3,98	3 509,96
	45.11.24	01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	2,43	4,51	10,96
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	15 063,82	3,50	52 723,37
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 976,33	34,22	67 630,01
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	7 766,53	21,05	163 485,46
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	3 642,60	0,71	2 586,25
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	6 758,30	0,62	4 190,15
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	59,30	1,84	109,11
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	4 151,80	1,70	7 058,06
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	33,52	0,87	29,16
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	6 791,50	3,17	21 529,06
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	11 733,09	5,78	67 817,26
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 395,75	0,80	2 716,60
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	47,50	50,10	2 379,75
	45.22.11	21200117	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny z ílu	m3	9,10	168,79	1 535,99
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	4,00	307,66	1 230,64
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	4,00	260,51	1 042,04
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	326,99	11,14	3 642,67
	45.23.32	11251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	M	127,16	55,09	7 005,24
	45.23.32	15020602	Múry oporné, záručné, tvárnice betónové	m3	59,19	421,63	24 956,28
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	5 304,70	0,53	2 811,49
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	264,66	235,86	62 422,71
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	32,30	182,14	5 883,12
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	315,24	45,12	14 223,63
	45.23.32	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	4,00	26,00	104,00
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	30,00	21,29	638,70

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
spoločnosť

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky	ks	18,00	43,68	786,24
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	9,00	177,57	1 598,13
	45.23.32	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,00	5 429,67	10 859,34
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	127,48	35,87	4 572,71
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	378,33	34,27	12 965,37
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	32,73	8,00	261,84
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	26,09	61,85	1 613,67
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	406,45	94,33	38 340,43
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	2 709,67	1,00	2 709,67
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	159,16	219,61	34 953,13
	45.26.14	31010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	66,30	4,52	299,68
	45.26.14	31010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	400,00	5,88	2 352,00
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	55,00	10,78	592,90
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	12 381,65	2,25	27 858,71
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	1 800,00	4,17	7 506,00
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	9,50	149,37	1 419,02
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	26,30	50,41	1 325,78
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	2,43	133,55	324,53
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	4,20	134,00	562,80
	45.34.20	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	33,00	18,32	604,56
	45.34.20	87110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	M2	101,56	11,75	1 193,33
Celkom za 115 - Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto							891 275,46
117 - Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	84,00	3,93	330,12
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	11,00	12,04	132,44
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	0,90	6,68	6,01
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	154,80	7,82	1 210,54
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	115,65	3,47	401,31
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	115,65	0,85	98,30
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	771,00	1,04	801,84
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	771,00	0,78	601,38
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	771,00	2,05	1 580,55

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	84,00	1,23	103,32
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	516,00	1,41	727,56
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	600,00	3,50	2 100,00
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3,20	21,05	67,36
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	160,00	1,84	294,40
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	342,00	1,70	581,40
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 032,00	3,17	3 271,44
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	84,00	5,78	485,52
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	516,00	0,80	412,80
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	331,84	11,14	3 696,70
	45.23.32	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,00	5 429,67	10 859,34
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	52,72	139,95	7 378,16
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	5,75	159,48	917,01
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	20,00	59,81	1 196,20
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	35,70	49,42	1 764,29
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	322,40	82,18	26 494,83
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextílou a geomrežovinou	M2	771,00	4,17	3 215,07
Celkom za 117 - Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli							68 727,89
130 - Poľná cesta na pravom brehu Kysuce	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	573,41	3,93	2 253,50
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	72,87	9,88	719,96
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky tráv(n, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	252,63	11,10	2 804,19
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv(n	M2	1 263,15	0,78	985,26
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	252,63	7,57	1 912,41
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	357,02	0,78	278,48
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	357,02	2,05	731,89
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	37,59	1,14	42,85
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	573,41	1,23	705,29
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	72,87	1,41	102,75
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	573,41	3,50	2 006,94
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	333,61	34,22	11 416,13
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	1 013,36	0,71	719,49
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	1 413,51	0,62	876,38
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	357,02	1,70	606,93
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	110,46	0,87	96,10
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	37,59	3,17	119,16
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	646,28	5,78	3 735,50

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	37,59	2,79	104,88
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	37,59	0,80	30,07
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	616,35	3,42	2 107,92
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	168,21	34,27	5 764,56
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	132,09	14,73	1 945,69
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	31,94	8,00	255,52
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	18,25	61,85	1 128,76
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	182,49	2,25	410,60
Celkom za 130 - Poľná cesta na pravom brehu Kysuce							41 861,21
131 - Poľná cesta na ľavom brehu Kysuce	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	13,90	8,32	115,65
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	298,06	3,93	1 171,38
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	327,39	9,88	3 234,61
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky tráv, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	583,60	11,10	6 477,96
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	35,00	11,75	411,25
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	13,90	6,68	92,85
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	M2	2 918,00	0,78	2 276,04
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	583,60	7,57	4 417,85
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	38,48	3,47	133,53
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	38,48	0,85	32,71
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	192,12	1,04	199,80
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	649,32	0,78	506,47
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	649,32	2,05	1 331,11
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	298,06	1,23	366,61
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	327,39	1,41	461,62
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	20,75	3,98	82,59
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	5,57	5,19	28,91
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	319,10	3,50	1 116,85
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	649,40	34,22	22 222,47
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	68,72	21,05	1 446,56
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	2 118,06	0,71	1 503,82
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	2 918,00	0,62	1 809,16
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	337,20	1,84	620,45
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	649,32	1,70	1 103,84
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	327,39	0,87	284,83
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	52,64	3,17	166,87

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	625,45	5,78	3 615,10
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	26,32	0,80	21,06
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	1 912,58	3,42	6 541,02
	45.23.32	22040549	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového	M2	416,99	132,71	55 338,74
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	563,76	34,27	19 320,06
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	431,91	14,73	6 362,03
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	67,80	8,00	542,40
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	38,75	61,85	2 396,69
	45.23.33	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	62,55	167,12	10 453,36
	45.23.33	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	M	16,93	258,75	4 380,64
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	4,05	139,95	566,80
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	0,76	32,15	24,43
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	1,71	159,48	272,71
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	6,00	59,81	358,86
	45.24.70	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	3,33	140,08	466,47
	45.24.70	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	13,38	55,40	741,25
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	1,56	49,42	77,10
	45.24.70	31200202	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený	m3	2,39	51,48	123,04
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	14,92	82,18	1 226,13
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	26,67	4,52	120,55
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	387,45	2,25	871,76
Celkom za 131 - Poľná cesta na ľavom brehu Kysuce							165 435,99
135 - Poľná cesta v Brodne žkm 252,600-252,800	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	2 696,40	3,93	10 596,85
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	23,10	9,88	228,23
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	134,40	11,10	1 491,84
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	672,00	0,78	524,16
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	134,40	7,57	1 017,41
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	195,69	3,47	679,04
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	195,69	0,85	166,34
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	978,45	1,04	1 017,59
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	1 459,05	0,78	1 138,06
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	1 459,05	2,05	2 991,05
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	499,80	1,14	569,77
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	2 696,40	1,23	3 316,57

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	23,10	1,41	32,57
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 696,40	3,50	9 437,40
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	598,16	34,22	20 469,04
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	1 765,05	0,71	1 253,19
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	3 171,00	0,62	1 966,02
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 459,05	1,70	2 480,39
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	522,90	0,87	454,92
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	499,80	3,17	1 584,37
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 719,50	5,78	15 718,71
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	499,80	2,79	1 394,44
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	499,80	0,80	399,84
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	1 333,50	3,42	4 560,57
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	291,90	34,27	10 003,41
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	281,19	14,73	4 141,93
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	32,21	8,00	257,68
Celkom za 135 - Poľná cesta v Brodne žkm 252,600-252,800							97 891,39
137 - Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	711,85	3,93	2 797,57
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 216,55	9,88	21 899,51
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	199,50	11,10	2 214,45
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	997,50	0,78	778,05
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	199,50	7,57	1 510,22
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	408,34	3,47	1 416,94
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	408,34	0,85	347,09
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	2 041,69	1,04	2 123,36
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	2 041,69	0,78	1 592,52
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	2 041,69	2,05	4 185,46
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	75,60	1,14	86,18
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	711,85	1,23	875,58
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	2 216,55	1,41	3 125,34
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	711,85	3,50	2 491,48
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	586,94	34,22	20 085,09
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	1 841,40	0,71	1 307,39
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	1 375,50	0,62	852,81
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	845,22	1,84	1 555,20
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 196,47	1,70	2 034,00
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 292,15	0,87	1 994,17

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	75,60	3,17	239,65
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 928,40	5,78	16 926,15
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	75,60	2,79	210,92
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	75,60	0,80	60,48
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	1 429,05	0,53	757,40
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	69,04	235,86	16 283,77
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	106,00	45,12	4 782,72
	45.23.32	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	3,00	18,90	56,70
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	270,59	34,27	9 273,12
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	11,64	8,00	93,12
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	43,05	61,85	2 662,64
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	235,62	94,33	22 226,03
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	1 570,80	1,00	1 570,80
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	72,19	219,61	15 853,65
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	430,50	2,25	968,63
Celkom za 137 - Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste							165 238,19
138.1 - Úprava poľnej cesty v km 20,300	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	2 266,95	3,93	8 909,11
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	117,77	9,88	1 163,57
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	449,40	11,10	4 988,34
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	59,42	4,59	272,74
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	70,68	5,56	392,98
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	59,42	4,65	276,30
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	85,39	4,16	355,22
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	72,68	6,68	485,50
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	31,10	4,87	151,46
	45.11.11	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	T	21,51	7,01	150,79
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	2 247,00	0,78	1 752,66
	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	362,39	7,70	2 790,40
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	449,40	7,57	3 401,96
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	159,60	3,47	553,81
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	159,60	0,85	135,66
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	798,00	1,04	829,92
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	2 793,60	0,78	2 179,01

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	2 793,60	2,05	5 726,88
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	574,35	1,14	654,76
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	381,46	1,66	633,22
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	2 266,95	1,23	2 788,35
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	98,70	1,41	139,17
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 266,95	3,50	7 934,33
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 650,17	34,22	56 468,82
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	2 716,35	0,71	1 928,61
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	5 118,75	0,62	3 173,63
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	800,00	1,70	1 360,00
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 054,51	0,87	917,42
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	936,74	3,17	2 969,47
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 384,72	5,78	13 783,68
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	574,35	2,79	1 602,44
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	574,35	0,80	459,48
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	3 214,05	3,42	10 992,05
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	819,42	34,27	28 081,52
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	691,53	14,73	10 186,24
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	64,07	8,00	512,56
Celkom za 138.1 - Úprava poľnej cesty v km 20,300							179 102,06
138.2 - Úprava poľnej cesty v km 20,300	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 533,00	3,93	6 024,69
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	621,08	9,88	6 136,27
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	656,25	11,10	7 284,38
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	3 281,25	0,78	2 559,38
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	656,25	7,57	4 967,81
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	255,29	3,47	885,86
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	255,29	0,85	217,00
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	1 276,47	1,04	1 327,53
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	2 582,05	0,78	2 014,00
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	2 582,05	2,05	5 293,20
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	515,55	1,14	587,73
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	1 533,00	1,23	1 885,59
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	370,65	1,41	522,62
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	250,43	5,19	1 299,73
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 533,00	3,50	5 365,50
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 604,92	34,22	54 920,36

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	4 625,25	0,71	3 283,93
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	5 343,45	0,62	3 312,94
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	183,30	1,84	337,27
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	2 398,75	1,70	4 077,88
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 136,63	0,87	988,87
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	515,55	3,17	1 634,29
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 533,00	5,78	8 860,74
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	515,55	2,79	1 438,38
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	515,55	0,80	412,44
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	3 521,70	3,42	12 044,21
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	898,17	34,27	30 780,29
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	756,21	14,73	11 138,97
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	78,52	8,00	628,16
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	17,01	61,85	1 052,07
	45.26.22	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným	m3	250,43	48,90	12 246,03
	45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie	M2	667,80	2,72	1 816,42
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	170,10	2,25	382,73
Celkom za 138.2 - Úprava poľnej cesty v km 20,300							195 727,27
139 - Poľná cesta v Brodne žkm 253,400 - 254,500	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	910,74	11,10	10 109,21
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	4 553,70	0,78	3 551,89
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	21,48	7,82	167,97
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	910,74	7,57	6 894,30
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	2 457,70	0,78	1 917,01
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	2 457,70	2,05	5 038,29
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	416,56	1,14	474,88
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	1 675,50	1,41	2 362,46
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	38,79	3,98	154,38
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	5,54	5,19	28,75
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	71,60	3,50	250,60
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 871,89	34,22	64 056,08
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	34,23	21,05	720,54
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	24,92	23,35	581,88
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	5 625,90	0,71	3 994,39
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	6 776,40	0,62	4 201,37
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	395,70	1,84	728,09

POVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	2 062,00	1,70	3 505,40
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 064,79	0,87	1 796,37
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 207,99	3,17	6 999,33
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	416,56	2,79	1 162,20
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	488,16	0,80	390,53
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	5 389,99	3,42	18 433,77
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	982,89	34,27	33 683,64
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	791,01	14,73	11 651,58
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	227,69	8,00	1 821,52
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	102,89	61,85	6 363,75
	45.23.33	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	M	12,46	916,31	11 417,22
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,08	139,95	431,05
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	3,36	159,48	535,85
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	8,32	59,81	497,62
	45.24.70	31200202	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený	m3	4,81	51,48	247,62
	45.24.70	31210304	Spevnené plochy, dlažby z kopákov	M2	27,40	90,05	2 467,37
Celkom za 139 - Poľná cesta v Brodne žkm 253,400 - 254,500							206 636,91
140 - Úprava poľnej cesty v Kysuckom Novom Meste							
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	2 820,30	3,93	11 083,78
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	4 315,33	9,88	42 635,46
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	352,80	11,10	3 916,08
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	417,92	4,59	1 918,25
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	489,05	5,56	2 719,12
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	417,92	4,65	1 943,33
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	550,48	4,16	2 290,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	495,83	6,68	3 312,14
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	215,18	4,87	1 047,93
	45.11.11	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	T	151,29	7,01	1 060,54
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	1 764,00	0,78	1 375,92
	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	831,73	7,70	6 404,32
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	352,80	7,57	2 670,70
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	629,89	3,47	2 185,72
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	629,89	0,85	535,41
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	3 149,47	1,04	3 275,45
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	5 274,79	0,78	4 114,34

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	5 274,79	2,05	10 813,32
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1 782,90	1,14	2 032,51
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	875,50	1,66	1 453,33
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	2 820,30	1,23	3 468,97
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	3 922,80	1,41	5 531,15
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	348,75	5,19	1 810,01
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 820,30	3,50	9 871,05
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 908,62	34,22	99 532,98
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	8 852,55	0,71	6 285,31
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	10 678,50	0,62	6 620,67
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	1 243,70	1,84	2 288,41
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 905,77	1,70	3 239,81
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	6 929,95	0,87	6 029,06
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 614,63	3,17	8 288,38
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	7 135,63	5,78	41 243,94
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	1 782,90	2,79	4 974,29
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 782,90	0,80	1 426,32
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	6 837,21	3,42	23 383,26
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	31,00	35,87	1 111,97
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	1 823,29	34,27	62 484,15
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	1 540,04	14,73	22 684,79
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	145,02	8,00	1 160,16
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	16,51	139,95	2 310,57
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	110,04	82,18	9 043,09
	45.26.22	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným	m3	348,75	48,90	17 053,88
	45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie	M2	930,00	2,72	2 529,60
Celkom za 140 - Úprava poľnej cesty v Kysuckom Novom Meste							449 159,47
142 - Poľná cesta v km 2,400 - 2,750 preložky cesty I/11 vpravo	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	2 172,20	3,93	8 536,75
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	7,27	9,88	71,83
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv n	M2	168,60	0,78	131,51
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	165,87	7,82	1 297,10
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	33,72	7,57	255,26
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	458,24	3,47	1 590,09
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	458,24	0,85	389,50
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	2 291,20	1,04	2 382,85
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	2 291,20	0,78	1 787,14

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	2 291,20	2,05	4 696,96
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	507,60	1,14	578,66
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	2 172,20	1,23	2 671,81
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	560,17	1,41	789,84
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 725,10	3,50	9 537,85
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	647,28	34,22	22 149,92
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	1 845,30	0,71	1 310,16
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	3 738,50	0,62	2 317,87
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	278,40	1,84	512,26
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	2 012,80	1,70	3 421,76
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	514,87	0,87	447,94
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 613,40	3,17	5 114,48
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 179,47	5,78	12 597,34
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	507,60	2,79	1 416,20
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 060,50	0,80	848,40
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	1 446,23	0,53	766,50
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	68,91	235,86	16 253,11
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	109,27	45,12	4 930,26
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	22,00	21,29	468,38
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	272,28	34,27	9 331,04
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	57,08	8,00	456,64
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	52,29	61,85	3 234,14
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	232,03	94,33	21 887,39
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	1 513,81	1,00	1 513,81
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	72,87	219,61	16 002,98
Celkom za 142 - Poľná cesta v km 2,400 - 2,750 preložky cesty I/11 vpravo							159 697,73
143 - Zjazd z preložky cesty I/11 k železničnej zastávke Brodno	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	3 867,15	3,93	15 197,90
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	95,55	9,88	944,03
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	230,48	3,47	799,77
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	230,48	0,85	195,91
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	1 152,38	1,04	1 198,48
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	1 152,38	0,78	898,86
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	1 152,38	2,05	2 362,38
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	3 867,15	1,23	4 756,59
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	95,55	1,41	134,73

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	3 867,15	3,50	13 535,03
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	225,20	34,22	7 706,34
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	623,70	0,71	442,83
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	1 609,65	0,62	997,98
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 152,38	1,70	1 959,05
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	95,55	0,87	83,13
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	3 962,70	5,78	22 904,41
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	365,40	0,53	193,66
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	17,64	235,86	4 160,57
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	20,70	3,77	78,04
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	136,60	45,12	6 163,39
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	14,00	21,29	298,06
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	20,70	1,91	39,54
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	70,09	34,27	2 401,98
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	34,10	8,00	272,80
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	24,78	61,85	1 532,64
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	60,64	94,33	5 720,17
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	404,25	1,00	404,25
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	18,53	219,61	4 069,37
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	247,80	2,25	557,55
Celkom za 143 - Zjazd z preložky cesty I/11 k železničnej zastávke Brodno							100 009,44
160 - Úprava jestvujúcich komunikácií I. triedy	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	12 775,57	8,32	106 292,74
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	12 775,57	6,68	85 340,81
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	100 595,00	0,88	88 523,60
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	10 006,00	2,96	29 617,76
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	6 205,00	11,14	69 123,70
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	100 595,00	0,53	53 315,35
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	5 029,75	294,65	1 482 015,84
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	10 006,00	3,77	37 722,62
Celkom za 160 - Úprava jestvujúcich komunikácií I. triedy							1 951 952,42
161 - Úprava jestvujúcich komunikácií III. Triedy	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	15 229,21	8,32	126 707,03
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	15 229,21	6,68	101 731,12

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	119 915,00	0,88	105 525,20
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	18 041,00	2,96	53 401,36
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	7 991,00	11,14	89 019,74
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	119 915,00	0,53	63 554,95
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	5 995,75	235,86	1 414 157,60
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	18 041,00	3,77	68 014,57
Celkom za 161 - Úprava jestvujúcich komunikácií III. Triedy							2 022 111,57
161.1 - Úprava jestvujúcej komunikácie III/2041	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	1 578,86	8,32	13 136,12
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1 578,86	6,68	10 546,78
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	12 432,00	0,88	10 940,16
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	1 123,00	2,96	3 324,08
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	486,00	11,14	5 414,04
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	12 432,00	0,53	6 588,96
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	621,60	235,86	146 610,58
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	1 123,00	3,77	4 233,71
Celkom za 161.1 - Úprava jestvujúcej komunikácie III/2041							200 794,43
162 - Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	2 189,23	8,32	18 214,39
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	3 900,00	4,59	17 901,00
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	3 900,00	4,16	16 224,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	4 860,73	6,68	32 469,68
	45.11.11	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	T	1 755,00	7,01	12 302,55
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	17 238,00	0,88	15 169,44
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	2 926,00	2,96	8 660,96
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	2 048,00	1,41	2 887,68
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 048,00	34,22	70 082,56
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	4 095,00	0,71	2 907,45
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	4 300,00	0,62	2 666,00
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 048,00	0,87	1 781,76
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 048,00	3,17	6 492,16
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	2 214,00	11,14	24 663,96
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	17 238,00	0,53	9 136,14

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	3 900,00	3,42	13 338,00
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	861,90	235,86	203 287,73
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	2 926,00	3,77	11 031,02
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	780,00	34,27	26 730,60
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	780,00	14,73	11 489,40
Celkom za 162 - Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií							507 436,48
171 - Chodník v km 1,700 a 3,000 preložky cesty I/11	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 498,35	3,93	5 888,52
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky tráv, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	443,96	11,10	4 927,96
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	2,50	9,87	24,68
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	0,15	6,68	1,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	5,60	2,96	16,58
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	M2	2 018,00	0,78	1 574,04
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	443,96	7,57	3 360,78
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	80,40	3,47	278,99
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	80,40	0,85	68,34
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	402,00	1,04	418,08
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	402,00	0,78	313,56
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	402,00	2,05	824,10
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	1 498,35	1,23	1 842,97
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	1,65	1,41	2,33
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	20,00	3,98	79,60
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 520,00	3,50	5 320,00
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	240,40	34,22	8 226,49
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	40,80	21,05	858,84
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	1 158,00	0,71	822,18
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	2 051,00	0,62	1 271,62
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	966,00	1,70	1 642,20
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	43,30	3,17	137,26
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 498,35	5,78	8 660,46
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21,65	0,80	17,32
	45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	M2	7,76	100,99	783,68
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	749,90	0,53	397,45
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	21,43	235,86	5 054,48

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	130,00	182,14	23 678,20
	45.23.32	22250365	Doplňujúce konštrukcie, EA koncovka	KPL	1,00	7 192,12	7 192,12
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	117,75	34,27	4 035,29
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	25,40	8,00	203,20
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	24,00	61,85	1 484,40
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	785,00	1,00	785,00
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	58,94	219,61	12 943,81
	45.23.33	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	M	15,79	916,31	14 468,53
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	6,56	139,95	918,07
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	23,84	159,48	3 802,00
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	39,87	59,81	2 384,62
	45.24.70	31200202	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený	m3	12,64	51,48	650,71
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	59,10	82,18	4 856,84
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	290,00	2,25	652,50
Celkom za 171 - Chodník v km 1,700 a 3,000 preložky cesty I/11							130 868,80
172 - Chodník na ceste I/11 a III/2052 Radoľa – KNM	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	20,18	8,32	167,90
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	1,00	171,70	171,70
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	1,00	239,57	239,57
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	31,00	4,59	142,29
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	10,25	11,75	120,44
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	38,00	5,56	211,28
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	48,25	4,16	200,72
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	18,00	13,57	244,26
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	41,52	6,68	277,35
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	9,90	4,87	48,21
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	86,75	0,88	76,34
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	30,50	2,96	90,28
	45.11.12	01010502	Pripravné práce, úprava zemín vápnom	m3	1,19	7,82	9,31
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3,35	3,47	11,62
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3,35	0,85	2,85
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	16,75	1,04	17,42
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	16,75	0,78	13,07

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	16,75	2,05	34,34
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	4,50	1,14	5,13
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	3,97	1,41	5,60
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	3,71	3,50	12,99
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1,56	34,22	53,38
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2,25	21,05	47,36
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4,76	0,87	4,14
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	12,18	3,17	38,61
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	4,50	2,79	12,56
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	8,21	0,80	6,57
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	1,00	57,43	57,43
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	1,00	307,66	307,66
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,00	260,51	260,51
	45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	M2	3,00	100,99	302,97
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	85,70	0,53	45,42
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	3,59	235,86	846,74
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	32,00	3,77	120,64
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	20,70	34,04	704,63
	45.23.32	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	19,50	20,00	390,00
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	32,00	1,91	61,12
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	8,01	34,27	274,50
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	1,56	8,00	12,48
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	0,58	61,85	35,87
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	1,19	94,33	112,25
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	52,15	1,00	52,15
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	4,29	219,61	942,13
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,07	139,95	9,80
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	0,20	39,52	7,90
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	1,50	10,78	16,17
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	1,50	2,25	3,38
Celkom za 172 - Chodník na ceste I/11 a III/2052 Radoľa – KNM							6 829,04
173 - Chodník v km 18,340 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suti	T	168,39	8,32	1 401,00
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	183,60	4,59	842,72

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	183,60	5,56	1 020,82
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	183,60	4,16	763,78
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	49,00	13,57	664,93
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	56,50	9,87	557,66
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	294,70	6,68	1 968,60
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	80,78	4,87	393,40
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	1 253,91	0,88	1 103,44
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	45,50	2,96	134,68
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	22,01	7,82	172,12
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	41,95	3,47	145,57
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	41,95	0,85	35,66
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	M2	209,75	1,04	218,14
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	209,75	0,78	163,61
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	209,75	2,05	429,99
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy omice	m3	88,03	1,14	100,35
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	73,35	1,41	103,42
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	24,85	3,50	86,98
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	10,30	34,22	352,47
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1,04	21,05	21,89
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	136,53	0,87	118,78
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	186,23	3,17	590,35
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	88,03	2,79	245,60
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	112,88	0,80	90,30
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	5,00	57,43	287,15
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	1,00	307,66	307,66
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,00	260,51	260,51
	45.23.13	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom drveným	m3	0,40	44,90	17,96
	45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	M2	4,60	100,99	464,55
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	579,51	0,53	307,14
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	18,83	235,86	4 441,24
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	45,50	3,77	171,54
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	78,00	183,06	14 278,68
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	45,80	34,04	1 559,03
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	45,50	1,91	86,91

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	86,70	34,27	2 971,21
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	10,30	8,00	82,40
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	23,00	61,85	1 422,55
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	546,60	1,00	546,60
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	43,86	219,61	9 632,09
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,43	139,95	60,18
	45.24.70	31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	1,00	366,77	366,77
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	4,00	82,18	328,72
Celkom za 173 - Chodník v km 18,340 D3							49 319,15
174 - Chodník na ceste III/2053 Povina – KNM	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	251,66	3,93	989,02
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	251,66	1,23	309,54
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	251,66	3,50	880,81
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	70,20	34,22	2 402,24
	45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	M2	7,06	100,99	712,99
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	421,26	0,53	223,27
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	12,64	235,86	2 981,27
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	208,11	183,06	38 096,62
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	209,58	34,04	7 134,10
	45.23.32	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	208,11	20,00	4 162,20
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	215,81	34,27	7 395,81
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	70,20	8,00	561,60
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	16,56	61,85	1 024,24
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	421,26	1,00	421,26
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	29,49	219,61	6 476,30
Celkom za 174 - Chodník na ceste III/2053 Povina – KNM							73 771,27
175 - Úprava spevnených plôch ČSPL Radoľa	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	112,53	8,32	936,25
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	2,00	171,70	343,40
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	2,00	239,57	479,14
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	70,00	11,75	822,50
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	213,30	5,56	1 185,95
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	208,70	4,16	868,19
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	48,00	13,57	651,36

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	271,43	6,68	1 813,15
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	78,45	4,87	382,05
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	835,20	0,88	734,98
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	41,00	10,70	438,70
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	41,00	2,96	121,36
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	9,50	3,47	32,97
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	9,50	0,85	8,08
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	47,50	1,04	49,40
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	47,50	0,78	37,05
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	47,50	2,05	97,38
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	4,75	1,14	5,42
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	8,30	1,41	11,70
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	3,40	3,98	13,53
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	3,95	34,22	135,17
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3,20	21,05	67,36
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16,45	0,87	14,31
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	16,45	3,17	52,15
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	4,75	2,79	13,25
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4,75	0,80	3,80
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	2,00	57,43	114,86
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	2,00	307,66	615,32
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	260,51	521,02
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	353,00	0,53	187,09
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	19,22	235,86	4 533,23
	45.23.32	22040417	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	70,00	30,74	2 151,80
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	52,00	3,77	196,04
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	63,50	34,04	2 161,54
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	52,00	1,91	99,32
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	49,63	34,27	1 700,82
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	3,95	8,00	31,60
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	24,36	94,33	2 297,88
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	156,10	1,00	156,10
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	14,05	219,61	3 085,52
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,13	139,95	18,19

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	4,65	39,52	183,77
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	36,50	10,78	393,47
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	18,50	2,25	41,63
Celkom za 175 - Úprava spevnených plôch ČSPL Radoľa							27 807,80
176 - Prístupová cesta a spevnené plochy skladu posypovej soli	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	50,40	8,32	419,33
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	69,60	5,56	386,98
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	502,80	4,16	2 091,65
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	120,00	9,87	1 184,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	185,32	6,68	1 237,94
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	30,62	4,87	149,12
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	504,00	0,88	443,52
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	122,40	2,96	362,30
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	179,50	3,47	622,87
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	179,50	0,85	152,58
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	897,50	1,04	933,40
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	897,50	0,78	700,05
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	897,50	2,05	1 839,88
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	199,13	1,14	227,01
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	304,50	1,41	429,35
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 960,43	34,22	67 085,91
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	503,63	0,87	438,16
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	503,63	3,17	1 596,51
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	199,13	2,79	555,57
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	199,13	0,80	159,30
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	1 927,00	0,53	1 021,31
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	67,90	235,86	16 014,89
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	39,08	294,65	11 514,92
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	122,40	3,77	461,45
	45.23.32	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	60,00	190,08	11 404,80
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	111,50	45,12	5 030,88
	45.23.32	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	2,00	18,90	37,80
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	122,40	1,91	233,78

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	40,52	34,27	1 388,62
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	45,60	8,00	364,80
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	19,10	61,85	1 181,34
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojiv	m3	155,13	94,33	14 633,41
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	924,50	1,00	924,50
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	83,21	219,61	18 273,75
Celkom za 176 - Prístupová cesta a spevnené plochy skladu posypovej soli							163 502,08
177 - Úprava chodníka pod mostom na D3 v Brodne	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	78,55	8,32	653,54
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	165,00	4,59	757,35
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	49,00	11,75	575,75
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	49,00	5,56	272,44
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	175,00	4,65	813,75
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	274,00	4,16	1 139,84
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	20,00	13,57	271,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	153,72	6,68	1 026,85
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	10,78	4,87	52,50
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	6,20	10,70	66,34
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	6,20	2,96	18,35
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	10,47	7,82	81,88
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	11,58	3,47	40,18
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	11,58	0,85	9,84
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	M2	57,90	1,04	60,22
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	57,90	0,78	45,16
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	57,90	2,05	118,70
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	16,57	1,14	18,89
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	464,95	1,41	655,58
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	34,91	3,50	122,19
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	31,50	34,22	1 077,93
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	446,61	0,87	388,55
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	516,43	3,17	1 637,08
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	16,57	2,79	46,23
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	51,48	0,80	41,18

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	298,00	0,53	157,94
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	8,94	235,86	2 108,59
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	9,90	3,77	37,32
	45.23.32	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	43,00	20,00	860,00
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	9,90	1,91	18,91
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	54,15	34,27	1 855,72
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	31,50	8,00	252,00
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	2,50	61,85	154,63
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	313,00	1,00	313,00
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	25,04	219,61	5 499,03
Celkom za 177 - Úprava chodníka pod mostom na D3 v Brodne							21 248,86
201 - Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostná konštrukcia	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	10 830,89	3,93	42 565,40
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	860,23	9,88	8 499,07
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	38,43	307,91	11 832,98
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	92,24	6,68	616,16
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	92,24	6,99	644,76
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	124,00	3,47	430,28
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	124,00	0,85	105,40
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	620,00	1,04	644,80
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	620,00	0,78	483,60
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	620,00	2,05	1 271,00
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	1 344,00	7,51	10 093,44
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	10 830,89	1,23	13 321,99
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 242,00	3,98	4 943,16
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	22,80	6,24	142,27
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	37,18	5,19	192,96
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	1,13	57,83	65,35
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	10 830,89	3,50	37 908,12
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 166,63	21,05	24 557,56
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	17,98	27,29	490,67
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	33,80	23,35	789,23
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	2 057,50	1,70	3 497,75
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 337,93	0,87	1 164,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 459,83	3,17	7 797,66
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	11 691,13	5,78	67 574,73
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 156,72	0,80	925,38
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	434,57	148,67	64 607,52
	45.22.11	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	28,48	37,78	1 075,97
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	207,50	46,47	9 642,53
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	40,03	1 353,72	54 189,41
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	112,21	164,10	18 413,66
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	281,85	96,78	27 277,44
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	21,65	1 359,33	29 429,49
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	434,83	162,20	70 529,43
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	598,02	75,84	45 353,84
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	25,56	1 380,83	35 294,01
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	171,28	410,98	70 392,65
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	633,45	121,90	77 217,56
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	27,35	1 396,24	38 187,16
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	146,14	148,86	21 754,40
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	39,54	39,19	1 549,57
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	20,39	1 415,44	28 860,82
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	874,39	161,41	141 135,29
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	365,52	77,50	28 327,80
	45.22.11	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie zabudované	M2	1 268,40	75,22	95 409,05
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	171,75	1 378,75	236 800,31
	45.22.11	15080102	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, konštrukcie plošné z dielcov železobetónových	m3	99,41	1 134,95	112 825,38
	45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	3 330,37	289,15	962 976,49
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmcové	ks	16,00	5 865,20	93 843,20
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	44,60	48,96	2 183,62
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	276,85	50,10	13 870,19
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	424,00	216,97	91 995,28
	45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	M	219,00	256,51	56 175,69
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	30,00	503,17	15 095,10
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	193,00	273,76	52 835,68

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	40,67	10,65	433,14
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	68,30	20,95	1 430,89
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	2,85	349,60	996,36
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	6,00	2 050,14	12 300,84
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podpemé konštrukcie mostov oceľové	m3	1 337,70	28,10	37 589,37
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	10,13	1 068,13	10 820,16
	45.23.13	11250902	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového	m3	7,70	154,66	1 190,88
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	0,08	1 334,10	106,73
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	16,90	57,43	970,57
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	10,13	237,13	2 402,13
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	4 470,75	0,53	2 369,50
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	2 235,38	0,60	1 341,23
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	89,42	294,65	26 347,60
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	30,72	175,43	5 389,21
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	100,59	764,66	76 917,15
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	590,80	15,16	8 956,53
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	47,62	182,14	8 673,51
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	6,00	469,59	2 817,54
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	177,57	710,28
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	151,24	34,04	5 148,21
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	22,80	133,27	3 038,56
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	81,90	139,95	11 461,91
	45.24.70	11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového	m3	20,42	142,99	2 919,86
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M2	19,35	32,15	622,10
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,47	1 450,61	681,79
	45.24.70	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa	m3	358,40	68,89	24 690,18
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	570,00	63,17	36 006,90
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	546,00	82,18	44 870,28
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	806,94	4,52	3 647,37
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	312,00	12,37	3 859,44
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	246,14	5,88	1 447,30
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	3 145,74	12,60	39 636,32

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	761,40	67,11	51 097,55
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	791,28	155,88	123 344,73
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	41,07	1 130,14	46 414,85
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	620,00	11,28	6 993,60
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	6,90	145,94	1 006,99
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,44	1 257,88	553,47
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	651,00	10,83	7 050,33
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	8,00	16,20	129,60
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	126,00	4,62	582,12
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	2 613,40	20,29	53 025,89
Celkom za 201 - Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostná konštrukcia							3 410 131,23
201-01 - Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	52,60	3 920,19	206 201,99
Celkom za 201-01 - Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 - mostný záver							206 201,99
202 - Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostná konštrukcia	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	22 205,25	3,93	87 266,63
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 942,20	9,88	19 188,94
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	26,84	42,75	1 147,41
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	65,72	468,00	30 756,96
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	124,77	6,68	833,46
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	59,05	4,87	287,57
	45.11.12	01010503	Pripravné práce, úprava zemín drvením	m3	1 207,18	7,70	9 295,29
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	874,01	0,78	681,73
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	874,01	2,05	1 791,72
	45.11.24	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	6 048,00	7,51	45 420,48
	45.11.24	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	2 051,07	1,66	3 404,78
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	22 205,25	1,23	27 312,46
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	4 141,34	5,68	23 522,81
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	69,36	6,24	432,81
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	22 205,25	3,50	77 718,38
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	951,07	34,22	32 545,62
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	375,00	21,05	7 893,75
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	638,44	27,29	17 423,03
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	3 192,20	1,70	5 426,74
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	6 184,46	0,87	5 380,48
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	6 431,32	3,17	20 387,28
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	24 147,45	5,78	139 572,26

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOTOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 013,44	0,80	810,75
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	2 283,63	148,67	339 507,27
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	143,33	1 353,72	194 028,69
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	339,80	164,10	55 761,18
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	684,17	96,78	66 213,97
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	78,64	1 359,33	106 897,71
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	909,64	162,20	147 543,61
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	1 280,35	75,84	97 101,74
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	61,68	1 380,83	85 169,59
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	436,61	410,98	179 437,98
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	1 390,93	121,90	169 554,37
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	53,12	1 396,24	74 168,27
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	99,98	148,86	14 883,02
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	34,24	39,19	1 341,87
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	10,34	1 415,44	14 635,65
	45.22.11	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	4 048,00	170,48	690 103,04
	45.22.11	11080512	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov	M2	14 730,87	59,27	873 098,66
	45.22.11	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele	T	1 091,48	1 362,39	1 487 021,44
	45.22.11	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	T	193,43	3 492,09	675 474,97
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmcové	ks	20,00	5 865,20	117 304,00
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	44,60	48,96	2 183,62
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	326,40	50,10	16 352,64
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	894,60	216,97	194 101,36
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	128,00	503,17	64 405,76
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	420,00	273,76	114 979,20
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	74,41	10,65	792,47
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	235,80	20,95	4 940,01
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	11,90	349,60	4 160,24
	45.22.11	21250534	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, zábrana proti preletu vtákov	M2	1 795,20	177,87	319 312,22
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	8,00	2 050,14	16 401,12
	45.22.11	21250834	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické	ks	8,00	791,25	6 330,00
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	343,80	6,54	2 248,45

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	7 931,00	9,20	72 965,20
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	16 093,00	28,10	452 213,30
	45.22.11	21251037	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 202	KPL	1,00	2 266 753,25	2 266 753,25
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	11,85	1 068,13	12 657,34
	45.23.13	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia z betónu prostého	m3	29,92	142,34	4 258,81
	45.23.13	11250911	Spevnené plochy, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	M2	40,12	41,00	1 644,92
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	0,13	1 334,10	173,43
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, núry plastové, PVC	M	46,00	57,43	2 641,78
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	9 450,00	0,53	5 008,50
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	4 725,00	0,60	2 835,00
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	189,00	294,65	55 688,85
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	75,55	175,43	13 253,74
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	212,63	764,66	162 589,66
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	1 159,88	15,16	17 583,78
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	55,20	182,14	10 054,13
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	6,00	469,59	2 817,54
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	112,40	34,04	3 826,10
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	274,39	139,95	38 400,88
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	44,20	32,15	1 421,03
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,62	1 450,61	899,38
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	68,00	159,48	10 844,64
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	1 129,25	78,47	88 612,25
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 574,52	4,52	7 116,83
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	261,06	12,37	3 229,31
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	200,25	5,88	1 177,47
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	6 863,01	12,60	86 473,93
	45.26.22	02012402	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov betónom	m3	123,64	105,39	13 030,42
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	5 544,00	39,62	219 653,28
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	2 016,00	39,62	79 873,92
	45.26.22	02020175	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V,	M	1 335,60	39,62	52 916,47
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	1 656,00	67,11	111 134,16

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	1 164,00	81,38	94 726,32
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	618,05	155,88	96 341,63
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	40,68	1 130,14	45 974,10
	45.26.22	02040561	Piloty - mikropiloty na povrchu, ťahové a tlakové	M	8 895,60	76,40	679 623,84
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	1 611,20	148,85	239 827,12
	45.26.22	02050133	Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov	M2	932,80	96,66	90 164,45
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	121,23	188,67	22 872,46
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	711,65	292,73	208 321,30
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	6,31	145,94	920,88
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,30	1 257,88	377,36
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	2 397,60	10,83	25 966,01
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	10,00	16,20	162,00
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	162,00	4,62	748,44
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	5 586,00	20,29	113 339,94
Celkom za 202 - Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostná konštrukcia							12 117 757,75
202-01 - Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	53,20	3 920,19	208 554,11
Celkom za 202-01 - Most na D3 nad riekou Kysuca v km 22,049 - mostný záver							208 554,11
226 - Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	9 829,66	3,93	38 630,56
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	152,60	9,88	1 507,69
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	1 279,86	0,78	998,29
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	1 279,86	2,05	2 623,71
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	10 080,00	7,51	75 700,80
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	9 829,66	1,23	12 090,48
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	1 633,96	5,68	9 280,89
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	4 383,70	3,98	17 447,13
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	73,80	6,24	460,51
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	23,24	57,83	1 343,97
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	9 829,66	3,50	34 403,81
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5 280,80	21,05	111 160,84
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 279,86	1,70	2 175,76
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 579,75	0,87	1 374,38
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	10 802,26	3,17	34 243,16
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	9 982,26	5,78	57 697,46

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI
NDS

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 687,56	0,80	3 750,05
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	1 330,10	148,67	197 745,97
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	869,06	46,47	40 385,22
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	127,41	1 353,72	172 477,47
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	414,06	164,10	67 947,25
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	922,82	96,78	89 310,52
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	34,15	1 359,33	46 421,12
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	359,34	162,20	58 284,95
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	512,35	75,84	38 856,62
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	38,75	1 380,83	53 507,16
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	429,71	410,98	176 602,22
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	1 245,10	121,90	151 777,69
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	58,35	1 396,24	81 470,60
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	81,17	148,86	12 082,97
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	35,18	39,19	1 378,70
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	10,12	1 415,44	14 324,25
	45.22.11	11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu predpätého	m3	4 092,47	162,15	663 594,01
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	7 758,65	77,50	601 295,38
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	708,72	1 378,75	977 147,70
	45.22.11	11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z predpínacej ocele	T	150,08	3 563,31	534 781,56
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmcové	ks	26,00	5 865,20	152 495,20
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	29,70	48,96	1 454,11
	45.22.11	21210401	Spevnené plochy, dlažba z betónu	M2	56,89	95,07	5 408,53
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	931,93	216,97	202 200,85
	45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	M	253,53	256,51	65 032,98
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	98,00	503,17	49 310,66
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	465,80	273,76	127 517,41
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	29,81	10,65	317,48
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	130,46	20,95	2 733,14
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	38,61	3 920,19	151 358,54
	45.22.11	21250528	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany	M2	28,80	462,42	13 317,70
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	16,00	2 050,14	32 802,24

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	4 995,00	9,20	45 954,00
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	38 881,95	28,10	1 092 582,80
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	11,28	1 068,13	12 048,51
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	8 038,92	0,53	4 260,63
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	4 019,46	0,60	2 411,68
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	160,78	294,65	47 373,83
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	106,45	175,43	18 674,52
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	180,88	764,66	138 311,70
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	1 265,86	15,16	19 190,44
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	51,76	182,14	9 427,57
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	5,00	469,59	2 347,95
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	10,00	177,57	1 775,70
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	260,00	34,04	8 850,40
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	31,00	35,87	1 111,97
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	526,50	34,27	18 043,16
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	73,80	133,27	9 835,33
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	350,68	139,95	49 077,67
	45.24.70	11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového	m3	18,96	142,99	2 711,09
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	22,01	32,15	707,62
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	1,40	1 450,61	2 030,85
	45.24.70	31080508	Objekty melioračné, drenážne šachty spádiskové z betónových dielcov	ks	4,00	44,16	176,64
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	348,43	82,18	28 633,98
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	2 059,05	4,52	9 306,91
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	102,39	12,37	1 266,56
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	145,74	5,88	856,95
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	5 947,73	12,60	74 941,40
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	96,00	67,11	6 442,56
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	144,00	81,38	11 718,72
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	152,60	155,88	23 787,29
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	10,67	1 130,14	12 058,59
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	663,06	148,85	98 696,48
	45.26.22	02050232	Steny nasadené z kovových dielcov	T	3,11	2 063,67	6 418,01
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	3 510,00	4,17	14 636,70

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	1 279,86	11,28	14 436,82
	45.26.22	25020112	Studne, betónové skruže dielcové	ks	4,00	516,56	2 066,24
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	1 492,00	10,83	16 158,36
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskrisková nadzemné	ks	18,00	16,20	291,60
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	408,00	4,62	1 884,96
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	4 944,86	20,29	100 331,21
Celkom za 226 - Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3							7 101 399,09
227 - Most na D3 nad potokom Brodňanka v km 12,510 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	87,50	8,32	728,00
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	391,68	9,88	3 869,80
	45.00.00	00020554	Prieskumné práce, špeciálne prieskumy, korózny a bludných prúdov	KPL	1,00	3 162,96	3 162,96
	45.00.00	00020809	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, kontrolné meranie blúdnych prúdov	KPL	1,00	9 081,58	9 081,58
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	190,08	307,91	58 527,53
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	234,30	71,75	16 811,03
	45.11.11	05010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	70,00	55,09	3 856,30
	45.11.11	05010401	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov z dielcov prefabrikovaných	m3	126,36	113,92	14 394,93
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	28,00	155,62	4 357,36
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	396,00	7,67	3 037,32
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	350,00	4,59	1 606,50
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	80,00	9,87	789,60
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1 647,28	6,68	11 003,83
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	1 556,98	6,99	10 883,29
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	237,00	0,78	184,86
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	237,00	2,05	485,85
	45.11.24	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	1 200,00	7,51	9 012,00
	45.11.24	01010402	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi v podzemí	M	60,00	9,39	563,40
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	1 519,68	5,68	8 631,78
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1,36	6,24	8,49
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	45,86	5,19	238,01
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	2,01	57,83	116,24
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	70,00	3,50	245,00
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	703,40	21,05	14 806,57
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	67,74	23,35	1 581,73
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	237,00	1,70	402,90

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 525,42	0,87	1 327,12
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 004,08	3,17	6 352,93
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	391,68	5,78	2 263,91
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	435,17	0,80	348,14
	45.22.11	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	93,74	145,19	13 610,11
	45.22.11	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	363,64	49,66	18 058,36
	45.22.11	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	11,04	1 420,87	15 686,40
	45.22.11	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	247,34	157,83	39 037,67
	45.22.11	11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné	M2	579,49	79,17	45 878,22
	45.22.11	11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele	T	39,18	1 425,25	55 841,30
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	45,10	410,98	18 535,20
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	127,70	121,90	15 566,63
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	5,77	1 396,24	8 056,30
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	66,81	148,86	9 945,34
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	28,59	39,19	1 120,44
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	6,17	1 415,44	8 733,26
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	225,74	161,41	36 436,69
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	373,25	77,50	28 926,88
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	20,51	1 378,75	28 278,16
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	44,84	48,96	2 195,37
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	185,04	50,10	9 270,50
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	70,61	216,97	15 320,25
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	4,00	503,17	2 012,68
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	15,40	273,76	4 215,90
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	54,72	10,65	582,77
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	120,42	20,95	2 522,80
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	5,50	349,60	1 922,80
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	969,92	28,10	27 254,75
	45.22.38	:5090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	3,55	1 068,13	3 791,86
	45.23.13	:1200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového	m3	5,75	158,48	911,26
	45.23.13	:1200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	T	0,10	1 835,89	183,59
	45.23.13	:1250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	13,81	142,34	1 965,72

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	0,10	1 334,10	133,41
	45.23.13	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	M	38,35	564,87	22 429,76
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	554,00	0,53	293,62
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	277,00	0,60	166,20
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	11,08	294,65	3 264,72
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	4,40	175,43	771,89
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	12,47	764,66	9 535,31
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	127,48	15,16	1 932,60
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	15,69	182,14	2 857,78
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	6,00	469,59	2 817,54
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	51,50	34,04	1 753,06
	45.23.33	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	54,30	33,92	1 841,86
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	93,20	9,56	890,99
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,36	139,95	750,13
	45.24.70	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	1,50	181,30	271,95
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	23,70	82,18	1 947,67
	45.26.14	31010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	861,76	4,52	3 895,16
	45.26.14	31010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	31,68	12,37	391,88
	45.26.14	31010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	179,46	9,76	1 751,53
	45.26.14	31010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	99,00	5,88	582,12
	45.26.14	31010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	464,83	12,60	5 856,86
	45.26.22	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	24,08	279,59	6 732,53
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	54,40	10,78	586,43
	45.26.22	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho	m3	3,29	108,93	358,38
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	616,00	67,11	41 339,76
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	391,68	155,88	61 055,08
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	50,53	1 130,14	57 105,97
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	1 099,98	148,85	163 732,02
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	1 099,98	39,55	43 504,21
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	237,00	11,28	2 673,36
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	1,30	145,94	189,72

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,08	1 257,88	100,63
	45.26.23	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	10,48	128,73	1 349,09
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	18,70	36,47	681,99
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	2,07	134,00	277,38
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	112,00	10,83	1 212,96
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	40,00	4,62	184,80
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	321,03	20,29	6 513,70
Celkom za 227 - Most na D3 nad potokom Brodňanka v km 12,510 D3							1 056 629,36
228 - Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	3 521,04	3,93	13 837,69
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	9 406,66	9,88	92 937,80
	45.00.00	00020809	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, kontrolné meranie blúdnych prúdov	KPL	1,00	9 081,58	9 081,58
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	1 886,96	307,91	581 013,85
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	4 528,71	6,68	30 251,78
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	4 528,71	6,99	31 655,68
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	651,91	0,78	508,49
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	651,91	2,05	1 336,42
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	5 040,00	7,51	37 850,40
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	1 787,56	1,66	2 967,35
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	3 521,04	1,23	4 330,88
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	6 594,22	5,68	37 455,17
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	6 708,04	3,98	26 698,00
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	270,41	6,24	1 687,36
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	84,20	5,19	437,00
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	5,03	57,83	290,88
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	3 521,04	3,50	12 323,64
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	8 040,44	21,05	169 251,26
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	26,48	27,29	722,64
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	168,40	23,35	3 932,14
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 997,86	1,70	3 396,36
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16 845,61	0,87	14 655,68
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	23 459,97	3,17	74 368,10
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	12 927,70	5,78	74 722,11
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	8 010,51	0,80	6 408,41
	45.22.11	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	73,71	145,19	10 701,95
	45.22.11	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	216,63	49,66	10 757,85

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	5,92	1 420,87	8 411,55
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	5 049,81	148,67	750 755,25
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	1 345,58	46,47	62 529,10
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	546,50	1 353,72	739 807,98
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	2 499,34	164,10	410 141,69
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	2 955,17	96,78	286 001,35
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	280,97	1 359,33	381 930,95
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	675,31	162,20	109 535,28
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	860,04	75,84	65 225,43
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	47,90	1 380,83	66 141,76
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	1 284,87	410,98	528 055,87
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	4 392,76	121,90	535 477,44
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	203,26	1 396,24	283 799,74
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	88,66	148,86	13 197,93
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	31,89	39,19	1 249,77
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	11,16	1 415,44	15 796,31
	45.22.11	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	12 046,15	170,48	2 053 627,65
	45.22.11	11080512	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov	M2	41 282,32	59,27	2 446 803,11
	45.22.11	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele	T	1 805,30	1 362,39	2 459 522,67
	45.22.11	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	T	553,83	3 492,09	1 934 024,20
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	ks	70,00	5 865,20	410 564,00
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	44,60	48,96	2 183,62
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	883,22	50,10	44 249,32
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	2 679,90	216,97	581 457,90
	45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	M	418,04	256,51	107 231,44
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	121,00	503,17	60 883,57
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	1 520,70	273,76	416 306,83
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	75,68	10,65	805,99
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	551,12	20,95	11 545,96
	45.22.11	21250528	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany	M2	57,60	462,42	26 635,39
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	19,05	349,60	6 659,88
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	32,00	2 050,14	65 604,48

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	6 131,02	6,54	40 096,87
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	17 498,82	9,20	160 989,14
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	111 494,46	28,10	3 132 994,33
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	14,77	1 068,13	15 776,28
	45.23.13	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia z betónu prostého	m3	23,16	142,34	3 296,59
	45.23.13	11250911	Spevnené plochy, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	M2	134,72	41,00	5 523,52
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	0,26	1 334,10	346,87
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	51,00	57,43	2 928,93
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	29 763,00	0,53	15 774,39
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	14 881,50	0,60	8 928,90
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	595,26	294,65	175 393,36
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	207,53	175,43	36 406,99
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	669,67	764,66	512 069,86
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	2 954,37	15,16	44 788,25
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	61,93	182,14	11 279,93
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	14,00	469,59	6 574,26
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	118,55	34,04	4 035,44
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	1 965,45	34,27	67 355,97
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	228,62	139,95	31 995,37
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	29,54	32,15	949,71
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,90	1 450,61	1 305,55
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	202,81	159,48	32 344,14
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	60,37	49,42	2 983,49
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	402,49	4,35	1 750,83
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	402,49	63,17	25 425,29
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	1 325,95	82,18	108 966,57
	45.26.14	31010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	4 752,73	4,52	21 482,34
	45.26.14	31010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	269,01	12,37	3 327,65
	45.26.14	31010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	301,55	5,88	1 773,11
	45.26.14	31010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	20 956,49	12,60	264 051,77
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	13 103,00	2,25	29 481,75
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	3 516,00	39,62	139 303,92

POVERENIE INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
§10 ODSEK 1

Popis .....

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	4 307,44	67,11	289 072,30
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	4 001,00	81,38	325 601,38
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	9 396,62	155,88	1 464 745,13
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	426,75	1 130,14	482 287,25
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	1 822,90	148,85	271 338,67
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	1 026,00	39,55	40 578,30
	45.26.22	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpínacia výstuž	M	6 732,00	8,49	57 154,68
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	130,08	188,67	24 542,19
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	126,72	292,73	37 094,75
	45.26.22	02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	104,32	396,48	41 360,79
	45.26.22	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	ks	476,00	99,05	47 147,80
	45.26.22	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	T	6,59	1 819,09	11 987,80
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	651,91	11,28	7 353,54
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	4,78	145,94	697,59
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,28	1 257,88	352,21
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	976,70	10,83	10 577,66
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	35,00	16,20	567,00
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	252,00	4,62	1 164,24
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	17 582,33	20,29	356 745,48
Celkom za 228 - Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia							24 522 501,15
228-01 - Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	69,66	3 920,19	273 080,44
Celkom za 228-01 - Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce - mostný záver							273 080,44
229 - Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 437,88	3,93	5 650,87
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 111,79	9,88	20 864,49
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	68,30	468,00	31 964,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	68,30	6,68	456,24
	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	3 252,52	7,70	25 044,40
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	30,00	0,78	23,40
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	30,00	2,05	61,50
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	6 720,00	7,51	50 467,20
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	3 423,70	1,66	5 683,34
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	1 437,88	1,23	1 768,59
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	2 543,71	5,68	14 448,27
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	5,72	6,24	35,69
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	77,00	5,19	399,63
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	5,65	57,83	326,74
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 437,88	3,50	5 032,58
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	881,02	21,05	18 545,47
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	3,47	27,29	94,70
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	140,00	23,35	3 269,00
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	220,34	1,70	374,58
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5 535,49	0,87	4 815,88
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	6 716,17	3,17	21 290,26
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	3 720,87	5,78	21 506,63
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	831,57	0,80	665,26
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	1 559,61	148,67	231 867,22
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	133,96	1 353,72	181 344,33
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	278,15	164,10	45 644,42
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	698,69	96,78	67 619,22
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	44,43	1 359,33	60 395,03
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	110,54	162,20	17 929,59
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	157,94	75,84	11 978,17
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	6,46	1 380,83	8 920,16
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	320,12	410,98	131 562,92
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	673,29	121,90	82 074,05
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	47,95	1 396,24	66 949,71
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	24,99	148,86	3 720,01
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	8,76	39,19	343,30
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	2,59	1 415,44	3 665,99
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	1 495,56	161,41	241 398,34
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	551,61	77,50	42 749,78
	45.22.11	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie zabudované	M2	2 048,20	75,22	154 065,60
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	297,01	1 378,75	409 502,54

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	15080102	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, konštrukcie plošné z dielcov železobetónových	m3	184,34	1 134,95	209 216,68
	45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	5 448,21	289,15	1 575 349,92
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmcové	ks	24,00	5 865,20	140 764,80
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	11,15	48,96	545,90
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	56,96	50,10	2 853,70
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	653,27	218,97	141 739,99
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	104,00	503,17	52 329,68
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	440,00	273,76	120 454,40
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	21,68	10,65	230,89
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	106,04	20,95	2 221,54
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	1,43	349,60	499,93
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	11,00	2 050,14	22 551,54
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	3 759,53	28,10	105 642,79
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	2,48	1 068,13	2 648,96
	45.23.13	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia z betónu prostého	m3	19,25	142,34	2 740,05
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	0,21	1 334,10	280,16
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	35,00	57,43	2 010,05
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	2,44	237,13	578,60
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	7 276,50	0,53	3 856,55
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	3 638,25	0,60	2 182,95
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	145,53	294,65	42 880,41
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	63,75	175,43	11 183,66
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	163,72	764,66	125 190,14
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	801,04	15,16	12 143,77
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	17,34	182,14	3 158,31
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	6,00	469,59	2 817,54
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	28,30	34,04	963,33
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	168,00	34,27	5 757,36
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	5,80	133,27	772,97
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	7,84	139,95	1 097,21
	45.24.70	11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového	m3	4,20	142,99	600,56

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M2	4,50	32,15	144,68
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,12	1 450,61	174,07
	45.24.70	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa	m3	57,60	68,89	3 968,06
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	85,50	63,17	5 401,04
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	52,28	82,18	4 296,37
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 074,80	4,52	4 858,10
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	130,66	12,37	1 616,26
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	61,69	5,88	362,74
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	5 112,51	12,60	64 417,63
	45.26.22	02010203	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	m3	156,00	32,85	5 124,60
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	1 120,00	2,25	2 520,00
	45.26.22	02012402	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov betónom	m3	208,42	105,39	21 965,38
	45.26.22	02020671	Vrty pre piloty, tr.horniny I	M	31,85	60,67	1 932,34
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	1 121,15	67,11	75 240,38
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	102,87	155,88	16 035,38
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	8,90	1 130,14	10 058,25
	45.26.22	02050133	Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov	M2	2 124,00	96,66	205 305,84
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	2,70	145,94	394,04
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,17	1 257,88	213,84
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	1 071,00	10,83	11 598,93
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	12,00	16,20	194,40
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	207,00	4,62	956,34
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	4 301,22	20,29	87 271,75
Celkom za 229 - Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia							5 116 521,40
229-01 - Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	13,30	3 920,19	52 138,53
Celkom za 229-01 - Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce - mostný záver							52 138,53
230 - Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostná konštrukcia	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	11 320,45	3,93	44 489,37
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	3 266,92	9,88	32 277,17
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	156,05	468,00	73 031,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	156,05	6,68	1 042,41
	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	10 925,00	7,70	84 122,50
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	13 104,00	7,51	98 411,04
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	19 107,80	1,66	31 718,95
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	11 320,45	1,23	13 924,15

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OCHRANNÁ ZNÁMKA
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	4 759,20	5,68	27 032,26
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2 725,41	3,98	10 847,13
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	47,00	6,24	293,28
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	131,52	5,19	682,59
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	1,84	57,83	106,41
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	11 320,45	3,50	39 621,58
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	100,43	21,05	2 114,05
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	248,75	27,29	6 788,39
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	240,00	23,35	5 604,00
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	14 766,82	0,87	12 847,22
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	26 446,51	3,17	83 835,44
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	15 162,37	5,78	87 638,50
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	248,75	0,80	199,00
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	2 200,71	148,67	327 179,56
	45.22.11	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	24,84	37,78	938,46
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	120,27	46,47	5 588,95
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	302,03	1 353,72	408 864,05
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	666,72	164,10	109 408,75
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	1 066,00	96,78	103 167,48
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	73,60	1 359,33	100 046,69
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	424,72	162,20	68 889,58
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	640,73	75,84	48 592,96
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	44,92	1 380,83	62 026,88
	45.22.11	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	163,82	157,83	25 855,71
	45.22.11	11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné	M2	265,25	79,17	20 999,84
	45.22.11	11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele	T	9,26	1 425,25	13 197,82
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	544,74	410,98	223 877,25
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	1 517,60	121,90	184 995,44
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	88,72	1 396,24	123 874,41
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	77,06	148,86	11 471,15
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	188,99	39,19	7 406,52
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	9,71	1 415,44	13 743,92
	45.22.11	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	5 955,83	170,48	1 015 349,90

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	11080512	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov	M2	21 230,62	59,27	1 258 338,85
	45.22.11	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele	T	1 023,86	1 362,39	1 394 896,63
	45.22.11	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	T	259,24	3 492,09	905 289,41
	45.22.11	12030305	Piliere, stĺpy obié z lomového kameňa	m3	45,77	7 269,64	332 731,42
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmcové	ks	32,00	5 865,20	187 686,40
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, Kĺby a ložiská, Kĺb zo železobetónu	M	32,55	48,96	1 593,65
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	1 311,97	216,97	284 658,13
	45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	M	1,18	256,51	302,68
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	248,00	503,17	124 786,16
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	627,60	273,76	171 811,78
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	51,22	10,65	545,49
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	139,89	20,95	2 930,70
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	1,05	349,60	367,08
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	14,00	2 050,14	28 701,96
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	318,40	6,54	2 082,34
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	10 155,00	9,20	93 426,00
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	43 678,15	28,10	1 227 356,02
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	10,24	1 068,13	10 937,65
	45.23.13	11250902	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového	m3	31,09	154,66	4 808,38
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	0,31	1 334,10	413,57
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	51,10	57,43	2 934,67
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	19,98	237,13	4 737,86
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	14 238,00	0,53	7 546,14
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	7 119,00	0,60	4 271,40
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	284,76	294,65	83 904,53
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	202,36	175,43	35 500,01
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	320,36	764,66	244 966,48
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	1 753,31	15,16	26 580,18
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	53,70	182,14	9 780,92
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	8,00	469,59	3 756,72
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	177,57	710,28
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	58,58	34,04	1 994,06

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SKOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	355,65	34,27	12 188,13
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	60,34	133,27	8 041,51
	45.24.70	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	46,17	47,53	2 194,46
	45.24.70	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	9,06	191,28	1 733,00
	45.24.70	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	22,00	53,32	1 173,04
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	143,52	139,95	20 085,62
	45.24.70	11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového	m3	17,17	142,99	2 455,14
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,66	1 450,61	957,40
	45.24.70	31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	3,00	366,77	1 100,31
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	49,62	49,42	2 452,22
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	1 120,00	4,35	4 872,00
	45.24.70	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa	m3	5 228,42	68,89	360 185,85
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	956,80	63,17	60 441,06
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	52,28	82,18	4 296,37
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 713,27	4,52	7 743,98
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	216,37	12,37	2 676,50
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	75,08	9,76	732,78
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	310,15	5,88	1 823,68
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	8 449,69	12,60	106 466,09
	45.26.22	02010203	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	m3	239,40	32,85	7 864,29
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	88,99	10,78	959,31
	45.26.22	02012401	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov štrkom	m3	845,91	56,60	47 878,51
	45.26.22	02012402	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov betónom	m3	1 540,07	105,39	162 307,98
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	4 320,00	39,62	171 158,40
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	6 480,00	39,62	256 737,60
	45.26.22	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	M	5 543,41	67,11	372 018,25
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	M	8 315,12	81,38	676 684,47
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	831,97	155,68	129 587,48
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	101,62	1 130,14	114 844,83
	45.26.22	02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	10 800,00	76,40	825 120,00
	45.26.22	02050133	Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov	M2	7 118,78	96,66	688 101,27
	45.26.22	02050232	Steny nasadené z kovových dielcov	T	46,26	2 063,67	95 465,37
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	2 155,18	39,55	85 237,37
	45.26.22	02050532	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov	T	46,26	1 180,62	54 615,48

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	307,73	188,67	58 059,42
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	1 080,00	292,73	316 148,40
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	2 701,83	4,17	11 266,63
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	11,40	145,94	1 663,72
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,40	1 257,88	503,15
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	2 015,50	10,83	21 827,87
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	16,00	16,20	259,20
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	400,00	4,62	1 848,00
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	7 119,00	20,29	144 444,51
Celkom za 230 - Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostná konštrukcia							14 841 102,36
230-01 - Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	53,20	3 920,19	208 554,11
Celkom za 230-01 - Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou - mostný záver							208 554,11
233 - Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostná konštrukcia	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 352,29	9,88	13 360,63
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	6 490,00	11,10	72 039,00
	45.00.00	00020810	Monitoring cestného mosta SO233	KPL	1,00	326 244,19	326 244,19
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	134,30	468,00	62 852,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	134,30	6,68	897,12
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	12 980,00	0,79	10 254,20
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	118,80	7,82	929,02
	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	2 843,41	7,70	21 894,26
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	6 490,00	7,57	49 129,30
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	178,56	0,78	139,28
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	178,56	2,05	366,05
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	9 072,00	7,51	68 130,72
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	14 217,07	5,68	80 752,96
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 896,32	3,98	7 547,35
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	14,67	6,24	91,54
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	92,00	5,19	477,48
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	9,04	57,83	522,78
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	396,00	3,50	1 386,00
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	36,80	21,05	774,64

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z homín - obsypy so zhutnením	m3	34,50	27,29	941,51
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	156,40	23,35	3 651,94
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	178,56	1,70	303,55
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z homín - skládky	m3	17 185,39	0,87	14 951,29
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	16 625,10	3,17	52 701,57
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 352,29	5,78	7 816,24
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	396,00	0,80	316,80
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	9 569,27	148,67	1 422 663,37
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	2 973,21	46,47	138 165,07
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	1 100,73	1 353,72	1 490 080,22
	45.22.11	11050101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu prostého	m3	355,29	167,71	59 585,69
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	812,24	164,10	133 288,58
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	1 265,33	96,78	122 458,64
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	141,88	1 359,33	192 861,74
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	371,51	162,20	60 258,92
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	635,10	75,84	48 165,98
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	35,63	1 380,83	49 198,97
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	1 242,72	410,98	510 733,07
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	3 776,66	121,90	460 374,85
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	201,79	1 396,24	281 747,27
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	55,05	148,86	8 194,74
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	19,60	39,19	768,12
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	5,37	1 415,44	7 600,91
	45.22.11	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	15 887,01	170,48	2 708 417,46
	45.22.11	11080512	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov	M2	42 486,58	59,27	2 518 179,60
	45.22.11	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele	T	3 447,71	1 362,39	4 697 125,63
	45.22.11	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	T	727,82	3 492,09	2 541 612,94
	45.22.11	12030305	Piliere, stĺpy obklé z lomového kameňa	m3	73,96	7 269,64	537 662,57
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	ks	32,00	5 865,20	187 686,40
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	25,42	48,96	1 244,56
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	660,72	50,10	33 102,07
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	2 296,50	216,97	498 271,61
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	152,00	503,17	76 481,84

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	2 314,00	273,76	633 480,64
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	22,39	10,65	238,45
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	567,00	20,95	11 878,65
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	1,50	349,60	524,40
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	16,00	2 050,14	32 802,24
	45.22.11	21250834	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické	ks	16,00	791,25	12 660,00
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	10 241,61	6,54	66 980,13
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	32 606,00	9,20	299 975,20
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	37 700,00	28,10	1 059 370,00
	45.22.11	21251038	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 233	KPL	1,00	5 064 243,14	5 064 243,14
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	5,54	1 068,13	5 917,44
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, núry plastové, PVC	M	46,00	57,43	2 641,78
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	6,90	51,92	358,25
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	27 060,00	0,53	14 341,80
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	13 530,00	0,60	8 118,00
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	541,20	294,65	159 464,58
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	186,66	175,43	32 745,76
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	608,85	764,66	465 563,24
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	2 558,33	15,16	38 784,28
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	30,10	182,14	5 482,41
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	4,00	469,59	1 878,36
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	81,69	34,04	2 780,73
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	283,50	1,91	541,49
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	426,00	34,27	14 599,02
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	14,67	133,27	1 955,07
	45.24.70	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	25,65	53,32	1 367,66
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	22,07	139,95	3 088,70
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,12	1 450,61	174,07
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	2 130,00	4,35	9 265,50
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	3 143,38	63,17	198 567,31
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	38,30	82,18	3 147,49
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	4 888,39	4,52	22 095,52

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	18 852,86	12,60	237 546,04
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	14 236,84	39,62	564 063,60
	45.26.22	02020174	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	M	21 355,26	39,62	846 095,40
	45.26.22	02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	38 400,00	76,40	2 933 760,00
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	6 366,60	148,85	947 668,41
	45.26.22	02050232	Steny nasadené z kovových dielcov	T	78,42	2 063,67	161 833,00
	45.26.22	02050532	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov	T	78,42	1 180,62	92 584,22
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	1 026,39	188,67	193 649,00
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	3 559,20	292,73	1 041 884,62
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	178,56	11,28	2 014,16
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	2 320,05	10,83	25 126,14
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	18,00	16,20	291,60
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	812,00	4,62	3 751,44
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	15 890,04	20,29	322 408,91
Celkom za 233 - Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostná konštrukcia							35 134 797,63
233-01 - Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	58,82	3 920,19	230 585,58
Celkom za 233-01 - Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou - mostný záver							230 585,58
237 - Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostná konštrukcia	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	2 342,43	3,93	9 205,75
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	4 240,00	9,88	41 891,20
	45.00.00	00020811	Monitoring cestného mosta SO237	KPL	1,00	419 285,66	419 285,66
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	61,42	468,00	28 744,56
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	61,42	6,68	410,29
	45.11.12	01010503	Pripravné práce, úprava zemín drvením	m3	1 177,05	7,70	9 063,29
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	240,80	0,78	187,82
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	240,80	2,05	493,64
	45.11.24	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	13 104,00	7,51	98 411,04
	45.11.24	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	1 239,00	1,66	2 056,74
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	2 342,43	1,23	2 881,19
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	16 301,03	5,68	92 589,85
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 750,00	3,98	6 965,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	14,64	6,24	91,35
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	13,06	57,83	755,26
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 342,43	3,50	8 198,51
	45.11.24	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	3 160,68	2,05	6 479,39
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	657,93	21,05	13 849,43
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	40,23	27,29	1 097,88
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	422,00	1,70	717,40
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	19 636,94	0,87	17 084,14
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	23 114,62	3,17	73 273,35
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	4 240,00	5,78	24 507,20
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 858,84	0,80	3 087,07
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	8 289,56	148,67	1 232 408,89
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	1 550,60	46,47	72 056,38
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	858,23	1 353,72	1 161 803,12
	45.22.11	11050101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu prostého	m3	395,72	167,71	66 366,20
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	1 135,40	164,10	186 319,14
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	2 057,69	96,78	199 143,24
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	178,72	1 359,33	242 939,46
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	494,31	162,20	80 177,08
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	628,02	75,84	47 629,04
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	29,63	1 380,83	40 913,99
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	1 001,17	410,98	411 460,85
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	3 230,69	121,90	393 821,11
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	145,62	1 396,24	203 320,47
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	44,43	148,86	6 613,85
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	15,64	39,19	612,93
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	5,35	1 415,44	7 572,60
	45.22.11	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	13 298,25	170,48	2 267 085,66
	45.22.11	11080512	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov	M2	34 493,08	59,27	2 044 404,85
	45.22.11	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele	T	3 406,36	1 362,39	4 640 790,80
	45.22.11	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	T	609,62	3 492,09	2 128 847,91
	45.22.11	12030305	Piliere, stĺpy oblé z lomového kameňa	m3	73,96	7 269,64	537 662,57
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmcové	ks	30,00	5 865,20	175 956,00
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, klb zo železobetónu	M	22,30	48,96	1 091,81

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	160,69	50,10	8 050,57
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	2 040,53	216,97	442 733,79
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	197,00	503,17	99 124,49
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	1 010,00	273,76	276 497,60
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	208,10	10,65	2 216,27
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	210,92	20,95	4 418,77
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	0,35	349,60	122,36
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	15,00	2 050,14	30 752,10
	45.22.11	21250834	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické	ks	15,00	791,25	11 868,75
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	8 244,40	6,54	53 918,38
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	25 262,00	9,20	232 410,40
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	29 457,10	28,10	827 744,51
	45.22.11	21251039	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 237	KPL	1,00	6 341 665,94	6 341 665,94
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	5,71	1 068,13	6 099,02
	45.23.13	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia z betónu prostého	m3	14,35	142,34	2 042,58
	45.23.13	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	M2	38,59	41,00	1 582,19
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	0,13	1 334,10	173,43
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	21,10	57,43	1 211,77
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	4,89	237,13	1 159,57
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	22 725,00	0,53	12 044,25
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	11 362,50	0,60	6 817,50
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	454,50	294,65	133 918,43
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	150,45	175,43	26 393,44
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	511,31	764,66	390 978,30
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	2 337,00	15,16	35 428,92
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	31,50	182,14	5 737,41
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	6,00	469,59	2 817,54
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	62,90	34,04	2 141,12
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	277,50	34,27	9 509,93
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	11,29	133,27	1 504,62
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	36,33	139,95	5 084,38

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	11,42	32,15	367,15
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,59	1 450,61	855,86
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	28,03	49,42	1 385,24
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	186,88	4,35	812,93
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	3 793,02	78,47	297 638,28
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	3 989,04	4,52	18 030,46
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	180,94	12,37	2 238,23
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	158,07	5,88	929,45
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	15 997,47	12,60	201 568,12
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	1 850,00	2,25	4 162,50
	45.26.22	02012401	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov štrkom	m3	1 242,00	56,60	70 297,20
	45.26.22	02012402	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov betónom	m3	1 876,00	105,39	197 711,64
	45.26.22	02020171	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny I,	M	476,19	39,62	18 866,65
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	14 209,11	39,62	562 964,94
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	13 098,00	39,62	518 942,76
	45.26.22	02020671	Vrty pre piloty, tr.horniny I	M	675,08	60,67	40 957,10
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	7 590,68	67,11	509 410,53
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	7 644,83	81,38	622 136,27
	45.26.22	02040561	Piloty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	27 533,00	76,40	2 103 521,20
	45.26.22	02050133	Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov	M2	7 955,30	96,66	768 959,30
	45.26.22	02050232	Steny nasadené z kovových dielcov	T	69,75	2 063,67	143 940,98
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	3 168,42	39,55	125 311,01
	45.26.22	02050532	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov	T	69,75	1 180,62	82 348,25
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	801,23	188,67	151 168,06
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	2 778,40	292,73	813 321,03
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	240,80	11,28	2 716,22
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	4,71	145,94	687,36
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,28	1 257,88	352,21
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	2 158,10	10,83	23 372,22
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	15,00	16,20	243,00
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	270,00	4,62	1 247,40

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	13 433,00	20,29	272 555,57
Celkom za 237 - Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostná konštrukcia							33 548 199,57
237-01 - Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	26,60	3 920,19	104 277,05
Celkom za 237-01 - Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou - mostný záver							104 277,05
238 - Most na ceste III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	1 149,18	8,32	9 561,18
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 672,75	9,88	16 526,77
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	1 267,00	11,10	14 063,70
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	138,06	307,91	42 510,05
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	398,39	71,75	28 584,48
	45.11.11	05010401	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov z dielcov prefabrikovaných	m3	694,72	113,92	79 142,50
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	103,55	155,62	16 114,45
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	1 363,06	7,67	10 454,67
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	7,00	438,92	3 072,44
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	1 743,50	4,16	7 252,96
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	462,00	9,87	4 559,94
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	5 327,07	6,68	35 584,83
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	356,36	4,87	1 735,47
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	2 902,64	6,99	20 289,45
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	8 976,00	0,88	7 898,88
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	2 534,00	0,79	2 001,86
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	425,31	7,82	3 325,92
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 267,00	7,57	9 591,19
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	686,55	0,78	535,51
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	686,55	2,05	1 407,43
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	5 040,00	7,51	37 850,40
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	8 669,11	3,98	34 503,06
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	7,78	6,24	48,55
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	57,80	5,19	299,98
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	10,05	57,83	581,19
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 417,70	3,50	4 961,95
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 679,73	21,05	35 358,32
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	21,68	27,29	591,65

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
§ 51 ODS. 1 ZÁKONA

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	98,26	23,35	2 294,37
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	960,00	1,70	1 632,00
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7 343,17	0,87	6 388,56
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	11 819,05	3,17	37 466,39
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 672,75	5,78	9 668,50
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	608,25	148,67	90 428,53
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	322,00	46,47	14 963,34
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	37,07	1 353,72	50 182,40
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	303,85	164,10	49 861,79
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	618,88	96,78	59 895,21
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	29,12	1 359,33	39 583,69
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	394,81	162,20	64 038,18
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	522,30	75,84	39 611,23
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	25,24	1 380,83	34 852,15
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	418,52	410,98	172 003,35
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	842,14	121,90	102 656,87
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	54,04	1 396,24	75 452,81
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	72,79	148,86	10 835,52
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	64,32	39,19	2 520,70
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	9,50	1 415,44	13 446,68
	45.22.11	11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu predpätého	m3	2 441,85	162,15	395 945,98
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	5 115,73	77,50	396 469,08
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	400,90	1 378,75	552 740,88
	45.22.11	11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z predpínacej ocele	T	103,50	3 563,31	368 802,59
	45.22.11	12030105	Piliere, stĺpy štvorhranné z lomového kameňa	m3	68,26	7 269,64	496 225,63
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	ks	18,00	5 865,20	105 573,60
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	22,71	48,96	1 111,88
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	527,06	50,10	26 405,71
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	520,20	216,97	112 867,79
	45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	M	520,20	256,51	133 436,50
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	27,00	503,17	13 585,59
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	242,50	273,76	66 386,80
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	22,71	10,65	241,86

POVERENÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	340,80	20,95	7 139,76
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	31,76	3 920,19	124 505,23
	45.22.11	21250534	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, zábrana proti preletu vtákov	M2	2 083,20	177,87	370 538,78
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	8,00	2 050,14	16 401,12
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	4 070,00	9,20	37 444,00
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	30 345,00	28,10	852 694,50
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	6,30	1 068,13	6 729,22
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	28,90	57,43	1 659,73
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	1,00	307,66	307,66
	45.23.13	27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže	ks	1,00	63 719,09	63 719,09
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	260,51	521,02
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	4,34	51,92	225,33
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	5 096,00	0,53	2 700,88
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	2 548,00	0,60	1 528,80
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	101,92	294,65	30 030,73
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	36,66	175,43	6 431,26
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	114,66	764,66	87 675,92
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	618,38	15,16	9 374,64
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	32,60	182,14	5 937,76
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	4,00	469,59	1 878,36
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	100,00	34,04	3 404,00
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	177,50	1,91	339,03
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	20,00	35,87	717,40
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	16,90	133,27	2 252,26
	45.24.70	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	32,00	53,32	1 706,24
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	52,06	139,95	7 285,80
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,50	1 450,61	725,31
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	199,00	82,18	16 353,82
	45.26.14	31010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 097,73	4,52	4 961,74
	45.26.14	31010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	95,44	5,88	561,19
	45.26.14	31010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	4 458,96	12,60	56 182,90
	45.26.22	02020671	Vrty pre pilóty, tr.horniny I	M	739,50	60,67	44 865,47

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	739,50	67,11	49 627,85
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	1 672,75	155,88	260 748,27
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	137,36	1 130,14	155 236,03
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	576,00	148,85	85 737,60
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	570,00	292,73	166 856,10
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	686,55	11,28	7 744,28
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	3 462,00	20,29	70 243,98
Celkom za 238 - Most na ceste III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3							6 541 665,14
240 - Most na D3 nad poľnou cestou - mostná konštrukcia	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 858,79	3,93	7 305,04
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	172,56	7,82	1 349,42
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	432,79	0,78	337,58
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	432,79	2,05	887,22
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	100,00	7,51	751,00
	45.11.24	01010402	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi v podzemí	M	60,00	9,39	563,40
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	233,50	1,14	266,19
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	1 858,79	1,23	2 286,31
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 873,65	3,98	7 457,13
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	0,30	6,24	1,87
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	30,99	5,19	160,84
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	2,01	57,83	116,24
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 434,00	3,50	8 519,00
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 351,14	21,05	28 441,50
	45.11.24	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	61,98	23,35	1 447,23
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	203,00	0,71	144,13
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	432,79	1,70	735,74
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	233,50	0,87	203,15
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	4 047,40	3,17	12 830,26
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 858,79	5,78	10 743,81
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	233,50	2,79	651,47
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 140,45	0,80	1 712,36
	45.22.11	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	495,06	145,19	71 877,76
	45.22.11	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	321,78	49,66	15 979,59
	45.22.11	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	27,97	1 420,87	39 741,73
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	533,28	162,20	86 498,02
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	1 254,36	75,84	95 130,66

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	40,38	1 380,83	55 757,92
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	53,07	410,98	21 810,71
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	196,65	121,90	23 971,64
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	8,61	1 396,24	12 021,63
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	101,94	148,86	15 174,79
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	36,23	39,19	1 419,85
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	10,68	1 415,44	15 116,90
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	165,51	161,41	26 714,97
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	173,91	77,50	13 478,03
	45.22.11	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	M2	261,35	75,22	19 658,75
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	12,31	1 378,75	16 972,41
	45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	522,31	289,15	151 025,94
	45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks	50,00	266,20	13 310,00
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	42,68	48,96	2 089,61
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	530,00	50,10	26 553,00
	45.22.11	21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	M2	30,00	214,69	6 440,70
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	126,30	216,97	27 403,31
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	14,00	503,17	7 044,38
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	42,12	273,76	11 530,77
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	54,48	10,65	580,21
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	67,90	20,95	1 422,51
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	2,00	349,60	699,20
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	2,00	2 050,14	4 100,28
	45.22.11	21250984	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia plastové	ks	4,00	19 005,50	76 022,00
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podpemé konštrukcie mostov z dreva	m3	19,59	9,20	180,23
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	4,73	1 068,13	5 052,25
	45.23.13	11200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového	m3	3,10	158,48	491,29
	45.23.13	11200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	T	0,06	1 835,89	110,15
	45.23.13	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	7,44	142,34	1 059,01
	45.23.13	11250921	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele	T	0,06	1 334,10	80,05
	45.23.13	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	M	20,66	584,87	12 083,41

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	967,50	0,53	512,78
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	483,75	0,60	290,25
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	19,35	294,65	5 701,48
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	14,83	175,43	2 601,63
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	21,77	764,66	16 646,65
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	287,94	15,16	4 365,17
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	26,87	182,14	4 894,10
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	6,00	469,59	2 817,54
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	29,30	34,04	997,37
	45.23.32	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	29,60	20,00	592,00
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	16,80	35,87	602,62
	45.23.33	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	156,28	33,92	5 301,02
	45.23.33	22251287	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr oceľových	M	72,00	83,61	6 019,92
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,85	139,95	118,96
	45.24.70	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	0,33	181,30	59,83
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	15,40	82,18	1 265,57
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 666,79	4,52	7 533,89
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	16,88	12,37	208,81
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	373,11	9,76	3 641,55
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	366,00	5,88	2 152,08
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	722,40	12,60	9 102,24
	45.26.22	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	20,34	279,59	5 686,86
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	53,40	10,78	575,65
	45.26.22	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho	m3	4,18	108,93	455,33
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	432,79	11,28	4 881,87
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	2,28	145,94	332,74
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,18	1 257,88	226,42
	45.26.23	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	9,00	128,73	1 158,57
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	30,20	36,47	1 101,39
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	220,00	10,83	2 382,60
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	4,00	16,20	64,80

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉHO TAJOMSTVA SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	40,00	4,62	184,80
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	550,22	20,29	11 163,96
Celkom za 240 - Most na D3 nad poľnou cestou - mostná konštrukcia							1 069 510,14
240-01 - Most na D3 nad poľnou cestou - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	54,00	3 920,19	211 690,26
Celkom za 240-01 - Most na D3 nad poľnou cestou - mostný záver							211 690,26
242 - Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	718,35	3,93	2 823,12
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	124,34	9,88	1 228,48
	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	25,63	468,00	11 994,84
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	25,63	6,68	171,21
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	45,04	3,47	156,29
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	45,04	0,85	38,28
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	225,20	1,04	234,21
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	225,20	0,78	175,66
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	225,20	2,05	461,66
	45.11.24	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	2 016,00	7,51	15 140,16
	45.11.24	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	718,35	1,23	883,57
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	1 101,10	5,68	6 254,25
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	164,70	3,98	655,51
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	13,90	6,24	86,74
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	8,98	5,19	46,61
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	6,03	57,83	348,71
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	718,35	3,50	2 514,23
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	392,94	21,05	8 271,39
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	4,68	27,29	127,72
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	95,20	1,70	161,84
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 026,50	0,87	893,06
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 687,25	3,17	5 348,58
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	718,35	5,78	4 152,06
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	392,55	0,80	314,04
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	226,80	148,67	33 718,36
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	133,14	46,47	6 187,02
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	35,36	1 353,72	47 867,54
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	85,20	164,10	13 981,32
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	213,38	96,78	20 650,92
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	14,65	1 359,33	19 914,18

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	184,70	162,20	29 958,34
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	265,45	75,84	20 131,73
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	19,59	1 380,83	27 050,46
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	120,60	410,98	49 564,19
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	299,55	121,90	36 515,15
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	18,17	1 396,24	25 369,68
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	29,90	148,86	4 450,91
	45.22.11	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	19,53	39,19	765,38
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	4,62	1 415,44	6 539,33
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	465,54	161,41	75 142,81
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	1 272,59	77,50	98 625,73
	45.22.11	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie zabudované	M2	609,22	75,22	45 825,53
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	50,69	1 378,75	69 888,84
	45.22.11	15080102	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, konštrukcie plošné z dielcov železobetónových	m3	60,83	1 134,95	69 039,01
	45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	1 710,08	289,15	494 469,63
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	ks	10,00	5 865,20	58 652,00
	45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	M	18,83	48,96	921,92
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	229,20	216,97	49 729,52
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	11,00	503,17	5 534,87
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	119,00	273,76	32 577,44
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	9,91	10,65	105,54
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	24,17	3 920,19	94 750,99
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	4,00	2 050,14	8 200,56
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	1 505,61	28,10	42 307,64
	45.22.38	15090102	Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových	m3	2,70	1 068,13	2 883,95
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	22,00	57,43	1 263,46
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	2,00	1 222,83	2 445,66
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	3,05	51,92	158,36
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	2 135,60	0,53	1 131,87
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	1 067,80	0,60	640,68
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	42,71	294,65	12 584,50

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OCHRANNÁ ZNÁMKA
SPOLOČNOSTI
ISSPOL

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	20,06	175,43	3 519,13
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	48,05	764,66	36 741,91
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	280,42	15,16	4 251,17
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	13,28	182,14	2 418,82
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	4,00	469,59	1 878,36
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	13,80	34,04	469,75
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	11,58	133,27	1 543,27
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	42,23	139,95	5 910,09
	45.24.70	11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového	m3	5,21	142,99	744,98
	45.24.70	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	5,00	32,15	160,75
	45.24.70	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,12	1 450,61	174,07
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	0,45	63,17	28,43
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	237,78	82,18	19 540,76
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	422,81	4,52	1 911,10
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	24,14	12,37	298,61
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	120,55	5,88	708,83
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	1 683,20	12,60	21 208,32
	45.26.22	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	356,40	279,59	99 645,88
	45.26.22	02012402	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov betónom	m3	416,36	105,39	43 880,18
	45.26.22	02020671	Vrty pre pilóty, tr.horniny I	M	781,06	60,67	47 386,91
	45.26.22	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	M	1 450,54	67,11	97 345,74
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	124,34	155,88	19 382,12
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	17,01	1 130,14	19 223,68
	45.26.22	02050133	Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov	M2	1 060,80	96,66	102 536,93
	45.26.22	02050232	Steny nasadené z kovových dielcov	T	11,50	2 063,67	23 732,21
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	381,80	10,83	4 134,89
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskrisková nadzemné	ks	5,00	16,20	81,00
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	108,00	4,62	498,96
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	1 356,67	20,29	27 526,83
Celkom za 242 - Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne							2 162 308,34
247 - Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	12 357,64	9,88	122 093,48
	45.00.00	00020812	Monitoring cestného mosta SO247	KPL	1,00	1 138 034,13	1 138 034,13
	45.00.00	00020901	Ochrana ČS Radoľa počas prevádzky po dobu výstavby SO 247	KPL	1,00	38 843,35	38 843,35

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	21 950,13	7,70	169 016,00
	45.11.24	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	23 184,00	7,51	174 111,84
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	23 105,40	1,66	38 354,96
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	41 544,65	5,68	235 973,61
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	23,17	57,83	1 339,92
	45.11.24	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	10 152,84	2,05	20 813,32
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3 175,08	21,05	66 835,43
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	62 547,67	0,87	54 416,47
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	76 845,87	3,17	243 601,41
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	12 357,64	5,78	71 427,16
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	13 327,92	0,80	10 662,34
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	18 070,89	148,67	2 686 599,22
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	3 427,85	46,47	159 292,19
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	2 368,50	1 353,72	3 206 285,82
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	3 703,41	164,10	607 729,58
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	6 910,40	96,78	668 788,51
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	751,03	1 359,33	1 020 897,61
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	2 457,30	410,98	1 009 901,15
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	8 471,78	121,90	1 032 709,98
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	362,88	1 396,24	506 667,57
	45.22.11	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	27 897,80	170,48	4 756 016,94
	45.22.11	11080512	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov	M2	85 881,01	59,27	5 090 167,46
	45.22.11	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele	T	6 515,34	1 362,39	8 876 434,06
	45.22.11	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	T	1 389,44	3 492,09	4 852 049,53
	45.22.11	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hmcové	ks	94,00	5 865,20	551 328,80
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	5 080,09	216,97	1 102 227,13
	45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	371,00	503,17	186 676,07
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	3 145,00	273,76	860 975,20
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	68,25	10,65	726,86
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste	M2	58,00	349,60	20 276,80
	45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	41,00	2 050,14	84 055,74
	45.22.11	21250834	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické	ks	41,00	791,25	32 441,25
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	13 349,20	6,54	87 303,77
	45.22.11	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	56 311,00	9,20	518 061,20
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	99 122,70	28,10	2 785 347,87

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	21251040	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 247	KPL	1,00	14 082 701,22	14 082 701,22
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	57 150,00	0,53	30 289,50
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	28 575,00	0,60	17 145,00
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	1 143,00	294,65	336 784,95
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M2	373,49	175,43	65 521,35
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	1 285,88	764,66	983 261,00
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	5 623,38	15,16	85 250,44
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	16,00	469,59	7 513,44
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	2 974,50	34,27	101 936,12
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	13 380,00	78,47	1 049 928,60
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	10 664,80	4,52	48 204,90
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	292,07	12,37	3 612,91
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	30 722,18	12,60	387 099,47
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	19 830,00	2,25	44 617,50
	45.26.22	02012401	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov štrkom	m3	8 400,87	56,60	475 489,24
	45.26.22	02020171	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny I,	M	1 398,60	39,62	55 412,53
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	36 168,30	39,62	1 432 988,05
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	36 168,30	39,62	1 432 988,05
	45.26.22	02020671	Vrty pre piloty, tr.horniny I	M	8 561,00	60,67	519 395,87
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	17 123,00	67,11	1 149 124,53
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	17 123,00	81,38	1 393 469,74
	45.26.22	02040561	Piloty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	73 080,00	76,40	5 583 312,00
	45.26.22	02050133	Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov	M2	18 914,04	96,66	1 828 231,11
	45.26.22	02050232	Steny nasadené z kovových dielcov	T	199,76	2 063,67	412 238,72
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	18 527,64	39,55	732 768,16
	45.26.22	02050532	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov	T	199,76	1 180,62	235 840,65
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	2 126,36	188,67	401 180,34
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	7 373,52	292,73	2 158 450,51

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.61	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	7 774,47	10,83	84 197,51
	45.31.61	91220601	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné	ks	94,00	16,20	1 522,80
	45.31.61	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	1 269,00	4,62	5 862,78
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	33 782,00	20,29	685 436,78
Celkom za 247 - Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostná konštrukcia							78 923 656,92
247-01 - Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostný záver	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	79,80	3 920,19	312 831,16
Celkom za 247-01 - Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce - mostný záver							312 831,16
248 - Ekodukt nad preložkou cesty I/11 a ŽSR v km 13,300 D3	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	44 912,26	3,93	176 505,18
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	54,66	9,88	540,04
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	4 549,10	11,10	50 495,01
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	9 098,20	0,79	7 187,58
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	4 549,10	7,57	34 436,69
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	9 250,50	3,47	32 099,24
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	9 250,50	0,85	7 862,93
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	12 333,62	1,04	12 826,96
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	12 333,62	0,78	9 620,22
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	12 333,62	2,05	25 283,92
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	44 912,26	1,23	55 242,08
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	3 019,70	5,68	17 151,90
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	3 034,90	3,98	12 078,90
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	82,80	6,24	516,67
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	1,57	57,83	90,79
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	44 912,26	3,50	157 192,91
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	8 430,48	21,05	177 461,60
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 734,70	1,70	2 948,99
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 745,89	0,87	4 128,92
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	7 586,70	3,17	24 049,84
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	44 966,92	5,78	259 908,80
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 447,73	0,80	1 158,18
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	2 082,22	148,67	309 563,65
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	1 323,24	46,47	61 490,96
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	190,00	1 353,72	257 206,80
	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	330,41	164,10	54 220,28
	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	M2	902,91	96,78	87 383,63
	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	T	52,80	1 359,33	71 772,62

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	1 482,12	162,20	240 399,86
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	3 856,75	75,84	292 495,92
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	175,92	1 380,83	242 915,61
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	952,35	161,41	153 718,81
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	M2	876,66	77,50	67 941,15
	45.22.11	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie zabudované	M2	2 782,18	75,22	209 275,58
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	211,46	1 378,75	291 550,48
	45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	3,56	2 042,21	7 270,27
	45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	3 412,00	289,15	986 579,80
	45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks	272,00	266,20	72 406,40
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	492,42	10,65	5 244,27
	45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár	M	426,80	45,00	19 206,00
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	130,00	20,95	2 723,50
	45.22.11	21250528	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany	M2	43,20	462,42	19 976,54
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	23 480,00	6,54	153 559,20
	45.22.11	21250984	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia plastové	ks	12,00	19 005,50	228 066,00
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	30,00	43,79	1 313,70
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	2,00	307,66	615,32
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	260,51	521,02
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	158,30	15,16	2 399,83
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	117,00	182,14	21 310,38
	45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	4,00	469,59	1 878,36
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	185,40	35,87	6 650,30
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	18,40	133,27	2 452,17
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	127,80	139,95	17 885,61
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	1 278,00	82,18	105 026,04
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	3 901,11	4,52	17 633,02
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	731,00	9,76	7 134,56
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	5 175,60	5,88	30 432,53
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	3 997,52	12,60	50 368,75
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	954,08	39,52	37 705,24

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI
NDS

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným	m3	45,32	48,90	2 216,15
	45.26.22	02010203	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	m3	291,60	32,85	9 579,06
	45.26.22	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	19,13	279,59	5 348,56
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	254,00	10,78	2 738,12
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	605,25	2,25	1 361,81
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	2 720,00	39,62	107 766,40
	45.26.22	02040561	Piloty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	2 720,00	76,40	207 808,00
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	963,50	148,85	143 416,98
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	247,50	39,55	9 788,63
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	37,07	188,67	6 994,00
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	217,60	292,73	63 698,05
	45.26.22	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	M2	304,90	245,02	74 706,60
	45.26.22	25020112	Studne, betónové skruže dielcové	ks	2,00	516,56	1 033,12
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	229,89	149,37	34 338,67
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	574,72	50,41	28 971,64
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	5,45	197,32	1 075,39
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	51,04	86,52	4 415,98
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,30	1 414,77	424,43
	45.26.23	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	2,92	143,40	418,73
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	322,02	134,00	43 150,68
	45.34.20	67110415	Oplotenie z kombinovaného materiálu	M2	716,20	254,77	182 466,27
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	3 705,00	20,29	75 174,45
Celkom za 248 - Ekodukt nad preložkou cesty I/11 a ŽSR v km 13,300 D3							6 215 038,65
248.1 - Ekodukt nad preložkou poľnej cesty v km 13,300 D3	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	6 543,67	3,93	25 716,62
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	1 065,29	11,10	11 824,72
	45.11.12	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	2 130,58	0,79	1 683,16
	45.11.12	01010502	Pripravné práce, úprava zemín vápnom	m3	874,90	7,82	6 841,72
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 065,29	7,57	8 064,25
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	6 543,67	1,23	8 048,71
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2 910,05	3,98	11 582,00
	45.11.24	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	6,28	57,83	363,17

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	9 460,00	3,50	33 110,00
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	235,20	1,70	399,84
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	5 832,66	3,17	18 489,53
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	6 543,67	5,78	37 822,41
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 916,33	0,80	2 333,06
	45.22.11	11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	231,08	125,55	29 012,09
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	158,85	148,67	23 616,23
	45.22.11	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	97,58	37,78	3 686,57
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	15,88	1 353,72	21 497,07
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	0,90	410,98	369,88
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	7,50	121,90	914,25
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,04	1 396,24	55,85
	45.22.11	15080402	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, klenbové z dielcov železobetónových	m3	762,52	1 405,72	1 071 889,61
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	47,20	182,14	8 597,01
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	58,16	35,87	2 086,20
	45.24.70	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	5,80	133,27	772,97
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	37,09	139,95	5 190,75
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	370,92	82,18	30 482,21
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	341,35	4,52	1 542,90
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	2 574,77	12,37	31 849,90
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	5 107,19	5,88	30 030,28
	45.26.14	61010601	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	M	12,00	9,46	113,52
	45.26.14	61010605	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov ochrannými a podkladnými textíliami	M	205,00	14,42	2 956,10
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	1 610,40	39,52	63 643,01
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva štrkopiesku	m3	650,70	31,46	20 471,02
	45.26.22	25020112	Studne, betónové skruže dielcové	ks	8,00	516,56	4 132,48
Celkom za 248.1 - Ekodukt nad preložkou poľnej cesty v km 13,300 D3							1 519 189,09
249 - Lávka na chodníku pre peších v Brodne	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	2,61	8,32	21,72
	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových, sklobetónových	m3	1,69	59,51	100,57
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	0,61	155,62	94,93
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	8,54	5,56	47,48
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	15,31	6,68	102,27
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	11,24	4,87	54,74

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	1,46	6,99	10,21
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	25,62	0,88	22,55
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	8,90	2,96	26,34
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	10,03	0,78	7,82
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	10,03	2,05	20,56
	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	14,43	5,68	81,96
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	8,28	3,50	28,98
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	10,84	21,05	228,18
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	11,21	1,70	19,06
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3,59	0,87	3,12
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	33,55	3,17	106,35
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	19,12	0,80	15,30
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	1,87	148,67	278,01
	45.22.11	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	4,67	46,47	217,01
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,19	1 353,72	257,21
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	4,23	162,20	686,11
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	M2	18,67	75,84	1 415,93
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	0,43	1 380,83	593,76
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	0,01	410,98	4,11
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	0,13	121,90	15,85
	45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	16,92	289,15	4 892,42
	45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks	8,00	266,20	2 129,60
	45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	M	14,42	256,51	3 698,87
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	1,16	10,65	12,35
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	8,82	20,95	184,78
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	8,54	0,53	4,53
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	0,36	235,86	84,91
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	9,94	183,06	1 819,62
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	M2	8,54	1,00	8,54
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	0,43	219,61	94,43
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,22	139,95	170,74
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	8,11	82,18	666,48
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	16,90	4,52	76,39
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	9,98	12,37	123,45

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
spoločnosti

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.14	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi	M2	16,92	62,82	1 062,91
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	33,80	148,85	5 031,13
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	33,80	39,55	1 336,79
Celkom za 249 - Lávka na chodníku pre peších v Brodne							25 858,07
264 - Oporný múr v km 12,620-13,095 vľavo	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	2 324,41	3,93	9 134,93
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	7 316,32	9,88	72 285,24
	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových, sklobetónových	m3	431,04	59,51	25 651,19
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	461,20	71,75	33 091,10
	45.11.11	05010604	Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie výklenkov rýh a kapies v murive betónovom	m3	1,86	2 125,73	3 953,86
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	2 059,26	6,68	13 755,86
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	952,38	4,87	4 638,09
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	1 106,88	6,99	7 737,09
	45.11.11	05090502	Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu	CM	60 000,00	0,71	42 600,00
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	2 324,41	1,23	2 859,02
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	6 495,22	3,98	25 850,98
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	151,89	3,50	531,62
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2 247,81	21,05	47 316,40
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7 316,32	0,87	6 365,20
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	9 640,73	5,78	55 723,42
	45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	52,37	2 042,21	106 950,54
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	501,16	216,97	108 736,69
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	165,56	10,65	1 763,21
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	925,66	20,95	19 392,58
	45.22.38	15020302	Múry obkladové, z dielcov železobetónových	m3	208,39	1 367,11	284 892,05
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	91,00	57,43	5 226,13
	45.23.13	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	26,00	428,12	11 131,12
	45.23.32	11020902	Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	835,78	172,04	143 787,59
	45.23.32	11020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	M2	1 430,20	73,01	104 418,90
	45.23.32	11020921	Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	T	59,97	1 457,70	87 418,27
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	997,46	15,16	15 121,49
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	22,00	183,06	4 027,32
	45.24.70	31050409	Potrubie, filtračný obal z geotextílie	M2	157,31	4,21	662,28
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	269,53	78,47	21 150,02
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	3 604,90	4,52	16 294,15
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	480,48	12,37	5 943,54
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	1 590,22	9,76	15 520,55

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	3 610,82	5,88	21 231,62
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	501,00	10,78	5 400,78
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	6 504,36	2,25	14 634,81
	45.26.22	02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	751,74	27,31	20 530,02
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	1 540,20	39,62	61 022,72
	45.26.22	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	M	2 545,41	67,11	170 822,47
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	M	191,59	81,38	15 591,59
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	821,10	155,88	127 993,07
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	109,76	1 130,14	124 044,17
	45.26.22	02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	1 661,00	76,40	126 900,40
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	49,83	188,67	9 401,43
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	84,56	292,73	24 753,25
	45.26.23	11020202	Múry výplňové,obkladné z betónu železového	m3	243,19	188,17	45 761,06
	45.26.23	11020221	Múry výplňové,obkladné, výstuž z betonárskej ocele	T	12,92	3 449,91	44 572,84
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	423,58	197,32	83 580,81
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	315,17	86,52	27 268,51
	45.26.23	11020413	Múry, rímsy, debnenie zabudované	M2	299,24	47,57	14 234,85
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	37,32	1 414,77	52 799,22
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	61,13	134,00	8 191,42
	45.26.23	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	134,17	33,39	4 479,94
	45.26.23	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	10,53	162,84	1 714,71
Celkom za 264 - Oporný múr v km 12,620-13,095 vľavo							2 308 860,12
265 - Oporný múr v km 13,095-13,355 vľavo	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	253,15	3,93	994,88
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 117,43	9,88	20 920,21
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	253,15	1,66	420,23
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	253,15	1,23	311,37
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 777,83	3,98	7 075,76
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	253,15	3,50	886,03
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	3 888,89	34,22	133 077,82
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	74,48	21,05	1 567,80
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 304,28	0,87	2 004,72
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	319,45	3,17	1 012,66
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 370,58	5,78	13 701,95
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	66,30	0,80	53,04

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
Spoločnosti

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	17,86	2 042,21	36 473,87
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	342,25	50,10	17 146,73
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	163,43	216,97	35 459,41
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	74,31	10,65	791,40
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	119,60	20,95	2 505,62
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	10,50	57,43	603,02
	45.23.13	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	10,00	428,12	4 281,20
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	163,43	15,16	2 477,60
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	153,91	183,06	28 174,76
	45.24.70	31050409	Potrubie, filtračný obal z geotextílie	M2	51,32	4,21	216,06
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	416,49	78,47	32 681,97
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	604,74	4,52	2 733,42
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	175,59	12,37	2 172,05
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	473,05	9,76	4 616,97
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	1 487,38	5,88	8 745,79
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	163,45	10,78	1 761,99
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	2 344,81	2,25	5 275,82
	45.26.22	02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	245,15	27,31	6 695,05
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	754,80	39,62	29 905,18
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	1 052,76	67,11	70 650,72
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	79,24	81,38	6 448,55
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	339,60	155,88	52 936,85
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	38,31	1 130,14	43 295,66
	45.26.22	02040561	Piloty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	814,00	76,40	62 189,60
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	24,42	188,67	4 607,32
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	41,44	292,73	12 130,73
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	735,44	4,17	3 066,78
	45.26.22	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	M2	716,26	245,02	175 498,03
	45.26.23	11010402	Základy, múry z betónu železového	m3	303,00	157,36	47 680,08
	45.26.23	11010411	Základy, múry, debnenie tradičné	M2	704,20	71,46	50 322,13
	45.26.23	11010421	Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele	T	14,77	1 450,89	21 429,65

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	339,29	197,32	66 948,70
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	313,43	86,52	27 117,96
	45.26.23	11020413	Múry, rímsy, debnenie zabudované	M2	132,38	47,57	6 297,32
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	26,37	1 414,77	37 307,48
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	53,28	134,00	7 139,52
	45.26.23	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	57,85	33,39	1 931,61
Celkom za 265 - Oporný múr v km 13,095-13,355 vľavo							1 101 743,07
266 - Oporný múr v km 13,685-14,180 v strede	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	5 368,05	3,93	21 096,44
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	5 785,42	9,88	57 159,95
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	73,26	1,66	121,61
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	5 368,05	1,23	6 602,70
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	4 845,64	3,98	19 285,65
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 605,15	3,50	5 618,03
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	19 775,60	34,22	676 721,03
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3 917,05	21,05	82 453,90
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 683,05	1,70	2 861,19
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5 785,42	0,87	5 033,32
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	136,08	3,17	431,37
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	11 153,47	5,78	64 467,06
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	68,04	0,80	54,43
	45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	57,37	2 042,21	117 161,59
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	1 580,47	50,10	79 181,55
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	497,05	216,97	107 844,94
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	158,72	10,65	1 690,37
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	382,20	20,95	8 007,09
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	62,00	57,43	3 560,66
	45.23.13	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	46,00	428,12	19 693,52
	45.23.32	11020902	Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	500,08	172,04	86 033,76
	45.23.32	11020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	M2	1 156,80	73,01	84 457,97
	45.23.32	11020921	Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	T	29,04	1 457,70	42 331,61
	45.23.32	22040317	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových	M2	29,00	48,10	1 394,90
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vypínenie škár elastickou zálievkou	M	557,05	15,16	8 444,88
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	232,82	183,06	42 620,03
	45.24.11	32211003	Spevnené plochy, spevnenie dna z kameniva drveného, štrkodrvy	m3	393,08	38,32	15 062,83
	45.24.70	31050409	Potrubie, filtračný obal z geotextílie	M2	157,00	4,21	660,97
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	1 683,05	4,35	7 321,27
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	494,56	78,47	38 808,12

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	2 401,90	4,52	10 856,59
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	739,16	12,37	9 143,41
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	1 627,73	9,76	15 886,64
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	4 488,07	5,88	26 389,85
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	500,00	10,78	5 390,00
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	7 239,13	2,25	16 288,04
	45.26.22	02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	745,58	27,31	20 361,79
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	1 886,98	39,62	74 762,15
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	733,82	39,62	29 073,95
	45.26.22	02020672	Vrty pre piloty, tr.horniny II	M	1 688,31	67,11	113 302,48
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	593,19	81,38	48 273,80
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	934,56	155,88	145 679,21
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	97,10	1 130,14	109 736,59
	45.26.22	02040561	Piloty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	2 808,00	76,40	214 531,20
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	78,62	188,67	14 833,24
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	149,76	292,73	43 839,24
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	2 236,73	4,17	9 327,16
	45.26.22	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	M2	2 895,40	245,02	709 430,91
	45.26.23	11010402	Základy, múry z betónu železového	m3	297,55	157,36	46 822,47
	45.26.23	11010411	Základy, múry, debnenie tradičné	M2	365,06	71,46	26 087,19
	45.26.23	11010421	Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele	T	17,98	1 450,89	26 087,00
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	587,55	197,32	115 935,37
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	1 494,72	86,52	129 323,17
	45.26.23	11020413	Múry, rímsy, debnenie zabudované	M2	832,13	47,57	39 584,42
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	39,78	1 414,77	56 279,55
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	185,04	134,00	24 795,36
	45.26.23	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	176,87	33,39	5 905,69
Celkom za 266 - Oporný múr v km 13,685-14,180 v strede							3 694 109,21
268 - Oporný múr v km 14,491-14,814 v strede	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	5 483,15	3,93	21 548,78
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 308,91	9,88	22 812,03
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	59,35	1,66	98,52
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	5 483,15	1,23	6 744,27

POVERENÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 286,46	3,98	5 120,11
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	68,14	3,50	238,49
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	10 830,66	34,22	370 625,19
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5 540,66	21,05	116 630,89
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 308,91	0,87	2 008,75
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	118,70	3,17	376,28
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	7 792,06	5,78	45 038,11
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	59,35	0,80	47,48
	45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	37,32	2 042,21	76 215,28
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	905,15	50,10	45 348,02
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	341,76	216,97	74 151,67
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	113,40	10,65	1 207,71
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	204,40	20,95	4 282,18
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	46,40	57,43	2 664,75
	45.23.13	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	29,00	428,12	12 415,48
	45.23.32	11020902	Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	922,20	172,04	158 655,29
	45.23.32	11020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	M2	2 700,48	73,01	197 162,04
	45.23.32	11020921	Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	T	54,48	1 457,70	79 415,50
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	341,76	15,16	5 181,08
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	337,80	183,06	61 837,67
	45.24.70	31050409	Potrubie, filtračný obal z geotextílie	M2	107,31	4,21	451,78
	45.24.70	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	877,50	78,47	68 857,43
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	2 280,96	4,52	10 309,94
	45.26.14	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	M2	208,41	12,37	2 578,03
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	1 053,95	9,76	10 286,55
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	3 093,98	5,88	18 192,60
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	341,76	10,78	3 684,17
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	4 863,91	2,25	10 943,80
	45.26.22	02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	512,64	27,31	14 000,20
	45.26.22	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	1 845,76	39,62	73 129,01
	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	461,44	39,62	18 282,25
	45.26.22	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	M	1 368,51	67,11	91 840,71
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	M	204,49	81,38	16 641,40
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	1 022,45	155,88	159 379,51
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	70,29	1 130,14	79 437,54

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02040561	Piloty - mikropiloty na povrchu, ťahové a tlakové	M	2 472,00	76,40	188 860,80
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	69,22	188,67	13 059,74
	45.26.22	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	131,84	292,73	38 593,52
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	1 672,00	4,17	6 972,24
	45.26.22	02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	21,90	396,48	8 682,91
	45.26.22	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	T	1,17	1 819,09	2 128,34
	45.26.22	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	M2	1 805,11	245,02	442 288,05
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	443,24	197,32	87 460,12
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	1 104,32	86,52	95 545,77
	45.26.23	11020413	Múry, rímsy, debnenie zabudované	M2	478,46	47,57	22 760,34
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	31,69	1 414,77	44 834,06
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	158,14	134,00	21 190,76
	45.26.23	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	163,97	33,39	5 474,96
Celkom za 268 - Oporný múr v km 14,491-14,814 v strede							2 865 692,10
272 - Oporný múr na c. I/11 v km 1,643-1,743 a 1,667-1,743 vpravo	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 088,96	3,93	4 279,61
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	1 088,96	1,23	1 339,42
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	22 096,64	34,22	756 147,02
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 088,96	21,05	22 922,61
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 088,96	5,78	6 294,19
	45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	15,65	2 042,21	31 960,59
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	762,72	50,10	38 212,27
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	69,10	10,65	735,92
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	236,80	20,95	4 960,96
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	223,50	15,16	3 388,26
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	223,50	182,14	40 708,29
	45.23.33	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	33,44	33,92	1 134,28
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	618,84	4,52	2 797,16
	45.26.22	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	M2	1 395,52	245,02	341 930,31
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	473,87	197,32	93 504,03
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	772,02	86,52	66 795,17
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	47,37	1 414,77	67 017,65
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	56,12	134,00	7 520,08

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OCHRANNÁ ZNÁMKA
SPÚ 1.10.2021

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	25,08	33,39	837,42
Celkom za 272 - Oporný múr na c. I/11 v km 1,643-1,743 a 1,667-1,743 vpravo							1 492 485,24
273 - Oporný múr na c. I/11 km 1,845-1,957 obojstranne	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	91,91	9,88	908,07
	45.11.11	05090502	Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu	CM	80,00	0,71	56,80
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	461,41	3,98	1 836,41
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	8 204,76	34,22	280 766,89
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	404,18	21,05	8 507,99
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	171,11	27,29	4 669,59
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	91,91	0,87	79,96
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	739,00	3,17	2 342,63
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	91,91	5,78	531,24
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	369,50	0,80	295,60
	45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	12,18	2 042,21	24 874,12
	45.22.11	15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	231,04	486,55	112 412,51
	45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku	m3	668,82	50,10	33 507,88
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	101,31	10,65	1 078,95
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	398,56	20,95	8 349,83
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	177,70	15,16	2 693,93
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové	M	188,89	182,14	34 404,42
	45.23.33	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	42,34	33,92	1 436,17
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,33	139,95	186,13
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	0,90	159,48	143,53
	45.24.70	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	14,79	138,97	2 055,37
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	159,10	82,18	13 074,84
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 399,47	4,52	6 325,60
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	267,03	9,76	2 606,21
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	534,06	5,88	3 140,27
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vaniúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	222,77	31,46	7 008,34
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	471,24	2,25	1 060,29
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	474,30	4,17	1 977,83
	45.26.22	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	M2	1 232,20	245,02	301 913,64
	45.26.23	11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	44,47	128,69	5 722,84
	45.26.23	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	21,72	50,90	1 105,55
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	788,59	197,32	155 604,58

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	1 235,92	86,52	106 931,80
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	84,08	1 414,77	118 953,86
	45.26.23	11040102	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, z betónu železového	m3	1,90	143,39	272,44
	45.26.23	11040111	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, debnenie tradičné	M2	8,90	80,31	714,76
	45.26.23	11040121	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, výstuž z betonárskej ocele	T	0,18	1 624,07	292,33
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	103,87	134,00	13 918,58
	45.26.23	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	42,16	33,39	1 407,72
	45.26.23	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	11,20	162,84	1 823,81
	45.26.23	11200411	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné	M2	5,82	33,39	194,33
Celkom za 273 - Oporný múr na c. I/11 km 1,845-1,957 obojstranne							1 265 187,64
284 - PHS na D3 v km 11,493-14,191 vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	502,91	9,88	4 968,75
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	606,00	37,41	22 670,46
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	606,00	17,60	10 665,60
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1 212,00	1,14	1 381,68
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	606,00	2,34	1 418,04
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	6,08	4,20	25,54
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	52,02	3,98	207,04
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	124,42	6,24	776,38
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	53,08	21,05	1 117,33
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	85,88	27,29	2 343,67
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	502,91	0,87	437,53
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	502,91	5,78	2 906,82
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	129,44	0,80	103,55
	45.22.11	21250935	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované	ks	60,00	340,68	20 440,80
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	12,97	183,06	2 374,29
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	741,19	157,35	116 626,25
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	11 038,84	192,81	2 128 398,74
	45.23.32	22250265	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	2 233,79	220,28	492 059,26
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 209,01	4,52	5 464,73
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	1 235,40	81,38	100 536,85
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	373,47	155,88	58 216,50
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	31,11	1 130,14	35 158,66
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	17,75	241,00	4 277,75
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	29,00	50,41	1 461,89
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,93	1 318,85	1 226,53
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	122,37	134,86	16 502,82

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	634,85	45,58	28 936,46
	45.26.23	11010213	Základy, pätky, debnenie zabudované	M2	1,70	15,65	26,61
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	20,51	1 371,68	28 133,16
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	7,50	198,05	1 485,38
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	13,19	36,47	481,04
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,10	1 286,27	128,63
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,11	134,00	148,74
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	5 376,00	10,03	53 921,28
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	3 958,00	4,83	19 117,14
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu	ks	182,00	166,47	30 297,54
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	13,23	1 221,38	16 158,86
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	5 673,97	11,16	63 321,51
Celkom za 284 - PHS na D3 v km 11,493-14,191 vľavo							3 274 989,23
285 - PHS na D3 v km 11,608-13,100 vpravo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	658,51	9,88	6 506,08
	45.11.11	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	32,34	71,75	2 320,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	77,62	6,68	518,50
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	77,62	6,99	542,56
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	326,00	37,41	12 195,66
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	326,00	17,60	5 737,60
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	652,00	1,14	743,28
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	326,00	2,34	762,84
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	7,37	4,20	30,95
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	168,28	3,98	669,75
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	199,91	6,24	1 247,44
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	184,32	21,05	3 879,94
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	113,09	27,29	3 086,23
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	658,51	0,87	572,90
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	658,51	5,78	3 806,19
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	191,24	0,80	152,99
	45.22.11	21250935	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované	ks	196,00	340,68	66 773,28
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	14,43	183,06	2 641,56
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	968,70	157,35	152 424,95
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	8 165,29	192,81	1 574 349,56
	45.23.32	22250285	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny mobilné	M2	312,48	987,73	308 645,87
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	5,00	177,57	887,85
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	2 096,92	4,52	9 478,08
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	1 545,40	81,38	125 764,65

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	467,27	155,88	72 838,05
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	39,94	1 130,14	45 137,79
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,95	241,00	228,95
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	4,20	50,41	211,72
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,11	1 318,85	145,07
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	223,21	134,86	30 102,10
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	1 028,00	45,58	46 856,24
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	31,72	1 371,68	43 509,69
	45.26.23	11020402	Múry, rímsy, z betónu železového	m3	66,20	197,32	13 062,58
	45.26.23	11020411	Múry, rímsy, debnenie tradičné	M2	202,20	86,52	17 494,34
	45.26.23	11020421	Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	13,20	1 414,77	18 674,96
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	7,90	198,05	1 564,60
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	15,88	36,47	579,14
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,17	1 285,27	218,67
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,27	134,00	170,18
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	2 247,00	10,03	22 537,41
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	2 126,00	4,83	10 268,58
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu	ks	98,00	166,47	16 314,06
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	9,45	1 221,38	11 542,04
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	23,87	11,16	266,39
Celkom za 285 - PHS na D3 v km 11,608-13,100 vpravo							2 635 461,67
286 - Protihluková stena v km 16,230 D3 - 0,023 vetvy C križovatky KNM vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	95,41	9,88	942,65
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	76,00	11,59	880,84
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	76,00	17,60	1 337,60
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	152,00	1,14	173,28
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	76,00	2,34	177,84
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	125,55	3,98	499,69
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	0,66	5,19	3,43
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	150,67	27,29	4 111,78
	45.11.24	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	20,00	0,58	11,60
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	123,75	0,87	107,66
	45.11.25	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	195,75	1,42	277,97
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	28,34	3,17	89,84
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	95,41	5,78	551,47
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	97,87	0,80	78,30
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	0,26	237,13	61,65
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	5,55	183,06	1 015,98
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	272,72	157,35	42 912,49

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	589,30	192,81	113 622,93
	45.23.32	22250265	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	692,72	220,28	152 592,36
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	316,20	81,38	25 732,36
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	95,41	155,88	14 872,51
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	7,92	1 130,14	8 950,71
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	0,68	149,37	101,57
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,19	241,00	45,79
	45.26.23	11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov	M2	0,84	54,75	45,99
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,02	1 318,85	26,38
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	27,68	134,86	3 732,92
	45.26.23	11010212	Základy, pätky, debnenie z dielcov	M2	158,47	38,95	6 172,41
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	2,84	1 371,68	3 895,57
	45.26.23	11090102	Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového	m3	2,80	305,66	855,85
	45.26.23	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletné, debnenie tradičné	M2	9,18	91,27	837,86
	45.26.23	11090121	Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele	T	0,07	1 323,45	92,64
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,85	134,00	113,90
	45.31.56	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	519,00	10,08	5 231,52
	45.31.56	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	491,00	5,12	2 513,92
	45.31.56	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	24,00	166,47	3 995,28
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	4,13	1 221,38	5 044,30
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	90,64	11,16	1 011,54
Celkom za 286 - Protihluková stena v km 16,230 D3 - 0,023 vetvy C križovatky KNM vľavo							403 077,52
287 - PHS na D3 v km 16,375-16,755 vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	181,16	9,88	1 789,86
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	83,00	37,41	3 105,03
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	83,00	17,60	1 460,80
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	166,00	1,14	189,24
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	83,00	2,34	194,22
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	228,32	3,98	908,71
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	32,58	6,24	203,30
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	177,59	21,05	3 738,27
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	26,06	27,29	711,18
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	181,16	0,87	157,61
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	181,16	5,78	1 047,10
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	83,31	0,80	66,65
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	236,16	157,35	37 159,78
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	1 388,16	192,81	267 651,13

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	393,09	4,52	1 776,77
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	M	323,00	81,38	26 285,74
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	97,85	155,88	15 252,86
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	8,09	1 130,14	9 142,83
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	40,29	241,00	9 709,89
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	58,82	50,41	2 965,12
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	2,46	1 318,85	3 244,37
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	63,10	134,86	8 509,67
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	225,67	45,58	10 286,04
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	4,91	1 371,68	6 734,95
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	569,00	10,03	5 707,07
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	536,00	4,83	2 598,54
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu	ks	25,00	166,47	4 161,75
Celkom za 287 - PHS na D3 v km 16,375-16,755 vľavo							424 758,48
288 - PHS na D3 v km 14,475-15,800 vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	285,37	9,88	2 819,46
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	288,00	37,41	10 774,08
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	288,00	17,60	5 068,80
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	576,00	1,14	656,64
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	288,00	2,34	673,92
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	2,15	4,20	9,03
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	201,94	3,98	803,72
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	72,19	6,24	450,47
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	164,98	21,05	3 472,83
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	53,46	27,29	1 458,92
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	285,37	0,87	248,27
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	285,37	5,78	1 649,44
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	111,30	0,80	89,04
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	5,70	237,13	1 351,64
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	36,82	183,06	6 740,27
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	455,14	157,35	71 616,28
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	5 003,85	192,81	964 792,32
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	177,57	710,28
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	4,95	1,91	9,45
	45.23.32	22251488	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž	M2	37,00	5,38	199,06
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	618,57	4,52	2 795,94
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	M	574,60	81,38	46 760,95

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI
NDS

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	174,07	155,88	27 134,03
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	14,39	1 130,14	16 262,71
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	12,03	149,37	1 796,92
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,76	241,00	183,16
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	30,10	50,41	1 517,34
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,09	1 318,85	118,70
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	0,20	133,55	26,71
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	103,50	134,86	13 958,01
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	391,42	45,58	17 840,92
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	8,27	1 371,68	11 343,79
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	2,75	198,05	544,64
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	6,04	36,47	220,28
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,10	1 286,27	128,63
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,17	134,00	156,78
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	1 980,00	10,03	19 859,40
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	1 878,00	4,83	9 070,74
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu	ks	86,00	166,47	14 316,42
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	7,56	1 221,38	9 233,63
	45.42.10	67100300	Podlahy, rošty	M2	1,32	630,37	832,09
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	2 065,23	11,16	23 047,97
Celkom za 288 - PHS na D3 v km 14,475-15,800 vľavo							1 290 743,68
289 - PHS na D3 v km 14,350-16,100 vpravo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	633,18	9,88	6 255,82
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	379,00	37,41	14 178,39
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	379,00	17,60	6 670,40
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	758,00	1,14	864,12
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	379,00	2,34	886,86
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	10,18	4,20	42,76
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	454,18	3,98	1 807,64
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	131,58	6,24	821,06
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	325,94	21,05	6 861,04
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	105,26	27,29	2 872,55
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	633,18	0,87	550,87
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	633,18	5,78	3 659,78
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	270,62	0,80	216,50
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	26,40	183,06	4 832,78
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	947,38	157,35	149 070,24
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	6 726,71	192,81	1 296 976,96
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	1 360,10	4,52	6 147,65
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	1 196,00	81,38	97 330,48
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	362,56	155,88	56 515,85
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	29,97	1 130,14	33 870,30
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	86,81	241,00	20 921,21
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	129,48	50,41	6 527,09
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	5,39	1 318,85	7 108,60
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	201,20	134,86	27 133,83
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	777,79	45,58	35 451,67
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	16,33	1 371,68	22 399,53
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	13,29	198,05	2 632,08
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	29,88	36,47	1 089,72
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,29	1 286,27	373,02
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	2,51	134,00	336,34
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	2 609,00	10,03	26 168,27
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	2 473,00	4,83	11 944,59
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	113,00	166,47	18 811,11
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	11,34	1 221,38	13 850,45
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	1 001,75	11,16	11 179,53
Celkom za 289 - PHS na D3 v km 14,350-16,100 vpravo							1 897 424,51
295 - PHS na preložke cesty I/11 v km 1,310 - 2,375 vpravo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	350,65	9,88	3 464,42
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	255,00	37,41	9 539,55
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	255,00	17,60	4 488,00
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	510,00	1,14	581,40
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	255,00	2,34	596,70
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	6,49	4,20	27,26
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	24,33	3,98	96,83
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	72,26	6,24	450,90
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	57,81	27,29	1 577,63
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	350,65	0,87	305,07
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	350,65	5,78	2 026,76
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	103,21	0,80	82,57
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,00	260,51	260,51
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	15,26	183,06	2 793,50
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	545,50	157,35	85 834,43
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	3 694,14	192,81	712 267,13
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	3,00	177,57	532,71

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	598,02	4,52	2 703,05
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	M	820,00	81,38	66 731,60
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	211,15	155,88	32 914,06
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	20,40	1 130,14	23 054,86
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,57	241,00	137,37
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	2,52	50,41	127,03
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,08	1 318,85	105,51
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	61,50	134,86	8 293,89
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	259,51	45,58	11 828,47
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	5,18	1 371,68	7 105,30
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	9,89	198,05	1 958,71
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	22,00	36,47	802,34
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,16	1 286,27	205,80
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,40	134,00	187,60
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	2 070,00	10,03	20 762,10
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	1 078,00	4,83	5 206,74
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	72,00	166,47	11 985,84
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	5,67	1 221,38	6 925,22
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	6 887,28	11,16	76 862,04
Celkom za 295 - PHS na preložke cesty I/11 v km 1,310 - 2,375 vpravo							1 102 822,90
298 - Clona proti osneniu na preložke cesty I/11 km 2,400-2,780 vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	18,50	9,88	182,78
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	80,00	37,41	2 992,80
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	80,00	17,60	1 408,00
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	160,00	1,14	182,40
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	80,00	2,34	187,20
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	125,71	3,98	500,33
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	159,02	27,29	4 339,66
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	44,91	0,87	39,07
	45.11.25	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	198,61	1,42	282,03
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	26,41	3,17	83,72
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	18,50	5,78	106,93
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	99,30	0,80	79,44
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	191,93	157,35	30 200,19
	45.23.32	22250284	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	M2	1 020,60	169,73	173 226,44
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	M	116,40	81,38	9 472,63
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	18,50	155,88	2 883,78
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	2,29	1 130,14	2 588,02
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	22,51	134,86	3 035,70

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11010212	Základy, pätky, debnenie z dielcov	M2	170,72	38,95	6 649,54
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	5,31	1 371,68	7 283,62
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,95	134,00	261,30
	45.31.56	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	552,00	10,08	5 564,16
	45.31.56	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	523,00	5,12	2 677,76
	45.31.56	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	25,00	166,47	4 161,75
Celkom za 298 - Clona proti osneniu na preložke cesty I/11 km 2,400-2,780 vľavo							258 389,25
299 - PHS na preložke cesty I/11 v km 0,665 - 2,100 vľavo							
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	375,25	9,88	3 707,47
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	342,00	37,41	12 794,22
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	342,00	17,60	6 019,20
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	684,00	1,14	779,76
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	342,00	2,34	800,28
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	3,38	4,20	14,20
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	26,05	3,98	103,68
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	68,81	6,24	429,37
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	13,76	27,29	375,51
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	375,25	0,87	326,47
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	375,25	5,78	2 168,95
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	98,24	0,80	78,59
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	6,35	183,06	1 162,43
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	545,50	157,35	85 834,43
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	5 387,45	192,81	1 038 754,23
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	177,57	710,28
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	595,82	4,52	2 693,11
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	918,00	81,38	74 706,84
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	237,74	155,88	37 058,91
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	22,60	1 130,14	25 541,16
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,76	241,00	183,16
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	3,36	50,41	169,38
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,11	1 318,85	145,07
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	65,10	134,86	8 779,39
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	369,77	45,58	16 854,12
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	5,48	1 371,68	7 516,81
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	4,06	198,05	804,08
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	11,02	36,47	401,90
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,08	1 286,27	102,90
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,52	134,00	69,68
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	2 772,00	10,03	27 803,16

DOVÄRNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
ÚSO/OCT/10/03

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	1 443,00	4,83	6 969,69
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	97,00	166,47	16 147,59
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	3,78	1 221,38	4 616,82
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	6 887,28	11,16	76 862,04
Celkom za 299 - PHS na preložke cesty I/11 v km 0,665 - 2,100 vľavo							1 461 484,88
302 - PHS na D3 v km 19,400-20,248 vpravo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	435,55	9,88	4 303,23
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	185,00	37,41	6 920,85
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	185,00	17,60	3 256,00
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	370,00	1,14	421,80
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	185,00	2,34	432,90
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	10,75	4,20	45,15
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	394,80	3,98	1 571,30
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	82,80	6,24	516,67
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	368,64	21,05	7 759,87
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	66,24	27,29	1 807,69
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	435,55	0,87	378,93
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	435,55	5,78	2 517,48
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	185,95	0,80	148,76
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	31,29	183,06	5 727,95
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	561,12	157,35	88 292,23
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	4 181,36	192,81	806 208,02
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	3,00	177,57	532,71
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	890,33	4,52	4 024,29
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	811,20	81,38	66 015,46
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	249,60	155,88	38 907,65
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	20,00	1 130,14	22 602,80
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,57	241,00	137,37
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	2,52	50,41	127,03
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,07	1 318,85	92,32
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	194,40	134,86	26 216,78
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	606,43	45,58	27 641,08
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	14,12	1 371,68	19 368,12
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	16,16	198,05	3 200,49
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	41,79	36,47	1 524,08
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,33	1 286,27	424,47
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,30	134,00	174,20
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	1 270,00	10,03	12 738,10
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	1 205,00	4,83	5 820,15

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	55,00	166,47	9 155,85
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	5,67	1 221,38	6 925,22
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	0,90	11,16	10,04
Celkom za 302 - PHS na D3 v km 19,400-20,248 vpravo							1 175 947,04
306 - PHS na D3 v km 0,300 vetvy D križovatky KNM - 19,746 D3 vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	407,60	9,88	4 027,09
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	676,00	37,41	25 289,16
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	676,00	17,60	11 897,60
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	1 352,00	1,14	1 541,28
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	676,00	2,34	1 581,84
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	3,60	4,20	15,12
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	461,80	3,98	1 837,96
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	79,20	6,24	494,21
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	363,80	21,05	7 657,99
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	63,36	27,29	1 729,09
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	407,60	0,87	354,61
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	407,60	5,78	2 355,93
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	180,80	0,80	144,64
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	10,21	183,06	1 869,04
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	514,91	157,35	81 021,09
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	13 167,45	192,81	2 538 816,03
	45.23.32	22250265	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	554,52	220,28	122 149,67
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	3,00	177,57	532,71
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	835,41	4,52	3 776,05
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	737,10	81,38	59 985,20
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	226,80	155,88	35 353,58
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	18,17	1 130,14	20 534,64
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	43,46	241,00	10 473,86
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	64,81	50,41	3 267,07
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	2,69	1 318,85	3 547,71
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	152,90	134,86	20 620,09
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	503,45	45,58	22 947,25
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	11,41	1 371,68	15 650,87
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	4,75	198,05	940,74
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	11,15	36,47	406,64
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,10	1 286,27	128,63
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,00	134,00	134,00
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	4 659,00	10,03	46 729,77

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	4 417,00	4,83	21 334,11
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	202,00	166,47	33 626,94
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	5,67	1 221,38	6 925,22
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	9 355,12	11,16	104 403,14
Celkom za 306 - PHS na D3 v km 0,300 vetvy D križovatky KNM - 19,746 D3 vľavo							3 214 100,57
306.1 - PHS na D3 v km 19,899-20,350 vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	183,26	9,88	1 810,61
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	98,00	37,41	3 666,18
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	98,00	17,60	1 724,80
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	196,00	1,14	223,44
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	98,00	2,34	229,32
	45.11.24	01020500	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	4,13	4,20	17,35
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	168,28	3,98	669,75
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	42,60	6,24	265,82
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	137,48	21,05	2 893,95
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	34,08	27,29	930,04
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	183,26	0,87	159,44
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	183,26	5,78	1 059,24
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	77,53	0,80	62,02
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	13,28	183,06	2 431,04
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	276,05	157,35	43 436,47
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	640,17	192,81	123 431,18
	45.23.32	22250265	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	926,42	220,28	204 071,80
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	1,00	177,57	177,57
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	406,41	4,52	1 836,97
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	350,20	81,38	28 499,28
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	106,09	155,88	16 537,31
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	8,77	1 130,14	9 911,33
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,38	241,00	91,58
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	1,68	50,41	84,69
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,04	1 318,85	52,75
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	74,90	134,86	10 101,01
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	259,51	45,58	11 828,47
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	5,74	1 371,68	7 873,44
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	6,25	198,05	1 237,81
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	14,12	36,47	514,96
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,14	1 286,27	180,08
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,30	134,00	174,20

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	672,00	10,03	6 740,16
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	639,00	4,83	3 086,37
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	29,00	166,47	4 827,63
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	3,78	1 221,38	4 616,82
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	432,10	11,16	4 822,24
Celkom za 306.1 - PHS na D3 v km 19,899-20,350 vľavo							500 277,12
306.2 - Protihluková stena na D3 v km 20,600 - 21,000 vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	107,73	9,86	1 064,37
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	100,00	11,59	1 159,00
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	100,00	17,60	1 760,00
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	200,00	1,14	228,00
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	100,00	2,34	234,00
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	141,75	3,98	564,17
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1,41	5,19	7,32
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	170,65	27,29	4 657,04
	45.11.24	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	25,20	0,58	14,62
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	107,73	0,87	93,73
	45.11.25	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	221,00	1,42	313,82
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	32,66	3,17	103,53
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	107,73	5,78	622,68
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	110,50	0,80	88,40
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	0,77	237,13	182,59
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	6,80	183,06	1 244,81
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	248,77	157,35	39 143,96
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	591,80	192,81	114 104,96
	45.23.32	22250265	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	789,76	220,28	173 968,33
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	357,00	81,38	29 052,66
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	107,73	155,88	16 792,95
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	8,94	1 130,14	10 103,45
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	2,13	149,37	318,16
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,19	241,00	45,79
	45.26.23	11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov	M2	0,84	54,75	45,99
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,02	1 318,85	26,38
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	31,25	134,86	4 214,38
	45.26.23	11010212	Základy, pätky, debnenie z dielcov	M2	178,92	38,95	6 968,93
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	3,21	1 371,68	4 403,09
	45.26.23	11090102	Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového	m3	3,50	305,66	1 069,81

POVERENÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
spoločnosti

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletné, debnenie tradičné	M2	11,88	91,27	1 084,29
	45.26.23	11090121	Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele	T	0,12	1 323,45	158,81
	45.26.23	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	0,58	154,26	89,47
	45.31.56	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	595,00	10,08	5 997,60
	45.31.56	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	560,00	5,12	2 867,20
	45.31.56	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	32,00	165,47	5 327,04
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	4,13	1 221,38	5 044,30
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	90,64	11,16	1 011,54
Celkom za 306.2 - Protihluková stena na D3 v km 20,600 - 21,000 vľavo							434 532,31
306.3 - Protihluková stena na D3 v km 21,395 - 21,912 vľavo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	129,39	9,88	1 278,37
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	112,00	11,59	1 298,08
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	112,00	17,60	1 971,20
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	224,00	1,14	255,36
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	112,00	2,34	262,08
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	180,90	3,98	719,98
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	3,48	5,19	18,06
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	218,27	27,29	5 956,59
	45.11.24	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	82,80	0,58	48,02
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	172,76	0,87	150,30
	45.11.25	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	282,04	1,42	400,50
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	43,36	3,17	137,45
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	129,39	5,78	747,87
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	141,02	0,80	112,82
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	1,48	237,13	350,95
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	21,80	183,06	3 990,71
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	317,23	157,35	49 916,14
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	2 010,27	192,81	387 600,16
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,00	177,57	355,14
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	455,60	81,38	37 076,73
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	137,48	155,88	21 430,38
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	11,41	1 130,14	12 894,90
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	3,48	149,37	519,81
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,19	241,00	45,79
	45.26.23	11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov	M2	0,84	54,75	45,99
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,02	1 318,85	26,38
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	39,88	134,86	5 378,22
	45.26.23	11010212	Základy, pätky, debnenie z dielcov	M2	228,34	38,95	8 893,84
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	4,10	1 371,68	5 623,89

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11090102	Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového	m3	9,60	305,66	2 934,34
	45.26.23	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletné, debnenie tradičné	M2	28,70	91,27	2 619,45
	45.26.23	11090121	Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele	T	0,29	1 323,45	383,80
	45.26.23	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,95	154,26	300,81
	45.31.56	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	761,00	10,08	7 670,88
	45.31.56	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	719,00	5,12	3 681,28
	45.31.56	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	33,00	166,47	5 493,51
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	4,13	1 221,38	5 044,30
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	90,64	11,16	1 011,54
Celkom za 306.3 - Protihluková stena na D3 v km 21,395 - 21,912 vľavo							576 645,62
307 - PHS na D3 v km 0,205 vetvy B križovatky KNM - 19,275 D3 vpravo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	53,22	9,88	525,81
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	540,00	37,41	20 201,40
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	540,00	17,60	9 504,00
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	1 080,00	1,14	1 231,20
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	540,00	2,34	1 263,60
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	12,42	6,24	77,50
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	9,94	27,29	271,26
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	53,22	0,87	46,30
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	53,22	5,78	307,61
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	12,42	0,80	9,94
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	86,40	157,35	13 595,04
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	10 525,53	192,81	2 029 427,44
	45.23.32	22250265	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	200,84	220,28	44 241,04
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	101,02	4,52	456,61
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	132,60	81,38	10 790,99
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	40,80	155,88	6 359,90
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	3,27	1 130,14	3 695,56
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	0,38	241,00	91,58
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	1,68	50,41	84,69
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,04	1 318,85	52,75
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	10,20	134,86	1 375,57
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	57,94	45,58	2 640,91
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	1,04	1 371,68	1 426,55
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	3 715,00	10,03	37 261,45
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	3 530,00	4,83	17 049,90
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	161,00	166,47	26 801,67
	45.42.10	67040216	Výplne otvorov, dvere otváravé	M2	3,78	1 221,38	4 616,82
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	10 149,91	11,16	113 273,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
Celkom za 307 - PHS na D3 v km 0,205 vetvy B križovatky KNM - 19,275 D3 vpravo							2 346 680,09
308 - PHS na D3 v km 22,140-22,300 vpravo	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	146,75	9,88	1 449,89
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	35,00	37,41	1 309,35
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	35,00	17,60	616,00
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	70,00	1,14	79,80
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	35,00	2,34	81,90
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	383,22	3,98	1 525,22
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	12,30	6,24	76,75
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	281,62	21,05	5 928,10
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	9,84	27,29	268,53
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	146,75	0,87	127,67
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	146,75	5,78	848,22
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	113,90	0,80	91,12
	45.23.32	22250218	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	104,35	157,35	16 419,47
	45.23.32	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M2	611,44	192,81	117 891,75
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	310,75	4,52	1 404,59
	45.26.22	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	M	108,80	81,38	8 854,14
	45.26.22	02040222	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	32,96	155,88	5 137,80
	45.26.22	02040223	Piloty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	2,72	1 130,14	3 073,98
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	95,88	241,00	23 107,08
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	138,04	50,41	6 958,60
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	5,85	1 318,85	7 715,27
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	52,40	134,86	7 066,66
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	131,71	45,58	6 003,34
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	3,44	1 371,68	4 718,58
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	236,00	10,03	2 367,08
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	227,00	4,83	1 096,41
	45.31.61	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	10,00	166,47	1 664,70
Celkom za 308 - PHS na D3 v km 22,140-22,300 vpravo							225 882,00
311 - Preložka skladu posypovej soli v Brodne	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	9,64	42,75	412,11
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	37,00	307,91	11 392,67
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	3,00	239,57	718,71
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	122,60	9,87	1 210,06
	45.11.11	05060307	Demolácia objektov, síl kovových	T	50,00	719,16	35 958,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	110,01	6,68	734,87
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	21,21	4,87	103,29
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	88,80	6,99	620,71

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	98,08	8,63	846,43
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	48,00	11,59	556,32
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	39,83	1,23	48,99
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	82,64	17,60	1 454,46
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	12,00	126,14	1 513,68
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	23,61	42,61	1 006,02
	45.11.20	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	252,33	3,27	825,12
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	106,25	2,34	248,63
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	90,00	9,56	860,40
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	9,00	149,37	1 344,33
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	10,19	133,55	1 360,87
	45.26.23	11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	9,41	128,69	1 210,97
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	54,15	145,94	7 902,65
	45.26.23	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	22,80	52,87	1 205,44
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	4,48	1 257,88	5 635,30
	45.26.23	11010402	Základy, múry z betónu železového	m3	6,55	157,36	1 030,71
	45.26.23	11010412	Základy, múry, debnenie z dielcov	M2	28,96	39,54	1 145,08
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	195,00	62,42	12 171,90
	45.31.56	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	M	90,00	1,28	115,20
	45.31.56	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	20,00	30,32	606,40
	45.31.56	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	2,00	2 390,25	4 780,50
	45.31.56	91220305	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu AlMgSi	M	110,00	23,56	2 591,60
	45.31.56	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	110,00	10,08	1 108,80
	45.31.56	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	78,00	5,12	399,36
	45.31.56	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie	ks	1,00	166,47	166,47
	45.34.20	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	49,00	18,32	897,68
	45.34.20	62100611	Doplnkové konštrukcie - oplotenie, zábrany z dielcov	M2	11,00	71,03	781,33
	45.34.20	67110108	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	M2	151,20	16,23	2 453,98
	45.34.20	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	M2	28,80	256,37	7 383,46
	45.34.20	67110601	Oplotenie, závory mechanické kovové	ks	2,00	2 069,80	4 139,60
	45.35.00	95060106	Zásobníky, na sypké hmoty, ťažké hmoty priemer do 6930 mm	ks	1,00	23 971,90	23 971,90
Celkom za 311 - Preložka skladu posypovej soli v Brodne							140 914,00
312 - Protihlukové opatrenia na budovách	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	164,10	8,32	1 365,31
	45.11.11	05020706	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z dreva	M2	285,00	12,12	3 454,20
	45.11.11	05020710	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z plastov	M2	3 028,50	12,12	36 705,42
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	164,10	6,68	1 096,19
	45.21.13	66040201	Okná zdvojené, drevené	ks	46,00	1 997,66	91 892,36
	45.21.13	66040202	Okná zdvojené, plastové	ks	2 019,00	680,79	1 374 515,01

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.21.13	66040301	Okná dvojité, drevené	ks	144,00	3 329,43	479 437,92
Celkom za 312 - Protihlukové opatrenia na budovách							1 988 466,41
313 - Prístrešok a mobiliár zastávok SAD a MHD v Brodne	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	52,32	8,63	451,52
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	50,99	1,23	62,72
	45.11.20	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	3,16	35,68	112,75
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	28,48	42,61	1 213,53
	45.11.20	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	56,95	3,27	186,23
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	50,99	9,74	496,64
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	28,48	2,34	66,64
	45.22.38	15200106	Mestský mobiliár, lavičky, dielce kovové	ks	6,00	804,61	4 827,66
	45.22.38	15200206	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, dielce kovové	ks	6,00	965,53	5 793,18
	45.22.38	15200506	Mestský mobiliár, prístrešky MHD, dielce kovové	ks	6,00	9 525,68	57 154,08
	45.22.38	15201008	Mestský mobiliár, prístrešok informácií, z dielcov kovových	ks	12,00	1 553,73	18 644,76
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	18,96	241,00	4 569,36
	45.26.23	11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov	M2	42,05	54,75	2 302,24
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,26	1 318,85	342,90
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	1,73	133,55	231,04
	45.31.12	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	102,00	9,11	929,22
	45.31.12	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	114,00	14,29	1 629,06
	45.31.12	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu	ks	6,00	42,73	256,38
Celkom za 313 - Prístrešok a mobiliár zastávok SAD a MHD v Brodne							99 269,91
335 - Oplotenie diaľnice	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	160,34	8,32	1 334,03
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	719,00	9,87	7 096,53
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	160,34	6,68	1 071,07
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	2 293,80	6,24	14 313,31
	45.11.24	01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	1 979,60	4,51	8 928,00
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2 293,80	21,05	48 284,49
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 979,60	0,87	1 722,25
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	6 567,20	3,17	20 818,02
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 293,80	0,80	1 835,04
	45.22.38	15040701	Steny a priečky plotové, z dielcov betónových	m3	0,65	5 620,77	3 653,50
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	1 979,60	133,55	264 375,58
	45.34.20	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	12 421,00	18,32	227 552,72
	45.34.20	67110108	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	M2	50 295,30	16,23	816 292,72
	45.34.20	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	M2	102,00	256,37	26 149,74
Celkom za 335 - Oplotenie diaľnice							1 443 427,00
336 - Preložky existujúcich oplotení	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	32,56	8,32	270,90

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	146,00	9,87	1 441,02
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	32,56	6,68	217,50
	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	16,70	6,24	104,21
	45.11.24	01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	10,80	4,51	48,71
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	16,70	21,05	351,54
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	10,80	0,87	9,40
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	44,19	3,17	140,08
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	16,70	0,80	13,36
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	10,80	133,55	1 442,34
	45.34.20	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	63,00	18,32	1 154,16
	45.34.20	67110108	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	M2	255,99	16,23	4 154,72
Celkom za 336 - Preložky existujúcich oplotení							9 347,94
337 - Oplotenie migračného priestoru	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	10,20	6,24	63,65
	45.11.24	01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	49,98	4,51	225,41
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	10,20	21,05	214,71
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	49,98	0,87	43,48
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	70,38	3,17	223,10
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	10,20	0,80	8,16
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	49,98	133,55	6 674,83
	45.34.20	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	314,00	18,32	5 752,48
	45.34.20	67110108	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	M2	1 283,70	16,23	20 834,45
Celkom za 337 - Oplotenie migračného priestoru							34 040,27
362 - Úprava toku Kysuce č.1 - okres Žilina	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	2 295,30	7,70	17 673,81
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 823,37	3,47	9 797,09
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 823,37	0,85	2 399,86
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	14 116,86	1,04	14 681,53
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	14 116,86	0,78	11 011,15
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	14 116,86	2,05	28 939,56
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	5 535,22	1,14	6 310,15
	45.11.24	01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	50 183,13	8,11	406 985,18
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	13 497,97	21,05	284 132,27
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	41 369,43	0,62	25 649,05
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	42 220,38	0,87	36 731,73
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	69 216,32	3,17	219 415,73
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	5 535,22	2,79	15 443,26
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	19 033,19	0,80	15 226,55

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	20 897,47	4,35	90 903,99
	45.24.70	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa	m3	11 941,62	68,89	822 658,20
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	32 739,88	63,17	2 068 178,22
	45.26.22	02050331	Steny tabuľové zo železobetónových dielcov	m3	226,20	10,59	2 395,46
	45.26.22	02050531	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien zo železobetónových dielcov	m3	226,20	0,63	142,51
Celkom za 362 - Úprava toku Kysuce č.1 - okres Žilina							4 078 675,30
363 - Úprava Brodnianky	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	85,61	8,32	712,28
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	10,00	9,88	98,80
	45.11.11	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	M	85,00	27,13	2 306,05
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	152,70	8,91	1 360,56
	45.11.11	05040202	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, schodov z lomového kameňa	m3	3,84	38,75	148,80
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	85,61	6,68	571,87
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	10,00	3,47	34,70
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	10,00	0,85	8,50
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	50,00	1,04	52,00
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	50,00	0,78	39,00
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	50,00	2,05	102,50
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	85,00	23,32	1 982,20
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	76,10	1,14	86,75
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	10,00	1,66	16,60
	45.11.24	01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	560,03	8,11	4 541,84
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	36,77	21,05	774,01
	45.11.24	01040702	Konštrukcie z hornín - hrádze so zhutnením	m3	10,00	12,23	122,30
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	973,20	0,62	603,38
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	599,36	0,87	521,44
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	677,47	3,17	2 147,58
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	10,00	5,78	57,80
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	76,10	2,79	212,32
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	120,16	0,80	96,13
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	35,87	139,95	5 020,01
	45.24.70	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	2,80	140,08	392,22
	45.24.70	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	12,00	55,40	664,80
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	70,80	49,42	3 498,94
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	793,01	4,35	3 449,59
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	639,24	63,17	40 380,79
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	70,19	82,18	5 768,21

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.24.70	31250203	Doplňujúce konštrukcie, značky hraničné a staničenia kamenné	ks	1,00	40,29	40,29
Celkom za 363 - Úprava Brodnianky							75 812,26
364 - Úprava toku Kysuce č.2 - okres Kysucké Nové Mesto	45.11.12	01010503	Prípravné práce, úprava zemín drvením	m3	21 802,77	7,70	167 881,33
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	3 660,02	3,47	12 700,27
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 660,02	0,85	3 111,02
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	18 300,09	1,04	19 032,09
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	18 300,09	0,78	14 274,07
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	18 300,09	2,05	37 515,18
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	14 014,19	1,14	15 976,18
	45.11.24	01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	145 846,45	8,11	1 182 814,71
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	15 469,80	21,05	325 639,29
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	99 156,02	0,62	61 476,73
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	144 390,84	0,87	125 620,03
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	175 330,44	3,17	555 797,49
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	14 014,19	2,79	39 099,59
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	29 483,99	0,80	23 587,19
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	45 876,85	4,35	199 564,30
	45.24.70	31200202	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený	m3	162,90	51,48	8 386,09
	45.24.70	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa	m3	31 777,77	68,89	2 189 170,58
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	91 440,91	63,17	5 776 322,28
	45.26.22	02050331	Steny tabuľové zo železobetónových dielcov	m3	595,32	10,59	6 304,44
	45.26.22	02050531	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien zo železobetónových dielcov	m3	595,32	0,63	375,05
Celkom za 364 - Úprava toku Kysuce č.2 - okres Kysucké Nové Mesto							10 764 647,91
365 - Úprava ľavostranného bezmenného prítoku v rkm 4,805 toku Kysuce	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	8,80	8,32	73,22
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	48,00	9,88	474,24
	45.11.11	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	M	100,00	27,13	2 713,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	8,80	6,68	58,78
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	37,43	3,47	129,88
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	37,43	0,85	31,82
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	187,15	1,04	194,64
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	187,15	0,78	145,98
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	187,15	2,05	383,66
	45.11.24	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	23,32	2 332,00
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	431,27	1,14	491,65
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	48,00	1,66	79,68

DOVETANÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	2 175,78	8,11	17 645,58
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	88,75	21,05	1 868,19
	45.11.24	01040702	Konštrukcie z hornín - hrádze so zhutnením	m3	48,00	12,23	587,04
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	2 828,31	0,62	1 753,55
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 518,30	0,87	2 190,92
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2 743,81	3,17	8 697,88
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	48,00	5,78	277,44
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	431,27	2,79	1 203,24
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	568,02	0,80	454,42
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	9,29	139,95	1 300,14
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	6,05	159,48	964,85
	45.24.70	11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	13,96	59,81	834,95
	45.24.70	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	4,00	181,30	725,20
	45.24.70	11210211	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, debnenie tradičné	M2	17,10	37,22	636,46
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	189,09	49,42	9 344,83
	45.24.70	31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	M2	1 519,21	4,35	6 608,56
	45.24.70	31200303	Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa	m3	137,28	68,89	9 457,22
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	1 257,28	63,17	79 422,38
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	61,94	82,18	5 090,23
	45.24.70	31250203	Doplňujúce konštrukcie, značky hraničné a staničenia kamenné	ks	3,00	40,29	120,87
	45.26.22	02050331	Steny tabuľové zo železobetónových dielcov	m3	7,50	10,59	79,43
	45.26.22	02050531	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien zo železobetónových dielcov	m3	7,50	0,63	4,73
Celkom za 365 - Úprava ľavostranného bezmenného prítoku v rkm 4,805 toku Kysuce							156 376,66
501 - Kanalizácia diaľnice D3 km 11,100-22,300	45.11.20	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	2 000,00	7,51	15 020,00
	45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	1 150,00	18,74	21 551,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	193,00	7,10	1 370,30
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	120,60	10,90	1 314,54
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	19 830,42	8,63	171 136,52
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	25 302,12	11,59	293 251,57
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	43 126,93	1,23	53 046,12
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	63,75	3,43	218,66
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	23 448,78	17,60	412 698,53
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	9 750,07	42,61	415 450,48
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	4 638,44	1,14	5 287,82
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	43 126,93	3,27	141 025,06
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 512,22	2,34	5 878,59
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	34 573,18	2,01	69 492,09
	45.11.20	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	29,00	1 456,35	42 234,15

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	175,00	3,47	607,25
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	175,00	0,85	148,75
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	875,00	1,04	910,00
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	875,00	0,78	682,50
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	875,00	2,05	1 793,75
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	100,95	151,06	15 249,51
	45.23.13	11200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového	m3	591,84	158,48	93 794,80
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	652,74	22,93	14 967,33
	45.23.13	11200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	T	27,14	1 835,89	49 826,05
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	14 359,53	43,79	628 803,82
	45.23.13	27030423	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP	ks	1 161,00	69,07	80 190,27
	45.23.13	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	M	367,59	584,87	214 992,36
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	266,00	1 222,83	325 272,78
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	617,00	307,66	189 826,22
	45.23.13	27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže	ks	19,00	63 719,09	1 210 662,71
	45.23.13	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	11,00	428,12	4 709,32
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	14 727,12	4,02	59 203,02
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1 047,00	260,51	272 753,97
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	3 159,91	51,92	164 062,53
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	1,89	49,42	93,40
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	1 155,76	63,17	73 009,36
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	11,00	2 793,77	30 731,47
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	872,80	26,12	22 797,54
Celkom za 501 - Kanalizácia diaľnice D3 km 11,100-22,300							5 104 064,14
502 - Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 19,775 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	0,33	8,32	2,75
	45.11.11	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	M	237,00	27,13	6 429,81
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	0,33	6,68	2,20
	45.11.20	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	50,00	7,51	375,50
	45.11.20	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	50,00	18,74	937,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	48,00	7,10	340,80
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	16,00	10,90	174,40
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	763,44	11,59	8 848,27
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	207,59	1,23	255,34
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	656,59	17,60	11 555,98
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	86,41	42,61	3 681,93
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1 239,69	1,14	1 413,25
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	207,59	3,27	678,82

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	667,84	2,34	1 562,75
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	1 407,71	2,01	2 829,50
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	48,00	3,47	166,56
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	48,00	0,85	40,80
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	192,00	1,04	199,68
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	192,00	0,78	149,76
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	192,00	2,05	393,60
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	0,05	151,06	7,55
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	0,90	22,93	20,64
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	234,50	43,79	10 268,76
	45.23.13	27030423	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP	ks	10,00	69,07	690,70
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	234,50	4,02	942,69
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	4,00	260,51	1 042,04
	45.23.13	27070401	Chráničky, rúry plastové , nedelená	M	45,00	195,71	8 806,95
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	33,95	51,92	1 762,68
Celkom za 502 - Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 19,775 D3							63 580,71
506.1 - Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - kanalizácia	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	338,18	8,32	2 813,66
	45.11.11	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	M	503,00	27,13	13 646,39
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	11,00	171,70	1 888,70
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	11,00	239,57	2 635,27
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	338,18	6,68	2 259,04
	45.11.20	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	50,00	7,51	375,50
	45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	18,74	1 874,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	60,00	7,10	426,00
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	72,40	10,90	789,16
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	5 129,98	11,59	59 456,47
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 180,05	1,23	1 451,46
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	4 543,79	17,60	79 970,70
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	528,58	42,61	22 522,79
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	8 164,66	1,14	9 307,71
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	1 180,05	3,27	3 858,76
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 142,33	2,34	9 693,05
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	7 386,03	2,01	14 845,92
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	60,00	3,47	208,20
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	60,00	0,85	51,00
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	200,00	1,04	208,00

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	200,00	0,78	156,00
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	200,00	2,05	410,00
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	4,57	151,06	690,34
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	10,02	22,93	229,76
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	466,50	43,79	20 428,04
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	14,00	1 222,83	17 119,62
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	466,50	4,02	1 875,33
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	26,00	260,51	6 773,26
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	104,51	51,92	5 426,16
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,20	139,95	167,94
	45.24.70	31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	1,00	366,77	366,77
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	0,80	49,42	39,54
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	6,50	82,18	534,17
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	480,00	148,85	71 448,00
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	480,00	39,55	18 984,00
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	1,00	2 793,77	2 793,77
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	44,00	26,12	1 149,28
Celkom za 506.1 - Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - kanalizácia							376 873,76
506.2 - Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - vodovod	45.11.11	05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného	M	80,00	23,51	1 880,80
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1,09	6,68	7,28
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	14,00	7,10	99,40
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	16,00	10,90	174,40
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	268,58	11,59	3 112,84
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	109,53	1,23	134,72
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	231,61	17,60	4 076,34
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	37,41	42,61	1 594,04
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	378,11	1,14	431,05
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	109,53	3,27	358,16
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	203,05	2,34	475,14
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	553,16	2,01	1 111,85
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	14,00	3,47	48,58
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	14,00	0,85	11,90
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	56,00	1,04	58,24
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	56,00	0,78	43,68
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	56,00	2,05	114,80
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	0,05	151,06	7,55

DOVERNÉ INFORMÁCIE
OBSTARÁVATEĽA
SÚHLASÍ

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	0,90	22,93	20,64
	45.23.13	27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	M	101,55	14,41	1 463,34
	45.23.13	27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	7,00	34,24	239,68
	45.23.13	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,00	146,27	292,54
	45.23.13	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	M	203,10	8,11	1 647,14
	45.23.13	27070401	Chráničky, rúry plastové , nedelená	M	56,00	195,71	10 959,76
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	15,24	51,92	791,26
Celkom za 506.2 - Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - vodovod							29 155,13
515 - Úprava kanalizácie v km 16,710 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	50,16	8,32	417,33
	45.11.11	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	M	125,00	27,13	3 391,25
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	4,00	171,70	686,80
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	4,00	239,57	958,28
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	50,16	6,68	335,07
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	24,00	10,90	261,60
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	548,80	11,59	6 360,59
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	270,41	1,23	332,60
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	423,09	17,60	7 446,38
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	54,61	42,61	2 326,93
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	604,77	1,14	689,44
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	270,41	3,27	884,24
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	302,39	2,34	707,59
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	558,95	2,01	1 123,49
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	17,17	151,06	2 593,70
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	12,84	22,93	294,42
	45.23.13	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	71,12	142,34	10 123,22
	45.23.13	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	M	127,00	584,87	74 278,49
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	4,00	1 222,83	4 891,32
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	127,00	4,02	510,54
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	8,00	260,51	2 084,08
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1,73	51,92	89,82
Celkom za 515 - Úprava kanalizácie v km 16,710 D3							120 787,18
520 - Úprava splaškovej kanalizácie obce Radoľa	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	28,70	8,32	238,78
	45.11.11	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	M	169,00	27,13	4 584,97
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	2,00	171,70	343,40
	45.11.11	05020904	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov betónových	ks	2,00	2 092,48	4 184,96
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	2,00	239,57	479,14

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	15,00	4,59	68,85
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	15,00	4,65	69,75
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	15,00	4,16	62,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	30,65	6,68	204,74
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	16,00	7,10	113,60
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	15,30	10,90	166,77
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	11,60	8,63	100,11
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	421,50	11,59	4 885,19
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	170,82	1,23	210,11
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	308,88	17,60	5 436,29
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	90,98	42,61	3 876,66
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	587,16	1,14	669,36
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	170,82	3,27	558,58
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	309,58	2,34	724,42
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	370,31	2,01	744,32
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	16,00	3,47	55,52
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	16,00	0,85	13,60
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	64,00	1,04	66,56
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	64,00	0,78	49,92
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	64,00	2,05	131,20
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,70	151,06	256,80
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	6,03	22,93	138,27
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	80,50	43,79	3 525,10
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	106,32	57,43	6 105,96
	45.23.13	27030423	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP	ks	12,00	69,07	828,84
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	7,00	1 222,83	8 559,81
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	186,82	4,02	751,02
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	9,00	260,51	2 344,59
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	25,56	51,92	1 327,08
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	15,00	0,53	7,95
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	0,45	235,86	106,14
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	1,50	34,69	52,04
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	15,00	1,00	15,00
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	1,05	219,61	230,59
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,42	139,95	58,78

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
spoločnosť

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	2,80	82,18	230,10
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	2,00	2 793,77	5 587,54
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	32,64	26,12	852,56
Celkom za 520 - Úprava splaškovej kanalizácie obce Radoľa							59 017,37
521 - Preložka vodovodu DN 800 km 21,338-22,300	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	21,75	8,32	180,96
	45.11.11	05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného	M	986,00	23,51	23 180,86
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	1,00	171,70	171,70
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	1,00	239,57	239,57
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	217,38	6,68	1 452,10
	45.11.20	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	300,00	7,51	2 253,00
	45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	18,74	1 874,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	380,40	7,10	2 700,84
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	1 624,70	10,90	17 709,23
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	11,30	8,63	97,52
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	140,00	37,41	5 237,40
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	8 548,92	11,59	99 081,98
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 133,35	1,23	2 624,02
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	84,70	3,43	290,52
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	8 600,32	17,60	151 365,63
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	2,40	126,14	302,74
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	1 114,94	42,61	47 507,59
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	17 143,93	1,14	19 544,08
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	2 133,35	3,27	6 976,05
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	8 952,37	2,34	20 948,55
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	9 837,48	2,01	19 773,33
	45.11.20	01090101	Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4	M	194,00	2 853,00	553 482,00
	45.11.20	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	21,00	1 456,35	30 583,35
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	369,40	3,47	1 281,82
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	369,40	0,85	313,99
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	1 448,00	1,04	1 505,92
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	148,00	1,12	165,76
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	1 300,00	0,78	1 014,00
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	1 448,00	2,05	2 968,40
	45.23.11	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	13,32	146,85	1 956,04
	45.23.11	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	8,93	22,53	201,19
	45.23.11	11250202	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	ks	2,00	19 292,12	38 584,24

POVERENIE INFORMÁCIE
OPRÁVNENÉ OSOBY
ZVÄZOK 4
ČASŤ 4.2.8

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.11	11250211	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, debnenie tradičné	M2	645,03	24,48	15 790,33
	45.23.11	11250221	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, výstuž z betonárskej ocele	T	32,15	1 810,92	58 221,08
	45.23.11	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	ks	2,00	5 918,29	11 836,58
	45.23.11	27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana potrubia	ks	3,00	7 017,16	21 051,48
	45.23.11	27020109	Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie	ks	4,00	1 288,05	5 152,20
	45.23.11	27020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové	M	1 108,10	923,11	1 022 898,19
	45.23.11	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	50,00	3 238,73	161 936,50
	45.23.11	27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	ks	2,00	628,79	1 257,58
	45.23.11	27021170	Vodovody, ostatné konštrukcie, šachty armatúrne	ks	1,00	10 762,62	10 762,62
	45.23.11	27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	16,00	4 347,82	69 565,12
	45.23.11	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	23,00	242,33	5 573,59
	45.23.11	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	M	2 216,20	13,95	30 915,99
	45.23.11	27070401	Chráničky, rúry plastové , nedelená	M	194,00	779,13	151 151,22
	45.23.11	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	217,71	51,00	11 103,21
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	1,52	49,42	75,12
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	7,20	63,17	454,82
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	537,36	4,52	2 428,87
	45.26.22	02012402	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov betónom	m3	151,98	105,39	16 017,17
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	538,56	148,85	80 164,66
	45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov	M2	538,56	39,55	21 300,05
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	1,00	2 793,77	2 793,77
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	15,48	26,12	404,34
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	570,00	62,42	35 579,40
	45.31.56	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks	2,00	74,32	148,64
	45.31.56	91100106	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN priechodky	ks	23,00	15,12	347,76
	45.31.56	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	7,00	16,24	113,68
	45.31.56	91100118	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ochrana spojky	ks	2,00	81,32	162,64
Celkom za 521 - Preložka vodovodu DN 600 km 21,338-22,300							2 792 774,99
522 - Úprava jestvujúcich vyústení kanalizácií pri Kysuckom Novom Meste	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových	T	2,42	468,00	1 132,56
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	2,42	6,68	16,17
	45.11.20	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	100,00	7,51	751,00
	45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	50,00	18,74	937,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	2,00	7,10	14,20
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	75,41	10,90	821,97
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	37,20	11,59	431,15
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	60,75	1,23	74,72
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	53,86	17,60	947,94

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	12,36	42,61	526,66
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	107,71	1,14	122,79
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	60,75	3,27	198,65
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	55,86	2,34	130,71
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok priložné	M2	181,59	2,01	365,00
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	2,00	3,47	6,94
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2,00	0,85	1,70
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	8,00	1,04	8,32
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	8,00	0,78	6,24
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	8,00	2,05	16,40
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	0,23	151,06	34,74
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	0,60	22,93	13,76
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	15,50	43,79	678,75
	45.23.13	27030423	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP	ks	1,00	69,07	69,07
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	1,00	1 222,83	1 222,83
	45.23.13	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	1,00	428,12	428,12
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	15,50	4,02	62,31
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,00	260,51	260,51
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	2,79	51,92	144,86
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,55	139,95	496,82
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	3,20	49,42	158,14
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	6,00	63,17	379,02
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	20,62	82,18	1 694,55
	45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	93,60	148,85	13 932,36
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	1,00	2 793,77	2 793,77
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	39,15	26,12	1 022,60
	45.26.23	11250702	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového	ks	1,00	2 222,13	2 222,13
	45.26.23	11250721	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,17	1 310,10	222,72
Celkom za 522 - Úprava jestvujúcich vyústení kanalizácií pri Kysuckom Novom Meste							32 347,18
525 - Úprava kanalizácie ČSPL v Radoli	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	45,84	8,32	381,39
	45.11.11	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	M	28,00	27,13	759,64
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	4,00	171,70	686,80
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	5,00	239,57	1 197,85
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	85,19	4,59	391,02
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	85,19	5,56	473,66
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	85,19	4,65	396,13

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	85,19	4,16	354,39
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	103,34	6,68	690,31
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	37,48	4,87	182,53
	45.11.20	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	50,00	7,51	375,50
	45.11.20	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	50,00	18,74	937,00
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	28,50	10,90	310,65
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	121,43	8,63	1 047,94
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	79,95	11,59	926,62
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	229,89	1,23	282,76
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	205,16	17,60	3 610,82
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	10,59	42,61	451,24
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	229,89	3,27	751,74
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	81,37	2,01	163,55
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	0,68	151,06	102,72
	45.23.13	11200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového	m3	1,35	158,48	213,95
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	3,64	22,93	83,47
	45.23.13	11200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	T	0,08	1 835,89	146,87
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	25,56	43,79	1 119,27
	45.23.13	27030423	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP	ks	3,00	69,07	207,21
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	3,00	1 222,83	3 668,49
	45.23.13	27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže	ks	1,00	63 719,09	63 719,09
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	25,56	4,02	102,75
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	6,00	260,51	1 563,06
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	5,18	51,92	268,95
Celkom za 525 - Úprava kanalizácie ČSPL v Radoli							85 567,37
526 - Kanalizácia cesty III/2053	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	107,77	8,63	930,06
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	239,42	11,59	2 774,88
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	270,54	1,23	332,76
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	183,88	17,60	3 236,29
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	77,22	42,61	3 290,34
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	153,29	1,14	174,75
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	270,54	3,27	884,67
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	76,64	2,34	179,34
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	449,34	2,01	903,17
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,62	151,06	244,72
	45.23.13	11200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového	m3	1,80	158,48	285,26
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	5,72	22,93	131,16
	45.23.13	11200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	T	0,16	1 835,89	293,74

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OCHRANNÁ ZNÁMKA
ČASŤ 1 ODSEK 1 ZÁKONA

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.13	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP	M	146,28	43,79	6 405,60
	45.23.13	27030423	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP	ks	8,00	69,07	552,56
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	6,00	1 222,83	7 336,98
	45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	4,00	307,66	1 230,64
	45.23.13	27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže	ks	1,00	63 719,09	63 719,09
	45.23.13	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	1,00	428,12	428,12
	45.23.13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	M	146,28	4,02	588,05
	45.23.13	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	13,00	260,51	3 386,63
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	25,31	51,92	1 314,10
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	0,72	49,42	35,58
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	7,20	82,18	591,70
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	1,00	2 793,77	2 793,77
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	16,82	26,12	439,34
Celkom za 526 - Kanalizácia cesty III/2053							102 483,30
542 - Úprava vodovodu DN 800 v km 13,200-13,600 D3							
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	43,50	8,32	361,92
	45.11.11	05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného	M	606,00	23,51	14 247,06
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	2,00	171,70	343,40
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	2,00	239,57	479,14
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	161,77	6,68	1 080,62
	45.11.20	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	300,00	7,51	2 253,00
	45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	18,74	1 874,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy omice	m3	160,40	7,10	1 138,84
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	1 791,03	10,90	19 522,23
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	11,30	8,63	97,52
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	5 570,25	11,59	64 559,20
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 510,44	1,23	1 857,84
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	162,38	3,43	556,96
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5 860,15	17,60	103 138,64
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	2,40	126,14	302,74
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	779,89	42,61	33 231,11
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	12 045,07	1,14	13 731,38
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	1 510,44	3,27	4 939,14
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6 182,93	2,34	14 468,06
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	7 416,83	2,01	14 907,83
	45.11.20	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	228,00	1 456,35	332 047,80
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	152,40	3,47	528,83
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	152,40	0,85	129,54
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	M2	608,00	1,04	632,32

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	8,00	1,12	8,96
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	600,00	0,78	468,00
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	608,00	2,05	1 246,40
	45.23.11	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	26,70	146,85	3 920,90
	45.23.11	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	16,91	22,53	380,98
	45.23.11	11250202	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	ks	4,00	19 292,12	77 168,48
	45.23.11	11250211	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, debnenie tradičné	M2	801,28	24,48	19 615,33
	45.23.11	11250221	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, výstuž z betonárskej ocele	T	55,24	1 810,92	100 035,22
	45.23.11	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	ks	2,00	5 918,29	11 836,58
	45.23.11	27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia	ks	2,00	7 017,16	14 034,32
	45.23.11	27020109	Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie	ks	4,00	1 288,05	5 152,20
	45.23.11	27020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové	M	936,50	923,11	864 492,52
	45.23.11	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	94,00	3 238,73	304 440,62
	45.23.11	27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	ks	2,00	628,79	1 257,58
	45.23.11	27021170	Vodovody, ostatné konštrukcie, šachty armatúrne	ks	1,00	10 762,62	10 762,62
	45.23.11	27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	27,00	4 347,82	117 391,14
	45.23.11	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	39,00	242,33	9 450,87
	45.23.11	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	M	1 873,00	13,95	26 128,35
	45.23.11	27070401	Chráničky, rúry plastové , nedelená	M	220,00	779,13	171 408,60
	45.23.11	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	150,42	51,00	7 671,42
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	1,52	49,42	75,12
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	7,20	63,17	454,82
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	572,16	4,52	2 586,16
	45.26.23	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	1,00	2 793,77	2 793,77
	45.26.23	11250611	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	M2	9,84	26,12	257,02
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	800,00	62,42	49 936,00
	45.31.56	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	146,00	0,62	90,52
	45.31.56	91100106	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN priechodky	ks	8,00	15,12	120,96
	45.31.56	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	8,00	16,24	129,92
Celkom za 542 - Úprava vodovodu DN 800 v km 13,200-13,600 D3							2 429 744,50
543 - Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830-16,700 D3	45.11.11	05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného	M	163,00	23,51	3 832,13
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	26,90	6,68	179,69
	45.11.20	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	50,00	7,51	375,50
	45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	50,00	18,74	937,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy omice	m3	49,40	7,10	350,74
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	156,78	10,90	1 708,90

POVERENÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 298,06	11,59	15 044,52
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	363,19	1,23	446,72
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	4,00	3,43	13,72
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 137,05	17,60	20 012,08
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	2,40	126,14	302,74
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	226,90	42,61	9 668,21
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2 282,10	1,14	2 601,59
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	363,19	3,27	1 187,63
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 190,45	2,34	2 785,65
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	1 617,70	2,01	3 251,58
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	49,40	3,47	171,42
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	49,40	0,85	41,99
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	196,00	1,04	203,84
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	8,00	1,12	8,96
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	188,00	0,78	146,64
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	196,00	2,05	401,80
	45.23.11	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,68	146,85	246,71
	45.23.11	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	2,46	22,53	55,42
	45.23.11	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	ks	2,00	5 918,29	11 836,58
	45.23.11	27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana potrubia	ks	2,00	7 017,16	14 034,32
	45.23.11	27020109	Vodovody, rúry oceľové, rúrové dielv privarovacie	ks	4,00	1 288,05	5 152,20
	45.23.11	27020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové	M	167,50	923,11	154 620,93
	45.23.11	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	12,00	3 238,73	38 864,76
	45.23.11	27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	ks	4,00	628,79	2 515,16
	45.23.11	27021170	Vodovody, ostatné konštrukcie, šachty armatúrne	ks	1,00	10 762,62	10 762,62
	45.23.11	27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	2,00	4 347,82	8 695,64
	45.23.11	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	6,00	242,33	1 453,98
	45.23.11	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	M	335,00	13,95	4 673,25
	45.23.11	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	50,28	51,00	2 564,28
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	9,60	4,52	43,39
Celkom za 543 - Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830-16,700 D3							319 192,29
552 - Úprava vodovodu na časti stavby č.138 v km 20,270 D3	45.11.11	05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného	M	80,00	23,51	1 880,80
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1,06	6,68	7,08
	45.11.20	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	50,00	7,51	375,50
	45.11.20	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	50,00	18,74	937,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	21,00	7,10	149,10
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	16,00	10,90	174,40

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	284,70	11,59	3 299,67
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	108,84	1,23	133,87
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	252,38	17,60	4 441,89
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	37,93	42,61	1 616,20
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	425,73	1,14	485,33
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	108,84	3,27	355,91
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	233,86	2,34	547,23
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	585,40	2,01	1 176,65
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	21,00	3,47	72,87
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21,00	0,85	17,85
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	84,00	1,04	87,36
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	84,00	0,78	65,52
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	84,00	2,05	172,20
	45.23.13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	0,05	151,06	7,55
	45.23.13	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	0,90	22,93	20,64
	45.23.13	27020531	Vodovody, núry liatinové, tlakové hrdlové	M	91,50	99,29	9 085,04
	45.23.13	27020533	Vodovody, núry liatinové, tvarovky	ks	7,00	159,80	1 118,60
	45.23.13	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	4,00	146,27	585,08
	45.23.13	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	M	183,00	8,11	1 484,13
	45.23.13	27070401	Chráničky, núry plastové , nedelená	M	21,00	195,71	4 109,91
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	9,15	51,92	475,07
Celkom za 552 - Úprava vodovodu na časti stavby č.136 v km 20,270 D3							32 882,45
592 - Úprava vodovodu ČSPL v Radoli	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	21,96	8,32	182,71
	45.11.11	05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného	M	58,00	23,51	1 363,58
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	53,50	4,59	245,57
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	9,00	11,75	105,75
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	62,50	5,56	347,50
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	53,50	4,65	248,78
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	62,50	4,16	260,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	61,99	6,68	414,09
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	25,52	4,87	124,28
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	9,00	7,10	63,90
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	6,80	10,90	74,12
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	192,10	11,59	2 226,44
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	97,69	1,23	120,16

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	167,77	17,60	2 952,75
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	25,11	42,61	1 069,94
	45.11.20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	220,42	1,14	251,28
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	97,69	3,27	319,45
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	119,21	2,34	278,95
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	260,00	2,01	522,60
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	8,00	3,47	27,76
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	8,00	0,85	6,80
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	32,00	1,04	33,28
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	32,00	0,78	24,96
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	32,00	2,05	65,60
	45.23.13	27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	M	72,00	14,41	1 037,52
	45.23.13	27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	2,00	34,24	68,48
	45.23.13	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	M	144,00	8,11	1 167,84
	45.23.13	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	7,20	51,92	373,82
Celkom za 592 - Úprava vodovodu ČSPL v Radoli							13 977,91
611 - Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	611	611	611 Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	ps	1,00	536 891,63	536 891,63
Celkom za 611 - Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276							536 891,63
628 - Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11	628	628	628 Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11	ps	1,00	48 836,73	48 836,73
Celkom za 628 - Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11							48 836,73
629 - Prípojky NN pre ISD	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	38,88	8,32	323,48
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky tráv, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	130,00	11,10	1 443,00
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	135,00	11,75	1 586,25
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	129,00	4,16	536,64
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	69,20	6,68	462,26
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	M2	1 250,00	0,78	975,00
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	130,00	7,57	984,10
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2,88	8,63	24,85
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	522,00	37,41	19 528,02
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	130,50	1,23	160,52
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	394,38	17,60	6 941,09
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	130,50	126,14	16 461,27
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	130,50	3,27	426,74
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr alebo dielcov plastových	M	520,00	9,56	4 971,20
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	86,00	149,37	12 845,82
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	1 265,00	62,42	78 961,30

POVINNÉ INFORMÁCIE
OBSTARÁVATEĽA
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.56	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	260,00	0,62	161,20
	45.31.56	91090101	Káble Al - NN káble silové	M	60,00	16,18	970,80
	45.31.56	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	12,00	30,32	363,84
	45.31.56	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	5,00	2 390,25	11 951,25
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	18,00	10,03	180,54
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	112,00	4,83	540,96
Celkom za 629 - Prípojky NN pre ISD							160 800,13
630 - Úprava VO na ceste III/2095 v Brodne	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	34,45	3,32	286,62
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	56,00	11,10	621,60
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	50,00	3,30	165,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	5,00	438,92	2 194,60
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	20,00	4,59	91,80
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	20,00	11,75	235,00
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	70,00	13,57	949,90
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	34,92	6,68	233,27
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	30,00	10,70	321,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	80,00	2,96	236,80
	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov travín	M2	460,00	0,78	358,80
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	56,00	7,57	423,92
Celkom za 630 - Úprava VO na ceste III/2095 v Brodne							6 118,31
631 - Preložka 0,4 kV prípojky na ČOV - Kysucký Lieskovec, km 22,179 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	4,75	8,32	39,52
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	456,00	3,30	1 504,80
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	21,60	8,91	192,46
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	6,44	6,68	43,02
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	54,00	10,70	577,80
	45.11.20	01010305	Pripravné práce, čerpanie vody potrubím	HOD	100,00	6,79	679,00
	45.11.20	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	50,00	18,74	937,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	84,15	7,10	597,47
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	24,00	10,90	261,60
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	64,32	37,41	2 406,21
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 m	m3	171,60	11,59	1 988,84
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	275,46	1,23	338,82
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	240,21	17,60	4 227,70
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	19,71	42,61	839,84

DÔVERNÉ INFORMÁCIE OBCHODNÉ TAJOMSTVO SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	191,31	3,27	625,58
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	84,15	2,34	196,91
	45.11.20	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	94,00	1 456,35	136 896,90
	45.11.23	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	84,15	3,47	292,00
	45.11.23	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	84,15	0,85	71,53
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	M2	561,00	1,04	583,44
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	561,00	1,12	628,32
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	561,00	2,05	1 150,05
	45.23.32	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	2,16	124,91	269,81
	45.23.33	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	6,86	327,46	2 246,38
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr alebo dielcov plastových	M	351,00	9,56	3 355,56
	45.31.12	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	6,00	20,24	121,44
	45.31.12	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	2,00	8,87	17,74
	45.31.12	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	2,00	9,11	18,22
	45.31.12	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	35,00	14,29	500,15
	45.31.12	91221201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery zvodových vodičov	M	6,00	4,18	25,08
	45.31.12	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenie	ks	2,00	80,19	160,38
	45.31.56	91022701	Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie	ks	2,00	7,92	15,84
	45.31.56	91090101	Káble Al - NN káble silové	M	558,00	16,18	9 028,44
	45.31.56	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	M	558,00	1,28	714,24
	45.31.56	91090114	Káble Al - NN označovacie štítky káblov	M	22,00	6,79	149,38
	45.31.56	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks	4,00	74,32	297,28
	45.31.56	91100106	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN priechodky	ks	36,00	15,12	544,32
	45.31.56	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	4,00	25,70	102,80
	45.31.56	91120102	Prístroje istiace, poistky NN nožové	ks	12,00	8,90	106,80
Celkom za 631 - Preložka 0,4 kV prípojky na ČOV - Kysucký Lieskovec, km 22,179 D3							172 752,67
632 - Prípojka NN pre sklad posypovej soli	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	5,75	8,32	47,92
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky tráv, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	36,00	11,10	399,60
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	20,00	11,75	235,00
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	20,00	4,16	83,20
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	10,46	6,68	69,87
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	M2	180,00	0,78	140,40
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	36,00	7,57	272,52
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	0,72	8,63	6,21
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	72,00	37,41	2 693,52

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	18,00	1,23	22,14
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	54,72	17,60	963,07
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	18,00	126,14	2 270,52
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	18,00	3,27	58,86
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	80,00	9,56	764,80
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	8,00	149,37	1 194,96
	45.31.56	91090101	Káble Al - NN káble silové	M	200,00	16,18	3 236,00
	45.31.56	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	M	40,00	1,28	51,20
	45.31.56	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	4,00	30,32	121,28
	45.31.56	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	1,00	2 390,25	2 390,25
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	4,00	10,03	40,12
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	34,00	4,83	164,22
Celkom za 632 - Prípojka NN pre sklad posypovej soli							15 225,66
633 - VO v Brodne	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	60,00	9,88	592,80
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	12,00	8,63	103,56
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	192,00	37,41	7 182,72
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	60,00	1,23	73,80
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	144,00	17,60	2 534,40
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	48,00	126,14	6 054,72
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	60,00	9,74	584,40
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	30,00	9,56	286,80
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	25,00	133,55	3 338,75
	45.31.12	91010302	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne, tuhé	M	90,00	3,17	285,30
	45.31.12	91010802	Úložný materiál - lišty elektroinšt., ulož. pevne, vkladacie	M	45,00	3,17	142,65
	45.31.12	91011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	4,00	11,32	45,28
	45.31.12	91011203	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, preťahovacie	ks	4,00	15,85	63,40
	45.31.12	91011301	Úložný materiál - príchytky (hmoždinky) polyamydové	ks	100,00	3,40	340,00
	45.31.12	91041901	Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble	M	45,00	5,66	254,70
	45.31.12	91080101	Káble Cu - NN silové	M	10,00	8,19	81,90
	45.31.12	91200203	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné	ks	4,00	85,54	342,16
	45.31.61	91010601	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné	M	480,00	2,10	1 008,00
	45.31.61	91080101	Káble CU - NN silové	M	680,00	6,47	4 399,60
	45.31.61	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	480,00	0,57	273,60
	45.31.61	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	50,00	22,64	1 132,00
	45.31.61	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	20,00	10,03	200,60
	45.31.61	91120102	Prístroje istiace, poistky NN nožové	ks	9,00	9,06	81,54
	45.31.61	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	3,00	1 698,01	5 094,03
	45.31.61	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	20,00	993,92	19 878,40
	45.31.61	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	20,00	1 593,38	31 867,60

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.61	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	20,00	47,54	950,80
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	42,00	10,03	421,26
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	486,00	4,83	2 347,38
Celkom za 633 - VO v Brodne							89 962,15
634 - Osvetlenie komôr mostov a NN prípojky	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	115,20	8,32	958,46
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	659,60	11,10	7 321,56
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	400,00	11,75	4 700,00
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	400,00	4,16	1 664,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	209,20	6,68	1 397,46
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	3 298,00	0,78	2 572,44
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	659,60	7,57	4 993,17
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2,52	8,63	21,75
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 370,80	37,41	51 281,63
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	376,20	1,23	462,73
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	997,12	17,60	17 549,31
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	309,20	126,14	39 002,49
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	376,20	3,27	1 230,17
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr alebo dielcov plastových	M	670,00	9,56	6 405,20
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	67,00	149,37	10 007,79
	45.31.12	91010302	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne, tuhé	M	29 400,00	3,17	93 198,00
	45.31.12	91010802	Úložný materiál - lišty elektroinšt., ulož. pevne, vkladacie	M	14 730,00	3,17	46 694,10
	45.31.12	91011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	250,00	11,32	2 830,00
	45.31.12	91011203	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, preťahovacie	ks	250,00	15,85	3 962,50
	45.31.12	91011301	Úložný materiál - príchytky (hmoždinky) polyamydové	ks	29 330,00	3,40	99 722,00
	45.31.12	91022701	Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie	ks	268,00	7,92	2 122,56
	45.31.12	91041901	Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble	M	276,00	5,66	1 562,16
	45.31.12	91080101	Káble Cu - NN silové	M	38 080,00	8,19	311 875,20
	45.31.12	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	669,00	6,79	4 542,51
	45.31.12	91110701	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné dvojpólové	ks	143,00	16,98	2 428,14
	45.31.12	91140101	Prístroje ovládacie, signalizačné a návestné - ovládače nepresvetlené tlačidlové	ks	143,00	28,30	4 046,90
	45.31.12	91190101	Rozvádzače - NN rozvádzače	ks	16,00	1 132,01	18 112,16
	45.31.12	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	ks	116,00	39,62	4 595,92
	45.31.12	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	13,00	1 097,18	14 263,34
	45.31.12	91200203	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné	ks	2 937,00	85,54	251 230,98
	45.31.12	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	48,00	9,11	437,28
	45.31.12	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	272,00	14,29	3 886,88

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OSOBITNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.12	91221102	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - ochranné pospájanie vodiče Cu izolované	M	8 390,00	2,72	22 820,80
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	3 753,00	62,42	234 262,26
	45.31.56	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	470,00	0,62	291,40
	45.31.56	91090101	Káble Al - NN káble silové	M	160,00	16,18	2 588,80
	45.31.56	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	32,00	30,32	970,24
Celkom za 634 - Osvetlenie komôr mostov a NN prípojky							1 276 012,29
635 - Prejazdové osvetlenie pre cestnú časť ekoduktu	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1,57	8,63	13,55
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	12,75	37,41	476,98
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3,25	1,23	4,00
	45.11.20	01040201	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	m3	1,32	11,32	14,94
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	9,75	17,60	171,60
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	3,00	126,14	378,42
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	3,25	3,27	10,63
	45.11.20	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	30,00	0,90	27,00
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	15,00	1,12	16,80
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	15,00	2,05	30,75
	45.22.38	15010302	Základové pätky z dielcov železobetónových	m3	0,25	679,20	169,80
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	1,36	133,55	181,63
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	0,72	45,58	32,82
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,02	1 371,68	27,43
	45.31.23	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	M	50,00	13,67	683,50
	45.31.61	91021301	Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové	M	105,00	92,33	9 694,65
	45.31.61	91080101	Káble CU - NN silové	M	840,00	6,47	5 434,80
	45.31.61	91080104	Káble Cu - NN teplovzdorné	M	700,00	8,87	6 209,00
	45.31.61	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	378,00	10,03	3 791,34
	45.31.61	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	1,00	993,92	993,92
	45.31.61	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	71,00	1 593,38	113 129,98
	45.31.62	92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch	ks	904,00	4,54	4 104,16
	45.31.62	92022901	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie na povrchu FeZn	M	2,00	5,21	10,42
	45.31.73	91010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné	M	160,00	1,85	296,00
	45.31.73	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	ks	1,00	3 564,47	3 564,47
	45.31.73	91190207	Rozvádzače - VN skrine	ks	1,00	1 188,61	1 188,61
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	122,46	11,16	1 366,65
Celkom za 635 - Prejazdové osvetlenie pre cestnú časť ekoduktu							152 023,85
636 - Preložka prípojky UNICARBACK v Brodne	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	5,76	8,32	47,92
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	28,00	11,10	310,80

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	20,00	11,75	235,00
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	20,00	4,16	83,20
	45.11.11	05060200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	10,46	6,68	69,87
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	140,00	0,78	109,20
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	28,00	7,57	211,96
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	0,72	8,63	6,21
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	38,00	37,41	1 421,58
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	9,50	1,23	11,69
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	29,22	17,60	514,27
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	9,50	126,14	1 198,33
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	9,50	3,27	31,07
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	70,00	9,56	669,20
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	7,00	149,37	1 045,59
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	75,00	62,42	4 681,50
	45.31.56	91090101	Káble Al - NN káble silové	M	20,00	16,18	323,60
	45.31.56	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	M	20,00	1,28	25,60
	45.31.56	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	4,00	30,32	121,28
	45.31.56	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	1,00	2 390,25	2 390,25
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	6,00	10,03	60,18
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	34,00	4,83	164,22
Celkom za 636 - Preložka prípojky UNICARBACK v Brodne							13 732,52
639 - Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	639	639	639 Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	ps	1,00	23 922,95	23 922,95
Celkom za 639 - Preložka NN vedenia v km 16,920 D3							23 922,95
640 - Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	640	640	640 Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	ps	1,00	144 678,71	144 678,71
Celkom za 640 - Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3							144 678,71
644 - Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.I/11	644	644	644 Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.I/11	ps	1,00	28 813,55	28 813,55
Celkom za 644 - Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.I/11							28 813,55
649 - Preložka VO v km 17,600-18,080 D3 na c.I/11	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	34,45	8,32	286,62
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	109,00	3,30	359,70
	45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	2,00	438,92	877,84
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	25,00	4,59	114,75
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	20,00	11,75	235,00
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	70,00	13,57	949,90

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	34,92	6,68	233,27
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	30,00	10,70	321,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	80,00	2,96	236,80
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1,10	8,63	9,49
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	30,00	37,41	1 122,30
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	9,10	1,23	11,19
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	22,00	17,60	387,20
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	8,00	126,14	1 009,12
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	9,10	3,27	29,76
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr alebo dielcov plastových	M	110,00	9,56	1 051,60
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	2,60	133,55	347,23
	45.31.61	91010601	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné	M	110,00	2,10	231,00
	45.31.61	91080101	Káble CU - NN silové	M	130,00	6,47	841,10
	45.31.61	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	110,00	0,57	62,70
	45.31.61	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	4,00	22,64	90,56
	45.31.61	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	4,00	10,03	40,12
	45.31.61	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	2,00	993,92	1 987,84
	45.31.61	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	2,00	1 593,38	3 186,76
	45.31.61	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	2,00	47,54	95,08
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	10,00	10,03	100,30
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	114,00	4,83	550,62
Celkom za 649 - Preložka VO v km 17,600-18,080 D3 na c.I/1:							14 768,85
650 - Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. KNM	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	34,45	8,32	286,62
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky tráv, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	67,00	11,10	743,70
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	450,00	3,30	1 485,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	5,00	438,92	2 194,60
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	25,00	4,59	114,75
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	20,00	11,75	235,00
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	70,00	13,57	949,90
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	36,47	6,68	243,62
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	30,00	10,70	321,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	80,00	2,96	236,80
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	M2	335,00	0,78	261,30
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	67,00	7,57	507,19
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	7,00	8,63	60,41

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	240,00	37,41	8 978,40
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	67,00	1,23	82,41
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	180,00	17,60	3 168,00
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	67,00	126,14	8 451,38
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	67,00	3,27	219,09
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr alebo dielcov plastových	M	40,00	9,56	382,40
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	17,00	133,55	2 270,35
	45.31.61	91010601	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné	M	670,00	2,10	1 407,00
	45.31.61	91080101	Káble CU - NN silové	M	800,00	6,47	5 176,00
	45.31.61	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	670,00	0,57	381,90
	45.31.61	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	28,00	22,64	633,92
	45.31.61	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	28,00	10,03	280,84
	45.31.61	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	13,00	993,92	12 920,96
	45.31.61	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	13,00	1 593,38	20 713,94
	45.31.61	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	13,00	47,54	618,02
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	65,00	10,03	651,95
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	696,00	4,83	3 361,68
Celkom za 650 - Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. KNM							77 338,13
650.1 - Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Povina	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	34,45	8,32	286,62
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky tráv in, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	19,00	11,10	210,90
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	190,00	3,30	627,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	4,00	438,92	1 755,68
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	25,00	4,59	114,75
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	20,00	11,75	235,00
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	70,00	13,57	949,90
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	34,92	6,68	233,27
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	30,00	10,70	321,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	80,00	2,96	236,80
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv in	M2	95,00	0,78	74,10
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	19,00	7,57	143,83
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2,60	8,63	22,44
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	76,00	37,41	2 843,16
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	21,60	1,23	26,57
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	57,00	17,60	1 003,20
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	19,00	126,14	2 396,66

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	21,60	3,27	70,63
	45.11.23	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	19,00	3,47	65,93
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	19,00	0,85	16,15
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	M2	95,00	1,04	98,80
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	95,00	0,78	74,10
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	95,00	2,05	194,75
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	30,00	9,56	286,80
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	6,40	133,55	854,72
	45.31.61	91010601	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné	M	110,00	2,10	231,00
	45.31.61	91080101	Káble Cu - NN silové	M	270,00	6,47	1 746,90
	45.31.61	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	190,00	0,57	108,30
	45.31.61	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	10,00	22,64	226,40
	45.31.61	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	10,00	10,03	100,30
	45.31.61	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	5,00	993,92	4 969,60
	45.31.61	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	5,00	1 593,38	7 966,90
	45.31.61	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	5,00	47,54	237,70
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	40,00	10,03	401,20
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	200,00	4,83	966,00
Celkom za 650.1 - Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Povina							30 097,06
657 - Preložka vedenia NN km 12,475 D3	657	657	657 Preložka vedenia NN km 12,475 D3	ps	1,00	36 489,94	36 489,94
Celkom za 657 - Preložka vedenia NN km 12,475 D3							36 489,94
671 - Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	671	671	671 Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	ps	1,00	435 239,13	435 239,13
Celkom za 671 - Preložka VN 22 kV km 13,715 D3							435 239,13
672 - Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	672	672	672 Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	ps	1,00	166 685,25	166 685,25
Celkom za 672 - Preložka VN 22 kV km 14,780 D3							166 685,25
673 - Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	673	673	673 Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	ps	1,00	93 494,90	93 494,90
Celkom za 673 - Preložka VN 22 kV km 15,465 D3							93 494,90
674 - Preložka VN 22 kV km 16,746 D3	674	674	674 Preložka VN 22 kV km 16,746 D3	ps	1,00	110 076,02	110 076,02
Celkom za 674 - Preložka VN 22 kV km 16,746 D3							110 076,02
675 - Preložka VN 22 kV km 17,653 D3	675	675	675 Preložka VN 22 kV km 17,653 D3	ps	1,00	1 835 410,91	1 835 410,91
Celkom za 675 - Preložka VN 22 kV km 17,653 D3							1 835 410,91
676 - Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	676	676	676 Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	ps	1,00	533 030,05	533 030,05
Celkom za 676 - Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3							533 030,05
677 - Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	677	677	677 Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	ps	1,00	228 255,95	228 255,95
Celkom za 677 - Preložka VN 22 kV km 20,115 D3							228 255,95
682 - Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.I/11	682	682	682 Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.I/11	ps	1,00	630 249,92	630 249,92
Celkom za 682 - Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.I/11							630 249,92

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
683 - Preložka VN 22 kV km 2,260 c.I/11	683	683	683 Preložka VN 22 kV km 2,260 c.I/11	ps	1,00	200 731,19	200 731,19
Celkom za 683 - Preložka VN 22 kV km 2,260 c.I/11							200 731,19
685 - Preložka NN vedenia pre ČSPL v Radoli	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	3,00	3,30	9,90
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	37,28	37,41	1 394,64
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4,31	1,23	5,30
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	32,97	17,60	580,27
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	194,00	1,04	201,76
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	112,00	1,12	125,44
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	112,00	2,05	229,60
	45.23.33	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	4,31	327,46	1 411,35
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr alebo dielcov plastových	M	194,00	9,56	1 854,64
	45.31.12	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	97,00	14,29	1 386,13
	45.31.56	91041901	Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble	M	4,00	5,66	22,64
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	115,00	62,42	7 178,30
	45.31.56	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	115,00	0,62	71,30
	45.31.56	91090101	Káble Al - NN káble silové	M	109,00	16,18	1 763,62
	45.31.56	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	M	109,00	1,28	139,52
	45.31.56	91090114	Káble Al - NN označovacie štítky káblov	M	4,00	6,79	27,16
	45.31.56	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	4,00	16,24	64,96
	45.31.56	91120102	Prístroje istiace, poistky NN nožové	ks	9,00	8,90	80,10
Celkom za 685 - Preložka NN vedenia pre ČSPL v Radoli							16 546,63
686 - Úprava VO ČSPL v Radoli	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	76,20	8,32	633,98
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	12,00	11,10	133,20
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	60,00	3,30	198,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	3,00	438,92	1 316,76
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	60,00	4,59	275,40
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	60,00	11,75	705,00
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	120,00	13,57	1 628,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	76,62	6,68	511,82
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	30,00	10,70	321,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	60,00	2,96	177,60
	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov travín	M2	60,00	0,78	46,80
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	12,00	7,57	90,84
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1,59	8,63	13,72
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	24,00	37,41	897,84

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7,59	1,23	9,34
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	18,00	17,60	316,80
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	6,00	126,14	756,84
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	7,59	3,27	24,82
	45.11.23	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	6,00	3,47	20,82
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6,00	0,85	5,10
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	60,00	1,04	62,40
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	60,00	0,78	46,80
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	60,00	2,05	123,00
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	60,00	9,56	573,60
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	4,00	133,55	534,20
	45.31.61	91010601	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné	M	60,00	2,10	126,00
	45.31.61	91080101	Káble CU - NN silové	M	91,00	6,47	588,77
	45.31.61	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	60,00	0,57	34,20
	45.31.61	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	8,00	22,64	181,12
	45.31.61	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	3,00	10,03	30,09
	45.31.61	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	3,00	993,92	2 981,76
	45.31.61	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	3,00	1 593,38	4 780,14
	45.31.61	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	3,00	47,54	142,62
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	15,00	10,03	150,45
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	66,00	4,83	318,78
Celkom za 686 - Úprava VO ČSPL v Radoli							18 758,01
688 - Preložka TS km 17,965 D3	688	688	688 Preložka TS km 17,965 D3	ps	1,00	64 478,36	64 478,36
Celkom za 688 - Preložka TS km 17,965 D3							64 478,36
689 - Preložka TS km 14,780 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	21,66	8,32	180,21
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	1,83	42,75	78,23
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	153,00	3,30	504,90
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,00	438,92	438,92
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	21,79	6,68	145,56
	45.11.12	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	ks	10,00	11,14	111,40
	45.11.12	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	10,00	16,91	169,10
	45.11.12	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	32,60	5,65	184,19
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	34,35	7,10	243,89
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	3,69	10,90	40,22
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	62,92	37,41	2 353,84
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	36,95	1,23	45,45
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	64,01	17,60	1 126,58

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	2,60	42,61	110,79
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	36,95	3,27	120,83
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	34,35	2,34	80,38
	45.11.23	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	34,35	3,47	119,19
	45.11.23	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	34,35	0,85	29,20
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	229,00	1,04	238,16
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne	M2	229,00	1,12	256,48
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	229,00	2,05	469,45
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	52,00	9,56	497,12
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	1,00	133,55	133,55
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	8,00	45,58	364,64
	45.31.12	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	6,00	20,24	121,44
	45.31.12	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	2,00	8,87	17,74
	45.31.12	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	94,00	9,11	856,34
	45.31.12	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	146,00	14,29	2 086,34
	45.31.12	91221201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery zvodových vodičov	M	6,00	4,18	25,08
	45.31.12	91221301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - bentonit v zemi	M	146,00	7,72	1 127,12
	45.31.12	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenie	ks	1,00	80,19	80,19
	45.31.55	91021301	Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové	M	6,00	143,89	863,34
	45.31.55	91023001	Oceľové konštrukcie - príchytky pre káble	ks	30,00	112,79	3 383,70
	45.31.55	91023206	Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery, prípravné práce	M2	66,00	19,21	1 267,86
	45.31.55	91023207	Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery jednozložkové	M2	99,00	12,49	1 236,51
	45.31.55	91050401	Vedenia nadzemné VN - vodiče vn izolované fázové	M	18,00	8,40	151,20
	45.31.55	91051301	Vedenia nadzemné VN - izolátory vn nosné, podperné	ks	3,00	64,12	192,36
	45.31.55	91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	ks	3,00	23,13	69,39
	45.31.55	91052202	Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné	ks	1,00	20,66	20,66
	45.31.55	91070213	Holé spojovacie vedenia, prípojnicové rozvody - VN pružné spojky pásov	ks	6,00	77,52	465,12
	45.31.55	91090201	Káble Al - VN káble silové	M	249,00	30,45	7 582,05
	45.31.55	91090211	Káble Al - VN zväzkovanie káblov	M	83,00	2,05	170,15
	45.31.55	91090212	Káble Al - VN zaťahovanie káblov	M	249,00	4,81	1 197,69
	45.31.55	91090214	Káble Al - VN označovacie štítky káblov	M	6,00	2,69	16,14
	45.31.55	91100202	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie	ks	6,00	351,09	2 106,54
	45.31.55	91100206	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky	ks	2,00	29,62	59,24
	45.31.55	91100213	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. tienenia 1 žily kábla	ks	6,00	10,83	64,98
	45.31.55	91120201	Prístroje istiace, poistky VN jednopólové	ks	6,00	208,34	1 250,04
Celkom za 689 - Preložka TS km 14,780 D3							32 453,50
690 - Preložka TS km 1,0 cesty I/11	690	690	690 Preložka TS km 1,0 cesty I/11	ps	1,00	65 363,29	65 363,29

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
Celkom za 690 - Preložka TS km 1,0 cesty I/11							65 363,29
691 - Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11	691	691	691 Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11	ps	1,00	139 108,08	139 108,08
Celkom za 691 - Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11							139 108,08
692 - Úprava CSS v Radoli	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	0,10	8,32	0,83
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	0,60	42,75	25,65
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	340,00	3,30	1 122,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	2,00	438,92	877,84
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	79,50	4,59	364,91
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	19,95	11,75	234,41
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	63,05	5,56	350,56
	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého	M2	13,55	6,34	85,91
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	86,44	6,68	577,42
	45.11.11	05090104	Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií	T	45,70	4,87	222,56
	45.11.11	05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	T	38,48	7,01	269,74
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	6,00	0,88	5,28
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	60,00	2,96	177,60
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	0,60	8,63	5,18
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	2,43	37,41	90,91
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	18,79	11,59	217,78
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	8,02	1,23	9,86
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	13,80	17,60	242,88
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	8,02	3,27	26,23
	45.23.32	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	13,55	124,91	1 692,53
	45.23.32	22020518	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové dvojvrstvové, beton železový	m3	14,85	136,55	2 027,77
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	79,50	3,42	271,89
	45.23.32	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	M2	19,95	0,60	11,97
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	9,54	235,86	2 250,10
	45.23.32	22040417	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	19,95	30,74	613,26
	45.23.33	11250902	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového	m3	5,25	152,31	799,63
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	100,00	9,56	956,00
	45.26.23	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	0,60	149,37	89,62
	45.26.23	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	3,60	50,41	181,48

DOTERAZ INFORMÁCIE
O DOKONČENÍ ÚČASTNÍKOV
STAVBY

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.62	92010101	Vedenia nadzemné - stožiare, jednoduché	ks	2,00	12 655,46	25 310,92
	45.31.62	92020102	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne návestné	M	330,00	4,66	1 537,80
	45.31.62	92020105	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne ovládacie	M	7,00	5,37	37,59
	45.31.62	92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	11,00	204,35	2 247,85
	45.31.62	92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových	ks	6,00	344,76	2 068,56
	45.31.62	92020702	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky značkovacie	ks	25,00	4,21	105,25
	45.31.62	92021001	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - konzoly kotvové kovové, pozinkované	ks	2,00	46,82	93,64
	45.31.62	92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na káblach	ks	50,00	4,54	227,00
	45.31.62	92022705	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - uzemnenie meranie zem. odporu	ks	2,00	33,44	66,88
	45.31.62	92022801	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn	M	62,00	5,29	327,98
	45.31.62	92050701	Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie	ks	1,00	141,50	141,50
	45.31.62	92050702	Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie	ks	1,00	10 318,38	10 318,38
	45.31.62	92110114	Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné križovatky	ks	4,00	43,72	174,88
	45.31.62	92110115	Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích zariadení	ks	5,00	13 326,21	66 631,05
Celkom za 692 - Úprava CSS v Radoli							123 091,08
693 - Úprava VO na chodníku pre peších v km 18,350 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	54,45	8,32	453,02
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	292,00	11,10	3 241,20
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	109,00	3,30	359,70
	45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	3,00	438,92	1 316,76
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	36,00	4,59	165,24
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	36,00	11,75	423,00
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	70,00	13,57	949,90
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	54,92	6,68	366,87
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	30,00	10,70	321,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	80,00	2,96	236,80
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	1 460,00	0,78	1 138,80
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	292,00	7,57	2 210,44
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1,59	8,63	13,72
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	44,00	37,41	1 646,04
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	12,59	1,23	15,49
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	33,00	17,60	580,80
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	11,00	126,14	1 387,54

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	12,59	3,27	41,17
	45.11.23	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	6,54	3,47	22,69
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6,54	0,85	5,56
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	54,50	1,04	56,68
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	54,50	0,78	42,51
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	54,50	2,05	111,73
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	139,00	9,56	1 328,84
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	11,00	133,55	1 469,05
	45.31.61	91010601	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné	M	109,00	2,10	228,90
	45.31.61	91080101	Káble CU - NN silové	M	189,00	6,47	1 222,83
	45.31.61	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	109,00	0,57	62,13
	45.31.61	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	18,00	22,64	407,52
	45.31.61	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	18,00	10,03	180,54
	45.31.61	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	8,00	993,92	7 951,36
	45.31.61	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	8,00	1 593,38	12 747,04
	45.31.61	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	8,00	47,54	380,32
	45.31.61	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	40,00	10,03	401,20
	45.31.61	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	129,00	4,83	623,07
Celkom za 693 - Úprava VO na chodníku pre pešich v km 18,350 D3							42 109,46
695 - Preložka TS pre ČSPL v Radoli	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	2,82	8,32	23,46
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	0,70	42,75	29,93
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	146,00	3,30	481,80
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,00	438,92	438,92
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	3,27	6,68	21,84
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	5,64	10,90	61,48
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	86,16	37,41	3 223,25
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	19,58	1,23	24,08
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	75,79	17,60	1 333,90
	45.11.20	01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok záťažné	M2	252,20	33,53	8 456,27
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	43,80	3,47	151,99
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	43,80	0,85	37,23
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	219,00	1,04	227,76
	45.23.33	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	16,01	327,46	5 242,63
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	291,00	9,56	2 781,96
	45.26.23	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	6,62	241,00	1 595,42
	45.26.23	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,10	1 318,85	131,89
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	37,80	45,58	1 722,92

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.12	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	12,00	20,24	242,88
	45.31.12	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	4,00	8,87	35,48
	45.31.12	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	12,00	9,11	109,32
	45.31.12	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	60,00	14,29	857,40
	45.31.12	91221201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery zvodových vodičov	M	12,00	4,18	50,16
	45.31.12	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenie	ks	1,00	80,19	80,19
	45.31.55	91052102	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové vn ZnO	ks	12,00	238,88	2 866,56
	45.31.55	91090201	Káble Al - VN káble silové	M	345,00	30,45	10 505,25
	45.31.55	91090211	Káble Al - VN zväzkovanie káblov	M	115,00	2,05	235,75
	45.31.55	91090212	Káble Al - VN zaťahovanie káblov	M	345,00	4,81	1 659,45
	45.31.55	91090214	Káble Al - VN označovacie štítky káblov	M	12,00	2,69	32,28
	45.31.55	91100201	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné	ks	12,00	188,36	2 260,32
	45.31.55	91100206	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky	ks	12,00	29,62	355,44
	45.31.55	91100213	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. tienenia 1 žily kábla	ks	12,00	10,83	129,96
	45.31.72	91100206	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky	ks	21,00	23,00	483,00
	45.31.72	91170103	Transformovne, transformátory - transformovne kioskové, na zemi	ks	1,00	41 014,33	41 014,33
Celkom za 695 - Preložka TS pre ČSPL v Radoli							86 904,50
699 - Úprava VO zastávky ŽSR v Brodne	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	0,08	8,32	0,67
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	144,00	3,30	475,20
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	3,60	6,68	24,05
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	47,60	37,41	1 780,72
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	47,60	17,60	837,76
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	4,58	3,47	15,89
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4,58	0,85	3,89
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	M2	22,90	1,04	23,82
	45.23.32	22040417	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	8,00	30,74	245,92
	45.23.32	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	M	210,00	3,14	659,40
	45.31.56	91040102	Vedenia nadzemné NN - stožiare nn jednoduché, oceľové, rúrové	ks	8,00	97,53	780,24
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN silové	M	210,00	62,42	13 108,20
	45.31.56	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	210,00	0,62	130,20
	45.31.56	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	21,00	30,32	636,72
	45.31.56	91100104	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN kábové spojky odbočné	ks	2,00	12,59	25,18
	45.31.56	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	64,00	25,70	1 644,80
	45.31.56	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	144,00	5,12	737,28
Celkom za 699 - Úprava VO zastávky ŽSR v Brodne							21 129,94
702 - Dočasná a definitívna úprava TV pre ekodukt (most 248)	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	110,15	8,32	916,45

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	51,78	9,88	511,59
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	44,15	11,10	490,07
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	124,18	6,68	829,52
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	110,15	6,99	769,95
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	294,30	0,78	229,55
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	44,15	7,57	334,22
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	163,91	8,63	1 414,54
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	69,12	37,41	2 585,78
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	409,50	11,59	4 746,11
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	33,12	1,23	40,74
	45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	421,02	7,57	3 187,12
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	146,69	17,60	2 581,74
	45.11.20	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	66,24	4,65	308,02
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	51,78	9,74	504,34
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	66,24	2,34	155,00
	45.23.41	91250213	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 245	ks	2,00	10 849,01	21 698,02
	45.23.41	91250322	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV profilové na svorníky, typ DS 14	ks	2,00	8 036,30	16 072,60
	45.23.41	91250636	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV priehradové, typ BP	ks	7,00	12 412,97	86 890,79
	45.23.41	91250801	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, brvno ŽSR	M	10,00	482,80	4 828,00
	45.23.41	91250802	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie brvna ŽSR 23	ks	1,00	1 280,45	1 280,45
	45.23.41	91250811	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie závesu brvna	ks	1,00	1 223,49	1 223,49
	45.23.41	91250813	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, montáž nad jestvujúcim TV	ks	1,00	384,98	384,98
	45.23.41	91250901	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 1 zostavy TV (konzoly)	ks	8,00	2 416,20	19 329,60
	45.23.41	91250902	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV (závesy)	ks	1,00	1 808,66	1 808,66
	45.23.41	91250903	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia)	ks	155,00	205,79	31 897,45
	45.23.41	91250905	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 5 zostavy TV (kotvenia zostáv)	ks	8,00	2 671,95	21 375,60
	45.23.41	91250906	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie)	ks	61,00	478,33	29 178,13
	45.23.41	91250907	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia)	ks	48,00	2 570,90	123 403,20
	45.23.41	91250908	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie)	ks	61,00	233,79	14 261,19
	45.23.41	91250909	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové dróty	M	1 266,00	18,52	23 446,32
	45.23.41	91250910	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná	M	256,00	22,72	5 816,32

DOVÝSNÉ INFORMÁCIE
OBSTARÁVATEĽSKÉHO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.41	91251001	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a chráničky	M	1 200,00	27,82	33 384,00
	45.23.41	91251002	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble	M	1 402,80	58,46	82 007,69
	45.23.41	91251003	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, ukončenie vodičov	ks	16,00	2 093,29	33 492,64
	45.23.41	91251007	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, prídavné konštrukcie	KG	98,09	9,86	967,17
	45.23.41	91251008	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, nátery	ks	94,00	14,44	1 357,36
	45.23.41	91251009	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, úpravy TV	ks	2,00	295,94	591,88
	45.23.41	91251301	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno	ks	23,00	1 217,47	28 001,81
	45.23.41	91251302	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy	ks	21,00	454,74	9 549,54
	45.23.41	91251303	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia	ks	149,00	101,41	15 110,09
	45.23.41	91251304	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia	ks	26,00	979,27	25 461,02
	45.23.41	91251305	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, ostatné konštrukcie	ks	23,00	338,41	7 783,43
	45.23.41	91251401	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV	KM	4,00	866,20	3 464,80
	45.26.23	11010601	Základy pre TV z betónu železového	m3	89,83	496,14	44 568,26
	45.26.23	11010610	Základy pre TV, debnenie z dielcov	M2	130,80	36,09	4 720,57
	45.26.23	11010620	Základy pre TV, výstuž z betonárskej ocele	T	0,62	2 724,88	1 689,43
	45.26.23	11010630	Základy pre TV, doplňujúce konštrukcie	T	1,77	3 007,60	5 323,45
Celkom za 702 - Dočasná a definitívna úprava TV pre ekodukt (most 248)							719 972,68
703 - Úprava železničného spodku pre ekodukt (most 248)	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	29,64	11,59	343,53
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	29,64	1,23	36,46
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	125,17	17,60	2 202,99
	45.11.20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	68,80	4,65	319,92
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	39,16	2,34	91,63
	45.23.31	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzatvorené žľabové systémy z betónu	M	104,00	363,19	37 771,76
	45.23.41	91251001	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a chráničky	M	120,00	27,82	3 338,40
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	2,00	139,95	279,90
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	20,00	82,18	1 643,60
	45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie	M2	427,96	2,72	1 164,05
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	23,40	134,00	3 135,60
Celkom za 703 - Úprava železničného spodku pre ekodukt (most 248)							50 327,84
705 - Úprava VVN 400 kV č.404 v km 16,0 D3	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	2,00	438,92	877,84
	45.31.54	91060301	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV stožiare	ks	2,00	11 343,65	22 687,30
	45.31.54	91060305	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV vodiče (2 vodiče / fázu)	M	780,00	22,17	17 292,60

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.54	91060307	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV uzemňovacie laná	M	780,00	16,04	12 511,20
	45.31.54	91060308	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV výstroj	ks	18,00	393,75	7 087,50
	45.31.54	91060317	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV ťahanie vodičov	ks	2,00	1 931,16	3 862,32
	45.31.54	91060408	Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV výstroj	ks	45,00	191,97	8 638,65
	45.31.54	91060413	Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV križovatky vedení ponad	ks	4,00	2 231,94	8 927,76
	45.31.54	91060414	Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV ťahanie lán	M	50,00	6,70	335,00
Celkom za 705 - Úprava VVN 400 kV č.404 v km 16,0 D3							82 220,17
706 - Úprava GSM-R	45.31.62	92050702	Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie	ks	2,00	10 318,38	20 636,76
Celkom za 706 - Úprava GSM-R							20 636,76
710 - Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	710	710	710 Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	ps	1,00	6 778,90	6 778,90
Celkom za 710 - Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3							6 778,90
712 - Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	712	712	712 Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	ps	1,00	8 865,09	8 865,09
Celkom za 712 - Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3							8 865,09
713 - Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	713	713	713 Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	ps	1,00	3 154,75	3 154,75
Celkom za 713 - Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3							3 154,75
714 - Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	714	714	714 Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	ps	1,00	11 449,02	11 449,02
Celkom za 714 - Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3							11 449,02
715 - Preložka vedení AnTechNet s.r.o. v km 17,855 D3	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	160,00	3,30	528,00
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	1,00	11,75	11,75
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	12,80	10,90	139,52
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	9,60	8,63	82,85
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	7,35	37,41	274,96
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1,05	1,23	1,29
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	28,70	17,60	505,12
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1,05	126,14	132,45
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	1,05	3,27	3,43
	45.11.20	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	33,00	1 456,35	48 059,55
	45.23.32	22040417	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	1,00	30,74	30,74
	45.31.43	92020501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - utesnenie otvorov káblovodov	ks	4,00	8,77	35,08
	45.31.43	92030302	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické závlačné	M	290,00	4,86	1 409,40
	45.31.43	92030502	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojka pre káble diaľkové vf závlačné	ks	4,00	454,47	1 817,88
	45.31.43	92030702	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - pupinačné jednotky	ks	1,00	432,83	432,83
	45.31.43	92031401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	ks	170,00	33,29	5 659,30

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.43	92031402	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné	ks	148,00	168,90	24 997,20
	45.31.43	92031403	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	148,00	48,78	7 219,44
	45.31.61	91010602	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, tuhé	M	100,00	2,89	289,00
Celkom za 715 - Preložka vedení AnTechNet s.r.o. v km 17,855 D3							91 629,79
717 - Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 252,655	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	53,82	8,32	447,78
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	29,09	9,88	287,41
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	4,68	11,10	51,95
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	67,94	6,68	453,84
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	53,82	6,99	376,20
	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov travín	M2	31,20	0,78	24,34
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	4,68	7,57	35,43
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	95,16	8,63	821,23
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	73,92	37,41	2 765,35
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	38,08	1,23	46,84
	45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	12,32	7,57	93,26
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	103,03	17,60	1 813,33
	45.11.20	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	76,16	4,65	354,14
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	29,09	9,74	283,34
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	76,16	2,34	178,21
	45.23.41	91250636	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV priehradové, typ BP	ks	4,00	12 412,97	49 651,88
	45.23.41	91250901	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 1 zostavy TV (konzoly)	ks	8,00	2 416,20	19 329,60
	45.23.41	91250903	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia)	ks	366,00	205,79	75 319,14
	45.23.41	91250905	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 5 zostavy TV (kotvenia zostáv)	ks	8,00	2 671,95	21 375,60
	45.23.41	91250906	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie)	ks	50,00	478,33	23 916,50
	45.23.41	91250907	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia)	ks	48,00	2 570,90	123 403,20
	45.23.41	91250908	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie)	ks	42,00	233,79	9 819,18
	45.23.41	91250909	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové dróty	M	4 236,00	18,52	78 450,72
	45.23.41	91250910	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná	M	1 928,00	22,72	43 804,16
	45.23.41	91251001	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a chráničky	M	616,00	27,82	17 137,12
	45.23.41	91251002	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble	M	790,00	58,46	46 183,40
	45.23.41	91251003	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, ukončenie vodičov	ks	16,00	2 093,29	33 492,64

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.41	91251008	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, nátery	ks	36,00	14,44	519,84
	45.23.41	91251009	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, úpravy TV	ks	20,00	295,94	5 918,80
	45.23.41	91251301	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno	ks	8,00	1 217,47	9 739,76
	45.23.41	91251302	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy	ks	12,00	454,74	5 456,88
	45.23.41	91251303	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia	ks	376,00	101,41	38 130,16
	45.23.41	91251304	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia	ks	28,00	979,27	27 419,56
	45.23.41	91251305	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, ostatné konštrukcie	ks	16,00	338,41	5 414,56
	45.23.41	91251401	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV	KM	4,00	866,20	3 464,80
	45.26.23	11010601	Základy pre TV z betónu železového	m3	46,90	496,14	23 268,97
	45.26.23	11010610	Základy pre TV, debnenie z dielcov	M2	62,40	36,09	2 252,02
	45.26.23	11010620	Základy pre TV, výstuž z betonárskej ocele	T	0,29	2 724,88	790,22
	45.26.23	11010630	Základy pre TV, doplňujúce konštrukcie	T	0,69	3 007,60	2 075,24
Celkom za 717 - Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 252,655							674 366,60
719 - Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 254,627	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	113,17	8,32	941,57
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	25,53	9,88	252,24
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	1,17	11,10	12,99
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	138,70	6,68	926,52
	45.11.11	05090105	Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií	T	113,17	6,99	791,06
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	7,80	0,78	6,08
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1,17	7,57	8,86
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	80,31	8,63	693,08
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	123,36	37,41	4 614,90
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	52,72	1,23	64,85
	45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	20,56	7,57	155,64
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	116,18	17,60	2 044,77
	45.11.20	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	105,44	4,65	490,30
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	25,53	9,74	248,66
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	105,44	2,34	246,73
	45.23.41	91250212	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 219	ks	4,00	9 202,12	36 808,48
	45.23.41	91250213	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 245	ks	2,00	10 849,01	21 698,02
	45.23.41	91250214	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 324	ks	4,00	13 883,08	55 532,32
	45.23.41	91250636	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV priehradové, typ BP	ks	2,00	12 412,97	24 825,94
	45.23.41	91250801	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, brvno ŽSR	M	33,98	482,80	16 405,54

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
§ 504 OBČIANSKY ZÁKONNÍK

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.41	91250802	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie brvna ŽSR 23	ks	2,00	1 280,45	2 560,90
	45.23.41	91250811	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie závesu brvna	ks	2,00	1 223,49	2 446,98
	45.23.41	91250812	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, spojenie dvojice T stožiarov	ks	2,00	1 070,94	2 141,88
	45.23.41	91250813	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, montáž nad jestvujúcim TV	ks	1,00	384,98	384,98
	45.23.41	91250901	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 1 zostavy TV (konzoly)	ks	6,00	2 416,20	14 497,20
	45.23.41	91250902	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV (závesy)	ks	14,00	1 808,66	25 321,24
	45.23.41	91250903	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia)	ks	474,00	205,79	97 544,46
	45.23.41	91250905	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 5 zostavy TV (kotvenia zostáv)	ks	8,00	2 671,95	21 375,60
	45.23.41	91250906	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie)	ks	69,00	478,33	33 004,77
	45.23.41	91250907	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia)	ks	58,00	2 570,90	149 112,20
	45.23.41	91250908	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie)	ks	55,00	233,79	12 858,45
	45.23.41	91250909	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové dróty	M	4 607,00	18,52	85 321,64
	45.23.41	91250910	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná	M	2 079,00	22,72	47 234,88
	45.23.41	91251001	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a chráničky	M	1 028,00	27,82	28 598,96
	45.23.41	91251002	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble	M	1 239,00	58,46	72 431,94
	45.23.41	91251003	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, ukončenie vodičov	ks	16,00	2 093,29	33 492,64
	45.23.41	91251007	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, prídavné konštrukcie	KG	13,05	9,86	128,67
	45.23.41	91251008	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, nátery	ks	70,00	14,44	1 010,80
	45.23.41	91251009	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, úpravy TV	ks	10,00	295,94	2 959,40
	45.23.41	91251301	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno	ks	28,00	1 217,47	34 089,16
	45.23.41	91251302	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy	ks	30,00	454,74	13 642,20
	45.23.41	91251303	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia	ks	490,00	101,41	49 690,90
	45.23.41	91251304	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia	ks	28,00	979,27	27 419,56
	45.23.41	91251305	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, ostatné konštrukcie	ks	22,00	338,41	7 445,02
	45.23.41	91251401	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV	KM	4,00	866,20	3 464,80
	45.26.23	11010601	Základy pre TV z betónu železového	m3	61,79	496,14	30 656,49
	45.26.23	11010610	Základy pre TV, debnenie z dielcov	M2	89,60	36,09	3 233,66
	45.26.23	11010620	Základy pre TV, výstuž z betonárskej ocele	T	0,36	2 724,88	980,96

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.23	11010630	Základy pre TV, doplňujúce konštrukcie	T	0,88	3 007,60	2 646,69
Celkom za 719 - Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 254,627							972 465,58
720 - Preložka 6 kV kábla ZSR v km 252,253	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	7,50	11,10	83,25
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	15,00	0,79	11,85
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	7,50	7,57	56,78
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	5,40	8,63	46,60
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	72,45	37,41	2 710,35
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	16,10	1,23	19,80
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	61,75	17,60	1 086,80
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	16,10	126,14	2 030,85
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	16,10	3,27	52,65
	45.31.55	91090201	Káble Al - VN káble silové	M	230,00	30,45	7 003,50
	45.31.55	91100203	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame	ks	2,00	951,71	1 903,42
	45.31.62	92020403	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom	M	230,00	40,05	9 211,50
Celkom za 720 - Preložka 6 kV kábla ZSR v km 252,253							24 217,35
722 - Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 254,470 - 254,685	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	13,50	11,10	149,85
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	27,00	0,79	21,33
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	13,50	7,57	102,20
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	10,80	8,63	93,20
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	79,65	37,41	2 979,71
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	34,80	1,23	42,80
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	55,65	17,60	979,44
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	34,80	126,14	4 389,67
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	34,80	3,27	113,80
	45.23.32	22040145	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	78,00	94,74	7 389,72
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie, káblovody z rúr alebo dielcov plastových	M	24,00	9,56	229,44
	45.31.55	91090201	Káble Al - VN káble silové	M	480,00	30,45	14 616,00
	45.31.55	91100203	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame	ks	4,00	951,71	3 806,84
	45.31.62	92020403	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom	M	468,00	40,05	18 743,40
Celkom za 722 - Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 254,470 -254,685							53 657,40
723 - Preložka kábla zab. zariadenia ŽSR v žkm 252,604-254,820	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	26,20	8,32	217,98
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	2,50	11,10	27,75
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	16,00	3,30	52,80
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dláždených	M2	66,00	11,75	775,50
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	26,20	6,68	175,02

POVERENÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	5,00	0,79	3,95
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2,50	7,57	18,93
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	35,80	8,63	308,95
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	12,00	37,41	448,92
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	47,80	17,60	841,28
	45.11.20	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	15,00	1 456,35	21 845,25
	45.23.31	22040145	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	66,00	148,91	9 828,06
	45.31.62	92020104	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne zabezpečovacie	M	5 790,00	10,93	63 284,70
	45.31.62	92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	ks	36,00	204,35	7 356,60
	45.31.62	92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových	ks	10,00	344,76	3 447,60
	45.31.62	92020702	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky značkovacie	ks	202,00	4,21	850,42
	45.31.62	92022001	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače oceľoplechové	ks	1,00	579,23	579,23
Celkom za 723 - Preložka kábla zab. zariadenia ŽSR v žkm 252,604-254,820							110 062,94
724 - Izolované styky	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	3,84	6,68	25,65
	45.23.41	24050522	Ostatné úpravy zvršku, smerové a výškové vyrovnanie koľajového poľa	M	200,00	45,09	9 018,00
	45.23.41	24050726	Ostatné úpravy zvršku, výmena koľajníc, koľaje, koľajového rozvetvenia	M	63,60	187,72	11 938,99
	45.23.41	24050827	Ostatné úpravy zvršku, doplnenie, izolovaný styk	ks	4,00	1 528,21	6 112,84
	45.23.41	24050926	Ostatné úpravy zvršku, zváranie koľajníc	ks	16,00	462,24	7 395,84
	45.23.41	24051026	Ostatné úpravy zvršku, rezanie, vŕtanie koľajníc	ks	16,00	117,92	1 886,72
Celkom za 724 - Izolované styky							36 378,04
725 - Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	725	725	725 Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	ps	1,00	11 018,49	11 018,49
Celkom za 725 - Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3							11 018,49
726 - Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	726	726	726 Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	ps	1,00	12 371,10	12 371,10
Celkom za 726 - Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11							12 371,10
731 - Zástavka Brodno, úprava rozhlasového zariadenia	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	6,40	8,32	53,25
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	216,00	3,30	712,80
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	2,00	438,92	877,84
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dláždených	M2	67,00	11,75	787,25
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	25,70	6,68	171,68
	45.11.11	05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu	CM	15,00	6,90	103,50
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2,82	8,63	24,34
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	37,58	37,41	1 405,87
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2,82	1,23	3,47

DOVEDENIE INFORMÁCIE
OTVORENÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z homín - zásypy so zhutnením	m3	27,43	17,60	482,77
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z homín - obsypy bez zhutnenia	m3	10,16	126,14	1 281,58
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	2,82	3,27	9,22
	45.23.32	22040759	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - obnova dlažieb zo zámkovej dlažby	M2	67,00	25,65	1 718,55
	45.31.62	92020103	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie	M	216,00	4,87	1 051,92
	45.31.62	92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových	ks	4,00	344,76	1 379,04
	45.31.62	92020403	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom	M	116,00	40,05	4 645,80
	45.31.62	92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na káblach	ks	20,00	4,54	90,80
	45.31.74	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	M	87,00	2,13	185,31
	45.31.74	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	2,00	6,40	12,80
	45.31.74	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	6,00	33,76	202,56
	45.31.74	92060101	Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný	ks	17,00	432,32	7 349,44
	45.31.74	92060103	Zariadenie rozhlasové-rozhlas, merania	ks	2,00	3 120,38	6 240,76
Celkom za 731 - Zástavka Brodno, úprava rozhlasového zariadenia							28 790,55
732 - Zastávka Brodno, úprava informačného zariadenia	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	2,30	8,32	19,14
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	260,00	3,30	858,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1,00	438,92	438,92
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	2,30	6,68	15,36
	45.11.11	05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu	CM	15,00	6,90	103,50
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2,50	8,63	21,58
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1,96	37,41	73,32
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z homín - zásypy so zhutnením	m3	4,46	17,60	78,50
	45.31.62	92010102	Vedenia nadzemné - stožiare, dvojité	ks	1,00	6 348,26	6 348,26
	45.31.62	92020103	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie	M	128,00	4,87	623,36
	45.31.62	92020105	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne ovládacie	M	132,00	5,37	708,84
	45.31.62	92022002	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače plastové	ks	1,00	541,79	541,79
	45.31.62	92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na káblach	ks	16,00	4,54	72,64
	45.31.62	92050210	Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule	ks	1,00	1 556,51	1 556,51
	45.31.62	92050702	Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie	ks	1,00	10 318,38	10 318,38
	45.31.74	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	1,00	6,40	6,40
	45.31.74	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	8,00	33,76	270,08
Celkom za 732 - Zastávka Brodno, úprava informačného zariadenia							22 054,58
733 - Zastávka Brodno, úprava prístrešku pre cestujúcich	45.11.11	05060107	Demolácia objektov, budov kovových	m3	23,69	3,92	92,86
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1,10	6,68	7,35
	45.11.11	05090503	Doplňujúce práce, jadrové vŕtanie do železobetónu	CM	587,00	6,90	4 050,30

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OCHRANNÁ ZNÁMKA
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	8,00	17,60	140,80
	45.11.20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	8,00	4,65	37,20
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	8,00	2,34	18,72
	45.22.38	15200506	Mestský mobiliár, prístrešky MHD, dielce kovové	ks	1,00	9 525,68	9 525,68
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	2,40	57,43	137,83
	45.23.32	22040417	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	11,13	30,74	342,14
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	8,80	34,04	299,55
	45.23.32	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzatvorené žľabové systémy z betónu	M	6,80	124,20	844,56
	45.23.33	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	1,30	33,92	44,10
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	1,56	34,27	53,46
	45.23.41	91251001	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žľaby a chráničky	M	7,00	27,82	194,74
	45.26.23	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	1,45	145,94	211,61
	45.26.23	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	M2	2,01	52,87	106,27
	45.26.23	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,15	1 257,88	188,68
Celkom za 733 - Zastávka Brodno, úprava prístrešku pre cestujúcich							16 295,85
734 - Zastávka Brodno, úprava nástupišťa	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	456,05	8,32	3 794,34
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	389,06	9,88	3 843,91
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	14,95	42,75	639,11
	45.11.11	05020905	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov železobetónových	ks	516,00	7,77	4 009,32
	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	7,00	239,57	1 676,99
	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	M2	653,63	4,32	2 823,68
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	M	261,40	13,57	3 547,20
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien, oplotení kovových	M	280,00	9,87	2 763,60
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	470,86	6,68	3 145,34
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	28,45	7,10	202,00
	45.11.20	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	869,84	5,35	4 653,64
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	509,23	1,23	626,35
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	472,78	17,60	8 320,93
	45.11.20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	982,01	4,65	4 566,35
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	389,06	9,74	3 789,44
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	472,78	2,34	1 106,31
	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	28,45	1,14	32,43
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	28,45	0,85	24,18
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	284,48	1,04	295,86
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	284,48	0,78	221,89

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
§ 51 ODS. 1 ZVO

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	284,48	2,05	583,18
	45.23.32	22040417	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	642,50	30,74	19 750,45
	45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	130,00	183,06	23 797,80
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	257,00	34,04	8 748,28
	45.23.41	24250801	Doplňujúce konštrukcie, nástupištia, betónové prefabrikáty	M	257,00	17,59	4 520,63
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	14,95	133,55	1 996,57
	45.34.20	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	M2	300,00	11,75	3 525,00
Celkom za 734 - Zastávka Brodno, úprava nástupišťa							113 004,78
742 - Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	742	742	742 Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	ps	1,00	63 367,33	63 367,33
Celkom za 742 - Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3							63 367,33
743 - Preložka miestneho kábla v km 13,100 až 13,600 D3	743	743	725 Preložka miestneho kábla v km 13,100 až 13,600 D3	ps	1,00	24 259,92	24 259,92
Celkom za 743 - Preložka miestneho kábla v km 13,100 až 13,600 D3							24 259,92
746 - Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11	746	746	746 Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11	ps	1,00	5 802,40	5 802,40
Celkom za 746 - Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11							5 802,40
752 - Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3	752	752	752 Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3	ps	1,00	9 815,18	9 815,18
Celkom za 752 - Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3							9 815,18
753 - Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060 D3	753	753	753 Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060 D3	ps	1,00	443,90	443,90
Celkom za 753 - Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060 D3							443,90
755 - Preložka TF kábla v km 17,885 D3	755	755	755 Preložka TF kábla v km 17,885 D3	ps	1,00	6 911,09	6 911,09
Celkom za 755 - Preložka TF kábla v km 17,885 D3							6 911,09
756 - Preložka TF kábla v km 17,895 D3	756	756	756 Preložka TF kábla v km 17,895 D3	ps	1,00	14 000,50	14 000,50
Celkom za 756 - Preložka TF kábla v km 17,895 D3							14 000,50
759 - Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli	759	759	759 Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli	ps	1,00	8 827,66	8 827,66
Celkom za 759 - Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli							8 827,66
781 - Úprava DOK v km 19,730 D3	781	781	781 Úprava DOK v km 19,730 D3	ps	1,00	18 197,48	18 197,48
Celkom za 781 - Úprava DOK v km 19,730 D3							18 197,48
782 - Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3	782	782	782 Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3	ps	1,00	44 090,00	44 090,00
Celkom za 782 - Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3							44 090,00
783 - Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Mesto v zkm 254,408	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	0,30	8,32	2,50
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	8,00	3,30	26,40
	45.11.11	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	2,00	438,92	877,84
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	0,30	6,68	2,00
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	4,40	8,63	37,97

POVEREMNÉ INFORMÁCIE
OBSAHUJÚCE TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	4,40	17,60	77,44
	45.23.41	91250908	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bieskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie)	ks	2,00	233,79	467,58
	45.31.62	91170203	Transformovne, transformátory - transformátory olejové 1.fáz. - oddeľovacie	ks	4,00	17 796,08	71 184,32
	45.31.62	92010101	Vedenia nadzemné - stožiare, jednoduché	ks	2,00	12 655,46	25 310,92
	45.31.62	92050307	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace prvky	ks	4,00	9 282,45	37 129,80
	45.31.62	92110115	Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích zariadení	ks	12,00	13 326,21	159 914,52
Celkom za 783 - Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Mesto v zkm 254,408							295 031,29
785 - Prekládka DK ŽSR v žkm 252,470 - 254,890 na preložke c.I/11	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	108,70	8,32	904,38
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	175,00	11,10	1 942,50
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	M	8 190,00	3,30	27 027,00
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	168,00	11,75	1 974,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	108,70	6,68	726,12
	45.11.11	05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu	CM	120,00	6,90	828,00
	45.11.12	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	350,00	0,79	276,50
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	175,00	7,57	1 324,75
	45.11.20	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	10,00	5,35	53,50
	45.11.20	01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	18,00	355,19	6 393,42
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	25,50	8,63	220,07
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	579,28	37,41	21 670,86
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	94,16	11,59	1 091,31
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	158,79	1,23	195,31
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	558,15	17,60	9 823,44
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	157,29	126,14	19 840,56
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	158,79	3,27	519,24
	45.11.20	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	151,00	1 456,35	219 908,85
	45.23.32	22040145	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	168,00	94,74	15 916,32
	45.31.43	92030101	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné	M	6 020,00	24,75	148 995,00
	45.31.43	92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	M	9 285,00	4,15	38 532,75
	45.31.43	92030302	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické závlačné	M	8 090,00	4,86	39 317,40
	45.31.43	92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	40,00	1 591,68	63 667,20
	45.31.43	92030402	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové závlačné	ks	2,00	535,82	1 071,64
	45.31.43	92030601	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - závery káblov	ks	5,00	893,34	4 466,70
	45.31.43	92031301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - vyvažovanie káblov koncentrované vyrovnávanie	ks	9,00	8 449,67	76 047,03

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.43	92031402	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné	ks	6,00	168,90	1 013,40
	45.31.43	92031502	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky úplné	ks	7,00	4 711,98	32 983,86
	45.31.43	92031503	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné	ks	9,00	6 033,13	54 298,17
	45.31.43	92031801	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch	ks	40,00	36,04	1 441,60
	45.31.62	92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových	ks	7,00	344,76	2 413,32
	45.31.62	92020403	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom	M	107,00	40,05	4 285,35
	45.31.62	92022701	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - uzemnenie káblov oznamovacích	ks	5,00	139,80	699,00
Celkom za 785 - Prekládka DK ŽSR v žkm 252,470 - 254,890 na preložke c.I/11							799 868,55
787 - Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	787	787	787 Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	ps	1,00	130 777,03	130 777,03
Celkom za 787 - Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11							130 777,03
792 - Informačný systém diaľnice	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	384,00	2,96	1 136,64
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	77,68	8,63	670,38
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	291,00	37,41	10 886,31
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	3 569,44	11,59	41 369,81
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	548,11	1,23	674,18
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3 390,01	17,60	59 664,18
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	470,43	126,14	59 340,04
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	548,11	3,27	1 792,32
	45.23.32	22040852	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vypínenie škár elastickou zálievkou	M	384,00	15,16	5 821,44
	45.26.23	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	73,33	133,55	9 793,22
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	477,92	45,58	21 783,59
	45.31.23	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	M	39,00	13,67	533,13
	45.31.23	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	M	161,00	11,13	1 791,93
	45.31.23	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	6 692,70	4,63	30 987,20
	45.31.40	92090104	Telefónne systémy a účastnícke zariadenia - spojovacie diaľkové voľby	ks	3,00	18 678,10	56 034,30
	45.31.43	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	M	340,00	1,93	656,20
	45.31.43	92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	M	22 492,05	4,15	93 342,01
	45.31.43	92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	44,00	1 591,68	70 033,92
	45.31.43	92031403	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	44,00	48,78	2 146,32
	45.31.54	91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	9,00	3 025,06	27 225,54
	45.31.54	91050102	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, rúrové	ks	13,00	2 181,64	28 361,32
	45.31.54	91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	13,00	1 677,69	21 809,97
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN silové	M	12 308,00	62,42	768 265,36

POVEREnIE INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.56	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	41,00	2 390,25	98 000,25
	45.31.61	91010901	Úložný materiál - hadice, ulož. voľne, ohybné	M	147 642,00	3,56	525 605,52
	45.31.61	91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	24,00	24 998,47	599 963,28
	45.31.62	92050301	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne	ks	12,00	11 272,90	135 274,80
	45.31.62	92050302	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	ks	13,00	12 970,90	168 621,70
	45.31.62	92050305	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	6,00	38 645,75	231 874,50
	45.34.20	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	M2	168,00	11,75	1 974,00
	45.42.10	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	KG	31 534,00	11,16	351 919,44
Celkom za 792 - Informačný systém diaľnice							3 427 352,80
794 - Úprava VTL plynovodu v km 15,830 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	0,44	8,32	3,66
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	22,14	7,67	169,81
	45.11.11	05020881	Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových potrubí do šrotu	M	3,00	29,71	89,13
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	1,00	171,70	171,70
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	0,45	6,68	3,01
	45.11.20	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	200,00	7,51	1 502,00
	45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	100,00	18,74	1 874,00
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	171,00	7,10	1 214,10
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	8,00	10,90	87,20
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	11,00	37,41	411,51
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	183,75	11,59	2 129,66
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	332,43	1,23	408,89
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	129,64	17,60	2 281,66
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	55,00	42,61	2 343,55
	45.11.20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	82,64	4,65	384,28
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	332,43	3,27	1 087,05
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	212,32	2,34	496,83
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	32,00	2,01	64,32
	45.11.20	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	570,00	0,90	513,00
	45.23.12	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	ks	4,00	2 693,94	10 775,76
	45.23.12	27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia	M	139,60	6,78	946,49
	45.23.12	27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia	ks	4,00	232,33	929,32
	45.23.12	27011287	Plynovody, ostatné montážne práce, revízie	KPL	1,00	214,14	214,14
	45.23.12	27070102	Chráničky z rúr oceľových, delená	M	45,60	791,15	36 076,44
	45.23.12	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	15,56	57,30	891,59
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	2,00	1 222,83	2 445,66
	45.26.14	61010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne	M2	49,62	55,81	2 769,29
	45.26.14	61010702	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí strojne	M2	24,02	74,73	1 795,01

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	0,75	37,01	27,76
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	50,00	10,78	539,00
	45.26.22	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	ks	1,00	206,59	206,59
	45.31.56	91080101	Kábie Cu - NN káble silové	M	30,00	62,42	1 872,60
Celkom za 794 - Úprava VTL plynovodu v km 15,830 D3							74 725,01
795 - Preložka STL plynovodu DN 300 v km 17,950 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	1,92	8,32	15,97
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	M2	3,14	7,67	24,08
	45.11.11	05020881	Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových potrubí do šrotu	M	43,50	29,71	1 292,39
	45.11.11	05020901	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	4,00	171,70	686,80
	45.11.11	05020910	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z plastov	ks	5,00	72,15	360,75
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	4,55	6,68	30,39
	45.11.20	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	450,00	7,51	3 379,50
	45.11.20	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	300,00	18,74	5 622,00
	45.11.20	01010602	Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia	M	2,00	17,15	34,30
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	8,00	10,90	87,20
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	84,00	8,63	724,92
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	113,81	37,41	4 257,63
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	109,44	11,59	1 268,41
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	30,26	1,23	37,22
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	291,16	17,60	5 124,42
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	19,25	42,61	820,24
	45.11.20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	569,97	4,65	2 650,36
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	30,26	3,27	98,95
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	284,99	2,34	666,88
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	M2	32,00	2,01	64,32
	45.11.20	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	760,00	0,90	684,00
	45.23.12	27010109	Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie	ks	2,00	52,63	105,26
	45.23.12	27010421	Plynovody z rúr plastových, PE, PP	M	76,70	38,58	2 959,09
	45.23.12	27010423	Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP	ks	18,00	190,84	3 435,12
	45.23.12	27011282	Plynovody, ostatné montážne práce, revízia a repasia armatúr	ks	1,00	938,52	938,52
	45.23.12	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	ks	9,00	2 693,94	24 245,46
	45.23.12	27011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	ks	1,00	358,47	358,47
	45.23.12	27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia	M	202,50	6,78	1 372,95
	45.23.12	27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia	ks	2,00	232,33	464,66
	45.23.12	27011287	Plynovody, ostatné montážne práce, revízie	KPL	2,00	214,14	428,28
	45.23.12	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	4,42	57,30	253,27
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	4,00	1 222,83	4 891,32

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.14	61010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne	M2	4,71	55,81	262,87
	45.26.22	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	2,26	37,01	83,64
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	38,00	10,78	409,64
	45.26.22	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	ks	3,00	206,59	619,77
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	50,00	62,42	3 121,00
Celkom za 795 - Preložka STL plynovodu DN 300 v km 17,950 D3							71 880,05
797 - Inteligentné dopravné značenie v km 431,230 až km 430,040 cesty I/11	45.23.32	91200500	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	KPL	1,00	360 206,26	360 206,26
Celkom za 797 - Inteligentné dopravné značenie v km 431,230 až km 430,040 cesty I/11							360 206,26
802 - Preložka STL plynovodu na prepojení plynu Povina - Kysucké Nové Mesto	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	1,76	8,32	14,64
	45.11.11	05020881	Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových potrubí do šrotu	M	3,00	29,71	89,13
	45.11.11	05020910	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z plastov	ks	65,00	72,15	4 689,75
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1,78	6,68	11,89
	45.11.20	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	HOD	300,00	7,51	2 253,00
	45.11.20	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	200,00	18,74	3 748,00
	45.11.20	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	M	10,00	24,43	244,30
	45.11.20	01010602	Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia	M	2,00	17,15	34,30
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	210,00	7,10	1 491,00
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	8,00	10,90	87,20
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	56,00	8,63	483,28
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	428,90	37,41	16 045,15
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	392,00	11,59	4 543,28
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	483,06	1,23	594,16
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	763,82	17,60	13 443,23
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	88,75	42,61	3 781,64
	45.11.20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 223,67	4,65	5 690,07
	45.11.20	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	483,06	3,27	1 579,61
	45.11.20	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	821,84	2,34	1 923,11
	45.11.20	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok priložné	M2	32,00	2,01	64,32
	45.11.20	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	M2	2 000,00	0,90	1 800,00
	45.23.12	27010421	Plynovody z rúr plastových, PE, PP	M	421,40	38,58	16 257,61
	45.23.12	27010423	Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP	ks	21,00	190,84	4 007,64
	45.23.12	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	ks	4,00	2 693,94	10 775,76
	45.23.12	27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia	M	1 030,00	6,78	6 983,40
	45.23.12	27011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia	ks	4,00	232,33	929,32
	45.23.12	27011287	Plynovody, ostatné montážne práce, revízie	KPL	2,00	214,14	428,28
	45.23.12	27070401	Chráničky z rúr plastových, nedelená	M	65,00	99,02	6 436,30

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.12	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	23,25	57,30	1 332,23
	45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	6,00	1 222,83	7 336,98
	45.26.22	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	1,51	37,01	55,89
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	M	200,00	10,78	2 156,00
	45.26.22	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	ks	2,00	206,59	413,18
	45.31.56	91080101	Káble Cu - NN káble silové	M	220,00	62,42	13 732,40
Celkom za 802 - Preložka STL plynovodu na prepojení plynu Povina - Kysucké Nové Mesto							133 456,05
823 - Pristupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	1 095,76	8,32	9 116,72
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	2 616,80	9,88	25 853,98
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	1 548,00	4,65	7 198,20
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	1 678,00	4,16	6 980,48
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	70,00	9,87	690,90
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	3,00	12,04	36,12
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	1 101,70	6,68	7 359,36
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	38,00	0,88	33,44
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	88,00	2,96	260,48
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	2 021,40	7,82	15 807,35
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	936,00	3,47	3 247,92
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	936,00	0,85	795,60
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	4 680,00	1,04	4 867,20
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	8 942,00	0,78	6 974,76
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	8 942,00	2,05	18 331,10
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	3 895,80	1,41	5 493,08
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	6 738,00	3,50	23 583,00
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 592,50	34,22	54 495,35
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	518,60	21,05	10 916,53
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	2 355,00	0,71	1 672,05
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	5 779,00	0,62	3 582,98
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	17,00	1,84	31,28
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	4 245,00	1,70	7 216,50
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 616,80	0,87	2 276,62
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	8 535,60	3,17	27 057,85
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	2 616,80	5,78	15 125,10
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7 256,60	0,80	5 805,28
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	1 480,00	3,42	5 061,60

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	88,00	3,77	331,76
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	70,00	45,12	3 158,40
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	355,20	14,73	5 232,10
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	415,00	8,00	3 320,00
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	471,00	34,69	16 338,99
Celkom za 823 - Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3							299 317,50
824 - Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,600 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	2 615,45	8,32	21 760,54
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	7 281,00	9,88	71 936,28
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	3 566,00	4,65	16 581,90
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	4 280,00	4,16	17 804,80
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	110,00	9,87	1 085,70
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	6,00	12,04	72,24
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	2 620,57	6,68	17 505,41
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	39,00	0,88	34,32
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	91,00	2,96	269,36
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	888,30	7,82	6 946,51
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	3 510,00	0,78	2 737,80
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	3 510,00	2,05	7 195,50
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	10 033,00	1,41	14 146,53
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 961,00	3,50	10 363,50
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 954,00	34,22	101 085,88
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	4 118,00	21,05	86 683,90
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	4 712,00	0,71	3 345,52
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	6 830,00	0,62	4 234,60
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	355,00	1,84	653,20
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	3 155,00	1,70	5 363,50
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7 281,00	0,87	6 334,47
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	9 831,00	3,17	31 164,27
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	7 281,00	5,78	42 084,18
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7 079,00	0,80	5 663,20
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	2 972,00	3,42	10 164,24
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	91,00	3,77	343,07

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	110,00	45,12	4 963,20
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	713,20	14,73	10 505,44
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	814,00	8,00	6 512,00
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	856,00	34,69	29 694,64
Celkom za 824 - Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,600 D3							538 301,12
826 - Prístupová cesta na stavenisko v km 14,900	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	478,24	8,32	3 978,96
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	703,40	9,88	6 949,59
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	648,00	4,65	3 013,20
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	778,00	4,16	3 236,48
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	6,00	12,04	72,24
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	478,73	6,68	3 197,92
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	30,00	0,88	26,40
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	70,00	2,96	207,20
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	14,70	7,82	114,95
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	147,00	0,78	114,66
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	147,00	2,05	301,35
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	1 360,40	1,41	1 918,16
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	49,00	3,50	171,50
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	493,00	34,22	16 870,46
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	818,40	21,05	17 227,32
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	778,00	0,71	552,38
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	807,00	0,62	500,34
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	71,00	1,84	130,64
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	76,00	1,70	129,20
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	703,40	0,87	611,96
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	1 524,40	3,17	4 832,35
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	703,40	5,78	4 065,65
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	867,40	0,80	693,92
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	533,00	3,42	1 822,86
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	70,00	3,77	263,90
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	155,60	34,27	5 332,41

DOVERNÉ INFORMÁCIE
DISTRIBUČNÉ ZARIADENIE
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	129,60	14,73	1 909,01
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	104,00	8,00	832,00
Celkom za 826 - Prístupová cesta na stavenisko v km 14,900							80 142,43
828 - Prístupová cesta na stavenisko v km 19,300	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	2 568,32	8,32	21 368,42
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	5 229,70	9,88	51 669,44
	45.00.00	00140446	Ostatné náklady stavby, zriadenie a odstránenie mostného provizória	KPL	1,00	610 317,81	610 317,81
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	3 494,00	4,65	16 247,10
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	4 193,00	4,16	17 442,88
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	10,00	12,04	120,40
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	2 569,14	6,68	17 161,86
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	84,00	0,88	73,92
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	196,00	2,96	580,16
	45.11.12	01010502	Pripravné práce, úprava zemín vápnom	m3	411,60	7,82	3 218,71
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	1 570,00	0,78	1 224,60
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	1 570,00	2,05	3 218,50
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	7 594,70	1,41	10 708,53
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 372,00	3,50	4 802,00
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 739,50	34,22	93 745,69
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3 483,20	21,05	73 321,36
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	4 193,00	0,71	2 977,03
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	5 591,00	0,62	3 466,42
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	20,00	1,84	36,80
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 550,00	1,70	2 635,00
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5 229,70	0,87	4 549,84
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	7 220,20	3,17	22 888,03
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	5 229,70	5,78	30 227,67
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 855,20	0,80	3 884,16
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	2 808,00	3,42	9 603,36
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	196,00	3,77	738,92
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	10,00	177,57	1 775,70
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	698,80	14,73	10 293,32
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	643,00	8,00	5 144,00
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	838,60	34,69	29 091,03

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
Celkom za 828 - Prístupová cesta na stavenisko v km 19,300							1 052 532,66
833 - Zjazdy na stavenisko z cesty I/11	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	266,67	8,32	2 218,69
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	360,70	9,88	3 563,72
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	354,00	4,65	1 646,10
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	425,00	4,16	1 768,00
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	6,00	12,04	72,24
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	267,16	6,68	1 784,63
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	59,00	0,88	51,92
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	137,00	2,96	405,52
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	9,30	7,82	72,73
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	68,00	0,78	53,04
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	68,00	2,05	139,40
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	634,70	1,41	894,93
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	31,00	3,50	108,50
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	242,50	34,22	8 298,35
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	361,20	21,05	7 603,26
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	425,00	0,71	301,75
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	436,00	0,62	270,32
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	20,00	1,84	36,80
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	48,00	1,70	81,60
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	360,70	0,87	313,81
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	666,20	3,17	2 111,85
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	360,70	5,76	2 084,85
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	392,20	0,80	313,76
	45.23.32	22030332	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter	M2	295,00	3,42	1 008,90
	45.23.32	22040851	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	M	137,00	3,77	516,49
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	6,00	177,57	1 065,42
	45.23.33	22010111	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál	m3	70,80	14,73	1 042,88
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	30,00	8,00	240,00
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	85,00	34,69	2 948,65
Celkom za 833 - Zjazdy na stavenisko z cesty I/11							41 018,11
834 - Prepojenie D3 s preložkou cesty I/11 počas výstavby v km cca 11,300 D3	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	672,58	8,32	5 595,87
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	1 960,80	3,93	7 705,94
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 607,50	9,88	15 882,10

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	299,16	11,10	3 320,68
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	443,00	4,59	2 033,37
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	459,00	5,56	2 552,04
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	886,00	4,65	4 119,90
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	979,00	4,16	4 072,64
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	180,60	9,87	1 782,52
	45.11.11	05030510	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	10,00	6,28	62,80
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	680,17	6,68	4 543,54
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	M	67,00	10,70	716,90
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	85,00	2,96	251,60
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov travín	M2	1 108,00	0,78	864,24
	45.11.12	01010502	Prípravné práce, úprava zemín vápnom	m3	7,56	7,82	59,12
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	299,16	7,57	2 264,64
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	210,00	3,47	728,70
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	210,00	0,85	178,50
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	1 050,00	1,04	1 092,00
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	1 524,50	0,78	1 189,11
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	1 524,50	2,05	3 125,23
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	94,90	1,14	108,19
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	1 960,80	1,23	2 411,78
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	1 632,70	1,41	2 302,11
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 986,00	3,50	6 951,00
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	541,50	34,22	18 530,13
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	777,00	0,71	551,67
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	1 234,00	0,62	765,08
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 155,50	1,70	1 964,35
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 702,40	0,87	1 481,09
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	170,50	3,17	540,49
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	3 568,30	5,78	20 624,77
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	94,90	2,79	264,77
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	120,10	0,80	96,08
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	879,00	0,53	465,87
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	25,98	235,86	6 127,64

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	17,32	294,65	5 103,34
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	149,60	45,12	6 749,95
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	10,00	21,29	212,90
	45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	M2	3,60	5,45	19,62
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	107,50	8,00	860,00
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	20,20	61,85	1 249,37
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	155,40	34,69	5 390,83
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojiv	m3	91,80	94,33	8 659,49
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	459,00	1,00	459,00
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	44,60	219,61	9 794,61
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	324,00	2,25	729,00
Celkom za 834 - Prepojenie D3 s preložkou cesty I/11 počas výstavby v km cca 11,300 D3							164 554,57
835 - Dočasné napojenie D3 na I/11	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	3 119,31	8,32	25 952,66
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	13 231,77	9,88	130 729,89
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	2 156,23	4,59	9 897,10
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	2 054,69	5,56	11 424,08
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	4 115,08	4,65	19 135,12
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	2 393,34	4,16	9 956,29
	45.11.11	05030401	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	M	160,00	16,46	2 633,60
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	442,46	9,87	4 367,08
	45.11.11	05030510	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	72,00	6,28	452,16
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	3 137,89	6,68	20 961,11
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	172,50	2,96	510,60
	45.11.12	01010502	Pripravné práce, úprava zemín vápnom	m3	2 171,34	7,82	16 979,88
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	461,70	3,47	1 602,10
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	461,70	0,85	392,45
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	2 308,50	1,04	2 400,84
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	1 751,70	0,78	1 366,33
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	1 751,70	2,05	3 590,99
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	461,70	1,14	526,34
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	18 603,51	1,41	26 230,95

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
spol. 05/01/21

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	7 237,79	3,50	25 332,27
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	5 950,04	34,22	203 610,37
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5 371,74	21,05	113 075,13
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	2 393,34	0,71	1 699,27
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	1 751,70	1,70	2 977,89
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	13 693,47	0,87	11 913,32
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	18 442,97	3,17	58 464,21
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	13 231,77	5,78	76 479,63
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	461,70	2,79	1 288,14
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	13 071,23	0,80	10 456,98
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	1 417,05	11,14	15 785,94
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	3 990,05	0,53	2 114,73
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	120,13	235,86	28 333,86
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	81,35	294,65	23 969,78
	45.23.32	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	160,00	190,08	30 412,80
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	364,46	45,12	16 444,44
	45.23.32	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	5,00	26,00	130,00
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	67,00	21,29	1 426,43
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	30,00	177,57	5 327,10
	45.23.32	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,00	5 429,67	10 859,34
	45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	M2	122,15	5,45	665,72
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	99,19	8,00	793,52
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	43,94	61,85	2 717,69
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	550,47	34,69	19 095,80
	45.23.33	22020212	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojív	m3	369,84	94,33	34 887,01
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	2 054,69	1,00	2 054,69
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	199,03	219,61	43 708,98
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	4 585,40	2,25	10 317,15
	45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	7 166,08	4,17	29 882,55
Celkom za 835 - Dočasné napojenie D3 na I/11							1 073 334,31
836 - Prepojenie cesty I/11 v km cca 439,500 so Zábrežnou ulicou počas výstavby	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suti	T	606,52	8,32	5 046,25
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	152,40	3,93	598,93

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
VLASTNÍCTVO
SPOLOČNOSTI

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	420,00	9,88	4 149,60
	45.00.00	00010404	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky	m3	80,73	11,10	896,10
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	M2	1 160,00	4,65	5 394,00
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	1 306,00	4,16	5 432,96
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	26,00	9,87	256,62
	45.11.11	05030510	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	15,00	6,28	94,20
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	607,61	6,68	4 058,83
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	878,80	0,88	773,34
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	33,00	2,96	97,68
	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov travín	M2	299,00	0,78	233,22
	45.11.12	01010502	Pripravné práce, úprava zemín vápnom	m3	8,28	7,82	64,75
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	80,73	7,57	611,13
	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	59,80	3,47	207,51
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	59,80	0,85	50,83
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	299,00	1,04	310,96
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom	M2	484,90	0,78	378,22
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika	M2	484,90	2,05	994,05
	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	37,20	1,14	42,41
	45.11.24	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	152,40	1,23	187,45
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	447,60	1,41	631,12
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	180,00	3,50	630,00
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	240,00	34,22	8 212,80
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	690,00	0,71	489,90
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	299,00	0,62	185,38
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	305,90	1,70	520,03
	45.11.25	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	457,20	0,87	397,76
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	120,00	3,17	380,40
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	572,40	5,78	3 308,47
	45.11.25	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	37,20	2,79	103,79
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	64,80	0,80	51,84
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	1 130,00	0,53	598,90
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	34,65	235,86	8 172,55
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	47,85	294,65	14 099,00
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	10,00	45,12	451,20

KÓPIA
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	15,00	26,00	390,00
	45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	M2	3,30	5,45	17,99
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	40,00	8,00	320,00
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	9,90	61,85	612,32
	45.23.33	22010304	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva	m3	199,00	34,69	6 903,31
	45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	M2	1 169,00	1,00	1 169,00
	45.23.33	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	55,00	219,61	12 078,55
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	100,00	2,25	225,00
Celkom za 836 - Prepojenie cesty I/11 v km cca 439,500 so Zábrežnou ulicou počas výstavby							89 828,35
Celkový súčet v €							**381 952 980,50**

Pozn.:

Stavebné objekty menovaných Podzhotoviteľov - cena objektov vrátane koordinačnej činnosti zhotoviteľa stavby

DÔVERNÉ INFORMÁCIE
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
SPOLOČNOSTI

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb		
45.00.00 00010401	**Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suti**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	57 222,08
45.00.00 00010402	**Zmluvné požiadavky poplatky za zemník**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	459 360,78
45.00.00 00010403	**Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	103 657,39
45.00.00 00010404	**Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny,lesnej hrabanky**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	41 172,10
45.00.00 00020554	**Prieskumné práce, špeciálne prieskumy, korózny a bludných prúdov**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.00.00 00020809	**Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, kontrolné meranie blúdnych prúdov**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	2,00
45.00.00 00020810	**Monitoring cestného mosta SO233**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.00.00 00020811	**Monitoring cestného mosta SO237**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.00.00 00020812	**Monitoring cestného mosta SO247**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.00.00 00020901	**Ochrana ČS Radoľa počas prevádzky po dobu výstavby SO 247**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.00.00 00140446	**Ostatné náklady stavby, zriadenie a odstránenie mostného provizória**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
	45.11.11. Demolačné práce		
45.11.11 05010104	**Búranie konštrukcií základov, betónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	557,24
45.11.11 05010105	**Búranie konštrukcií základov, železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 420,04
45.11.11 05010203	**Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov tehelných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	149,92
45.11.11 05010204	**Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových, sklobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	571,59
45.11.11 05010205	**Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 713,31
45.11.11 05010206	**Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov drevených, sadrokartónových, azbestocementových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	21,61
45.11.11 05010207	**Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov kovových**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	525,52
45.11.11 05010301	**Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov z dielcov prefabrikovaných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	10,80
45.11.11 05010305	**Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	71,74
45.11.11 05010306	**Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov drevených, sadrokartónových, azbestocementových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	18,15
45.11.11 05010401	**Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov z dielcov prefabrikovaných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	821,08
45.11.11 05010405	**Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	686,84
45.11.11 05010407	**Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov kovových**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	266,40
45.11.11 05010504	**Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 600,77
45.11.11 05010505	**Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	87,04
45.11.11 05010509	**Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb, násypov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	11,63
45.11.11 05010604	**Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie výklenkov rýh a kapies v murive betónovom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1,86
45.11.11 05020131	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 753,75
45.11.11 05020340	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	13 210,00
45.11.11 0502034003	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného slaboprúdové vedenia vonkajšie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	9 326,00
45.11.11 0502034004	**Vybúranie konštrukcii a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného slaboprúd-príslušenstvo vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22,00
45.11.11 0502034007	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného silnoprúdové vedenia vonkajšie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3 876,00
45.11.11 0502034008	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného silnoprúd-príslušenstvo vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	57,00
45.11.11 05020341	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	47,00
45.11.11 0502034109	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov telekomunikačných- komplet**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	5,00
45.11.11 0502034110	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov prichradových - komplet**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.11.11 0502034111	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov osvetlenia - komplet**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	38,00
45.11.11 0502034112	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov silnoprúdové betónové- komplet**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.11.11 05020342	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 247,00
45.11.11 0502034204	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného z plastových rúr**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	619,00
45.11.11 0502034206	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného z betónových rúr**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	628,00
45.11.11 05020343	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 973,00
45.11.11 0502034301	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného z liatinových rúr**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	323,00
45.11.11 0502034302	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného z oceľových rúrok**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 592,00
45.11.11 0502034304	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva vodovodného z plastových a sklenných rúrok**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	58,00
45.11.11 05020552	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, klampiarskych konštrukcií oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	22,95
45.11.11 05020553	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, klampiarskych konštrukcií žľabov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4,35
45.11.11 05020651	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, krytiny plechovej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 714,82
45.11.11 05020706	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z dreva**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	285,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.11 05020707	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z kovu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	227,80
45.11.11 05020710	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní z plastov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 028,50
45.11.11 05020881	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových potrubí do šrotu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	49,50
45.11.11 0502088120	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových potrubí do šrotu, do 50 kg**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	9,00
45.11.11 0502088140	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových potrubí do šrotu. do 1000 kg**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	40,50
45.11.11 05020901	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	50,00
45.11.11 05020904	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov betónových**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.11.11 05020905	**Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov železobetónových**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	516,00
45.11.11 05020907	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	98,00
45.11.11 05020910	**Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z plastov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	70,00
45.11.11 05030161	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 972,33
45.11.11 0503016101	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových hr.do 100 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	32,10
45.11.11 0503016102	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových hr. nad 100 do 200 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 416,23
45.11.11 0503016103	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových hr. nad 200 do 300 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	498,00
45.11.11 0503016104	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových hr. nad 300 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	26,00
45.11.11 05030162	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	52 522,64
45.11.11 0503016201	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr.do 100 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	44 984,64

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.11 0503016202	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	7 538,00
45.11.11 05030163	**Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	653,63
45.11.11 0503016301	**Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených hr.do 100 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	653,63
45.11.11 05030166	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	4 941,50
45.11.11 0503016601	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr.do 100 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	271,20
45.11.11 0503016602	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 489,00
45.11.11 0503016603	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 200 do 300 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 181,30
45.11.11 05030261	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	49 131,04
45.11.11 0503026101	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr.do 100 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 505,50
45.11.11 0503026102	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	46 567,50
45.11.11 0503026103	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 200 do 300 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	49,50
45.11.11 0503026104	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 300 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	8,54
45.11.11 05030262	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	96 148,77
45.11.11 0503026201	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových hr.do 100 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	85 911,77
45.11.11 0503026202	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	10 237,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.11 05030263	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	13,55
45.11.11 0503026301	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého hr.do 100 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	13,55
45.11.11 05030264	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	75 793,12
45.11.11 0503026401	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr.do 100 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 034,00
45.11.11 0503026402	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 100 do 200 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	66 433,28
45.11.11 0503026403	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 200 do 300 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	8 247,84
45.11.11 0503026404	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 300 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	78,00
45.11.11 05030302	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	75,00
45.11.11 0503030201	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných ležatých**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	75,00
45.11.11 05030304	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 446,40
45.11.11 0503030402	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových stojatých**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	605,00
45.11.11 0503030403	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových záhonových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	841,40
45.11.11 05030305	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov plastových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	30,00
45.11.11 05030401	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	564,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.11 05030406	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení drevených**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	27,40
45.11.11 05030407	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 952,94
45.11.11 05030507	**Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	250,00
45.11.11 05030510	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, z plastov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	97,00
45.11.11 05030604	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, priepustov betónových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6,30
45.11.11 0503060402	**Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, priepustov betónových DN nad 500 do 1 200 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6,30
45.11.11 05040102	**Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov, z lomového kameňa**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	342,44
45.11.11 05040202	**Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, schodov z lomového kameňa**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3,84
45.11.11 05060103	**Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 650,00
45.11.11 0506010303	**Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic, postupným rozoberaním**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 650,00
45.11.11 05060106	**Demolácia objektov, budov drevených**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	247,50
45.11.11 0506010603	**Demolácia objektov, budov drevených, postupným rozoberaním**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	247,50
45.11.11 05060107	**Demolácia objektov, budov kovových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	13 766,69
45.11.11 0506010703	**Demolácia objektov, budov kovových, postupným rozoberaním**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	13 766,69
45.11.11 05060307	**Demolácia objektov, síl kovových**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	50,00
45.11.11 0506030703	**Demolácia objektov, síl kovových, postupným rozoberaním**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	50,00
45.11.11 05070200	**Úprava vybúraných hmôt - tehál**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3 255,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.11 05080200	**Doprava vybúraných hmôt vodorovná**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	133 905,45
45.11.11 0508020002	**Doprava vybúraných hmôt vodorovná, do 1 km**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	9,43
45.11.11 0508020003	**Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	133 896,02
45.11.11 05090104	**Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	28 738,99
45.11.11 05090105	**Doplňujúce práce, recyklácia železobetónových konštrukcií**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	14 058,16
45.11.11 05090162	**Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	16 167,85
45.11.11 05090362	**Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	264 360,28
45.11.11 0509036202	**Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 30 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 899,20
45.11.11 0509036203	**Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 555,48
45.11.11 0509036204	**Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	259 899,60
45.11.11 0509036205	**Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6,00
45.11.11 05090461	**Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	348,20
45.11.11 0509046101	**Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu hr. do 100 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	60,20
45.11.11 0509046103	**Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	288,00
45.11.11 05090462	**Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	34 132,60
45.11.11 0509046201	**Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	14 384,00
45.11.11 0509046202	**Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	19 164,00
45.11.11 0509046203	**Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. nad 100 do 150 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	420,00
45.11.11 0509046204	**Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	164,60
45.11.11 05090502	**Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu**		
	Merná jednotka: CM	Množstvo:	60 080,00
45.11.11 0509050201	**Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu stien**		
	Merná jednotka: CM	Množstvo:	60 080,00
45.11.11 05090503	**Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu**		
	Merná jednotka: CM	Množstvo:	737,00
45.11.11 0509050301	**Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu stien**		
	Merná jednotka: CM	Množstvo:	150,00
45.11.11 0509050302	**Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu stropov**		
	Merná jednotka: CM	Množstvo:	587,00
	45.11.12. Úprava staveniska a vyčisťovacie práce		
45.11.12 01010101	**Pripravné práce, odstránenie porastov travín**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	138 012,69
45.11.12 0101010101	**Pripravné práce, odstránenie porastov travín na suchu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	138 012,69
45.11.12 01010103	**Pripravné práce, odstránenie porastov krovín**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	138 044,67
45.11.12 0101010301	**Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	138 044,67
45.11.12 01010201	**Pripravné práce, rúbanie stromov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12 159,00
45.11.12 0101020101	**Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	11 890,00
45.11.12 0101020102	**Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 90 cm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	224,00
45.11.12 0101020103	**Pripravné práce, rúbanie stromov priemer nad 90 cm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	45,00
45.11.12 01010202	**Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12 159,00
45.11.12 0101020201	**Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer do 50 cm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	11 890,00
45.11.12 0101020202	**Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer do 90 cm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	224,00
45.11.12 0101020203	**Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer nad 90 cm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	45,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.12 01010502	**Pripravné práce, úprava zemín vápnom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	166 527,81
45.11.12 0101050207	**Pripravné práce, úprava zemín vápnom, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	166 527,81
45.11.12 01010503	**Pripravné práce, úprava zemín drvením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	116 359,08
45.11.12 0101050308	**Pripravné práce, úprava zemín drvením, tr. horniny 5-7**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	116 359,08
45.11.12 01060203	**Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	32,60
45.11.12 0106020305	**Premiestnenie vodorovné do 3 000 m, konárov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	7,60
45.11.12 0106020306	**Premiestnenie vodorovné do 3 000 m, kmeňov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	15,00
45.11.12 0106020307	**Premiestnenie vodorovné do 3 000 m, pňov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	10,00
45.11.12 01060204	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	139 917,69
45.11.12 0106020404	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, vyklčovaných krovín**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	69 022,34
45.11.12 0106020405	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, konárov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	10 294,79
45.11.12 0106020406	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, kmeňov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	20 353,33
45.11.12 0106020407	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, pňov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	12 678,50
45.11.12 0106020409	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, poľnohospodárskych plodín**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	27 568,73
	45.11.20. Výkopové zemné práce a presun zemín		
45.11.20 01010301	**Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	3 900,00
45.11.20 0101030101	**Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	3 900,00
45.11.20 01010305	**Pripravné práce, čerpanie vody potrubím**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	100,00
45.11.20 0101030502	**Pripravné práce, čerpanie vody potrubím do 1000 l/min**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	100,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.20 01010401	**Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 350,00
45.11.20 0101040101	**Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 100 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 700,00
45.11.20 0101040102	**Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 300 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	650,00
45.11.20 01010601	**Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	10,00
45.11.20 0101060102	**Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	10,00
45.11.20 01010602	**Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4,00
45.11.20 0101060201	**Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia do 6 káblov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4,00
45.11.20 01020101	**Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 481,15
45.11.20 0102010101	**Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 481,15
45.11.20 01020400	**Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	879,84
45.11.20 0102040007	**Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	869,84
45.11.20 0102040009	**Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, búranie konštrukcií tehelných, kamenných, betónových, železobetónových a potrubí (mimo oceľových)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	10,00
45.11.20 01020600	**Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	18,00
45.11.20 0102060007	**Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	18,00
45.11.20 01030101	**Hĺbené vykopávky jám zapažených**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 033,65
45.11.20 0103010107	**Hĺbené vykopávky jám zapažených, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 033,65
45.11.20 01030102	**Hĺbené vykopávky jám nezapažených**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	20 934,23
45.11.20 0103010207	**Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	20 934,23
45.11.20 01030201	**Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	8 856,64
45.11.20 0103020107	**Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	8 856,64
45.11.20 01030202	**Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	53 999,34
45.11.20 0103020207	**Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	53 999,34
45.11.20 01040100	**Konštrukcie z hornín - skládky**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	53 260,70
45.11.20 0104010007	**Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	53 260,70
45.11.20 01040201	**Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1,32
45.11.20 0104020101	**Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia zo zemín súdržných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1,32
45.11.20 01040202	**Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	314,83
45.11.20 0104020201	**Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	314,83
45.11.20 01040302	**Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3,16
45.11.20 0104030205	**Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3,16
45.11.20 01040401	**Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	453,90
45.11.20 0104040107	**Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	453,90
45.11.20 01040402	**Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	60 620,96
45.11.20 0104040203	**Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	22 900,26
45.11.20 0104040207	**Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	37 720,70
45.11.20 01040501	**Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 338,23
45.11.20 0104050102	**Konštrukcie z hornín -obsypy bez zhutnenia, tr.horniny 3**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 338,23

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.20 01040502	**Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	13 070,40
45.11.20 0104050202	**Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	185,31
45.11.20 0104050203	**Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	12 833,00
45.11.20 0104050207	**Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	52,09
45.11.20 01060201	**Premiestnenie vodorovné do 100 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	56 353,08
45.11.20 0106020101	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	56 353,08
45.11.20 01060202	**Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3 182,93
45.11.20 0106020201	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3 182,93
45.11.20 01060203	**Premiestnenie vodorovné do 3 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	54 185,19
45.11.20 0106020301	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné do 3 000 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	54 185,19
45.11.20 01060204	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	606,45
45.11.20 0106020401	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	606,45
45.11.20 01060700	**Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	33 005,51
45.11.20 0106070007	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	33 005,51
45.11.20 01070101	**Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	65 375,05
45.11.20 0107010100	**Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné, z dielcov bez ohľadu na materiál**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	65 375,05
45.11.20 01070102	**Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok záťažné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	252,20
45.11.20 0107010202	**Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok záťažné, z dielcov oceľových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	252,20

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.20 01080202	**Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 360,00
45.11.20 0108020201	**Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 360,00
45.11.20 01090101	**Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	194,00
45.11.20 0109010105	**Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4, DN nad 800 do 1200 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	194,00
45.11.20 01090301	**Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	571,00
45.11.20 0109030101	**Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4, DN do 200 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	33,00
45.11.20 0109030102	**Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4, DN nad 200 do 400 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	260,00
45.11.20 0109030105	**Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4, DN nad 800 do 1200 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	278,00
	45.11.23. Vypĺňovanie a rekultivačné práce		
45.11.23 01060202	**Premiestnenie vodorovné do 1 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	28,45
45.11.23 0106020201	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	28,45
45.11.23 01060203	**Premiestnenie vodorovné do 3 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	60 150,18
45.11.23 0106020301	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 3 000 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	60 150,18
45.11.23 01060204	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	46 478,38
45.11.23 0106020401	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	46 478,38
45.11.23 01060700	**Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	106 657,01
45.11.23 0106070007	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	106 657,01
45.11.23 01080501	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	481 719,92
45.11.23 0108050101	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	246 560,54
45.11.23 0108050102	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	235 159,38
45.11.23 01080502	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6 393,00
45.11.23 0108050202	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne, lúčneho**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6 393,00
45.11.23 01080503	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	286 493,00
45.11.23 0108050301	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na ornicu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	260 723,37
45.11.23 0108050302	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na hlušinu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	25 769,63
45.11.23 01080505	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	10 561,57
45.11.23 0108050501	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním na rovine**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	255,94
45.11.23 0108050502	**Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním na svahu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	10 305,63
45.11.23 01080602	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, rozrušenie pôdy**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	139 820,00
45.11.23 0108060201	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, rozrušenie pôdy v rovine**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	139 820,00
45.11.23 01080603	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	433 625,35
45.11.23 0108060302	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy oraním**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	89 421,00
45.11.23 0108060304	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy kultivátorovaním**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	84 109,00
45.11.23 0108060307	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy smykovaním**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 312,00
45.11.23 0108060308	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy bránením**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 312,00
45.11.23 0108060310	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy valcovaním**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 312,00
45.11.23 0108060312	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy hnojením**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	244 159,35

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.23 01080604	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburinením**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	139 820,00
45.11.23 0108060401	**Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburinením pred založením kultúry**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	139 820,00
45.11.23 01080801	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	41 920,00
45.11.23 0108080101	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom v rovine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	720,00
45.11.23 0108080102	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom na svahu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	41 200,00
45.11.23 01080803	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	145,00
45.11.23 0108080301	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom v rovine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	135,00
45.11.23 0108080302	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom na svahu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	10,00
45.11.23 01080804	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov bez balu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22 083,00
45.11.23 0108080401	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov bez balu v rovine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22 083,00
45.11.23 01080805	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	805 538,00
45.11.23 0108080501	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín v rovine**		
	Merná jednotka: KS	Množstvo:	146 178,00
45.11.23 0108080502	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín na svahu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	659 360,00
45.11.23 01080806	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ochrana stromov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	145,00
45.11.23 0108080601	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ochrana stromov v rovine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	135,00
45.11.23 0108080602	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ochrana stromov na svahu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	10,00
45.11.23 01080811	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	292 886,00
45.11.23 0108081101	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika v rovine**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	13 486,39
45.11.23 0108081102	**Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika na svahu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	279 399,61
	45.11.24. Výkopové práce		
45.11.24 01010301	**Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	96 052,00
45.11.24 0101030101	**Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	96 052,00
45.11.24 01010401	**Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 285,00
45.11.24 0101040101	**Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 100 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 100,00
45.11.24 0101040104	**Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 1 000 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	185,00
45.11.24 01010402	**Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi v podzemí**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	120,00
45.11.24 0101040201	**Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi v podzemí do 100 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	120,00
45.11.24 01020101	**Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	105 214,66
45.11.24 0102010101	**Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	105 214,66
45.11.24 01020200	**Odkopávky a prekopávky nezapažené**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	106 336,55
45.11.24 0102020007	**Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	11 432,42
45.11.24 0102020008	**Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 5-7**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	94 904,13
45.11.24 01020300	**Odkopávky a prekopávky v zemníkoch**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	459 360,78
45.11.24 0102030007	**Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	459 360,78
45.11.24 01020400	**Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	107 257,85

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.24 0102040007	**Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	107 257,85
45.11.24 01020500	**Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 438,42
45.11.24 0102050007	**Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 438,42
45.11.24 01020600	**Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	198 765,39
45.11.24 0102060007	**Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	174 667,39
45.11.24 0102060008	**Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov, tr. horniny 5-7**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	24 098,00
45.11.24 01030101	**Hĺbené vykopávky jám zapažených**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	97 488,09
45.11.24 0103010107	**Hĺbené vykopávky jám zapažených, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	94 644,68
45.11.24 0103010108	**Hĺbené vykopávky jám zapažených, tr. horniny 5-7**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 843,41
45.11.24 01030102	**Hĺbené vykopávky jám nezapažených**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	69 464,31
45.11.24 0103010207	**Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	69 464,31
45.11.24 01030201	**Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3 960,31
45.11.24 0103020107	**Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3 960,31
45.11.24 01030202	**Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 181,37
45.11.24 0103020207	**Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 181,37
45.11.24 01030302	**Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 042,81
45.11.24 0103030207	**Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 042,81
45.11.24 01030401	**Hĺbené vykopávky studní spúšťaných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	110,11
45.11.24 0103040107	**Hĺbené vykopávky studní spúšťaných, tr. horniny 1-4**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	110,11
45.11.24 01030601	**Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	855,00
45.11.24 0103060107	**Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	855,00
45.11.24 01030602	**Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	63 293,00
45.11.24 0103060207	**Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	63 293,00
45.11.24 01040202	**Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	959 531,54
45.11.24 0104020201	**Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	488 429,93
45.11.24 0104020202	**Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	471 101,61
45.11.24 01040302	**Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	245 113,85
45.11.24 0104030204	**Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo zemín nepriepustných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	788,89
45.11.24 0104030205	**Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	244 324,96
45.11.24 01040401	**Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	13 313,52
45.11.24 0104040107	**Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	13 313,52
45.11.24 01040402	**Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	351 156,73
45.11.24 0104040202	**Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 3**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	40,80
45.11.24 0104040203	**Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	265 816,65
45.11.24 0104040207	**Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	85 299,28
45.11.24 01040502	**Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 544,71
45.11.24 0104050203	**Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 4**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 120,67
45.11.24 0104050207	**Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 424,04
45.11.24 01040702	**Konštrukcie z hornín - hrádze so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	58,00
45.11.24 0104070207	**Konštrukcie z hornín - hrádze so zhutnením, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	58,00
45.11.24 01070101	**Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 226,80
45.11.24 0107010100	**Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné, z dielcov bez ohľadu na materiál**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 226,80
45.11.24 01080102	**Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	317 411,86
45.11.24 0108010201	**Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	317 411,86
45.11.24 01080202	**Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	128,00
45.11.24 01080300	**Povrchové úpravy terénu, úprava podložia**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	568 052,94
45.11.24 0108030001	**Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	568 052,94
45.11.24 01080401	**Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	14 397,62
45.11.24 0108040101	**Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	14 397,62
45.11.24 01080402	**Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	213 948,83
45.11.24 0108040201	**Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	213 948,83
	45.11.25. Presun zemín		
45.11.25 01040100	**Konštrukcie z hornín - skládky**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	560 388,00
45.11.25 0104010007	**Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	439 493,53
45.11.25 0104010008	**Konštrukcie z hornín - skládky tr horniny 5-7**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	120 894,47

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.25 01060201	**Premiestnenie, vodorovné do 100 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	897,40
45.11.25 0106020101	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	897,40
45.11.25 01060203	**Premiestnenie vodorovné do 3 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 276 554,95
45.11.25 0106020301	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné do 3 000 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 160 195,94
45.11.25 0106020302	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 3 000 m, tr. horniny 5-7**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	116 359,01
45.11.25 01060204	**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	560 081,91
45.11.25 0106020401	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	555 384,25
45.11.25 0106020402	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 5-7**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 697,66
45.11.25 01060600	**Premiestnenie prehodením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	105 214,66
45.11.25 0106060007	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny prehodením, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	105 214,66
45.11.25 01060700	**Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	701 873,53
45.11.25 0106070007	**Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	701 873,53
	45.21.13. Stavebné práce na domoch		
45.21.13 66040201	**Okná zdvojené, drevené**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	46,00
45.21.13 66040202	**Okná zdvojené, plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2 019,00
45.21.13 66040301	**Okná dvojité, drevené**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	144,00
	45.22.11. Stavebné práce na mostoch		
45.22.11 11010102	**Základy, pásy z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	662,51
45.22.11 1101010207	**Základy, pásy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	662,51

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.22.11 11010111	**Základy, pásy, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	902,05
45.22.11 1101011101	**Základy, pásy, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	902,05
45.22.11 11010121	**Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	44,93
45.22.11 1101012106	**Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	44,93
45.22.11 11010301	**Základy, dosky z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	231,08
45.22.11 1101030103	**Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	231,08
45.22.11 11010302	**Základy, dosky z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	51 866,14
45.22.11 1101030206	**Základy, dosky z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1,87
45.22.11 1101030207	**Základy, dosky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	36 205,11
45.22.11 1101030208	**Základy, dosky z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	15 659,16
45.22.11 11010311	**Základy, dosky, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	150,90
45.22.11 1101031101	**Základy, dosky, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	150,90
45.22.11 11010312	**Základy, dosky, debnenie z dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	12 277,12
45.22.11 1101031201	**Základy, dosky, debnenie z dielcov drevených**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	12 277,12
45.22.11 11010321	**Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	5 899,22
45.22.11 1101032106	**Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	5 899,22
45.22.11 11050101	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	751,01
45.22.11 1105010108	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu prostého, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	751,01
45.22.11 11050102	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	10 680,79
45.22.11 1105010207	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 676,34
45.22.11 1105010208	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	8 004,45
45.22.11 11050111	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	18 577,29
45.22.11 1105011101	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	18 577,29
45.22.11 11050121	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1 701,64
45.22.11 1105012106	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1 701,64
45.22.11 11050202	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	6 379,34
45.22.11 1105020207	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 434,79
45.22.11 1105020208	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 944,55
45.22.11 11050211	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	11 230,08
45.22.11 1105021101	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	11 230,08
45.22.11 11050221	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	552,09
45.22.11 1105022106	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	551,55
45.22.11 1105022107	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,54
45.22.11 11050302	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	411,16
45.22.11 1105030207	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	131,48
45.22.11 1105030208	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	279,68
45.22.11 11050311	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	844,74
45.22.11 1105031101	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	844,74
45.22.11 11050321	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	48,44
45.22.11 1105032106	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	48,44
45.22.11 11050602	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	8 526,72
45.22.11 1105060207	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	0,90
45.22.11 1105060208	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	8 525,82
45.22.11 11050611	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	26 805,93
45.22.11 1105061101	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	26 805,93
45.22.11 11050621	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1 275,67
45.22.11 1105062106	**Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1 275,67
45.22.11 11080102	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	888,92
45.22.11 1108010206	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	127,84
45.22.11 1108010207	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	761,08
45.22.11 11080111	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	522,51
45.22.11 1108011101	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	522,51
45.22.11 11080121	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	106,00
45.22.11 1108012106	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	106,00
45.22.11 11080202	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 179,09
45.22.11 1108020207	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	165,51
45.22.11 1108020208	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 013,58
45.22.11 11080203	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu predpätého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	6 534,32
45.22.11 1108020308	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu predpätého, tr. C 35/45 (B 40, 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 441,85
45.22.11 1108020309	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého, tr. C 40/50 (B 50)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 092,47
45.22.11 11080211	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	16 487,92
45.22.11 1108021101	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	16 487,92
45.22.11 11080213	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie zabudované**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6 969,35
45.22.11 1108021301	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie zabudované drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6 969,35
45.22.11 11080221	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1 873,35
45.22.11 1108022106	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1 873,35
45.22.11 11080222	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z predpínacej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	253,58
45.22.11 1108022202	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z predpínacej ocele, lán**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	253,58
45.22.11 11080503	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	79 133,04

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.22.11 1108050308	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	33 888,99
45.22.11 1108050309	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého, tr. C 40/50 (B 50)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	45 244,05
45.22.11 11080512	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	240 104,48
45.22.11 1108051201	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov drevených**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	240 104,48
45.22.11 11080521	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	17 290,05
45.22.11 1108052106	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	17 290,05
45.22.11 11080522	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	3 733,38
45.22.11 1108052202	**Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele, lán**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	3 733,38
45.22.11 12030105	**Piliere, stĺpy štvorhranné z lomového kameňa**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	68,26
45.22.11 1203010502	**Piliere, stĺpy štvorhranné z lomového kameňa lícovaného**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	68,26
45.22.11 12030305	**Piliere, stĺpy oblé z lomového kameňa**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	193,69
45.22.11 1203030502	**Piliere, stĺpy oblé z lomového kameňa lícovaného**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	193,69
45.22.11 15020402	**Múry, rímsy z dielcov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	196,31
45.22.11 15080102	**Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, konštrukcie plošné z dielcov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	344,58
45.22.11 15080208	**Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	14 439,89

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.22.11 15080402	**Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, klenbové z dielcov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	762,52
45.22.11 15190602	**Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	399,70
45.22.11 21080407	**Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	330,00
45.22.11 2108040701	**Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené, zvislé zaťaženie do 1 MN**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	330,00
45.22.11 21080408	**Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	372,00
45.22.11 2108040803	**Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové, zvislé zaťaženie do 5 MN**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	15,00
45.22.11 2108040804	**Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové, zvislé zaťaženie nad 5 MN**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	357,00
45.22.11 21080409	**Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	383,98
45.22.11 2108040901	**Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu, zvislé zaťaženie do 1 MN**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	383,98
45.22.11 21200116	**Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	7 913,85
45.22.11 21200117	**Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny z ílu**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	9,10
45.22.11 21200241	**Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	30,00
45.22.11 21210401	**Spevnené plochy, dlažba z betónu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	56,89
45.22.11 21250106	**Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	18 762,50
45.22.11 2125010601	**Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové jednoduché**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	10 928,08
45.22.11 2125010602	**Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	7 834,42
45.22.11 21250206	**Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 426,37
45.22.11 21250320	**Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 505,00
45.22.11 21250321	**Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	10 555,12
45.22.11 21250422	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 914,90
45.22.11 2125042204	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 914,90
45.22.11 21250423	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	426,80
45.22.11 2125042303	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár z gum. pásov š. do 200 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	213,40
45.22.11 2125042304	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár z gum. pásov š. do 400 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	213,40
45.22.11 21250424	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 944,69
45.22.11 2125042401	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asfaltovou zálievkou**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 028,12
45.22.11 2125042403	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 040,44
45.22.11 2125042405	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár gumovým pásikom**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 825,09
45.22.11 2125042406	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár silikónovým tmelom**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 051,04
45.22.11 21250426	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	555,72
45.22.11 2125042601	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 60 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	54,00
45.22.11 2125042602	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 100 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	76,77
45.22.11 2125042603	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 160 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	53,20
45.22.11 2125042604	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 260 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	68,61
45.22.11 2125042605	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 400 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	138,77
45.22.11 2125042606	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 560 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	137,07

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.22.11 2125042607	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 720 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	13,30
45.22.11 2125042608	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun nad 720 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	14,00
45.22.11 21250528	**Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	129,60
45.22.11 2125052802	**Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany, sieť**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	129,60
45.22.11 21250533	**Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, kompozitné dosky na prekrytie zrkadla na moste**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	103,63
45.22.11 21250534	**Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, zábrana proti preletu vtákov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 878,40
45.22.11 21250833	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	173,00
45.22.11 2125083301	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické, 1.pole do 300 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.22.11 2125083302	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické, 1.pole do 500 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	10,00
45.22.11 2125083303	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické, 1.pole do 800 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.22.11 2125083305	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické, 2. a ďalšie pole do 300 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.22.11 2125083306	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické, 2. a ďalšie pole do 500 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	47,00
45.22.11 2125083307	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické, 2. a ďalšie pole do 800 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	67,00
45.22.11 2125083308	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické, 2. a ďalšie pole nad 800 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.22.11 21250834	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	80,00
45.22.11 2125083402	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické, 1.pole do 500 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.22.11 2125083403	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické, 1.pole do 800 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.22.11 2125083406	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické, 2. a ďalšie pole do 500 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.22.11 2125083407	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické, 2. a ďalšie pole do 800 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	49,00
45.22.11 2125083408	**Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky dynamické, 2. a ďalšie pole nad 800 m2**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.22.11 21250906	**Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové**		
	Merná jednotka: KG	Množstvo:	62 108,43
45.22.11 21250935	**Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	256,00
45.22.11 21250984	**Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.22.11 21251001	**Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	158 848,41
45.22.11 21251006	**Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	414 345,12
45.22.11 2125100602	**Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové ťažké**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	414 345,12
45.22.11 21251037	**Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 202**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.22.11 21251038	**Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 233**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.22.11 21251039	**Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 237**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.22.11 21251040	**Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letmú betonáž SO 247**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
	45.22.38. Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií		
45.22.38 15010302	**Základové pätky z dielcov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	0,25
45.22.38 15020302	**Múry obkladové, z dielcov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	208,39
45.22.38 15040701	**Steny a priečky plotové, z dielcov betónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	0,65
45.22.38 15090102	**Schodiskové konštrukcie plošné, z dielcov železobetónových**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	89,28
45.22.38 15200106	**Mestský mobiliár, lavičky, dielce kovové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.22.38 15200206	**Mestský mobiliár, nádoby na odpad, dielce kovové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.22.38 15200506	**Mestský mobiliár, prístrešky MHD, dielce kovové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.22.38 15201008	**Mestský mobiliár, prístrešok informácií, z dielcov kovových**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
	45.23.11. Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení		
45.23.11 11200301	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	41,70
45.23.11 1120030103	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	41,70
45.23.11 11200311	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	28,30
45.23.11 1120031101	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	28,30
45.23.11 11250202	**Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.11 1125020207	**Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne, z betónu železového tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.11 11250211	**Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 446,31
45.23.11 1125021101	**Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, debnenie tradičné, drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 446,31
45.23.11 11250221	**Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	87,39
45.23.11 1125022106	**Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	87,39
45.23.11 27011283	**Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.11 2701128305	**Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.11 2701128307	**Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, prepojovacie objekty**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.11 27011286	**Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.23.11 2701128603	**Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.11 27020109	**Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.23.11 2702010907	**Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie, nad D 159 do D 377 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.11 2702010909	**Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie, nad D 530 do D 820 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	10,00
45.23.11 27020531	**Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 212,10
45.23.11 2702053106	**Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové DN 300 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	57,40
45.23.11 2702053109	**Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové DN 500 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	464,00
45.23.11 2702053111	**Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové DN 800 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 690,70
45.23.11 27020533	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	156,00
45.23.11 2702053302	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 100 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.23.11 2702053303	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 150 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.23.11 2702053306	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 300 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.23.11 2702053309	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 500 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	60,00
45.23.11 2702053310	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 600 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.11 2702053311	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 800 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	62,00
45.23.11 27020534	**Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	8,00
45.23.11 2702053411	**Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez DN 800 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	8,00
45.23.11 27021170	**Vodovody, ostatné konštrukcie, šachty armatúrne**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.11 2702117001	**Vodovody, ostatné konštrukcie, šachty armatúrne z betónových dielcov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.11 27021174	**Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	45,00
45.23.11 2702117401	**Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry - posúvače**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	14,00
45.23.11 2702117403	**Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry - kompenzátory, montážne vložky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.23.11 2702117405	**Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry - spätné klapky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	15,00
45.23.11 27021176	**Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	68,00
45.23.11 2702117601	**Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky, poklopy**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.23.11 2702117605	**Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky, orientačné stĺpiky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	47,00
45.23.11 27021285	**Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 424,20
45.23.11 2702128501	**Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia vodou**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 212,10
45.23.11 2702128503	**Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia, čistenie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 212,10
45.23.11 27070401	**Chráničky, rúry plastové , nedelená**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	414,00
45.23.11 2707040102	**Chráničky, rúry plastové, nedelená nad D 219 do D 820 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	414,00
45.23.11 27201391	**Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	418,41
	45.23.12. Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu		
45.23.12 27010109	**Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.12 2701010907	**Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 159 do D 377 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.12 27010421	**Plynovody z rúr plastových, PE, PP**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	498,10
45.23.12 2701042102	**Plynovody z rúr plastových, PE, PP, nad D 10 do 50 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6,60
45.23.12 2701042103	**Plynovody z rúr plastových, PE, PP, nad D 50 do 110 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	253,50

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.12 2701042104	**Plynovody z rúr plastových, PE, PP, nad D 110 do 160 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1,00
45.23.12 2701042105	**Plynovody z rúr plastových, PE, PP, nad D 160 do 250 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	201,00
45.23.12 2701042106	**Plynovody z rúr plastových, PE, PP, nad D 250 do 315 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	36,00
45.23.12 27010423	**Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	39,00
45.23.12 2701042302	**Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP, nad D 10 do D 50 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.12 2701042303	**Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP, nad D 50 do D 110 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.23.12 2701042304	**Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP, nad D 110 do D 160 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	5,00
45.23.12 2701042305	**Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP, nad D 160 do D 250 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.23.12 2701042306	**Plynovody z rúr plastových, rúrové diely PE,PP, nad D 250 do D 315 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.12 27011282	**Plynovody, ostatné montážne práce, revízia a repasia armatúr**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.23.12 2701128202	**Plynovody, ostatné montážne práce, revízia a repasia armatúr, uzatváracie a regulačné ventily**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.23.12 27011283	**Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	17,00
45.23.12 2701128301	**Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, zemná súprava**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.23.12 2701128302	**Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	5,00
45.23.12 2701128305	**Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.23.12 2701128306	**Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, ostrý prepoj**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.23.12 27011284	**Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.23.12 2701128401	**Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, prežiarenie zvarov irídiom**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.12 27011285	**Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 372,10
45.23.12 2701128502	**Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	491,50
45.23.12 2701128503	**Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	880,60
45.23.12 27011286	**Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	10,00
45.23.12 2701128601	**Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, kontrolné vývody**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.12 2701128603	**Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.12 2701128604	**Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, regulačné objekty**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.12 27011287	**Plynovody, ostatné montážne práce, revízie**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	5,00
45.23.12 27070102	**Chráničky z rúr oceľových, delená**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	45,60
45.23.12 2707010202	**Chráničky z rúr oceľových, delená, nad D 219 do D 820 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	45,60
45.23.12 27070401	**Chráničky z rúr plastových, nedelená**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	65,00
45.23.12 2707040102	**Chráničky z rúr plastových, nedelená, nad D 219 do D 820 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	65,00
45.23.12 27201391	**Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	43,23
	45.23.13. Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie		
45.23.13 11200301	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	127,07
45.23.13 1120030103	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	127,07
45.23.13 11200302	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	603,84
45.23.13 1120030203	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu železového, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	8,85
45.23.13 1120030206	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	594,99

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.13 11200311	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	694,29
45.23.13 1120031101	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	694,29
45.23.13 11200321	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	27,54
45.23.13 1120032107	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	27,54
45.23.13 11250901	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	179,05
45.23.13 1125090103	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	107,93
45.23.13 1125090105	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	71,12
45.23.13 11250902	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	38,79
45.23.13 1125090203	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	38,79
45.23.13 11250911	**Spevnené plochy, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	213,43
45.23.13 1125091101	**Spevnené plochy, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	213,43
45.23.13 11250921	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1,28
45.23.13 1125092107	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, výstuž zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1,28
45.23.13 27020421	**Vodovody, rúry plastové PE, PP**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	173,55
45.23.13 2702042102	**Vodovody, rúry plastové PE, PP nad D 10 do D 50 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	173,55
45.23.13 27020423	**Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.23.13 2702042302	**Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP nad D 10 do D 50 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.23.13 27020531	**Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	91,50
45.23.13 2702053101	**Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové DN 80 mm**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	91,50
45.23.13 27020533	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.23.13 2702053301	**Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 80 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.23.13 27021176	**Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.13 2702117605	**Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky, orientačné stĺpiky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.13 27021285	**Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	530,10
45.23.13 2702128501	**Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia vodou**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	265,05
45.23.13 2702128503	**Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia, čistenie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	265,05
45.23.13 27030421	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	15 358,37
45.23.13 2703042101	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 100**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	315,00
45.23.13 2703042103	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 150**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3,50
45.23.13 2703042104	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 200**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	5 490,46
45.23.13 2703042106	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 300**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3 152,93
45.23.13 2703042107	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 400**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 342,91
45.23.13 2703042108	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 500**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 864,57
45.23.13 2703042109	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 600**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 662,34
45.23.13 2703042110	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 800**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	263,66
45.23.13 2703042111	**Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 1000**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	263,00
45.23.13 27030422	**Kanalizácie, rúry plastové, PVC**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	644,62

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.13 2703042201	**Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 100**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	212,30
45.23.13 2703042204	**Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 200**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	131,22
45.23.13 2703042205	**Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 250**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	28,10
45.23.13 2703042206	**Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 300**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	154,80
45.23.13 2703042207	**Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 400**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	51,10
45.23.13 2703042208	**Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 500**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	46,00
45.23.13 2703042209	**Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 600**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	21,10
45.23.13 27030423	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 195,00
45.23.13 2703042301	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 100**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22,00
45.23.13 2703042303	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 150**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.23.13 2703042304	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 200**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	624,00
45.23.13 2703042306	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 300**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	164,00
45.23.13 2703042307	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 400**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	158,00
45.23.13 2703042308	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 500**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	109,00
45.23.13 2703042309	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 600**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	60,00
45.23.13 2703042310	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 800**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	52,00
45.23.13 2703042311	**Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 1000**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	5,00
45.23.13 27030425	**Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	553,60
45.23.13 2703042502	**Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové DN 200**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	59,01
45.23.13 2703042506	**Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové DN 400**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	127,00
45.23.13 2703042510	**Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové DN 800**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	267,59
45.23.13 2703042512	**Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové DN 1000**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	100,00
45.23.13 27031171	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	315,00
45.23.13 2703117101	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	315,00
45.23.13 27031172	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	664,00
45.23.13 2703117201	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z betónových dielcov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	664,00
45.23.13 27031173	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22,00
45.23.13 2703117301	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže z betónových dielcov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22,00
45.23.13 27031174	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	124,00
45.23.13 2703117403	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry - koncové klapky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	124,00
45.23.13 27031175	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	15 929,28
45.23.13 2703117501	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti vodou**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	15 929,28
45.23.13 27031176	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 159,00
45.23.13 2703117601	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	445,00
45.23.13 2703117602	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - mreže**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	665,00
45.23.13 2703117605	**Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - orientačné stĺpiky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	49,00
45.23.13 27070401	**Chráničky, rúry plastové , nedelená**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	122,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.13 2707040101	**Chráničky, rúry plastové, nedelená do D 219 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	56,00
45.23.13 2707040102	**Chráničky, rúry plastové, nedelená nad D 219 do D 820 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	66,00
45.23.13 27201391	**Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3 404,82
45.23.13 27201392	**Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom drveným**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	0,40
	45.23.31. Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých		
45.23.31 22040145	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	66,00
45.23.31 2204014501	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	66,00
45.23.31 22250776	**Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	38 864,46
45.23.31 2225077601	**doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	31 206,80
45.23.31 2225077602	**Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 304,74
45.23.31 2225077603	**Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď.**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 352,92
45.23.31 22250784	**Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 328,00
45.23.31 2225078405	**Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové, reflexné oko**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 328,00
45.23.31 22250785	**Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	76,14
45.23.31 2225078504	**Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové, smerové značenie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	76,14
45.23.31 22251661	**Doplňujúce konštrukcie, uzatvorené žľabové systémy z betónu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	104,00
	45.23.32. Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých		
45.23.32 11020902	**Múry oporné a zárubné z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 258,06
45.23.32 1102090207	**Múry oporné a zárubné z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 258,06
45.23.32 11020911	**Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 287,48
45.23.32 1102091101	**Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 287,48
45.23.32 11020921	**Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	143,49
45.23.32 1102092106	**Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	143,49
45.23.32 11251001	**Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	14 248,12
45.23.32 1125100107	**Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	14 248,12
45.23.32 15020602	**Múry oporné, zárubné, tvárnice betónové**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	59,19
45.23.32 22020417	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	15,71
45.23.32 2202041703	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. III C16/20 (B 20)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,16
45.23.32 2202041704	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. III C 20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	13,55
45.23.32 22020418	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	45,65
45.23.32 2202041801	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový tr. I C 8/10 (B 10)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,51
45.23.32 2202041805	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový tr. III C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	23,16
45.23.32 2202041807	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový tr. V C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	19,98
45.23.32 22020518	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové dvojvrstvové, beton železový**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	14,85
45.23.32 2202051806	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové dvojvrstvové, beton železový tr. IV C 30/37 (B 35)**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	14,85
45.23.32 22030330	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	815 948,84
45.23.32 2203033003	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z emulzie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	11 943,94
45.23.32 2203033004	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	804 004,90
45.23.32 22030332	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	34 892,88
45.23.32 2203033201	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter z asfaltu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	34 813,38
45.23.32 2203033203	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy jednovrstvový náter z emulzie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	79,50
45.23.32 22030334	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	94 482,59
45.23.32 2203033401	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu drvou**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	780,70
45.23.32 2203033402	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu predobalenou drvou**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	93 701,89
45.23.32 22030640	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	19 236,01
45.23.32 2203064001	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	7 829,90
45.23.32 2203064002	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy II**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	245,54
45.23.32 2203064003	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy III**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	9,54
45.23.32 2203064004	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	11 151,03
45.23.32 22030641	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	16 035,57

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.32 2203064101	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	16 035,57
45.23.32 22030643	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 472,91
45.23.32 2203064302	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny z plastbetónu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 472,91
45.23.32 22030744	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 250,84
45.23.32 2203074405	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný strednozrnný modifikovaný**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 216,60
45.23.32 2203074406	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný hrubozrnný modifikovaný**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	34,24
45.23.32 22040145	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	246,00
45.23.32 2204014501	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	246,00
45.23.32 22040317	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	29,00
45.23.32 22040417	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	752,58
45.23.32 2204041701	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej hr.6 cm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	743,58
45.23.32 2204041702	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej hr.8 cm**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	9,00
45.23.32 22040549	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	416,99
45.23.32 2204054901	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového upraveného**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	416,99
45.23.32 22040759	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - obnova dlažieb zo zámkovej dlažby**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	67,00
45.23.32 22040851	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách asfaltovou zálievkou**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	33 105,50
45.23.32 22040852	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	23 361,39
45.23.32 2204085201	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou s predtesnením**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	20 266,89
45.23.32 2204085202	**Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou bez predtesnenia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3 094,50
45.23.32 22250162	**Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 570,74
45.23.32 2225016201	**Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, mostov a múrov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	957,63
45.23.32 2225016202	**Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, cestné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	613,11
45.23.32 22250184	**Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 176,48
45.23.32 2225018401	**Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 046,48
45.23.32 2225018402	**Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , plastové, cestné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	130,00
45.23.32 22250218	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	7 013,05
45.23.32 2225021802	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové cestné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	7 013,05
45.23.32 22250262	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	73 721,76
45.23.32 2225026201	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové, mostov a múrov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	32 860,83
45.23.32 2225026202	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové, cestné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	40 860,93
45.23.32 22250265	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 398,05
45.23.32 2225026501	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny oceľové so sklom, akrylátom mostov a múrov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 350,73
45.23.32 2225026502	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny oceľové so sklom akrylátom cestné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 047,32
45.23.32 22250284	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny plastové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 020,60
45.23.32 2225028402	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny plastové, cestné**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 020,60
45.23.32 22250285	**Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny mobilné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	312,48
45.23.32 22250356	**Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	9 554,16
45.23.32 2225035602	**Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubom-zámkom**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	9 554,16
45.23.32 22250362	**Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	19 977,66
45.23.32 22250363	**Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	280,00
45.23.32 2225036301	**Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové pohyblivé s otváracím systémom**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	280,00
45.23.32 22250364	**Doplňujúce konštrukcie, clona proti oslneniu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	588,00
45.23.32 22250365	**Doplňujúce konštrukcie, EA koncovka**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.23.32 22250463	**Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	880,00
45.23.32 22250464	**Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	38,00
45.23.32 22250465	**Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 287,00
45.23.32 22250466	**Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.32 22250467	**Doplňujúce konštrukcie,ochranné zariadenia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.32 2225046701	**Doplňujúce konštrukcie,ochranné zariadenia, protinárazové zábrany - tlmiče nárazov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.32 22250567	**Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, kilometrovníky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	63,00
45.23.32 22250569	**Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2 190,00
45.23.32 22250570	**Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	95,00
45.23.32 22250671	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	285,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.32 2225067101	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer oceľové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	85,00
45.23.32 2225067104	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.32 2225067106	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	194,00
45.23.32 22250672	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	37,00
45.23.32 2225067206	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné hliníkové reflexné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	37,00
45.23.32 22250673	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.32 2225067301	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy oceľové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.32 22250675	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	15,00
45.23.32 2225067501	**Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály oceľové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	15,00
45.23.32 22250980	**Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 793,64
45.23.32 2225098001	**Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové betónové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 793,64
45.23.32 22250981	**Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	708,31
45.23.32 2225098101	**Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové betónové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	708,31
45.23.32 22251083	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	748,45
45.23.32 2225108301	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané priečne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	486,65
45.23.32 2225108302	**Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané pozdĺžne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	261,80
45.23.32 22251161	**Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 551,82
45.23.32 2225116102	**Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 551,82

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.32 22251284	**Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	210,00
45.23.32 2225128401	**Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových z polyetylénu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	210,00
45.23.32 22251445	**Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	346,55
45.23.32 2225144501	**Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, geomreža**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	346,55
45.23.32 22251488	**Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	37,00
45.23.32 22251661	**Doplňujúce konštrukcie, uzatvorené žľabové systémy z betónu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6,80
45.23.32 22251761	**Doplňujúce konštrukcie, štrbinové žľaby z betónu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 510,00
45.23.32 91200500	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia**		
	Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
	45.23.33. Práce spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov		
45.23.33 11250901	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	27,18
45.23.33 1125090104	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 16/20 (B 20)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	27,18
45.23.33 11250902	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	5,25
45.23.33 1125090206	**Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	5,25
45.23.33 22010102	**Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	287,66
45.23.33 22010104	**Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	68 416,14
45.23.33 22010111	**Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	7 371,58
45.23.33 2201011102	**Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, recyklovaný materiál asfaltový**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	7 371,58
45.23.33 22010201	**Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	15 030,84
45.23.33 2201020101	**Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	15 030,84

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.33 22010204	**Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 006,54
45.23.33 22010304	**Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkodrva**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3 156,97
45.23.33 22020212	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra zmesou spojiv**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	39 031,86
45.23.33 22020417	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	62,55
45.23.33 2202041706	**Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. IV C30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	62,55
45.23.33 22030329	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	219 626,24
45.23.33 2203032901	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek z asfaltu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	8,54
45.23.33 2203032903	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z emulzie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	41 430,92
45.23.33 2203032904	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z modifikovanej emulzie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	178 186,78
45.23.33 22030539	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	19 959,35
45.23.33 2203053901	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom triedy I**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	19 577,01
45.23.33 2203053902	**Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom triedy II**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	382,34
45.23.33 22251284	**Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 944,20
45.23.33 2225128401	**Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových z polyetylénu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 844,20
45.23.33 2225128403	**Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových z PVC**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	100,00
45.23.33 22251287	**Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr oceľových**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	72,00
45.23.33 22251384	**Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	145,90
45.23.33 2225138402	**Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových DN nad 600 mm do 1600 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	145,90
45.23.33 22251386	**Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	16,93
45.23.33 2225138601	**Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových DN do 600 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	16,93
	45.23.41. Stavebné práce na stavbe železníc		
45.23.41 24050522	**Ostatné úpravy zvršku, smerové a výškové vyrovnanie koľajového poľa**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	200,00
45.23.41 2405052202	**Ostatné úpravy zvršku, smerové a výškové vyrovnanie koľajového poľa na podvaloch z predpätého alebo železového betónu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	200,00
45.23.41 24050726	**Ostatné úpravy zvršku, výmena koľajníc, koľaje, koľajového rozvetvenia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	63,60
45.23.41 2405072601	**Ostatné úpravy zvršku, výmena koľajníc, koľaje, koľajového rozvetvenia, ojedinelá**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	63,60
45.23.41 24050827	**Ostatné úpravy zvršku, doplnenie, izolovaný styk**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.23.41 2405082702	**Ostatné úpravy zvršku, doplnenie, izolovaný styk lepený**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.23.41 24050926	**Ostatné úpravy zvršku, zváranie koľajníc**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.23.41 2405092602	**Ostatné úpravy zvršku, zváranie koľajníc tavné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.23.41 24051026	**Ostatné úpravy zvršku, rezanie, vŕtanie koľajníc**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.23.41 24250801	**Doplňujúce konštrukcie, nástupištia, betónové prefabrikáty**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	257,00
45.23.41 91250212	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 219**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.23.41 9125021201	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 219, dĺžky 8-10m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.41 91250213	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 245**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.23.41 9125021301	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 245, dĺžky 8-10m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 9125021302	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 245, dĺžky 10,5-12m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 91250214	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 324**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.23.41 9125021401	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 324, dĺžky 6,5-9,5m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 9125021402	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, TSI 324, dĺžky 10-12m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 91250322	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV profilové na svorníky, typ DS 14**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 9125032202	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV profilové na svorníky, typ DS 14, dĺžky 8,5-10m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 91250636	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV priehradové, typ BP**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.23.41 9125063602	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV priehradové, typ BP, dĺžka 10m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	10,00
45.23.41 9125063603	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV priehradové, typ BP, dĺžka 11m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.41 91250801	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, brvno ŽSR**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	43,98
45.23.41 9125080101	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, brvno ŽSR, typ ŽSR 23**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	43,98
45.23.41 91250802	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie brvna ŽSR 23**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.41 9125080201	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie brvna ŽSR 23, s ukončením A na 1T**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 9125080203	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie brvna ŽSR 23, s ukončením C na BP**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.23.41 91250811	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie závesu brvna**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.41 9125081101	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie závesu brvna, brvno 23, 34 na 1T**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 9125081103	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, pripevnenie závesu brvna, brvno 23, 34 na BP**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.23.41 91250812	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, spojenie dvojice T stožiarov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 9125081201	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, spojenie dvojice T stožiarov, brvnom**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 91250813	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, brány, montáž nad jestvujúcim TV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 91250901	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 1 zostavy TV (konzoly)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22,00
45.23.41 9125090101	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 1 zostavy TV (konzoly), konzoly vr. upevnení**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22,00
45.23.41 91250902	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV (závesy)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	15,00
45.23.41 9125090201	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV (závesy), závesy na bráne**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.23.41 9125090204	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV (závesy), závesy na zvislej izolovanej konzole**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.23.41 91250903	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	995,00
45.23.41 9125090301	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia), vešiaky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	913,00
45.23.41 9125090303	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia), vodivé prepojenia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	30,00
45.23.41 9125090304	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia), spojky lán a trolejových drôtov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.23.41 9125090305	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia) , deliče**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.23.41 9125090306	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV (pozdĺžne polia), pevné body**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.41 91250905	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 5 zostavy TV (kotvenia zostáv)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.23.41 9125090509	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 5 zostavy TV (kotvenia zostáv), regulácia kotvení zostavy TV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.23.41 91250906	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	180,00
45.23.41 9125090601	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie), pripevnenia líšt ZV, NV, OV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	14,00
45.23.41 9125090602	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie), kotvenia ZV, NV, OV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	14,00
45.23.41 9125090603	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie), konzoly ZV, NV, OV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	17,00
45.23.41 9125090604	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie), závesy ZV, NV, OV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	25,00
45.23.41 9125090605	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie), prepojenia a spojky ZV, NV, OV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	110,00
45.23.41 9125090607	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 6 zostavy TV (zosilňovacie a obchádzacie vedenie), vodiče ZV, NV, OV (120Cu)**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 788,00
45.23.41 91250907	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	154,00
45.23.41 9125090701	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia), pohony ručné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125090703	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia), odpojovače, odpínače**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125090704	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia), kotvenia zvodov z odpojovačov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125090705	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia), vložené izolácie, prepojenia, zvody**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125090709	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia), ukončenia a pripojenia káblov (zostava J)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125090710	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia), kryty a upevnenia káblov**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	70,00
45.23.41 9125090713	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia), lávky a rebríky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.23.41 9125090714	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV (napájacie vedenia), vodiče napájacích prevesov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	144,00
45.23.41 91250908	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	160,00
45.23.41 9125090802	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie), izolované zvody**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.23.41 9125090804	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie), ukoľajnenie s prierazkou**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	26,00
45.23.41 9125090807	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie), návestné štíty**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	36,00
45.23.41 9125090808	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie), číslovanie stožiarov a odpojovačov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	37,00
45.23.41 9125090809	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie), tabuľky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	43,00
45.23.41 91250909	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové drôty**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	10 109,00
45.23.41 9125090903	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové drôty, 150Cu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 060,00
45.23.41 9125090904	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové drôty, regulácia zostavy TV**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 049,00
45.23.41 91250910	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 263,00
45.23.41 9125091005	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná, 120Cu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 263,00
45.23.41 91251001	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a chráničky**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 971,00
45.23.41 9125100101	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a chráničky, betónové žľaby**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 964,00
45.23.41 9125100102	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a chráničky, chráničky**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	7,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.23.41 91251002	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3 431,80
45.23.41 9125100203	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble, 6/10kV**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3 431,80
45.23.41 91251003	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, ukončenie vodičov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	48,00
45.23.41 9125100301	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, ukončenie vodičov, koncovka alebo oko**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	48,00
45.23.41 91251007	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, prídavné konštrukcie**		
	Merná jednotka: KG	Množstvo:	111,14
45.23.41 9125100702	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, prídavné konštrukcie, oceľové neštandartné**		
	Merná jednotka: KG	Množstvo:	111,14
45.23.41 91251008	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, nátery**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	200,00
45.23.41 9125100802	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, nátery, bezpečnostný pruh na stožiar TV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.23.41 9125100804	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, nátery, náter svorníkov základu TV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	182,00
45.23.41 91251009	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, úpravy TV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	32,00
45.23.41 9125100901	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, úpravy TV, úprava káblov pri základoch**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.23.41 9125100903	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, úpravy TV, posunutie konzoly alebo závesu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.23.41 91251301	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	59,00
45.23.41 9125130101	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno, betónový základ**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	27,00
45.23.41 9125130102	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno, stožiar D, T, TB**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.23.41 9125130106	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno, stožiar AP, BP**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	11,00
45.23.41 9125130107	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno, brána ŽSR**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.23.41 91251302	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	63,00
45.23.41 9125130201	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy, šikmé konzoly TV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	20,00
45.23.41 9125130202	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy, zvislé konzoly TV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	11,00
45.23.41 9125130203	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy, závesy na bránach**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.23.41 9125130205	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy, závesy ZV, NV, OV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	26,00
45.23.41 91251303	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 015,00
45.23.41 9125130301	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia, vešiaky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	913,00
45.23.41 9125130302	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia, prúdové prepojky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	74,00
45.23.41 9125130303	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia, spojky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.23.41 9125130307	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia, pevné body vr. zakotvení**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.23.41 9125130309	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia, vodiče TV (TR)**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 060,00
45.23.41 9125130310	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia, vodiče TV (NL)**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 263,00
45.23.41 91251304	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	82,00
45.23.41 9125130401	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia, odpojovače, odpínače**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125130402	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia, deliče**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.23.41 9125130404	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia, zvody**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125130405	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia, kotvenie ZV, NV, OV**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	10,00
45.23.41 9125130406	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia, lávky a rebríky**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.23.41 9125130407	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia, žľaby**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 372,00
45.23.41 9125130408	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia, káble**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 936,20
45.23.41 9125130409	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia, vodiše ZN, NV. OV**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 766,00
45.23.41 91251305	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, ostatné konštrukcie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	61,00
45.23.41 9125130502	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, ostatné konštrukcie, ukoľajnenie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	25,00
45.23.41 9125130504	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, ostatné konštrukcie, návesti**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	36,00
45.23.41 91251401	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV**		
	Merná jednotka: KM	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125140102	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV, statické**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	96,00
45.23.41 9125140103	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV, elektrické**		
	Merná jednotka: KM	Množstvo:	12,00
45.23.41 9125140104	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV, meranie dotykového napätia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	25,00
45.23.41 9125140106	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV, technická kontrola TV**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	96,00
45.23.41 9125140107	**Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov TV, protokol spôsobilosti**		
	Merná jednotka: HOD	Množstvo:	96,00
	45.24.11. Výstavba prístavov a vodných diel		
45.24.11 32211003	**Spevnené plochy, spevnenie dna z kameniva drveného, štrkodrvy**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	393,08
45.24.11 3221100302	**Spevnené plochy, spevnenie dna z kameniva drveného, štrkodrvy so zhutnením**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	393,08
	45.24.70. Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a		
45.24.70 11010101	**Základy, pásy z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	241,38
45.24.70 1101010103	**Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		

519

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	13,34
45.24.70 1101010106	**Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	181,04
45.24.70 1101010108	**Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	47,00
45.24.70 11010111	**Základy, pásy, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	46,17
45.24.70 1101011101	**Základy, pásy, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	46,17
45.24.70 11090201	**Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	9,06
45.24.70 1109020108	**Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	9,06
45.24.70 11090211	**Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	79,65
45.24.70 1109021101	**Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	79,65
45.24.70 11200101	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 580,20
45.24.70 1120010103	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	477,35
45.24.70 1120010104	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4,19
45.24.70 1120010105	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	764,66
45.24.70 1120010106	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	216,38
45.24.70 1120010107	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	117,62
45.24.70 11200102	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	65,96
45.24.70 1120010205	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu železového, tr. C 20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	24,62
45.24.70 1120010206	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	17,17
45.24.70 1120010207	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	24,17

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.24.70 11200111	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	136,78
45.24.70 1120011101	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	136,78
45.24.70 11200121	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	5,50
45.24.70 1120012107	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	5,50
45.24.70 11200201	**Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	338,05
45.24.70 1120020103	**Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	0,90
45.24.70 1120020106	**Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	294,05
45.24.70 1120020107	**Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	43,10
45.24.70 11200211	**Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	157,08
45.24.70 1120021101	**Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	157,08
45.24.70 11200301	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	6,13
45.24.70 1120030103	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3,33
45.24.70 1120030107	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,80
45.24.70 11200311	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	25,38
45.24.70 1120031101	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	25,38
45.24.70 11200401	**Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	14,79
45.24.70 1120040103	**Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	14,79
45.24.70 11210201	**Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	5,83
45.24.70 1121020103	**Spevnené plochy, pätky, opevnenie z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	0,33
45.24.70 1121020106	**Spevnené plochy, pätky, opevnenie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1,50
45.24.70 1121020107	**Spevnené plochy, pätky, opevnenie z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4,00
45.24.70 11210211	**Spevnené plochy, pätky, opevnenie, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	17,10
45.24.70 1121021101	**Spevnené plochy, pätky, opevnenie, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	17,10
45.24.70 31050409	**Potrubie, filtračný obal z geotextílie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	472,94
45.24.70 31080308	**Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.24.70 31080508	**Objekty melioračné, drenážne šachty spádiskové z betónových dielcov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.24.70 31080608	**Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	5,00
45.24.70 31200101	**Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	5 848,82
45.24.70 3120010101	**Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok hr. do 200 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	5 848,82
45.24.70 31200109	**Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	74 608,96
45.24.70 3120010901	**Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília v rovine**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 250,00
45.24.70 3120010902	**Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília vo svahu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	71 358,96
45.24.70 31200202	**Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	221,23
45.24.70 3120020201	**Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený do 150 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	166,06
45.24.70 3120020202	**Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrk drvený nad 150 do 200 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	55,17
45.24.70 31200303	**Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	61 008,29
45.24.70 3120030301	**Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa na sucho**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	61 008,29

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.24.70 31210103	**Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	20 702,79
45.24.70 3121010301	**Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa do 200 kg**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	18 644,71
45.24.70 3121010302	**Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa nad 200 kg**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 058,08
45.24.70 31210203	**Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	155 432,87
45.24.70 3121020301	**Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 80 kg**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	0,45
45.24.70 3121020302	**Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 200 kg**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	29 355,11
45.24.70 3121020303	**Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 200 kg ukladaného na sucho s preštrkovaním**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	53 016,44
45.24.70 3121020304	**Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 500 kg**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	72 917,76
45.24.70 3121020305	**Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 200 kg ukladaného na sucho s betónovou zálievkou**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	143,11
45.24.70 31210303	**Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 410,96
45.24.70 3121030302	**Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 278,83
45.24.70 3121030303	**Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa do betónu s betónovou zálievkou**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	132,13
45.24.70 31210304	**Spevnené plochy, dlažby z kopákov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	178,54
45.24.70 3121030402	**Spevnené plochy, dlažby z kopákov na cementovú maltu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	178,54
45.24.70 31250203	**Doplňujúce konštrukcie, značky hraničné a staničenia kamenné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
	45.26.14. Izolačné práce proti vode		
45.26.14 61010101	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	62 103,80
45.26.14 6101010101	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	20 165,20

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.26.14 6101010102	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	41 938,60
45.26.14 61010102	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6 025,59
45.26.14 6101010201	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi na ploche vodorovnej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 184,51
45.26.14 6101010202	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi na ploche zvislej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	4 841,08
45.26.14 61010103	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6 370,63
45.26.14 6101010301	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami na ploche vodorovnej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 931,84
45.26.14 6101010302	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami na ploche zvislej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	438,79
45.26.14 61010105	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	26 001,68
45.26.14 6101010501	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	15 390,21
45.26.14 6101010502	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	10 611,47
45.26.14 61010501	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	16,92
45.26.14 6101050101	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	16,92
45.26.14 61010502	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	127 374,59
45.26.14 6101050201	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	127 150,79
45.26.14 6101050202	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche zvislej**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	223,80
45.26.14 61010601	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	12,00
45.26.14 6101060101	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi škár, dilatačných škár**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	12,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.26.14 61010605	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov ochrannými a podkladnými textíliami**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	205,00
45.26.14 6101060601	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov impregnovanými povrazcami škár, dilatačných škár (2*102,5)**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	205,00
45.26.14 61010701	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	54,33
45.26.14 6101070102	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne ovinutím za studena**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	54,33
45.26.14 61010702	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí strojne**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	24,02
	45.26.22. Základové práce a vŕtanie vodných studní		
45.26.22 01030401	**Hĺbené vykopávky studní spúšťaných**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4,52
45.26.22 0103040107	**Hĺbené vykopávky studní spúšťaných, tr.horniny 1-4**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4,52
45.26.22 02010101	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 283,05
45.26.22 0201010101	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom triedeným**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 283,05
45.26.22 02010103	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	644,50
45.26.22 0201010302	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným fr. 16-125 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	644,50
45.26.22 02010105	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 025,76
45.26.22 0201010501	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie, steny šikmé do 1:2,5**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	798,90
45.26.22 0201010502	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé nad 1:2,5**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 226,86
45.26.22 02010201	**Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 020,04

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.26.22 0201020101	**Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 020,04
45.26.22 02010203	**Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	687,00
45.26.22 0201020301	**Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného fr. 16-32 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	395,40
45.26.22 0201020302	**Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného fr. 16-125 mm**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	291,60
45.26.22 02010221	**Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prosteho**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	419,95
45.26.22 02010309	**Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	7 097,39
45.26.22 0201030904	**Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 100 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 849,21
45.26.22 0201030906	**Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 160 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	5 059,09
45.26.22 0201030908	**Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 200 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	189,09
45.26.22 02010521	**Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	7,47
45.26.22 0201052101	**Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho drenážneho**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	7,47
45.26.22 02010553	**Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	435 604,47
45.26.22 0201055301	**Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílií**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	432 544,93
45.26.22 0201055304	**Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geokompozit**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 059,54
45.26.22 02010603	**Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 255,11
45.26.22 02012401	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov štrkom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	10 488,78
45.26.22 02012402	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň vrtov betónom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 316,47
45.26.22 02020171	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny I,**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 874,79
45.26.22 0202017107	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny I, D nad 195 do 245 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 874,79
45.26.22 02020172	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	68 989,15
45.26.22 0202017205	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II, D nad 93 do 156 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 027,74
45.26.22 0202017206	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II, D nad 156 do 195 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	8 264,00
45.26.22 0202017207	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II, D nad 195 do 245 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	54 697,41
45.26.22 02020173	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	76 710,40
45.26.22 0202017305	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III, D nad 93 do 156 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 711,26
45.26.22 0202017306	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III, D nad 156 do 195 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 016,00
45.26.22 0202017307	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III, D nad 195 do 245 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	69 983,14
45.26.22 02020174	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	21 355,26
45.26.22 0202017407	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV, D nad 195 do 245 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	21 355,26
45.26.22 02020175	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V,**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 335,60
45.26.22 0202017506	**Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V, D nad 156 do 195 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 335,60
45.26.22 02020671	**Vrty pre pilóty, tr.horniny I**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	10 788,49
45.26.22 0202067103	**Vrty pre pilóty, tr.horniny I, D nad 450 do 550 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	9 978,64

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.26.22 0202067107	**Vrty pre pilóty, tr.horniny I, D nad 1050 do 1250 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	809,85
45.26.22 02020672	**Vrty pre pilóty, tr.horniny II**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	47 781,31
45.26.22 0202067203	**Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D nad 450 do 550 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	33 411,73
45.26.22 0202067204	**Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D nad 550 do 650 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 791,79
45.26.22 0202067206	**Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D nad 850 do 1050 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3 344,40
45.26.22 0202067207	**Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D nad 1050 do 1250 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 233,39
45.26.22 02020673	**Vrty pre pilóty, tr.horniny III**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	49 630,76
45.26.22 0202067302	**Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D nad 380 do 450 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	116,40
45.26.22 0202067303	**Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D nad 450 do 550 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	33 481,35
45.26.22 0202067304	**Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D nad 550 do 650 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	10 571,31
45.26.22 0202067306	**Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D nad 850 do 1050 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 019,10
45.26.22 0202067307	**Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D nad 1050 do 1250 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 442,60
45.26.22 02040222	**Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	20 339,02
45.26.22 0204022201	**Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 16/20**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4,07
45.26.22 0204022202	**Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 25/30**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	6 234,29
45.26.22 0204022203	**Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 30/37**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	14 100,66
45.26.22 02040223	**Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1 413,99
45.26.22 0204022304	**Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1 413,99
45.26.22 02040401	**Pilóty štrkové z kameniva**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 297,20
45.26.22 0204040101	**Pilóty štrkové z kameniva triedeného**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 297,20
45.26.22 02040561	**Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	169 183,60
45.26.22 0204056101	**Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové, D do 100 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	16 650,60
45.26.22 0204056102	**Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové, D do 150 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	149 813,00
45.26.22 0204056103	**Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové, D do 200 mm**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 720,00
45.26.22 02050132	**Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	14 532,40
45.26.22 0205013201	**Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. do 10 m:**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	12 967,97
45.26.22 0205013202	**Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. nad 10 m**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 564,43
45.26.22 02050133	**Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	38 105,72
45.26.22 0205013301	**Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov, hĺ. do 10 m**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	15 864,37
45.26.22 0205013302	**Steny štetovnicové baranené do vrtu, z kovových dielcov, hĺ. nad 10 m**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	22 241,35
45.26.22 02050232	**Steny nasadené z kovových dielcov**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	408,80
45.26.22 0205023202	**Steny nasadené z kovových dielcov, pomocná konštrukcia**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	408,80
45.26.22 02050331	**Steny tabuľové zo železobetónových dielcov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	829,02
45.26.22 02050432	**Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	27 497,88
45.26.22 0205043201	**Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov vytiahnutím**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	27 497,88
45.26.22 02050531	**Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien zo železobetónových dielcov**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	829,02
45.26.22 0205053101	**Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien zo železobetónových dielcov, vytiahnutím**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	829,02
45.26.22 02050532	**Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	394,19
45.26.22 0205053201	**Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov, vytiahnutím**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	46,26
45.26.22 0205053202	**Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov, odrezaním**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	347,93
45.26.22 02060223	**Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpínacia výstuž**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 732,00
45.26.22 0206022302	**Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpínacia výstuž - lanová**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 732,00
45.26.22 02060418	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	4 772,18
45.26.22 02060618	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	16 824,69
45.26.22 02060905	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	364 895,64
45.26.22 0206090501	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou, sklon do 1:5**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	364 361,64
45.26.22 0206090502	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou, sklon nad 1:5 do 1:2,5**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	534,00
45.26.22 02060922	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	126,22
45.26.22 0206092201	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom tr. C16/20 (B 20)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	104,32
45.26.22 0206092205	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom tr. C20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	21,90
45.26.22 02060923	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	476,00
45.26.22 0206092301	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami z valcovaných profilov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	66,00
45.26.22 0206092303	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami, trnmi z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	410,00

530

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.26.22 02060924	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	7,76
45.26.22 0206092404	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou, zváranými sieťami**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	7,76
45.26.22 0206092405	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou, kotvením**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	378,00
45.26.22 02060949	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 307,47
45.26.22 0206094902	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami - vystužná protierózna z prírodných vlákien**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 099,79
45.26.22 0206094905	**Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožou, plastovou rohožou**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	4 207,68
45.26.22 02060953	**Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	8 349,39
45.26.22 25020111	**Studne, betónové skruže celokruhové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.26.22 2502011101	**Studne, betónové skruže celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.26.22 25020112	**Studne, betónové skruže dielcové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	14,00
45.26.22 2502011201	**Studne, betónové skruže dielcové od D 1,00 m do D 2,00 m**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	14,00
	45.26.23. Betonárske práce		
45.26.23 11010101	**Základy, pásy z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	470,81
45.26.23 1101010105	**Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	177,00
45.26.23 1101010106	**Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	241,92
45.26.23 1101010107	**Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	51,89
45.26.23 11010102	**Základy, pásy z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	314,71
45.26.23 1101010205	**Základy, pásy z betónu železového, tr. C 20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	25,58

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.26.23 1101010206	**Základy, pásy z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	0,57
45.26.23 1101010207	**Základy, pásy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	281,54
45.26.23 1101010208	**Základy, pásy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	7,02
45.26.23 11010111	**Základy, pásy, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 070,83
45.26.23 1101011101	**Základy, pásy, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 070,83
45.26.23 11010112	**Základy, pásy, debnenie z dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	44,57
45.26.23 1101011202	**Základy, pásy, debnenie z dielcov oceľových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	44,57
45.26.23 11010121	**Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	18,28
45.26.23 1101012106	**Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	18,18
45.26.23 1101012107	**Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,10
45.26.23 11010201	**Základy, pätky z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 211,67
45.26.23 1101020102	**Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 8/10 (B 10)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,43
45.26.23 1101020105	**Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	82,31
45.26.23 1101020106	**Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2 052,50
45.26.23 1101020107	**Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	74,33
45.26.23 11010202	**Základy, pätky z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 583,68
45.26.23 1101020207	**Základy, pätky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	545,60
45.26.23 1101020208	**Základy, pätky z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 038,08
45.26.23 11010211	**Základy, pätky, debnenie tradičné**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6 156,63
45.26.23 1101021101	**Základy, pätky, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	6 156,63
45.26.23 11010212	**Základy, pätky, debnenie z dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	736,45
45.26.23 1101021202	**Základy, pätky, debnenie z dielcov oceľových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	736,45
45.26.23 11010213	**Základy, pätky, debnenie zabudované**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1,70
45.26.23 1101021302	**Základy, pätky, debnenie zabudované oceľové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1,70
45.26.23 11010221	**Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	154,42
45.26.23 1101022106	**Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	154,40
45.26.23 1101022107	**Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,02
45.26.23 11010301	**Základy, dosky z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	53,88
45.26.23 1101030103	**Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	53,88
45.26.23 11010302	**Základy, dosky z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	177,60
45.26.23 1101030204	**Základy, dosky z betónu železového, tr. C 16/20 (B 20)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1,45
45.26.23 1101030207	**Základy, dosky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	162,47
45.26.23 1101030208	**Základy, dosky z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	13,68
45.26.23 11010311	**Základy, dosky, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	105,91
45.26.23 1101031101	**Základy, dosky, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	105,91
45.26.23 11010312	**Základy, dosky, debnenie z dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	24,81
45.26.23 1101031201	**Základy, dosky, debnenie z dielcov drevených**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	2,01

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.26.23 1101031202	**Základy, dosky, debnenie z dielcov oceľových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	22,80
45.26.23 11010321	**Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	19,36
45.26.23 1101032106	**Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	17,08
45.26.23 1101032107	**Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	2,28
45.26.23 11010402	**Základy, múry z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	607,10
45.26.23 1101040207	**Základy, múry z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	600,55
45.26.23 1101040208	**Základy, múry z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	6,55
45.26.23 11010411	**Základy, múry, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 069,26
45.26.23 1101041101	**Základy, múry, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 069,26
45.26.23 11010412	**Základy, múry, debnenie z dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	28,96
45.26.23 1101041202	**Základy, múry, debnenie z dielcov oceľových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	28,96
45.26.23 11010421	**Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	32,75
45.26.23 1101042106	**Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	32,75
45.26.23 11010601	**Základy pre TV z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	198,52
45.26.23 1101060106	**Základy pre TV z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	198,52
45.26.23 11010610	**Základy pre TV, debnenie z dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	282,80
45.26.23 1101061002	**Základy pre TV, debnenie z dielcov oceľových**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	282,80
45.26.23 11010620	**Základy pre TV, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1,27
45.26.23 1101062001	**Základy pre TV, výstuž z betonárskej ocele 10216**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1,27
45.26.23 11010630	**Základy pre TV, doplňujúce konštrukcie**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	3,34
45.26.23 1101063030	**Základy pre TV, doplňujúce konštrukcie - kovaný svorník pre základ TV**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	2,77
45.26.23 1101063031	**Základy pre TV, doplňujúce konštrukcie - svorníkový kôš pre základ TV**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,57
45.26.23 11020202	**Múry výplňové,obkladné z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	243,19
45.26.23 1102020207	**Múry výplňové,obkladné z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	243,19
45.26.23 11020221	**Múry výplňové,obkladné, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	12,92
45.26.23 1102022106	**Múry výplňové,obkladné, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	2,46
45.26.23 1102022107	**Múry výplňové,obkladné, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	10,46
45.26.23 11020402	**Múry, rímsy, z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	3 127,77
45.26.23 1102040206	**Múry, rímsy z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	5,45
45.26.23 1102040207	**Múry, rímsy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 262,41
45.26.23 1102040208	**Múry, rímsy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1 859,91
45.26.23 11020411	**Múry, rímsy, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 488,82
45.26.23 1102041101	**Múry, rímsy, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 488,82
45.26.23 11020413	**Múry, rímsy, debnenie zabudované**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 742,21
45.26.23 1102041301	**Múry, rímsy, debnenie zabudované drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 742,21
45.26.23 11020421	**Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	280,11
45.26.23 1102042106	**Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	271,48

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.26.23 1102042107	**Múry, rímsy, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	8,63
45.26.23 11040102	**Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1,90
45.26.23 1104010206	**Steny a priečky nosné, výplňové, deliace z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	1,90
45.26.23 11040111	**Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	8,90
45.26.23 1104011101	**Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	8,90
45.26.23 11040121	**Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,18
45.26.23 1104012106	**Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,01
45.26.23 1104012107	**Steny a priečky nosné, výplňové, deliace, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,17
45.26.23 11090102	**Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	15,90
45.26.23 1109010207	**Schodiskové konštrukcie kompletné z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	15,90
45.26.23 11090111	**Schodiskové konštrukcie kompletné, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	49,76
45.26.23 1109011101	**Schodiskové konštrukcie kompletné, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	49,76
45.26.23 11090121	**Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,48
45.26.23 1109012106	**Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,19
45.26.23 1109012107	**Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,29
45.26.23 11090201	**Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	19,48
45.26.23 1109020103	**Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	10,48
45.26.23 1109020106	**Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	9,00
45.26.23 11090202	**Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	72,55
45.26.23 1109020206	**Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	72,55
45.26.23 11090211	**Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	213,97
45.26.23 1109021101	**Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	213,97
45.26.23 11090221	**Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1,47
45.26.23 1109022106	**Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,55
45.26.23 1109022107	**Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,92
45.26.23 11190401	**Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,92
45.26.23 1119040103	**Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,92
45.26.23 11200101	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	983,65
45.26.23 1120010102	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 8/10 (B 10)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,80
45.26.23 1120010103	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	496,77
45.26.23 1120010104	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	159,99
45.26.23 1120010105	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 20/25 (B 25)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,07
45.26.23 1120010106	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	322,02
45.26.23 11200111	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	600,10
45.26.23 1120011101	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	600,10
45.26.23 11200301	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,53
45.26.23 1120030102	**Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 8/10 (B 10)**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	2,53
45.26.23 11200401	**Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	27,23
45.26.23 1120040103	**Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	11,20
45.26.23 1120040107	**Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	10,53
45.26.23 1120040108	**Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 35/45 (B 45)**		
	Merná jednotka: m3	Množstvo:	5,50
45.26.23 11200411	**Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5,82
45.26.23 1120041101	**Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5,82
45.26.23 11250601	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.26.23 1125060107	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.26.23 11250602	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu železového**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.26.23 1125060207	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu železového tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.26.23 11250611	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 073,55
45.26.23 1125061101	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 073,55
45.26.23 11250621	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1,12
45.26.23 1125062107	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	1,12
45.26.23 11250702	**Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.26.23 1125070206	**Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového tr. C 25/30 (B 30)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.26.23 1125070207	**Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového tr. C 30/37 (B 35)**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.26.23 11250711	**Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	132,72
45.26.23 1125071101	**Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné drevené**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	132,72
45.26.23 11250721	**Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	3,29
45.26.23 1125072106	**Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele 10505**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	3,14
45.26.23 1125072107	**Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí**		
	Merná jednotka: T	Množstvo:	0,15
	45.31.12. Elektroinštalačné práce v neobytných budovách		
45.31.12 91010302	**Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne, tuhé**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	29 490,00
45.31.12 9101030201	**Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne, tuhé plastové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	29 490,00
45.31.12 91010802	**Úložný materiál - lišty elektroinšt., ulož. pevne, vkladacie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	14 775,00
45.31.12 9101080201	**Úložný materiál - lišty elektroinšt., ulož. pevne, vkladacie plastové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	14 775,00
45.31.12 91011202	**Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	254,00
45.31.12 9101120201	**Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	254,00
45.31.12 91011203	**Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, preťahovacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	254,00
45.31.12 9101120301	**Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, preťahovacie plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	254,00
45.31.12 91011301	**Úložný materiál - príchytky (hmoždinky) polyamydové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	29 430,00
45.31.12 9101130103	**Úložný materiál - príchytky (hmoždinky) polyamydové, betón, železobetón**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	29 430,00
45.31.12 91022701	**Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	268,00
45.31.12 9102270101	**Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie, plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	268,00
45.31.12 91041901	**Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	321,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.12 9104190102	**Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble do betónu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	321,00
45.31.12 91080101	**Káble Cu - NN silové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	38 090,00
45.31.12 9108010102	**Káble Cu - NN silové ulož. pevne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	38 090,00
45.31.12 91100111	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	669,00
45.31.12 9110011105	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov teplom zmršt. hadicami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	669,00
45.31.12 91110701	**Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné dvojpólové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	143,00
45.31.12 9111070104	**Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné dvojpólové pre prostr. vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	143,00
45.31.12 91140101	**Prístroje ovládacie, signalizačné a návestné - ovládače nepresvetlené tlačidlové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	143,00
45.31.12 9114010102	**Prístroje ovládacie, signalizačné a návestné - ovládače nepresvetlené tlačidlové v skrini**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	143,00
45.31.12 91190101	**Rozvádzače - NN rozvádzače**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.31.12 9119010101	**Rozvádzače - NN rozvádzače, 1 pole silové, prúd striedavý**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.31.12 91190102	**Rozvádzače - NN rozvodnice**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	116,00
45.31.12 9119010201	**Rozvádzače - NN rozvodnice silové, prúd striedavý**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	116,00
45.31.12 91190103	**Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.31.12 9119010301	**Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.31.12 91200203	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2 941,00
45.31.12 9120020304	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné LED diódy**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2 941,00
45.31.12 91220301	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	24,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.12 9122030103	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn pásové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	24,00
45.31.12 91220701	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	8,00
45.31.12 9122070101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné FeZn**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	8,00
45.31.12 91220702	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	258,00
45.31.12 9122070201	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	258,00
45.31.12 91221001	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	724,00
45.31.12 9122100101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn tyčové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	68,00
45.31.12 9122100103	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn pásové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	656,00
45.31.12 9122100106	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn tyčové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	39,00
45.31.12 91221102	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - ochranné pospájanie vodiče Cu izolované**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	8 390,00
45.31.12 9122110203	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - ochranné pospájanie vodiče Cu izolované ulož. pevne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	8 390,00
45.31.12 91221201	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery zvodových vodičov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	24,00
45.31.12 9122120101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery zvodových vodičov 1 x základný, 2 x krycí**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	24,00
45.31.12 91221301	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - bentonit v zemi**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	146,00
45.31.12 9122130101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - bentonit v zemi pre zlepšenie uzemnenia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	146,00
45.31.12 91221401	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.12 9122140101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia jedného zvodu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.12 91221501	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.12 9122150101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu za jeden zvod**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
	45.31.23. Inštalovanie domových antén a bleskozvodov		
45.31.23 91220201	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	89,00
45.31.23 9122020101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn tyčové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	39,00
45.31.23 9122020104	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn pásové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	50,00
45.31.23 91220301	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	161,00
45.31.23 9122030103	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn pásové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	161,00
45.31.23 91221001	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 692,70
45.31.23 9122100103	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn pásové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 692,70
	45.31.40. Inštalovanie telekomunikačných zariadení		
45.31.40 92090104	**Telefónne systémy a účastnícke zariadenia - spojovacie diaľkové voľby**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.40 9209010402	**Telefónne systémy a účastnícke zariadenia - spojovacie diaľkové voľby, prenášače**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
	45.31.43. Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov		
45.31.43 92020101	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	340,00
45.31.43 9202010101	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne ulož. voľne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	340,00
45.31.43 92020501	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - utesnenie otvorov káblovodov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.43 9202050101	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - utesnenie otvorov káblovodov beztlakové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.43 92030101	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6 020,00
45.31.43 9203010101	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné, ulož. voľne, v pieskovom lôžku**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3 680,00
45.31.43 9203010105	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné, ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	40,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.43 9203010106	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné, ulož. v kolektoroch**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 300,00
45.31.43 92030301	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	31 777,05
45.31.43 9203030101	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné, ulož. voľne, v pieskovom lôžku**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	9 285,00
45.31.43 9203030105	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné, ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	22 492,05
45.31.43 92030302	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické závlačné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	8 380,00
45.31.43 9203030205	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické závlačné, ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	8 070,00
45.31.43 9203030211	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické závlačné, pod vodným tokom**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	310,00
45.31.43 92030401	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	84,00
45.31.43 9203040101	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné, rovné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	36,00
45.31.43 9203040102	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné, deliace**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	48,00
45.31.43 92030402	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové závlačné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.43 9203040201	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové závlačné, rovné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.43 92030502	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojka pre káble diaľkové vf závlačné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.43 9203050201	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojka pre káble diaľkové vf závlačné rovné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.43 92030601	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - závery káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	5,00
45.31.43 9203060101	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - závery káblov plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.43 9203060102	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - závery káblov kovové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.43 92030702	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - pupinačné jednotky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.43 9203070201	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - pupinačné jednotky pre káble**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.43 92031301	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - vyvažovanie káblov koncentrované vyrovnávanie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.31.43 9203130103	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - vyvažovanie káblov koncentrované vyrovnávanie DK káblov nf**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.31.43 92031401	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	170,00
45.31.43 9203140103	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js koax. káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	170,00
45.31.43 92031402	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	154,00
45.31.43 9203140203	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné koax. káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	148,00
45.31.43 9203140205	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné vf translátorov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.43 92031403	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	192,00
45.31.43 9203140301	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné nf káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	44,00
45.31.43 9203140303	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné koax. káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	148,00
45.31.43 92031502	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky úplné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.31.43 9203150201	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky úplné nf káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	7,00
45.31.43 92031503	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.31.43 9203150301	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné nf káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.31.43 92031801	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	40,00
45.31.43 9203180101	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, odpancierovanie kábla**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	16,00
45.31.43 9203180102	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, vstup do káblovej komory**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.43 9203180107	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, označovanie káblov, súborov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	22,00
45.31.43 9203180110	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, kontroly tlakotesnosti**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	9 285,00
45.31.43 9203180111	**Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, hermetizácia**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4 570,00
	45.31.54. Inštalovanie vysokého napätia		
45.31.54 91050101	**Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.31.54 9105010105	**Vedenia nadzemné VN - stožiare vn jednoduché betónové očíslovanie, rozvoz**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.31.54 91050102	**Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, rúrové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.31.54 9105010205	**Vedenia nadzemné VN - stožiare vn jednoduché oceľové, očíslovanie, rozvoz**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.31.54 91050601	**Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.31.54 9105060101	**Vedenia nadzemné VN - konzoly vn na stožiare betónové kovové, pozinkované**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.31.54 91060301	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV stožiare**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.54 9106030102	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV stožiare nosné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.54 91060305	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV vodiče (2 vodiče / fázu)**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	780,00
45.31.54 9106030506	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV vodiče (2 vodiče / fázu) nad 500 mm2**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	780,00
45.31.54 91060307	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV uzemňovacie laná**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	780,00
45.31.54 9106030701	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV uzemňovacie laná do 240 mm2**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	780,00
45.31.54 91060308	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV výstroj**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.31.54 9106030802	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV výstroj izolátory**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.31.54 91060317	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV ťahanie vodičov**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.54 9106031707	**Vedenia nadzemné VVN - 400 kV ťahanie vodičov, zakotvenie alebo odkotvenie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.54 91060408	**Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV výstroj**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	45,00
45.31.54 9106040803	**Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV výstroj závažia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.54 9106040805	**Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV výstroj dištančné rozperky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	39,00
45.31.54 91060413	**Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV križovatky vedení ponad**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.54 9106041301	**Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV križovatky vedení ponad plynovody, ropovody, kábie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.54 9106041304	**Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV križovatky vedení ponad cesty**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.54 91060414	**Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV ťahanie lán**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	50,00
45.31.54 9106041401	**Vedenia nadzemné VVN - nad 400 kV ťahanie lán cez vodné plochy**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	50,00
	45.31.55. Inštalovanie stredného napätia		
45.31.55 91021301	**Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6,00
45.31.55 9102130101	**Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové pozinkované**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	6,00
45.31.55 91023001	**Oceľové konštrukcie - príchytky pre káble**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	30,00
45.31.55 9102300101	**Oceľové konštrukcie - príchytky pre káble, drevené**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	30,00
45.31.55 91023206	**Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery, prípravné práce**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	66,00
45.31.55 9102320601	**Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery, prípravné práce odhrdzavenie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	33,00
45.31.55 9102320602	**Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery, prípravné práce oprašovanie**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	33,00
45.31.55 91023207	**Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery jednozložkové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	99,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.55 9102320701	**Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery jednozložkové základný náner**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	33,00
45.31.55 9102320702	**Oceľové konštrukcie - rozvodne do 35 kV, nátery jednozložkové vrchný náter**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	66,00
45.31.55 91050401	**Vedenia nadzemné VN - vodiče vn izolované fázové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	18,00
45.31.55 9105040102	**Vedenia nadzemné VN - vodiče vn izolované fázové do 120 mm2**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	18,00
45.31.55 91051301	**Vedenia nadzemné VN - izolátory vn nosné, podperné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.55 9105130102	**Vedenia nadzemné VN - izolátory vn nosné, podperné plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.55 91051501	**Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.55 9105150101	**Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov jednoduché**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.55 91052102	**Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové vn ZnO**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.31.55 9105210201	**Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové vn ZnO, vnútorné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.31.55 91052202	**Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.55 9105220201	**Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné na stožiare priehradové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.55 91070213	**Holé spojovacie vedenia, prípojnicové rozvody - VN pružné spojky pásov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.55 9107021302	**Holé spojovacie vedenia, prípojnicové rozvody - VN pružné spojky pásov Al**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.55 91090201	**Káble Al - VN káble silové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 304,00
45.31.55 9109020101	**Káble Al - VN káble silové ulož. voľne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	710,00
45.31.55 9109020102	**Káble Al - VN káble silové ulož. pevne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	69,00
45.31.55 9109020108	**Káble Al - VN káble silové ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	525,00
45.31.55 91090211	**Káble Al - VN zväzkovanie káblov**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	198,00
45.31.55 9109021101	**Káble Al - VN zväzkovanie káblov jednožilových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	198,00
45.31.55 91090212	**Káble Al - VN zaťahovanie káblov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	594,00
45.31.55 9109021201	**Káble Al - VN zaťahovanie káblov do chráničiek**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	594,00
45.31.55 91090214	**Káble Al - VN označovacie štítky káblov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	18,00
45.31.55 9109021401	**Káble Al - VN označovacie štítky káblov , jednožilových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	18,00
45.31.55 91100201	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.31.55 9110020101	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné jednožilové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.31.55 91100202	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.55 9110020201	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie jednožilové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.55 91100203	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.55 9110020302	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame viacžilové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.55 91100206	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	14,00
45.31.55 9110020601	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky tesniace**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	14,00
45.31.55 91100213	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. tienenia 1 žily kábla**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.31.55 9110021302	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. tienenia 1 žily kábla koncovkami vonkajšími**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.31.55 91120201	**Prístroje istiace, poistky VN jednopólové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.55 9112020102	**Prístroje istiace, poistky VN jednopólové vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00

45.31.56. Inštalovanie nízkého napätia

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.56 91022701	**Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.56 9102270101	**Oceľové konštrukcie - tabuľky výstražné a označovacie, plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.56 91040102	**Vedenia nadzemné NN - stožiare nn jednoduché, oceľové, rúrové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	8,00
45.31.56 9104010201	**Vedenia nadzemné NN - stožiare nn jednoduché, oceľové, rúrové pozinkované**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	8,00
45.31.56 91041901	**Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	4,00
45.31.56 9104190101	**Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble do múru**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2,00
45.31.56 9104190102	**Vedenia nadzemné NN - drážky pre rúrky, alebo káble do betónu**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2,00
45.31.56 91080101	**Káble Cu - NN káble silové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	19 591,00
45.31.56 9108010101	**Káble Cu - NN káble silové uložené voľne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	17 756,00
45.31.56 9108010108	**Káble Cu - NN káble silové ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 535,00
45.31.56 9108010111	**Káble Cu - NN káble silové ulož. pevne na potrubí**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	300,00
45.31.56 91080118	**Káble Cu - NN zaťahovanie káblov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 201,00
45.31.56 9108011801	**Káble Cu - NN zaťahovanie káblov do chráničiek**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 201,00
45.31.56 91090101	**Káble Al - NN káble silové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 107,00
45.31.56 9109010101	**Káble Al - NN káble silové ulož. voľne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	400,00
45.31.56 9109010102	**Káble Al - NN káble silové ulož. pevne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	12,00
45.31.56 9109010108	**Káble Al - NN káble silové ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	695,00
45.31.56 91090112	**Káble Al - NN zaťahovanie káblov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	817,00
45.31.56 9109011201	**Káble Al - NN zaťahovanie káblov do chráničiek**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	817,00
45.31.56 91090114	**Káble Al - NN označovacie štítky káblov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	26,00
45.31.56 9109011402	**Káble Al - NN označovacie štítky káblov , viac žilových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	26,00
45.31.56 91100102	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	93,00
45.31.56 9110010202	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie viacžilové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	93,00
45.31.56 91100103	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.56 9110010302	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame viacžilové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.56 91100104	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN kábové spojky odbočné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.56 9110010402	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN kábové spojky odbočné viacžilové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.56 91100106	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN priechodky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	67,00
45.31.56 9110010601	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN priechodky tesniace**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	67,00
45.31.56 91100107	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	68,00
45.31.56 9110010702	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch koncovkami vonkajšími**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	64,00
45.31.56 9110010705	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch teplom zmršt. hadicami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.56 91100111	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	19,00
45.31.56 9110011103	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov vodičovými koncovkami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	15,00
45.31.56 9110011105	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov teplom zmršt. hadicami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.56 91100118	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ochrana spojky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.56 9110011801	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ochrana spojky protikorózna**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.56 91120102	**Prístroje istiace, poistky NN nožové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.31.56 9112010201	**Prístroje istiace, poistky NN nožové vstavné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.31.56 91190103	**Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	50,00
45.31.56 9119010301	**Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	50,00
45.31.56 91220305	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu AlMgSi**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	110,00
45.31.56 9122030501	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu AlMgSi drôtové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	110,00
45.31.56 91220702	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2 537,00
45.31.56 9122070201	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2 537,00
45.31.56 91221001	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 515,00
45.31.56 9122100103	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn pásové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 507,00
45.31.56 9122100105	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn rúrové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	8,00
45.31.56 91221501	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	115,00
45.31.56 9122150101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu za jeden zvod**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	115,00
	45.31.61. Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest		
45.31.61 91010601	**Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 539,00
45.31.61 9101060101	**Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné plastové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 539,00
45.31.61 91010602	**Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, tuhé**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	100,00
45.31.61 9101060201	**Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, tuhé plastové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	100,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.61 91010901	**Úložný materiál - hadice, ulož. voľne, ohybné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	147 642,00
45.31.61 9101090101	**Úložný materiál - hadice, ulož. voľne, ohybné plastové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	147 642,00
45.31.61 91021301	**Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	105,00
45.31.61 9102130101	**Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové pozinkované**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	105,00
45.31.61 91080101	**Káble CU - NN silové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	3 000,00
45.31.61 9108010101	**Káble Cu - NN silové ulož. voľne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2 900,00
45.31.61 9108010108	**Káble Cu - NN silové ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	100,00
45.31.61 91080104	**Káble Cu - NN teplovzdorné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	700,00
45.31.61 9108010402	**Káble Cu - NN teplovzdorné ulož. pevne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	700,00
45.31.61 91080118	**Káble Cu - NN zaťahovanie káblov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 619,00
45.31.61 9108011801	**Káble Cu - NN zaťahovanie káblov do chráničiek**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 619,00
45.31.61 91100102	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	118,00
45.31.61 9110010202	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie viacžilové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	118,00
45.31.61 91100111	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	461,00
45.31.61 9110011105	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov teplom zmršt. hadicami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	378,00
45.31.61 9110011106	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov záklopkami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	83,00
45.31.61 91120102	**Prístroje istiace, poistky NN nožové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00
45.31.61 9112010201	**Prístroje istiace, poistky NN nožové vstavné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	9,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.61 91190103	**Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.61 9119010301	**Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.61 91200101	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	52,00
45.31.61 9120010101	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie oceľové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	52,00
45.31.61 91200202	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	122,00
45.31.61 9120020204	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné LED**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	122,00
45.31.61 91200301	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	24,00
45.31.61 9120030102	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné stredné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	18,00
45.31.61 9120030103	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné veľké**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.61 91200502	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	51,00
45.31.61 9120050201	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare, stožiarové rozvodnice**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	51,00
45.31.61 91220301	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	21 570,22
45.31.61 9122030101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn drôtové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	21 570,22
45.31.61 91220601	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	235,00
45.31.61 9122060101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - iskriská nadzemné pre prostr. vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	235,00
45.31.61 91220701	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4 094,00
45.31.61 9122070101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné FeZn**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4 094,00
45.31.61 91220702	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	28 415,00
45.31.61 9122070201	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi FeZn**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	28 415,00
45.31.61 91221001	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	25 383,00
45.31.61 9122100101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn tyčové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	20,00
45.31.61 9122100102	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn drôtové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	70,00
45.31.61 9122100103	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn pásové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	25 293,00
45.31.61 91221501	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 130,00
45.31.61 9122150101	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu za jeden zvod**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1 130,00
	45.31.62. Inštalovanie signalizačných systémov		
45.31.62 91170203	**Transformovne, transformátory - transformátory olejové 1.fáz. - oddeľovacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 9117020305	**Transformovne, transformátory - transformátory olejové 1.fáz. - oddeľovacie NN/NN**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 92010101	**Vedenia nadzemné - stožiare, jednoduché**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 9201010104	**Vedenia nadzemné - stožiare, jednoduché oceľové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 92010102	**Vedenia nadzemné - stožiare, dvojité**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 9201010204	**Vedenia nadzemné - stožiare, dvojité oceľové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 92020102	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne návestné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	330,00
45.31.62 9202010205	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne návestné ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	330,00
45.31.62 92020103	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	344,00
45.31.62 9202010301	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie ulož. voľne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	304,00
45.31.62 9202010305	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	40,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.62 92020104	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne zabezpečovacie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	5 790,00
45.31.62 9202010401	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne zabezpečovacie ulož. voľne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	5 790,00
45.31.62 92020105	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne ovládacie**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	139,00
45.31.62 9202010501	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne ovládacie ulož. voľne**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	112,00
45.31.62 9202010505	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne ovládacie ulož. v chráničkách**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	20,00
45.31.62 9202010510	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne ovládacie ulož. na stožiari, príchytkami**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	7,00
45.31.62 92020201	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	47,00
45.31.62 9202020101	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné, spájanie žíl zátorkami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	36,00
45.31.62 9202020103	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné, spájanie žíl ostatnými TG**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	11,00
45.31.62 92020301	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	27,00
45.31.62 9202030101	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových závermi**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.31.62 9202030102	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových koncovkami**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.62 92020403	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	921,00
45.31.62 9202040302	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom betónových**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	921,00
45.31.62 92020702	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky značkovacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	227,00
45.31.62 9202070201	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky značkovacie na stožiare**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 9202070202	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky značkovacie na káble**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	226,00
45.31.62 92021001	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - konzoly kotvové kovové, pozinkované**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.62 9202100103	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - konzoly kotvové kovové, pozinkované na stožiare kovové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.62 92022001	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače oceľoplechové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 9202200101	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače oceľoplechové upev. na kovovú konštrukciu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 92022002	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače plastové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 9202200201	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače plastové upev. na kovovú konštrukciu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 92022501	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	990,00
45.31.62 9202250101	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, príprava káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.62 9202250102	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, merania na kábloch,**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	396,00
45.31.62 9202250103	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, rezanie káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	19,00
45.31.62 9202250104	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, zatiahnutie káblov do objektu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	162,00
45.31.62 9202250105	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, presmerovanie káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.62 9202250111	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, číslovanie káblov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	381,00
45.31.62 9202250112	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, číslovanie spojok a záverov**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	27,00
45.31.62 92022701	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - uzemnenie káblov oznamovacích**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	5,00
45.31.62 9202270102	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - uzemnenie káblov oznamovacích v sklolaminát. domčeku**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	5,00
45.31.62 92022705	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - uzemnenie meranie zem. odporu**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.62 9202270506	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - uzemnenie meranie zem. odporu jedného zvodu**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.62 92022801	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	62,00
45.31.62 9202280102	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn, uzemňovací drôt do 120 mm2**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	62,00
45.31.62 92022901	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie na povrchu FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2,00
45.31.62 9202290101	**Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie na povrchu FeZn uzemňovací pás do 120 mm2**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	2,00
45.31.62 92050210	**Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 9205021001	**Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule informačné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 92050301	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.31.62 9205030101	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne EZS**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12,00
45.31.62 92050302	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.31.62 9205030202	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie vonkajšie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	13,00
45.31.62 92050305	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.62 9205030508	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače sčítače dopravy**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.62 9205030510	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače meteozariadenia**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 92050307	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace prvky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 9205030701	**Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace prvky signalizačné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 92050701	**Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.62 9205070101	**Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie funkčné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.62 92050702	**Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 9205070201	**Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie el. zariadení**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 92110114	**Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné križovatky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 9211011401	**Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné križovatky, návestidlá na stožiaroch**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	4,00
45.31.62 92110115	**Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích zariadení**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	17,00
45.31.62 9211011501	**Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích zariadení, regulácia signálnej skupiny**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	15,00
45.31.62 9211011502	**Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích zariadení, programovanie radiča**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
	45.31.72. Elektroinštalačné práce na transformátoroch		
45.31.72 91100206	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.31.72 9110020601	**Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN priechodky tesniace**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	21,00
45.31.72 91170103	**Transformovne, transformátory - transformovne kioskové, na zemi**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.72 9117010304	**Transformovne, transformátory - transformovne kioskové, na zemi VN/NN**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
	45.31.73. Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch		
45.31.73 91010201	**Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	160,00
45.31.73 9101020101	**Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné plastové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	160,00
45.31.73 91190102	**Rozvádzače - NN rozvodnice**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.73 9119010201	**Rozvádzače - NN rozvodnice silové, prúd striedavý**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.73 91190207	**Rozvádzače - VN skrine**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.73 9119020701	**Rozvádzače - VN skrine silové, prúd striedavý**		

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
	45.31.74. Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach		
45.31.74 91080118	**Káble Cu - NN zaťahovanie káblov**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	87,00
45.31.74 9108011801	**Káble Cu - NN zaťahovanie káblov do chráničiek**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	87,00
45.31.74 91220702	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.74 9122070201	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.74 91221001	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	14,00
45.31.74 9122100103	**Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn pásové**		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	14,00
45.31.74 92060101	**Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	17,00
45.31.74 9206010105	**Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný skrinky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	3,00
45.31.74 9206010106	**Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný stožiare rozhlasové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.74 9206010112	**Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný reproduktory**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.74 9206010117	**Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný konzoly**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	6,00
45.31.74 92060103	**Zariadenie rozhlasové-rozhlas, merania**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.31.74 9206010301	**Zariadenie rozhlasové-rozhlas, merania záverečné**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.31.74 9206010302	**Zariadenie rozhlasové-rozhlas, merania revízie**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
	45.34.20. Montáž oplotenia		
45.34.20 11030432	**Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12 907,00
45.34.20 1103043201	**Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	12 893,00

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.34.20 1103043202	**Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zasypanie zeminou**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	14,00
45.34.20 62100611	**Doplnkové konštrukcie - oplotenie, zábrany z dielcov**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	11,00
45.34.20 67110108	**Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	52 098,39
45.34.20 6711010802	**Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného, na stĺpiky oceľové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	52 098,39
45.34.20 67110109	**Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	569,56
45.34.20 6711010901	**Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného, na stĺpiky betónové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	300,00
45.34.20 6711010902	**Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného, na stĺpiky oceľové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	269,56
45.34.20 67110415	**Oplotenie z kombinovaného materiálu**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	716,20
45.34.20 67110500	**Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	130,80
45.34.20 6711050002	**Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia na stĺpiky oceľové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	130,80
45.34.20 67110601	**Oplotenie, závory mechanické kovové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
45.34.20 6711060102	**Oplotenie, závory mechanické kovové, na stĺpiky kovové**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	2,00
	45.35.00. Mechanické a strojárske inštalácie		
45.35.00 95060106	**Zásobníky, na sypké hmoty, ťažké hmoty priemer do 6930 mm**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
45.35.00 9506010603	**Zásobníky, na sypké hmoty, ťažké hmoty priemer do 6930 mm, objem do 300 m3**		
	Merná jednotka: ks	Množstvo:	1,00
	45.42.10. Stolárske práce a zámočnícke práce		
45.42.10 67040216	**Výplne otvorov, dvere otváravé**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	82,32
45.42.10 6704021601	**Výplne otvorov, dvere otváravé, jednokrídlové**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	82,32
45.42.10 67100300	**Podlahy, rošty**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1,32

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
POPIS PRÁC

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.42.10 67120900	**Doplnky, atypické konštrukcie**		
	Merná jednotka: KG	Množstvo:	74 405,79
	45.44.20. Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce		
45.44.20 84010807	**Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	114 646,77
45.44.20 8401080703	**Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek**		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	114 646,77

11. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (PRÍLOHA B2B)

PRÍLOHA B2B ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

1. Uchádzač pri využití subdodávateľov pre účely predkladania ponuky postupuje podľa bodu 19.1.9 v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
2. Uchádzač pri využití subdodávateľov pre účely predkladania Zmluvy v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti uchádzač postupuje podľa bodu 32.10 v súlade s § 41 ods. 3 zákona.
3. V súlade s § 41 ods. 6 zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru uvedených v tabuľke pod písm. C/ tejto prílohy.
4. **Zoznam subdodávateľov** bude vyhotovený v členení:
   A/ Priami Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 Osobitných zmluvných podmienok,
   B/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov),
   C/ Dodávatelia Zhotoviteľa v zmysle podčlánku 1.1.2.11 Osobitných zmluvných podmienok.

A/

Por. č.	**Priami Podzhotovitelia** (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	**Predmet subdodávky**	**% podiel subdodávok** [1]
1.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

B/

Por. č.	**Podzhotovitelia (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov)** (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	**Predmet subdodávky**	**% podiel subdodávok** [5]
1.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

C)

Por. č.	**Dodávatelia Zhotoviteľa** (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	**Predmet subdodávky**	**% podiel subdodávok**[5]
1.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

V Žiline, dňa 10.03.2025

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
(E14)

Ing. Zuzana Valuchová .....
splnomocnená k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV, a.s.

[1] percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR bez DPH

14. Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č.833/2014 (PRÍLOHA B11)

PRÍLOHA B11 ČESTNÉ VYHLÁSENIE PODĽA ČLÁNKU 5k NARIADENIA RADY (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 O REŠTRIKTÍVNYCH OPATRENIACH S OHĽADOM NA KONANIE RUSKA, KTORÝM DESTABILIZUJE SITUÁCIU NA UKRAJINE V ZNENÍ NARIADENIA RADY (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem VÁHOSTAV, a.s. a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky „**Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto**", ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi našej skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi našej skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
d. subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spoliehajú subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

VÁHOSTAV, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
(E14)

V Žiline, dňa 10.03.2025

Ing. Zuzana Valuchová .....
splnomocnená k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV, a.s.

PRÍLOHA B11 ČESTNÉ VYHLÁSENIE PODĽA ČLÁNKU 5k NARIADENIA RADY (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 O REŠTRIKTÍVNYCH OPATRENIACH S OHĽADOM NA KONANIE RUSKA, KTORÝM DESTABILIZUJE SITUÁCIU NA UKRAJINE V ZNENÍ NARIADENIA RADY (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem Metrostav DS a.s. a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky „**Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto**", ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi našej skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi našej skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
d. subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spoliehajú subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 11.02.2025

Ing. Pavol Hrúzik
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 604, DIČ: 2023221392
1.7

PRÍLOHA B11 ČESTNÉ VYHLÁSENIE PODĽA ČLÁNKU 5k NARIADENIA RADY (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 O REŠTRIKTÍVNYCH OPATRENIACH S OHĽADOM NA KONANIE RUSKA, KTORÝM DESTABILIZUJE SITUÁCIU NA UKRAJINE V ZNENÍ NARIADENIA RADY (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem (*Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság*) a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky **„Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto"**, ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi našej skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi našej skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
d. subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spoliehajú subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Budapešti, dňa 11. FEB. 2025

DUNA ASZFALT ZRT.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 28733232-4-03
Csop. Áfa asz.: 17780890-5-03
-6-

.....

László Tóth
Predseda predstavenstva
Duna Aszfalt Zrt.

15. Harmonogram prác

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC

Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
1	**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto**	1307 dní	Po 8.9.25	Pi 6.4.29	
2	Začiatok lehoty výstavby (termín prevzatia staveniska)	0 dní	Po 8.9.25	Po 8.9.25	
3	Míľnik č. 1 - Základná statická zaťažovacia skúška mosta 226 (510 dní od začiatku LV)	0 dní	So 30.1.27	So 30.1.27	2FS+510 dní
4	Míľnik č. 2 - Uvedenie preložky cesty I/11 do prevádzky (660 dní od začiatku LV)	0 dní	Ut 29.6.27	Ut 29.6.27	2FS+660 dní
5	Míľnik č. 3 - Ukončenie špeciálneho základenia podpier mostov v rieke Kysuca (880 dní od začiatku LV)	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	2FS+880 dní
6	Míľnik č. 4 - Uvedenie cesty III/2053 (objekt 115) do prevádzky (880 dní od začiatku LV)	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	2FS+880 dní
7	**B. Všeobecné položky**	1291 dní	Po 8.9.25	Str 21.3.29	
8	Spracovanie POV a POD	7 dní	Po 8.9.25	Ne 14.9.25	2
9	Vykonanie pasportizácie + Správa	14 dní	So 20.9.25	Pi 3.10.25	8FS+5 dní
10	Vykonanie repasportizácie + Správa	14 dní	Št 8.3.29	Str 21.3.29	33FS-30 dní
11	**C. Prípravné práce a prieskumy**	1276 dní	**Po 15.9.25**	*Ut 13.3.29*	*2FS+7 dní*
12	Projektové práce (DVP, Inžinierska činnosť, DSRS, GE DSRS)	1307 dní	**Po 8.9.25**	Pi 6.4.29	2
13	**D.1 Demolácie**	820 dní	**Po 29.9.25**	**Po 27.12.27**	
14	013 Demolácia mostného objektu v Brodne	60 dní	Str 30.6.27	So 28.8.27	41
15	014 Demolácia objektov ZŠ v Brodne	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	11SS+14 dní
16	015 Demolácia provizórneho mosta cez Kysucu v Brodne	60 dní	Pi 29.10.27	Po 27.12.27	185FS-60 dní
17	019 Demolácia objektov bývalého Automotoklubu v Budatínskej lehote	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	11SS+14 dní
18	020 Demolácia objektov SÚ SSC v Budatínskej lehote	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	11SS+14 dní
19	022 Demolácia reklamných objektov pozdĺž cesty I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	11SS+14 dní
20	**D.2 Rekultivácie**	150 dní	**Str 8.11.28**	Pi 6.4.29	
21	025 Rekultivácia dočasných záberov	150 dní	Str 8.11.28	Pi 6.4.29	33FS-150 dní
22	**D.3 Vegetačné úpravy**	835 dní	Št 24.12.26	Pi 6.4.29	
23	032 Vegetačné úpravy diaľnice D3 a križovatiek	180 dní	Po 9.10.28	Pi 6.4.29	33FS-180 dní
24	035 Vegetačné úpravy cesty I/11	90 dní	Št 1.4.27	Ut 29.6.27	35FS-90 dní
25	037 Vegetačné úpravy cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	60 dní	Ut 7.12.27	Pi 4.2.28	45FS-60 dní
26	038 Vegetačné úpravy na ekodukte	60 dní	Št 24.12.26	Ne 21.2.27	142FS-30 dní
27	**D.4 Cestné komunikácie**	1285 dní	**Po 29.9.25**	*Pi 6.4.29*	
28	103 Diaľnica D3 km 11,100-22,300 (vrátane 103-01,103-02,103-03)	1285 dní	**Po 29.9.25**	Pi 6.4.29	
29	*Odhumusovanie*	*510 dní*	*Po 29.9.25*	*So 20.2.27*	11SS+14 dní
30	*Výkopové (zemné) práce*	*600 dní*	*Po 29.9.25*	*Pi 21.5.27*	11SS+14 dní
31	*Násypy (zemné teleso)*	*800 dní*	*Str 29.10.25*	*Št 6.1.28*	30SS+30 dní;295SS+30 dní;220FS-365 dní
32	*Konštrukčné vrstvy vozovky*	*536 dní*	*So 22.5.27*	*Ut 7.11.28*	30;33FS-250 dní;29
33	*Príslušenstvo*	*400 dní*	*Pi 3.3.28*	*Pi 6.4.29*	32FS-250 dní
34	*Uvedenie Diaľnica D3 do prevádzky*	0 dní	Pi 6.4.29	Pi 6.4.29	33
35	112 Preložka cesty I/11	639 dní	Po 29.9.25	Ut 29.6.27	
36	*Odumusovanie*	*45 dní*	*Po 29.9.25*	*Str 12.11.25*	11SS+14 dní
37	*Výkopové (zemné) práce*	*180 dní*	*Po 29.9.25*	*Pi 27.3.26*	11SS+14 dní
38	*Násypy (zemné teleso)*	*180 dní*	*Po 27.4.26*	*Pi 23.10.26*	37FS+30 dní
39	*Konštrukčné vrstvy vozovky*	*165 dní*	*Str 14.10.26*	*So 27.3.27*	38FS-10 dní;36FS-30 dní
40	*Príslušenstvo*	*124 dní*	*Pi 26.2.27*	*Ut 29.6.27*	39FS-30 dní
41	*Uvedenie Preložky cesty I/11 do prevádzky - Míľnik č.2*	*0 dní*	*Ut 29.6.27*	*Ut 29.6.27*	*4*
42	112.1 Preložka cesty I/11 – zjazd do časti Žilina - Brodno	364 dní	Str 1.7.26	Ut 29.6.27	35FF
43	112.2 Autobusové zastávky na preložke cesty I/11	90 dní	Št 1.4.27	Ut 29.6.27	35FF
44	112.3 Hospodársky zjazd v km 3,015 preložky cesty I/11 vpravo	90 dní	Št 1.4.27	Ut 29.6.27	35FF
45	115 Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	769 dní	Ne 28.12.25	Pi 4.2.28	231
46	*Uvedenie cesty III/2053 (objekt 115) do prevádzky- Míľnik č.4*	*0 dní*	*Pi 4.2.28*	*Pi 4.2.28*	*6*
47	137 Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	11SS+14 dní
48	130 Poľná cesta na pravom brehu Kysuce	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	11SS+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG | Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste

Dátum: Pi 21.3.25

2 6 3

PRÍLOHA E2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchádzajúce
49	131 Poľná cesta na ľavom brehu Kysuce	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
50	135 Poľná cesta v Brodne 3km 252,600-252,800	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
51	137 Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
52	138.1 Úprava poľnej cesty v km 20,300	180 dní	So 15.7.28	Str 10.1.29	45;203;126
53	138.2 Úprava poľnej cesty v km 20,300	180 dní	So 15.7.28	Str 10.1.29	45;203;126
54	139 Poľná cesta v Brodne 3km 253,400 - 254,500	270 dní	Ut 28.4.26	Pi 22.1.27	142FS-270 dní;199FS-60 dní
55	140 Úprava poľnej cesty v Kysuckom Novom Meste	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
56	142 Poľná cesta v km 2,400 - 2,750 preložky cesty I/11 vpravo	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
57	143 Zjazd z preložky cesty I/11 k železničnej zastávke Brodno	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
58	160 Úprava jestvujúcich komunikácií I. Triedy	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
59	161 Úprava jestvujúcich komunikácií III. Triedy	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
60	161.1 Úprava jestvujúcej komunikácie III/2041	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
61	162 Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
62	171 Chodník v km 1,700 a 3,000 preložky cesty I/11	180 dní	Pi 1.1.27	Ut 29.6.27	35FS-180 dní
63	172 Chodník na ceste I/11 a III/2052 Radoľa – KNM	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
64	173 Chodník v km 18,340 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
65	174 Chodník na ceste III/2053 Povina – KNM	270 dní	Pi 26.6.26	Po 22.3.27	285
66	175 Úprava spevnených plôch ČSPL Radoľa	120 dní	Pi 28.11.25	Pi 27.3.26	204;196
67	176 Prístupová cesta a spevnené plochy skladu posypovej soli	90 dní	So 28.3.26	Št 25.6.26	228
68	177 Úprava chodníka pod mostom na D3 v Brodne	60 dní	Ne 20.2.28	Str 19.4.28	91SS
69	**D.5 Mosty**	1291 dní	Po 22.9.25	Str 4.4.29	
70	201 Most na D3 nad Podhájskym potokom v km 21,339 (vrátane 201-01 mostný záver)	440 dní	So 24.10.26	Št 6.1.28	
71	*Zakladanie*	*180 dní*	*So 24.10.26*	*Str 21.4.27*	*200*
72	*Spodná stavba*	*120 dní*	*Ut 23.3.27*	*Ut 20.7.27*	*71FS-30 dní*
73	*Nosná konštrukcia*	*150 dní*	*Po 21.6.27*	*Str 17.11.27*	*72FS-30 dní*
74	*Príslušenstvo*	*80 dní*	*Ut 19.10.27*	*Št 6.1.28*	*73FS-30 dní*
75	202 Most na D3 nad riekou Kysuce v km 22,049 (vrátane 202-01 mostný záver)	929 dní	So 28.3.26	Str 11.10.28	
76	*Zakladanie*	*570 dní*	*So 28.3.26*	*Pi 4.2.28*	*48;49*
77	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuce - Míľnik č. 3*	*0 dní*	*Pi 4.2.28*	*Pi 4.2.28*	*5*
78	*Spodná stavba*	*500 dní*	*Pi 1.1.27*	*Ne 14.5.28*	*76FS-400 dní*
79	*Nosná konštrukcia*	*500 dní*	*Ne 11.4.27*	*Ut 22.8.28*	*78FS-400 dní*
80	*Príslušenstvo*	*150 dní*	*Po 15.5.28*	*Str 11.10.28*	*79FS-100 dní*
81	226 Most na preložke cesty I/11 v km 1,030 nad ŽSR a D3	616 dní	Po 22.9.25	Ne 30.5.27	
82	*Zakladanie*	*110 dní*	*Po 22.9.25*	*Pi 9.1.26*	*115S+7 dní*
83	*Spodná stavba*	*170 dní*	*Št 12.12.25*	*Pi 29.5.26*	*82FS-30 dní*
84	*Nosná konštrukcia*	*286 dní*	*Po 20.4.26*	*So 30.1.27*	*83FS-40 dní*
85	*Základná statická zaťažovacia skúška mosta 226 - Míľnik č. 1*	*0 dní*	*So 30.1.27*	*So 30.1.27*	*3*
86	*Príslušenstvo*	*150 dní*	*Pi 1.1.27*	*Ne 30.5.27*	*84FS-30 dní*
87	*227 Most na D3 nad potokom Bradľanka v km 12,510 D3*	*900 dní*	*Str 30.6.27*	*Po 24.4.28*	
88	*Zakladanie*	*95 dní*	*Str 30.6.27*	*So 2.10.27*	*41*
89	*Spodná stavba*	*100 dní*	*Pi 3.9.27*	*So 11.12.27*	*86FS-30 dní*
90	*Nosná konštrukcia*	*100 dní*	*Ne 12.12.27*	*Po 20.3.28*	*89*
91	*Príslušenstvo*	*65 dní*	*Ne 20.2.28*	*Po 24.4.28*	*90FS-30 dní*
92	228 Most na D3 v km 13,540 nad ŽSR a pozdĺž Kysuce (vrátane 228-01 mostný záver)	740 dní	Po 22.3.27	Pi 30.3.29	
93	*Zakladanie*	*360 dní*	*Po 22.3.27*	*Str 15.3.28*	*41FS-100 dní*
94	*Spodná stavba*	*270 dní*	*Ne 29.8.27*	*Str 24.5.28*	*93FS-200 dní*
95	*Nosná konštrukcia*	*360 dní*	*Po 27.12.27*	*Str 20.12.28*	*94FS-150 dní*
96	*Príslušenstvo*	*200 dní*	*Ut 12.9.28*	*Pi 30.3.29*	*95FS-100 dní*



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG | Úloha | Medzník | Súhrn | Úlohy na kritickej ceste
Dátum: Pi 21.3.25

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
97	229 Estakáda na D3 v km 14,650 pozdĺž Kysuce (vrátane 229-01 mostný záver)	780 dní	Pi 28.11.25	Ne 16.1.28	
98	*Základanie*	270 dní	Pi 28.11.25	Po 24.8.26	290
99	*Spodná stavba*	210 dní	Pi 26.6.26	Št 21.1.27	98FS-60 dní
100	*Nosná konštrukcia*	300 dní	Po 23.11.26	So 18.9.27	99FS-60 dní
101	*Príslušenstvo*	150 dní	Pi 20.8.27	Ne 16.1.28	100FS-30 dní
102	230 Most na D3 v km 15,000 nad Kysucou (vrátane 230-01 mostný záver)	1219 dní	Pi 28.11.25	Pi 30.3.29	
103	*Základanie*	799 dní	Pi 28.11.25	Pi 4.2.28	290
104	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Mlýnik č. 3*	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	5
105	*Spodná stavba*	500 dní	Pi 1.1.27	Ne 14.5.28	103FS-400 dní
106	*Nosná konštrukcia*	520 dní	Ut 20.7.27	Str 20.12.28	105FS-300 dní
107	*Príslušenstvo*	300 dní	Ne 4.6.28	Pi 30.3.29	106FS-200 dní
108	233 Most na D3 v km 17,200 nad Kysucou ((vrátane 233-01 mostný záver)	1270 dní	Po 13.10.25	Str 4.4.29	
109	*Základanie*	845 dní	Po 13.10.25	Pi 4.2.28	292
110	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Mlýnik č. 3*	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	5
111	*Spodná stavba*	700 dní	Po 15.6.26	Ne 14.5.28	109FS-600 dní
112	*Nosná konštrukcia*	800 dní	Str 22.9.26	Št 30.11.28	111FS-600 dní
113	*Príslušenstvo*	325 dní	Po 15.5.28	Str 4.4.29	112FS-200 dní
114	237 Most na D3 v km 18,900 nad Kysucou (vrátane 237-01 mostný záver)	1189 dní	Ne 28.12.25	Pi 30.3.29	
115	*Základanie*	769 dní	Ne 28.12.25	Pi 4.2.28	291
116	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Mlýnik č. 3*	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	5
117	*Spodná stavba*	600 dní	Pi 5.6.26	Ut 25.1.28	115FS-610 dní
118	*Nosná konštrukcia*	850 dní	Ne 13.9.26	Ut 9.1.29	117FS-500 dní
119	*Príslušenstvo*	330 dní	Pi 5.5.28	Pi 30.3.29	118FS-250 dní
120	238 Most na ceste III/2053 v km 0,189 nad Kysucou a D3	769 dní	Ne 28.12.25	Str 26.1.28	
121	*Základanie*	550 dní	Ne 28.12.25	Str 30.6.27	291
122	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Mlýnik č. 3*	0 dní	Str 30.6.27	Str 30.6.27	121
123	*Spodná stavba*	500 dní	Ut 7.4.26	Št 19.8.27	121FS-450 dní
124	*Nosná konštrukcia*	400 dní	Pi 4.9.26	Pi 8.10.27	122FS-350 dní
125	*Príslušenstvo*	210 dní	Št 1.7.27	Str 26.1.28	124FS-100 dní
126	240 Most na D3 v km 20,270 nad poľnou cestou (vrátane 240-01 mostný záver)	380 dní	Št 1.7.27	Pi 14.7.28	
127	*Základanie*	180 dní	Št 1.7.27	Po 27.12.27	121
128	*Spodná stavba*	100 dní	Ne 28.11.27	Po 6.3.28	127FS-30 dní
129	*Nosná konštrukcia*	100 dní	Ne 6.2.28	Po 15.5.28	128FS-30 dní
130	*Príslušenstvo*	90 dní	Ne 16.4.28	Pi 14.7.28	129FS-30 dní
131	242 Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne	639 dní	Po 29.9.25	Ut 29.6.27	
132	*Základanie*	120 dní	Po 29.9.25	Po 26.1.26	2955
133	*Spodná stavba*	180 dní	Ut 27.1.26	So 25.7.26	132
134	*Nosná konštrukcia*	120 dní	Ne 31.1.27	Ne 30.5.27	133;84
135	*Príslušenstvo*	60 dní	So 1.5.27	Ut 29.6.27	134FS-30 dní
136	247 Estakáda na D3 v km 18,100 pozdĺž Kysuce (vrátane 247-01 mostný záver)	1284 dní	Po 29.9.25	Str 4.4.29	
137	*Základanie*	859 dní	Po 29.9.25	Pi 4.2.28	115S-14 dní
138	*Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca - Mlýnik č. 3*	0 dní	Pi 4.2.28	Pi 4.2.28	5
139	*Spodná stavba*	880 dní	Št 27.11.25	Po 24.4.28	137FS-800 dní
140	*Nosná konštrukcia*	1020 dní	Ne 15.2.26	Št 30.11.28	139FS-800 dní
141	*Príslušenstvo*	375 dní	Ne 26.3.28	Str 4.4.29	140FS-250 dní
142	248 Ekodukt nad preložkou cesty I/11 a ŽSR v km 13,300 D3	481 dní	Po 29.9.25	Pi 22.1.27	
143	*Základanie*	120 dní	Po 29.9.25	Po 26.1.26	115S-14 dní
144	*Spodná stavba*	120 dní	Ne 28.11.25	Ne 26.4.26	143FS-30 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG | Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste
Dátum: Pi 21.3.25

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
145	*Nosná konštrukcia*	*201 dní*	*Po 27.4.26*	*Pi 13.11.26*	*144*
146	*Príslušenstvo*	*100 dní*	*St 15.10.26*	*Pi 22.1.27*	*145FS-30 dní*
147	248.1 Ekodukt nad preložkou poľnej cesty v km 13,300 D3	400 dní	Po 29.9.25	Po 2.11.26	
148	*Zakladanie*	*120 dní*	*Po 29.9.25*	*Po 26.1.26*	*1155+14 dní*
149	*Spodná stavba*	*120 dní*	*Ne 28.12.25*	*Ne 26.4.26*	*148FS-30 dní*
150	*Nosná konštrukcia*	*120 dní*	*Po 27.4.26*	*Po 24.8.26*	*149*
151	*Príslušenstvo*	*100 dní*	*Ne 26.7.26*	*Po 2.11.26*	*150FS-30 dní*
152	249 Lávka na chodníku pre peších v Brodne	210 dní	Ut 27.1.26	Po 24.8.26	133SS
153	D.6 Oporné a záručné múry	959 dní	St 15.11.25	Str 28.6.28	
154	264 Oporný múr v km 12,620-13,095 vľavo	365 dní	Str 30.6.27	Str 28.6.28	41
155	265 Oporný múr v km 13,095-13,355 vľavo	365 dní	Str 30.6.27	Str 28.6.28	41
156	266 Oporný múr v km 13,685-14,180 v strede	180 dní	Str 30.6.27	Ne 26.12.27	41
157	268 Oporný múr v km 14,491-14,814 v strede	365 dní	Ne 28.12.25	Ne 27.12.26	291
158	272 Oporný múr na c.I/11 km 1,643-1,743 vľavo a 1,667-1,743 vpravo	270 dní	St 13.11.25	Ne 9.8.26	36
159	273 Oporný múr na c.I/11 km1,845-1,957 obojstranne	270 dní	St 13.11.25	Ne 9.8.26	36
160	D.7 Protihlukové steny a clony proti oslneniu	579 dní	Str 30.6.27	Ne 28.1.29	
161	284 Protihluková stena na D3 v km 11,493 - 14,191 vľavo	332 dní	Pi 3.3.28	Ne 28.1.29	33SS
162	285 Protihluková stena na D3 v km 11,608 - 13,100 vpravo	270 dní	Pi 3.3.28	Po 27.11.28	33SS
163	286 Protihluková stena v km 16,230 D3 - 0,022 vetvy C križovatky KNM vľavo	90 dní	Pi 3.3.28	Str 31.5.28	33SS
164	287 Protihluková stena na D3 v km 16,375 - 16,755 vľavo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	33SS
165	288 Protihluková stena na D3 v km 14,475 - 15,800 vľavo	270 dní	Pi 3.3.28	Po 27.11.28	33SS
166	289 Protihluková stena na D3 v km 14,350 - 16,100 vpravo	270 dní	Pi 3.3.28	Po 27.11.28	33SS
167	295 Protihluková stena na preložke cesty I/11 v km 1,310 - 2,375 vpravo	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41SS;40SS
168	298 Clona proti oslneniu na preložke cesty I/11 km 2,400-2,779 vľavo	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41SS;40SS
169	299 Protihluková stena na preložke cesty I/11 v km 0,665 - 2,100 vľavo	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41SS;40SS
170	302 Protihluková stena na D3 v km 19,400 - 20,248 vpravo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	33SS
171	305 Protihluková stena v km 0,300 vetvy D križovatky KNM - 19,746 D3 vľavo	90 dní	Pi 3.3.28	Str 31.5.28	33SS
172	306.1 Protihluková stena na D3 v km 19,899 - 20,350 vľavo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	33SS
173	306.2 Protihluková stena na D3 v km 20,600 - 21,000 vľavo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	33SS
174	306.3 Protihluková stena na D3 v km 21,396 - 21,912 vľavo	180 dní	Pi 3.3.28	Ut 29.8.28	33SS
175	307 Protihluková stena v km 0,205 vetvy B križovatky KNM - 19,275 D3 vpravo	90 dní	Pi 3.3.28	Str 31.5.28	33SS
176	308 Protihluková stena na D3 v km 22,140 - 22,300 vpravo	90 dní	Pi 3.3.28	Str 31.5.28	33SS
177	D.8 Pozemné stavby a oplotenia	1213 dní	So 4.10.25	Ne 28.1.29	
178	311 Preložka skladu posypovej soli v Brodne	60 dní	Pi 26.6.26	Po 24.8.26	67
179	312 Protihlukové opatrenia na budovách	1067 dní	So 4.10.25	Po 4.9.28	9
180	313 Prístrešky a mobiliár zastávok SAD a MHD v Brodne	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41SS;40SS
181	335 Oplotenie diaľnice	332 dní	Pi 3.3.28	Ne 28.1.29	33SS
182	336 Preložky existujúcich oplotení	60 dní	So 1.5.27	Ut 29.6.27	35FS-60 dní
183	337 Oplotenie migračného priestoru	60 dní	Pi 30.7.27	Po 27.9.27	167FF
184	D.9 Úpravy tokov	1154 dní	Ne 28.12.25	So 3.2.29	
185	352 Úprava toku Kysuce č.1 - okres Žilina	730 dní	Ne 28.12.25	Po 27.12.27	288;315S
186	363 Úprava Brodnianky	90 dní	Ut 23.1.28	Ne 18.6.28	90
187	364 Úprava toku Kysuce č.2 - okres Kysucké Nové Mesto	730 dní	Pi 5.2.27	So 3.2.29	115FS-365 dní;48FS-90 dní;49FS-90 dní
188	365 Úprava favostranného bezmenného prítoku v rkm 4,805 toku Kysuce	180 dní	So 9.10.27	Str 5.4.28	31FS-90 dní
189	D.10 Kanalizácie	1224 dní	Po 29.9.25	So 3.2.29	
190	501 Kanalizácie diaľnice D3 km 11,100-22,300	270 dní	So 12.2.28	Ut 7.11.28	32FS-270 dní
191	502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 19,775 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
192	506.1 Úprava privodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - kanalizácia	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG
Dátum: Pi 21.3.25

Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Úsek stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

ntifikátor	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchádzajúce
193	515 Úprava kanalizácie v km 16,750 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
194	520 Úprava splaškovej kanalizácie obce Radoľa	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
195	522 Úprava jestvujúcich vyústení kanalizácií pri Kysuckom Novom Meste	180 dní	Ut 6.8.26	So 3.2.29	187FS-180 dní
196	525 Úprava kanalizácie ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
197	526 Kanalizácia cesty III/2053	180 dní	Ne 28.12.25	Št 25.6.26	45SS
198	D.11 Vodovody	940 dní	Po 29.9.25	Ut 25.4.28	
199	506.2 Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - vodovod	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
200	521 Preložka vodovodu DN 800 km 21,338-22,300	390 dní	Po 29.9.25	Pi 23.10.26	115S+14 dní
201	542 Úprava vodovodu DN 800 v km 13,200-13,600 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
202	543 Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830-16,700 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
203	552 Úprava vodovodu na časti stavby č.138 v km 20,270 D3	90 dní	Št 27.1.28	Ut 25.4.28	125
204	592 Úprava vodovodu ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
205	D.12 Silnoprúdové vedenia VN	450 dní	Po 29.9.25	Ut 22.12.26	
206	611 Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	60 dní	So 24.10.26	Ut 22.12.26	200;192;199
207	671 Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
208	672 Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
209	673 Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
210	674 Preložka VN 22 kV km 16,746 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
211	675 Preložka VN 22 kV km 17,653 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
212	676 Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
213	677 Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
214	682 Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.I/11	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
215	683 Preložka VN 22 kV km 2,260 c.I/11	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
216	688 Preložka TS km 17,965 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
217	689 Preložka TS km 14,785 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
218	690 Preložka TS km 1,0 cesty I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
219	691 Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11	60 dní	Str 29.10.25	So 27.12.25	214FS-60 dní
220	695 Preložka TS pre ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
221	D.13 Silnoprúdové vedenia VVN	365 dní	Po 29.9.25	Po 28.9.26	
222	705 Úprava VVN 400 kV Z.404 v km 16,0 D3	365 dní	Po 29.9.25	Po 28.9.26	115S+14 dní
223	D.14 Vedenia NN	1169 dní	Po 29.9.25	Ne 10.12.28	
224	628 Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
225	629 Prípojky NN pre ISD	90 dní	So 15.7.28	Št 12.10.28	525S
226	630 Úprava VO na ceste III/2095 v Brodne	90 dní	So 28.3.26	Št 25.6.26	455S+90 dní
227	631 Preložka 0,4 kV prípojky na ČOV - Kysucký Lieskovec, km 22,179 D3	60 dní	So 24.10.26	Ut 22.12.26	200;192;199
228	632 Prípojka NN pre sklad posypovej soli	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
229	633 VO v Brodne	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
230	634 Osvetlenie komôr mostov a NN prípojky	90 dní	Ut 12.9.28	Ne 10.12.28	525S;1135S;1415S;1196S;856S
231	635 Prejazdové osvetlenie pre cestnú časť ekoduktu	30 dní	Ut 13.10.26	Str 11.11.26	151FS-21 dní
232	636 Preložka prípojky UNICARBACK v Brodne	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
233	639 Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	115S+14 dní
234	640 Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
235	644 Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
236	649 Preložka VO v km 17,600-18,080 D3 na c.I/11	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní
237	650 Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. KNM	90 dní	So 28.3.26	Št 25.6.26	455S+90 dní
238	650.1 Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Povina	90 dní	So 28.3.26	Št 25.6.26	455S+90 dní
239	657 Preložka vedenia NN km 12,475 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
240	685 Preložka NN vedenia pre ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG
Dátum: Pi 21.3.25

Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Identifi	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchádzanie
241	686 Úprava VO ČSPL v Radoli	60 dní	Št 26.2.26	Ne 26.4.26	66FS-30 dní
242	602 Úprava CSS v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
243	693 Úprava VO na chodníku pre pešich v km 18,350 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
244	D.15 Sabopriadové a optické vedenia	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	
245	710 Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
246	712 Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
247	713 Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
248	714 Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
249	715 Preložka vedení AnTechNet s.r.o. v km 17,855 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
250	725 Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
251	726 Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
252	742 Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
253	743 Preložka miestneho kábla v km 13,300 až 13,600 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
254	746 Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
255	752 Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
256	753 Demontáž nadzemných TF káblov v km	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
257	755 Preložka TF kábla v km 17,885 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
258	756 Preložka TF kábla v km 17,895 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
259	759 Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
260	781 Úprava DOK v km 19,730 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
261	782 Preložka DK a DOK v km 11,600-13,600 D3	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
262	787 Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
263	D.16 Objekty ŽSR	1279 dní	Po 29.9.25	Pi 30.3.29	115S+14 dní
264	699 Úprava VO zastávky ŽSR v Brodne	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
265	702 Dočasná a definitívna úprava TV pre ekodukt (most 248)	390 dní	Po 29.12.25	Pi 22.1.27	146FF
266	703 Úprava železničného spodku pre ekodukt (most 248)	60 dní	Ut 24.11.26	Pi 22.1.27	142FS-60 dní
267	709 Úprava GSM-R	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	115S+14 dní
268	717 Dočasná a definitívna úprava TV v 3km 252,655	270 dní	Št 3.9.26	Ne 30.5.27	85FF
269	719 Dočasná a definitívna úprava TV v 3km 254,627	1067 dní	Str 29.4.26	Pi 30.3.29	96FF
270	720 Preložka 6 kV kábla ŽSR v 3km 252,500-252,716	30 dní	Po 29.9.25	Ut 28.10.25	2
271	722 Preložka 6 kV kábla ŽSR v 3km 254,470 -254,685	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	2
272	723 Preložka kábla zab. Zariadenia ŽSR v 3km 252,604-254,820	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	2
273	724 Izolované styky	30 dní	Št 24.12.26	Pi 22.1.27	146FS-30 dní
274	731 Zastávka Brodno, úprava rozhlasového zariadenia	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41
275	732 Zastávka Brodno, úprava informačného zariadenia	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41
276	733 Zastávka Brodno, úprava prístrešku pre cestujúcich	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41
277	734 Zastávka Brodno, úprava nástupíšťa	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41
278	783 Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Město v 3km 254,408	90 dní	Str 30.6.27	Po 27.9.27	41
279	785 Prekládka DK ŽSR v 3km 252,470 - 254,890 na preložke c.I/11	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+7 dní
280	D.17 Informačný systém diaľnice	847 dní	So 12.12.26	Pi 6.4.29	
281	792 Informačný systém diaľnice	365 dní	Pi 7.4.28	Pi 6.4.29	338FS-365 dní
282	797 Inteligentné dopravné značenie v km 431,230 až km 430,040 cesty I/11	200 dní	So 12.12.26	Ut 29.6.27	40FS-200 dní
283	D.18 Plynovody	270 dní	Po 29.9.25	Št 25.6.26	
284	794 Úprava VTL plynovodu v km 15,830 D3	270 dní	Po 29.9.25	Št 25.6.26	115S+34 dní
285	795 Preložka STL plynovodu DN 300 v km 17,950 D3	270 dní	Po 29.9.25	Št 25.6.26	115S+34 dní
286	802 Preložka STL plynovodu na propojení plynu Povina - Kysucké Nové Město	270 dní	Po 29.9.25	Št 25.6.26	115S+34 dní
287	D.19 Prístupové a dočasné komunikácie	605 dní	Po 29.9.25	Str 26.5.27	
288	823 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	115S+14 dní



Projekt: D3 Brodno KNM_HMG
Dátum: Pi 21.3.25

Úloha | Medzník | Súhrn | Ústupová cesta

PRÍLOHA BZA HARMONOGRAM PRÁC
Názov stavby: Diaľnica D3 Žilina, Bredno – Kysucké Nové Mesto

Identif	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia
289	824 Prístupová cesta k mostnému objektu 224 km 13,600 D3	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	1155+14 dní
290	826 Prístupová cesta na stavenisko v km 14,900	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	1155+14 dní
291	828 Prístupová cesta na stavenisko v km 19,300	90 dní	Po 29.9.25	So 27.12.25	1155+14 dní
292	833 Zjazdy na stavenisko z cesty I/11	14 dní	Po 29.9.25	Ne 12.10.25	1155+14 dní
293	834 Prepojenie D3 s preložkou cesty I/11 počas výstavby v km 11,300 D3	120 dní	Str 27.1.27	Str 26.5.27	3695-60 dní
294	835 Dočasné napojenie D3 na I/11	180 dní	Po 29.9.25	Pi 27.3.26	1155+14 dní
295	836 Prepojenie cesty I/11 v km 439,500 so Zábrežnou ulicou počas výstavby	60 dní	Po 29.9.25	Št 27.11.25	1155+14 dní



Projekt: D3 Bredno KNM_HMG
Dátum: Pi 21.3.25
Úloha | Medzník | Súhrn | Úloha na kritickej ceste