

VÝKAZ-VÝMER

Stavba: DSPRS Krupina-Zvolen_I.etapa

Objekt: SO-KA527.02-priechod pre chodcov na ceste II/527 v obci Senohrad-osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Senohrad

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000
---	-----	-------------	---	----	-------

2

Zakladanie

2	011	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	2,310
---	-----	-------------	---	----	-------

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

3	921	210010065	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6036, uložená pevne	m	8,000
4	345	345710004400	Rúrka oceľová pancierová pozinkovaná 6036 ZNM DN 44, KOPOS	m	8,000
5	921	210010094	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	80,000
6	286	286530130100	Spojka nasúvacia HDPE DN 110, 02110 FA, čierna, KOPOS	ks	8,000
7	345	345710006260	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná KOPOFLEX z HDPE červená KF 09110 UVFA, D 110 mm, KOPOS	m	80,000
8	921	210010169	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	14,000
9	345	345710000755	Rúrka tuhá hrdľovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4040 LA, D 40 mm, KOPOS	m	14,000
10	345	345710038350	Príchytky plastové 5340HF FB pre bezhalogénové EN rúry D 40 mm, čierna PC-ABS, KOPOS	ks	14,000
11	920	210050742	Odbočné spoje C svorkou do 120 mm2	ks	8,000
12		KSP000003776	Svorka prúdová odbočná Al-Al, ENSTO SL37	ks	8,000
13	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000
14	921	210120002	Závitová poistka s predným prívodom E 33 do 63 A	ks	6,000
15	345	345290001000	Hlavica poistková 2320-11 E33 otras.	ks	6,000
16	345	345290009200	Patrón poistkový 35A	ks	6,000
17	921	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	2,000
18	357	357110014700	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	2,000
19	920	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000
25	920	210201853	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	4,000
26	316	316740000200P	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov OSUD-OP-06, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	4,000
27	920	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	2,000
28	348	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	2,000
20	921	210201964P	Montáž svetidla LED na výložník do 10 kg	ks	4,000
21	348	348370001601	Svetidlo uličné LED SITECO Streetlight 11 midi, na stĺp alebo výložník 1x139W, 16090 lm, IP66	ks	4,000
22	920	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000
58	316	316770002900	Výložník V1T-20/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,0 m	ks	1,000
23		EXX000011109	Výložník V1T-OP-30-114-Z pozinkovaný	ks	3,000

29	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	80,000
30	354	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,360
31	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	43,000
32	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,875
33	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000
34	354	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000
35	921	210800023	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x2,5	m	12,000
36	341	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	12,000
37	921	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	98,000
38	341	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	m	98,000
39	921	210901060	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x10	m	20,000
40	341	341110028700	Kábel hliníkový AYKY 4x10 mm ²	m	20,000
41	920	210950201	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	112,000
42	R	PM	Podružný materiál	%	0,030
43	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,500

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

44	946	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	3,200
45	946	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	80,000
46	946	460300002.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	22,400
47	946	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	22,400
50	946	460300201.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,pevné steny	m	27,000
48	946	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	55,000
49	283	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	55,000
51	946	460510102.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z oceľových rúr do D 150 mm	m	27,000
52	142	142110000100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 140 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn.11 353.0	m	27,000
53	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,200
54	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	3,200
55	946	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	28,000

95-M

Revízie

56	950	950106025	Východisková revízia el. zariadenia, prehliadka, merania, skúšky, vystavenie správy	hod	10,000
57	950	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	ks	5,000