

ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. a podľa § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“)

ev. č. objednávateľa: 1383/2024/ODDIPVIS

ev. č. zhotoviteľa:

na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom:
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá
Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta
II/527“

(ďalej len ako „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo : Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/4325527
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
E-mail: @bbsk.sk, @bbsk.sk,
@bbsk.sk

(ďalej len ako „**objedávateľ**“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Hanko - Člen predstavenstva
Ing. Róbert Šinály - Podpredseda predstavenstva
Mgr. Lenka Šimková - Člen predstavenstva
Paul Scippa - Člen predstavenstva
Ing. Martin Borovka - Predseda predstavenstva
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaný:
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefón/fax: 0908 748 098, 0907 052 758
E-mail: [REDACTED]@vinci-construction.com,
[REDACTED]@vinci-construction.com

Oprávnení konať

vo veciach Zmluvy: : Ing. Miloš Farkaš – riaditeľ závodu STRED, Ing. Tibor Kubáň – prevádzkovo-obchodný námestník závodu STRED

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“) na predmet zákazky s názvom: „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527**“ (ďalej len ako „**verejné obstarávanie**“).
2. Objednávatelovi bola na základe podanej žiadosti schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie (ďalej len ako „**ŽoNFP**“), ktorým budú spolufinancované stavebné práce na stavbe definovanej v čl. III tejto Zmluvy. Predpokladom k spolufinancovaniu podľa tejto Zmluvy bude platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 (ďalej len ako „**poskytovateľ NFP**“) a objednávatelom ako prijímateľom.
3. Podmienky čerpania nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „**NFP**“) upravuje Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1110/2024 uzatvorená medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP dňa 07.10.2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.10.2024. NFP bude poskytnutý v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, Priorita 3P1. Doprava, Špecifický cieľ RSO 3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR), Opatrenie 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy, kód výzvy: PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR (ďalej len ako „**Zmluva o NFP**“).
- 4.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest II/526 a II/527 a všetkých mostov nachádzajúcich sa na uvedených cestách, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania a splňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela a poskytovanie služieb v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky do úvahy prichádzajúce riziká spojené s vykonaním diela a poskytnutím služieb podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a dodanie služieb vyžadovaných Zmluvou a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s vykonaním diela), nákladov na všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a podmienok orgánov verejnej moci a tieto všetky zahrnul do ceny za dielo a služby, pričom do ceny za dielo a služby zahrnul aj práce, ktoré nie sú v Dokumentácii alebo vo výkaze výmer obsiahnuté, ale sú podľa skúseností a odbornej starostlivosti zhotoviteľa pre riadne a včasné vykonanie diela a dodanie služieb nutné alebo potrebné.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, ako aj s predmetom a rozsahom vyžadovaných služieb, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dodaniu služieb a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, včasné a riadne vykonanie diela a dodanie služieb v súlade so všetkými podmienkami dohodnutými touto Zmluvou.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred predložením jeho ponuky do verejného obstarávania starostlivo oboznámil so všetkými v tom čase predloženými a/alebo inak dostupnými podkladmi, obsahom Zmluvy a požiadavkami na dielo a služby v zmysle Zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe vykonať dielo a poskytnúť služby. Podkladmi sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä: (i) dokumenty a súbory dát, ktoré objednávateľ na účel plnenia Zmluvy odovzdá alebo inak sprístupní zhotoviteľovi a všetky prílohy Zmluvy, ktoré akokoľvek vecne (nie cenovo alebo procesne) súvisia s požiadavkami objednávatelä na predmet diela alebo s vecným vymedzením alebo spresnením predmetu diela, ako aj (ii) akékoľvek vo vzťahu k dielu aplikovateľné strategické dokumenty, štúdie, analýzy, expertné stanoviská, právne predpisy, technické normy, podklady týkajúce sa odvetvovej praxe, právoplatné rozhodnutia súdov a/alebo správnych orgánov, autoritatívne usmernenia správnych orgánov, usmernenia a/alebo odporúčania expertných záujmových združení, (iii) akékoľvek verejne prístupné dokumenty a súbory verejne dostupných dát vecne súvisiace s predmetom diela a služieb, ako aj (iv) súbory dát vyhotovené zhotoviteľom na základe súčinnosti s objednávatelom po uzatvorení Zmluvy za účelom plnenia Zmluvy.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne skontroloval podklady, ktoré objednávateľ označil vo verejnom obstarávaní pre účely vykonania diela a akýkoľvek rozpor, nejasnosť, chybu či prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť v podkladoch, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady alebo akúkoľvek odchýlku od zmluvne určeného štandardu či účelu

plnenia podľa Zmluvy, alebo by mohla mať vplyv na výšku či obsah ceny za dielo a služby, zhotoviteľ počas verejného obstarávania uviedol a žiadal jej vysvetlenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred predložením jeho ponuky do verejného obstarávania mal možnosť oboznámiť sa s miestnymi podmienkami, na ktorých sa má dielo vykonávať, aj s jeho plánovaným umiestnením a stavom a mal možnosť preskúmať ich faktický súlad s poskytnutými podkladmi a v prípade akýchkoľvek vysvetlení, ktoré by mu v tejto súvislosti mali byť na účel plnenia podľa Zmluvy poskytnuté, o tieto počas verejného obstarávania požiadal. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že akékoľvek jeho prípadné nároky spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov alebo neznalosťou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol označiť a/alebo uplatniť pred uzatvorením Zmluvy, avšak ich neoznačil a/alebo neuplatnil, uzatvorením Zmluvy zanikajú a je uzrozumený s tým, že akékoľvek dodatočné zistenia zhotoviteľa po uzatvorení tejto Zmluvy v súvislosti s podkladmi nemôžu vyvolať požiadavky alebo nároky Zhotoviteľa súvisiace s akýmikoľvek variáciami, prácami navyše a/alebo zvýšením ceny za dielo a služby, ibaže by to Zmluva výslovne pripúšťala.

7. Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že dielo, ktoré má zhotoviteľ vykonať v zmysle tejto Zmluvy, bude spolufinancované z fondov Európskej únie na základe Zmluvy o NFP uzavretej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP, a to kombináciou predfinancovania a refundácie. Zhotoviteľ preto výslovne berie na vedomie, že Zmluva obsahuje osobitné dojednania súvisiace s externým spôsobom financovania Zmluvy a vyhlasuje, že sú mu tieto dojednania známe a nemá voči nim výhrady.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenia zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu objednávatela uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by objednávatel Zmluvu neuzavrel.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle čl. III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávatela riadne vykonať a objednávatelovi včas odovzdať dielo uvedené v čl. III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami, a poskytnúť objednávatelovi s odbornou starostlivosťou, riadne a včas služby vyžadované Zmluvou.
2. Objednávatel sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo a poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť za dielo a služby cenu dohodnutú v čl. V tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo a služby

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe s názvom: **„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“** (ďalej len ako **„stavba“**) podľa špecifikácie diela v členení na jednotlivé stavebné objekty vymedzené v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len ako **„dielo“**).
2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len ako **„DSP a DRS“**) s názvom: **„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“** vyhotovenou projektantom - spoločnosťou REMING CONSULT a.s., so sídlom Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 729 023, zapísanou v Obchodnom registri Mestského

- súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č. 1532/B (ďalej len ako „**dokumentácia**“).
3. Na vykonanie diela (resp. dotknutej časti diela) boli Okresným úradom Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydané nasledovné povolenia a doklady:
 - 3.1 ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/002601-002 zo dňa 15.02.2021
 - 3.2 stavebné povolenie pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/007640-007 zo dňa 12.07.2021
 - 3.3 stavebné povolenie pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/007641-007 zo dňa 12.07.2021.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác a v stavebných povoleniach špecifikovaných v čl. III ods. 3 tejto Zmluvy, s podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií a so zmluvami na vykonanie preložiek jestvujúcich inžinierskych sietí uzavretých medzi objednávateľom a vlastníkom týchto sietí označenými v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, TP a TKP Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (k dispozícii na www.ssc.sk).
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
 7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú **podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností** v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarimi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde počas vykonávania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, ktoré majú na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom (najmä, nie však výlučne, ak nadobudne účinnosť zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov), zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce zhotoviteľa na diele, dielo, a aj plnenie ďalších povinností zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo požiadavkám

právnych predpisov aplikovateľných aj v čase vykonávania jednotlivých prác, dodania diela, resp. plnenia príslušných povinností; objednávatel na tento účel poskytne zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávatelovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Službami sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú:

- a) služby zhotoviteľa poskytované za účelom riadneho a včasného vykonania diela, spočívajúce v zastupovaní objednávatela pred príslušnými správnymi orgánmi a v prípade potreby aj inými tretími osobami vo veci právnych a faktických úkonov súvisiacich s a potrebných na zabezpečenie vydania povolení na zvláštne užívanie, uzávierky, určenie dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela, aktualizáciu vyjadrení, doplňujúce súhlasy vyjadrenia a povolenia, oznámenia prác dotknutým subjektom, a pod.;
- b) služby zhotoviteľa spočívajúce v záväzku zhotoviteľa pre objednávatela zabezpečiť a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa čl. XI Zmluvy objednávatelovi odovzdať dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (ďalej len ako „**DSRS**“), pričom DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach, overené príslušným katastrálnym odborom okresného úradu) a bude vykonaná so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP s DRS a geodetickému zameraniu inžinierskych sietí v súradnicovom systéme. DSRS je povinný zhotoviteľ objednávatelovi dodať tak, aby mohol objednávatel s DSRS akokoľvek, bez obmedzenia nakladať; v prípade, ak by ktorákoľvek časť DSRS mohla požívať autorskoprávnu ochranu z dôvodu, že spĺňa pojmové znaky diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby oprávnené osoby poskytli objednávatelovi súhlas (licenciu) na akékoľvek použitie diela, a to na celú dobu trvania majetkových práv autora (autorov) k dielu, bez vecného alebo územného obmedzenia. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 dní pred termínom odovzdania diela podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy predložiť návrh DSRS objednávatelovi na kontrolu a odsúhlasenie; v prípade, ak objednávatel súhlas s DSRS neposkytne, je objednávatel povinný oznámiť zhotoviteľovi zistené vady DSRS a zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že budú vytknuté vady bezodkladne, najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa čl. XI Zmluvy odstránené. Pre odstránenie pochybností, odsúhlasenie objednávatelom neznamená, že DSRS nemá vady, ani nie je vzdaním sa práva spôsobom upraveným v Zmluve vady reklamovať.

Služby podľa tejto Zmluvy nezahŕňajú zastupovanie objednávatela v konaniach pred súdmi, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ani zastupovanie objednávatela pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv.

- 9.** Služby podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy poskytne zhotoviteľ objednávatelovi s odbornou starostlivosťou, v súlade s vydanými správnymi aktami špecifikovanými v čl. III ods. 3 tejto Zmluvy a v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len ako „**harmonogram prác**“).
- 10.** Za účelom poskytnutia služieb podľa ods. 8 písm. a) tohto článku Zmluvy, ak to bude povaha veci vyžadovať, vyhotoví a zašle zhotoviteľ objednávatelovi návrh znenia plnomocenstva, ktoré objednávatel bez meškania vystaví, a to v počte rovnopisov podľa úvahy objednávatela, z ktorých aspoň jeden bude odovzdaný zhotoviteľovi; za týmto účelom je objednávatel oprávnený upraviť návrh plnomocenstva tak, aby formálne aj vecne zodpovedal poskytovaným službám a požiadavkám na zastúpenie objednávatela vyplývajúcim zo Zmluvy a z uplatniteľných právnych predpisov a interných predpisov objednávatela. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať svojim podpisom všetky rovnopisy takto vystaveného plnomocenstva.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch :
 - 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska;**
 - 1.2. dokončenie realizácie (vykonanie a odovzdanie diela): najneskôr **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.2 tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby vzniku omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.2. tohto článku Zmluvy, resp. omeškania postupu prác na diele podľa harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: podatelna@bbsk.sk.

Čl. V.

Cena za dielo a služby

1. Cena za dielo a služby je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena za dielo a služby je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH:	2 568 479,15	EUR
DPH vo výške 23 %:	590 750,20	EUR
Cena s DPH:	3 159 229,35	EUR

(slovom: tri milióny stopäťdesiatdeväťtisícdeväť eur tridsaťpäť centov s DPH)
(ďalej len ako „**cena za dielo**“).
3. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (najmä, nie však výlučne zriadenie staveniska, prípravné práce, dočasné lávky, depónie, drvenie a recyklácia materiálov, rekultivácie, výrubu, náhradná výsadba, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúšky a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, náklady súvisiace s trvaním záruky podľa čl. XII ods. 1 Zmluvy a iné).
4. Príloha č. 1 k Zmluve je ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neoceníl v cenovej ponuke zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách. U všetkých položiek oceneného výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov

a činností, vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov.

Čl. VI.

Platobné a fakturačné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce, osobitne na každú časť diela, v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch nasledovne:
 - a) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude maximálne 40 % z ceny za dielo s DPH,
 - b) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude maximálne 40 % z ceny za dielo s DPH, a
 - c) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku bude minimálne 20 % z ceny za dielo s DPH.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na úhradu časti ceny za dielo na základe objednávatelom akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu elektronicky, a to ich doručením objednávatelovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu: faktury@bbsk.sk. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o DPH**“) a musí spĺňať všetky požiadavky na jej elektronickú formu, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti obsahu a čitateľnosti, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:
 - (i) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
 - (ii) IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,
 - (iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,
 - (iv) číslo tejto Zmluvy,
 - (v) celková fakturovaná suma s DPH,
 - (vi) názov projektu a kód projektu podľa Zmluvy o NFP.Na elektronické forúčovanie faktúr sa bude inak aplikovať čl. XVI ods. 4 Zmluvy. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela poskytovať objednávatelovi na výzvu objednávateľa súčinnosť súvisiacu s evidenčnými povinnosťami objednávateľa voči poskytovateľovi NFP podľa Zmluvy o NFP v rozsahu súvisiacom s vykonávaním diela, najmä poskytovať objednávatelovi informácie týkajúce sa monitorovania pokroku realizácie stavebných prác, a to v rozsahu, vo forme a formáte, ktorý bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať, a to spravidla pri fakturácii.
6. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru za dodanie diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ako

„preberací protokol“) a po odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú preberací protokol a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

7. Peňažné záväzky objednávatelä voči zhotoviteľovi v zmysle tejto Zmluvy budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávatelovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávatelä na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od pripísania úhrady zo strany objednávatelä.
8. Peňažný záväzok objednávatelä voči zhotoviteľovi v zmysle tejto Zmluvy sa považuje za splatený dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávatelä s úhradou faktúry oprávnený účtovať objednávatelovi úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že takéto dojednanie lehoty splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu tejto Zmluvy.
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje, náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto Zmluve, objednávatel bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatelovi.
12. K zmene dohodnutej ceny za dielo môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávatelä, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi.
13. Objednávatel je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávatelovi. Zápočet pohľadávok môže objednávatel uplatniť aj pri úhrade faktúry zhotoviteľa vystavenej na úhradu ceny za dielo alebo jej príslušnú časť.
14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávatelovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávatelä.
15. Ak bude zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 Zákona o DPH zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávatel oprávnený po zistení zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej dane z pridanej hodnoty, za ktorú má v zmysle § 69b Zákona o DPH ručiť objednávatel. Takto zadržaná suma bude buď objednávatelom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b Zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
 - a) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni, a

- b) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona o DPH.
16. Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi na úhradu ceny za dielo alebo ktorejkoľvek jej časti po dobu, po ktorú je zároveň voči objednávateľovi v omeškaní poskytovateľ NFP s poskytnutím akejkoľvek platby zo Zmluvy o NFP a o dodatočnú dobu dvoch pracovných dní potrebných na vykonanie úhrady platby peňažného záväzku voči zhotoviteľovi na úhradu ceny za dielo alebo jej príslušnej časti. O takomto omeškaní poskytovateľa NFP je objednávateľ povinný zhotoviteľa bez meškania upovedomiť.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu milos.farkas@vinci-construction.com na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - hlavné body pre vytýčenie jednotlivých stavebných objektov stavby prostredníctvom odborného autorského dohľadu (AD);
 - dokumentáciu (DSP s DRS);
 - oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác a stavebné povolenia špecifikované v čl. III ods. 3 tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku prevziať stavenisko, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi v celom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam pracovníkov oprávnených realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).
7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 29. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy (predpisy v oblasti verejného zdravia) a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
12. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcom jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu prác.
13. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.
14. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
 - 14.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;
 - 14.2. harmonogram prác;
 - 14.3. kontrolný skúšobný plán podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**kontrolný skúšobný plán**“).
15. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávateľovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasené príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta - odborný autorský dohľad a stavebný dozor.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude podľa kontrolného skúšobného plánu realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
18. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - odborný autorský dohľad. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.
19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, odborného autorského dohľadu a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov.

- 20.** Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - odborný autorský dohľad.
- 21.** Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Boboň .
Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho pre mosty: Ján Sasák
- 22.** Stavebný dozor za objednávateľa bude oznámený zhotoviteľovi k termínu odovzdania staveniska.
- 23.** V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
- 24.** Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného písomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohľadu, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v čl. IV ods. 3 Zmluvy, pričom tieto zmeny musia byť rovnako preukázateľne odsúhlasené aj zo strany objednávateľa.
- 25.** Najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží zhotoviteľ objednávateľovi kontrolný skúšobný plán s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
- 26.** Kvalita použitých stavebných výrobkov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
- 27.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že stavebné materiály použité zhotoviteľom na účely vykonania diela v čase ich zabudovania do stavby nebudú použité po dobe platnosti vyhlásení o parametroch, certifikátov, protokolov, správach a iných obdobných dokumentov patriacich k príslušnému stavebnému materiálu osvedčujúcich, že v čase použitia stavebného materiálu má takýto materiál podstatné vlastnosti a parametre zodpovedajúce požiadavkám na daný stavebný výrobok podľa uplatniteľných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky v čase jeho použitia.
- 28.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných osôb, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
- 29.** Zhotoviteľ pri vykonávaní diela a v súvislosti s ním zodpovedá objednávateľovi za plnenie povinností objednávateľa ako pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda aj za

nakladanie s takýmto odpadom. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti bližšie špecifikované v prílohe č. 6 Zmluvy, v časti „Realizácia stavby“.

- 30. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv: **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.**** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní mať uzatvorené poistné zmluvy podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, a to konkrétne:

A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávatelovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávatelom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávatela ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 738 000,- EUR (slovom: sedemstotridsaťosemtisíc eur) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela; a

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 1 845 000,- EUR (slovom: jeden milión osemstoštyridsaťpäťtisíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávatela ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávatela a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

- 31.** Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávatelovi kedykoľvek počas trvania Zmluvy, v termíne určenom vo výzve Objednávatela, platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela uzatvorené v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 32.** Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie alebo budú obsahovať ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu, je zhotoviteľ povinný do 7 dní od výzvy objednávatela uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávatel požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávatela.
- 33.** Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 34.** Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávatelom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

35. Objednávateľ je na základe Zmluvy o NFP povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel minimálnej publicity projektu financovaného na základe Zmluvy o NFP. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje pred začatím vykonávania diela na náklady zhotoviteľa podľa pokynov objednávateľa zabezpečiť výrobu 1x veľkoplošného pútača a 1x stálej tabule v súlade s požiadavkami podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu Program Slovensko (https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/05/MU_c_13_verzia_1_0.pdf), pričom sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi za účelom prípravy grafického návrhu potrebnú súčinnosť a zhotoviteľ je povinný zabezpečiť súhlas objednávateľa pred zadaním návrhu do výroby. Zhotoviteľ je tiež povinný na náklady zhotoviteľa zabezpečiť osadenie (vrátane prepravy a montáže) požadovaných nosičov publicity vyrobených podľa prechádzajúcej vety na miesto určené objednávateľom, a to veľkoplošného pútača najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi a osadenie (vrátane prepravy a montáže) stálej tabule najneskôr ku dňu vypratania staveniska podľa čl. XI ods. 7 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný až do prevzatia diela objednávateľom zabezpečovať údržbu a opravu nosičov publicity tak, aby bola zabezpečená kontinuita minimálnej publicity podľa tohto bodu a v prípade ich poškodenia zabezpečiť ich bezodkladnú opravu alebo ich náhradnú výrobu a osadenie, a to na náklady zhotoviteľa.
36. Zhotoviteľ sa zaväzuje na náklady zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením povinností podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to aj po zániku tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle Zmluvy o NFP a aplikovateľných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. VIII.

Prerušenie a zastavenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach). O tomto je povinný objednávateľa vyrozumieť, pričom je povinný objednávateľa informovať o dôvodoch prerušenia.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** akýchkoľvek podkladov alebo dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ, ak má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na diele vznikne objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
 - a) **preruší** práce na diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi bez meškania oznámi,
 - b) **určí lehotu** na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád),
 - c) **určí ďalší postup zhotoviteľa** do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie alebo inej dokumentácie, pričom v prípade takéhoto prerušenia prác na diele objednávateľom sa lehota zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa Zmluvy predĺži o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne dielo nevyhotovovalo (počet dní sa určí súčtom dní medzi oznámením objednávateľa o prerušení prác na diele až po deň, v ktorom oznámi objednávateľ zhotoviteľovi skončenie prerušenia).

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti alebo zistenia akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasné alebo riadne vykonanie diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác alebo v čl. IV Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa ods. 2, 3 tohto článku Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele alebo na majetku objednávateľa alebo jeho zriadovateľa a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
7. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práv objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy vzniknú (napr. náklady na prestoje).

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred výkazom výmer.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne ZVO) a súčasne iba na základe vopred uzatvorených dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade znáša náklady na naviac práce zhotoviteľ.
4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou

najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X.

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 3) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“) resp. iný aplikovateľný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr) je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
4. Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkolvek pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad rešpektovať.
5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť, realizoval sám.
7. Zhotoviteľ je za účelom kontroly povinností zhotoviteľa voči subdodávateľom podľa tejto Zmluvy povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.

Čl. XI.

Odobzdenie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa čl. III ods. 1 Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej 15 dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdenie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania. Objednávateľ má právo oznámiť zhotoviteľovi, že odmieta začať preberacie konanie, a to z dôvodu absencie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v ods. 3 bodoch 3.1. až 3.7 tohto článku Zmluvy. Ak objednávateľ

- právo podľa predchádzajúcej vety neuplatní, nemá takéto neuplatnenie žiaden vplyv na právo objednávateľa neprevziať dielo podľa ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto článku Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
- 3.1. dve kópie stavebných denníkov,
 - 3.2. dve vyhotovenia DSRS vykonanej zhotoviteľom a odsúhlasenej objednávateľom podľa čl. III ods. 8 Zmluvy.
 - 3.3. dokumentáciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, vrátane výsledkov meraní a skúšok počas vykonávania diela a po jeho ukončení, vrátane aktualizovaného kontrolného skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,
 - 3.4. mostné zošity a výkony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustením do dopravy v dvoch vyhotoveniach ku každému mostnému objektu,
 - 3.5. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
 - 3.6. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy),
 - 3.7. súhrnný dokument o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií a doklad preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladať s odpadom, v zmysle prílohy č. 6 tejto Zmluvy,
 - 3.8. záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce vypracované podľa § 4 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len ako „**vyhláška č. 83/2008 Z. z.**“), ktorého súčasťou bude tabuľka č. 1 a tabuľka č. 3 vypracovaná podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 83/2008 Z. z. pre každý stavebný objekt zvlášť,
 - 3.9. stanovisko zhotoviteľa k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce a záväzkov stavebníka po dokončení verejnej práce.

Doklady uvedené v bodoch 3.1 až 3.9 tohto odseku tohto článku Zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať v listinnej forme a na základe požiadavky objednávateľa aj v digitálnej forme spolu so zoznamom príloh, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

- 4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky písomnosti uvedené v ods. 3. tohto článku Zmluvy.
- 5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany preberací protokol. **Preberací protokol** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, vrátane dokladov podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou preberacieho protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
- 6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.
- 7. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko, vrátane veľkoplošného pútača

podľa čl. VII ods. 35 Zmluvy, je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela, okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.
9. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na preberacom protokole, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti a poškodenie výsledkov poskytovaných služieb zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na staveniskách.
10. Vlastníkom vykonávaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Vlastnícke právo k výsledkom poskytovaných služieb, najmä, nie však výlučne, k DSRS, nadobúda objednávateľ dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Záruku dáva zhotoviteľ ako nepodmienenú; ak ktorýkoľvek z výrobkov, produktov, prvkov, materiálov alebo technologických zariadení zabudovaných do diela vyžaduje na zachovanie záruky revízie alebo servisné práce, je zhotoviteľ povinný najneskôr ku dňu odovzdania diela na prevzatie odovzdať objednávateľovi aj platné a účinné dohody o revíziách činnostiach alebo servisných prácach, ktoré zhotoviteľ na celú dobu trvania záruky uzatvoril s príslušným servisným/revíznym subjektom v prospech objednávateľa uzatvorené medzi zhotoviteľom a príslušným servisným/revíznym subjektom, pričom náklady na takéto služby bude hradíť zhotoviteľ. Ak takéto dohody zhotoviteľ objednávateľovi neodovzdá alebo z nich príslušným servisným/revíznym subjektom odmietne objednávateľovi plniť, je zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady, ktoré objednávateľ na udržanie takejto záruky vynaloží, a to do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateľným právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť. Služby majú vady, ak výsledky služieb nezodpovedajú požiadavkám na služby vymedzeným v Zmluve; v prípade, ak sa zistia vady na výsledkoch služieb dodaných objednávateľovi podľa tejto zmluvy, uplatnia sa na ne ustanovenia Zmluvy o vadách diela.**
3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v preberacom protokole.
4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len ako „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa

- tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
 8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa ods. 7. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
 9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
 10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa:
 - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
 11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
 12. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele (realizácie) v lehote podľa čl. IV ods. 1 bod 1.1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII ods. 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- EUR** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávatelom podľa čl. VII ods. 28 Zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII ods. 19 Zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 23 a 24 Zmluvy, objednávatelovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.10. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII ods. 31 alebo 32 Zmluvy, objednávatelovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X tejto Zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII ods. 29 Zmluvy, objednávatelovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.13. v prípade, ak bude v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa objednávatelovi právoplatne uložená sankcia za správny delikt na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, objednávatelovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku uloženej sankcie, najviac však vo výške 120.000,- EUR;
- 1.14. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky/peňažnej zábezpeky objednávatelovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávatelovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.15. za nedodržanie termínu vykonania a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň omeškania;
- 1.16. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI ods. 3 tejto Zmluvy, objednávatelovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávatel písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád;
- 1.18. v prípade omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý

- aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.19. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov;
 - 1.20. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI ods. 7 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.21. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- EUR** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - 1.22. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.23. v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa čl. VI. ods. 7 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči jeho subdodávateľovi;
 - 1.24. v prípade omeškania zhotoviteľa s úhradou nákladov, ktoré objednávateľ v zmysle Zmluvy vynaložil na plnenie povinností zhotoviteľa, najmä v prípade omeškania s úhradou nákladov objednávateľa vynaložených podľa čl. VII ods. 16, čl. XII ods. 1 alebo čl. XII ods. 8 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania;
 - 1.25. v prípade nesplnenia/porušenia povinností zhotoviteľa uvedenej v čl. VII ods. 35 a 36 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000 EUR** za každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v Zmluve za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
 3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :
 - 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

- 1.3.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko alebo stavenisko neprevezme,
- 1.3.2. zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať vykonávať dielo,
- 1.3.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV ods. 1.1. tejto Zmluvy,
- 1.3.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu vykonávania diela uvedeného v harmonograme prác o viac ako 7 dní,
- 1.3.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu vykonávania diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže vykonať dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác,
- 1.3.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky vykonávania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.3.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 dní,
- 1.3.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/vykonávaní diela,
- 1.3.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10. objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
- 1.3.11. zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení ktoréhokoľvek stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát pre ktorýkoľvek stavebný denník),
- 1.3.12. zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v čl. XV Zmluvy,
- 1.3.13. zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v čl. VII ods. 13 Zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.14. zhotoviteľ poruší povinnosti podľa čl. VII ods. 35 alebo 36 Zmluvy,
- 1.3.15. zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
- 1.3.16. na osobu zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.3.17. ak ktoréhokoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas trvania Zmluvy alebo ak sa preukáže, že zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní poskytol objednávateľovi nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutými vyhláseniami, alebo ak zhotoviteľ porušil povinnosť podľa čl. XVI ods. 11 Zmluvy,
- 1.3.18. ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať dielo alebo ak zhotoviteľ, jeho štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorný orgán alebo člen jeho dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za trestný čin

korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin nevyplatenia mzdy a odstúpného alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním

- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
 3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
 5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov vynaložených na vykonanie diela zo strany zhotoviteľa.
 6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len ako „**výkonová banková záruka**“).
2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.
4. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo

nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade použitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len ako **“garančná banková záruka”**). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
 - a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva.:

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať miesto bankových záruk aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len ako **„realizačná zábezpeka”**).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní

akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.

4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do 15 dní po podpise preberacieho protokolu vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady diela zistené po odovzdaní diela (ďalej len ako „**garančná zábezpeka**“).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela zistené po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
7. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny diela bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

Čl. XVI.

Ostatné zmluvné dojednania

1. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, e-mailu alebo kuriéra.
3. Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: [redacted]@bbsk.sk, [redacted]@bbsk.sk, [redacted]@bbsk.sk V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na

- adresu sídla objednávateľa do 3 pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.
4. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V prípade doručovania elektronickou formou sa právny úkon resp. iná korešpondencia považuje za doručenie dňom doručenia potvrdenia o doručení zásielky, najneskôr však uplynutím druhého dňa odo dňa zaslania na adresu elektronickej pošty príslušnej zmluvnej strany, ktorá je adresátom takejto písomnosti. Na tento účel sú si zmluvné strany povinné zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, je jeho existenciu povinná oznámiť druhej zmluvnej strane, pričom na doručovanie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné doručovanie podľa prvej a druhej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy.
 5. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
 6. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote 3 pracovných dní.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
 8. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal objednávateľovi dielo na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak povinnosť zápisu vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného aplikovateľného právneho predpisu.
 10. Zhotoviteľ sa zaväzuje konať tak, aby všetky jeho vyhlásenia, ktoré poskytol objednávateľovi vo verejnom obstarávaní, boli v celom rozsahu udržiavané v platnosti počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
 11. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo zmluvných

strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej zmluvnej strane.

3. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto inou osobou aj realizovať.
6. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcim zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ dielo realizovať (subdodávateľov).
8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené zmluvným stranám na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Záväzky podľa tohto odseku Zmluvy pretrvávajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany

vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie Diela nebudú využití subdodávatelia

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky

Príloha č. 6: Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja

.....
EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály,
podpredseda prestavenstva

Ing. Daniel Hanko,
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 40a
Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

JKSO:
Miesto: Krupina

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 568 479,15
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	2 568 479,15	590 750,20
Cena s DPH v EUR			3 159 229,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	40a		
Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina		
Miesto:	Krupina	Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 568 479,15	3 159 229,35
SO KA-527	Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454	1 631 877,26	2 007 209,03
SO KA-527.01	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454	1 515 141,10	1 863 623,55
SO KA-527.01	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454	1 426 725,79	1 712 070,95
P21794	Nový rúrový priepust DN 500	7 320,14	8 784,17
P21795	Nový rúrový priepust DN 500	7 551,46	9 061,75
P21796	Nový rúrový priepust DN 500	10 309,17	12 371,00
P21797	Nový rúrový priepust DN 400	9 408,55	11 290,26
P21798	Nový rúrový priepust DN 500	20 713,24	24 855,89
P21799	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	5 026,51	6 031,81
P21955	Rekonštrukcia rámový priepust 1970x750	4 737,40	5 684,88
P21956	Nový rúrový priepust DN 600	9 861,71	11 834,05
P21957	Nový rúrový priepust DN 800	13 487,13	16 184,56
SO KA-527.02	Priechod pre chodcov na ceste II/527 v obci	33 114,51	39 737,41
SO KA-527.03	Senohrad vrátane osvetlenia		
SO KA-527.03	Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné značenie - trvalé	76 031,65	91 237,98
SO KA-527.04	Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	7 590,00	9 108,00
SO 527-034	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338	132 557,28	163 045,45
SO 527-034.01	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338 - mostný objekt	73 647,45	88 376,94
SO 527-034.02	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338 - úprava komunikácie	58 909,83	70 691,80
SO 527-035	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831	607 554,07	747 291,51
SO 527-035.01	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831 - mostný objekt	521 285,63	625 542,76
SO 527-035.02	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831 - úprava komunikácie	86 268,44	103 522,13
SO 527-036	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023	196 490,54	241 683,36
SO 527-036.01	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023 - mostný objekt	153 364,73	184 037,68
SO 527-036.02	Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023 - úprava komunikácie	43 125,81	51 750,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:

SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:

SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:

Eurovia SK a.s.

Projektant:

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:

Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 12. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 426 725,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 426 725,79	20,00%	285 345,16

Cena s DPH

v EUR

1 712 070,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: **SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 426 725,79
HSV - Práce a dodávky HSV	1 426 725,79
1 - Zemné práce	113 984,55
2 - Zakladanie	288,05
5 - Komunikácie	1 160 584,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	150 081,93
99 - Presun hmôt HSV	1 786,29

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 426 725,79

D HSVPráce a dodávky HSV1 426 725,79

D 1Zemné práce113 984,55

1	K	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,500 t	m2	8 044,000	3,77	30 325,88
2	K	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	14 004,000	1,70	23 806,80
3	K	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	27 757,000	1,94	53 848,58
4	K	113307125.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m2	195,000	1,56	304,20
5	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	21,000	2,66	55,86
6	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,000	5,36	225,12
7	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	714,000	0,43	307,02
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,000	0,74	15,54
9	K	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	36,000	4,11	147,96
10	K	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	70,200	11,16	783,43
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 810,145	1,15	3 231,67
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	195,000	1,13	220,35
13	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	210,000	2,13	447,30
14	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	210,000	0,92	193,20
15	K	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	6,489	11,04	71,64

D 2Zakladanie288,05

16	K	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	195,000	0,60	117,00
17	K	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	198,900	0,86	171,05

D 5Komunikácie1 160 584,97

18	K	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	14 523,000	5,70	82 781,10
19	K	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	1 002,087	18,52	18 558,65
20	K	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	275,937	57,50	15 866,38
21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	195,000	9,60	1 872,00
22	K	564961211.SR	Úprava zjazdov (zavalcovaný odfrézovaný materiál)	m2	66,000	5,09	335,94
23	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	195,000	17,53	3 418,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	195,000	25,40	4 953,00
25	K	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	8 127,000	9,91	80 538,57
26	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	19,000	22,09	419,71
27	K	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	37,050	11,16	413,48
28	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	14 718,000	0,94	13 834,92
29	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	71 083,000	0,62	44 071,46
30	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	49 805,000	10,60	527 933,00
31	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	22 567,000	9,55	215 514,85
32	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	13 234,000	11,34	150 073,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 150 081,93

33	K	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	1 388,000	10,35	14 365,80
34	K	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	1 236,000	33,35	41 220,60
35	K	553550000100.S R	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové - dlhý výškový nábeh (8m)	ks	19,000	266,80	5 069,20
36	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhadom výkopku do 3 m	ks	470,000	7,48	3 515,60
37	K	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	470,000	13,80	6 486,00
38	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	46,000	2,88	132,48
39	K	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	46,000	14,38	661,48
40	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	8 037,000	2,15	17 279,55
41	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	8 127,000	0,35	2 844,45
42	K	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	m	214,000	17,41	3 725,74
43	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	259,000	13,80	3 574,20
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12 039,617	2,93	35 276,08
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	348 256,980	0,03	10 447,71
46	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10,878	3,53	38,40
47	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	54,390	1,28	69,62
48	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9 267,272	0,58	5 375,02

D 99 Presun hmôt HSV 1 786,29

49	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	14 885,723	0,12	1 786,29
----	---	-------------	--	---	------------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:
SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21794 - Nový rúrový priepust DN 500

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			7 320,14
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	7 320,14	20,00%	1 464,03
Cena s DPH		v EUR	8 784,17

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: **P21794 - Nový rúrový priepust DN 500**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 320,14
HSV - Práce a dodávky HSV	7 161,00
1 - Zemné práce	3 813,22
2 - Zakladanie	539,98
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	846,99
4 - Vodorovné konštrukcie	43,66
5 - Komunikácie	501,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	56,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 347,05
99 - Presun hmôt HSV	12,33
PSV - Práce a dodávky PSV	159,14
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	159,14

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21794 - Nový rúrový priepust DN 500

Miesto: Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Projektant: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta
27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 320,14

D HSVPráce a dodávky HSV

7 161,00

D 1Zemné práce

3 813,22

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	76,500	2,12	162,18
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,800	7,60	21,28
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,100	5,03	377,75
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 027,700	0,87	1 764,10
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,400	0,74	1,04
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horníny mimo aktívnej zóny	m3	1,400	3,90	5,46
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,400	1,28	1,79
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	136,905	1,15	157,44
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,400	6,27	278,39
10	K	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	86,580	11,16	966,23
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,000	1,13	36,16
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	30,000	1,38	41,40

D 2Zakladanie

539,98

13	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,690	147,64	397,15
14	K	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,092	1 552,50	142,83

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie

846,99

15	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,500	178,25	89,13
16	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	12,100	51,75	626,18
17	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	12,100	5,75	69,58
18	K	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,040	1 552,50	62,10

D 4Vodorovné konštrukcie

43,66

19	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	3,800	11,49	43,66
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 5Komunikácie

501,60

20	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	8,000	62,70	501,60
----	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

56,17

21	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	3,700	15,18	56,17
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 347,05
22	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
23	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	10,200	39,69	404,84
25	K	286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, WAVIN	m	10,353	46,00	476,24
26	K	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, - 0,17250 t	m	10,000	16,64	166,40
27	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	1,900	69,25	131,58
28	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,285	3,53	22,19
29	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	31,425	1,28	40,22
30	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,560	3,42	15,60
31	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,560	4,60	20,98
D 99		Presun hmôt HSV					12,33
32	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	102,754	0,12	12,33
D PSV		Práce a dodávky PSV					159,14
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					159,14
33	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	9,800	3,34	32,73
34	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	3 047,50	9,14
35	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m ²	19,600	3,34	65,46
36	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,017	3 047,50	51,81
37	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	0,12	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:

SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:

SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:

P21795 - Nový rúrový priepust DN 500

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:

Eurovia SK a.s.

Projektant:

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:

Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 12. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 551,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 551,46	20,00%	1 510,29

Cena s DPH

v EUR

9 061,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: P21795 - Nový rúrový priepust DN 500

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 551,46
HSV - Práce a dodávky HSV	7 302,67
1 - Zemné práce	2 981,95
2 - Zakladanie	874,73
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 207,51
4 - Vodorovné konštrukcie	63,20
5 - Komunikácie	627,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	83,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 452,86
99 - Presun hmôt HSV	11,63
PSV - Práce a dodávky PSV	248,79
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	248,79

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21795 - Nový rúrový priepust DN 500

Miesto: Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Projektant: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta
27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu7 551,46

D HSVPráce a dodávky HSV7 302,67

D 1Zemné práce2 981,95

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	57,300	2,12	121,48
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,000	7,60	45,60
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,300	5,03	273,13
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 466,100	0,87	1 275,51
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,000	0,74	2,22
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horníny mimo aktívnej zóny	m3	3,000	3,90	11,70
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	1,28	3,84
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	101,190	1,15	116,37
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,700	6,27	236,38
10	K	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	73,515	11,16	820,43
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,600	1,13	34,58
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	29,500	1,38	40,71

D 2Zakladanie874,73

13	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	4,400	147,64	649,62
14	K	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,145	1 552,50	225,11

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie1 207,51

15	K	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,800	178,25	142,60
16	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	16,900	51,75	874,58
17	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	16,900	5,75	97,18
18	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,060	1 552,50	93,15

D 4Vodorovné konštrukcie63,20

19	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	5,500	11,49	63,20
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 5Komunikácie627,00

20	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	10,000	62,70	627,00
----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie83,79

21	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	5,520	15,18	83,79
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 452,86
22	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
23	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	9,300	39,69	369,12
25	K	286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, WAVIN	m	9,440	46,00	434,24
26	K	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, - 0,17250 t	m	20,000	16,64	332,80
27	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	1,900	69,25	131,58
28	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,010	3,53	28,28
29	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	40,050	1,28	51,26
30	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,560	3,42	15,60
31	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,560	4,60	20,98
D 99		Presun hmôt HSV					11,63
32	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	96,888	0,12	11,63
D PSV		Práce a dodávky PSV					248,79
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					248,79
33	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	15,400	3,34	51,44
34	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005	3 047,50	15,24
35	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m ²	30,800	3,34	102,87
36	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,026	3 047,50	79,24
37	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	0,12	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:
SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21796 - Nový rúrový priepust DN 500

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 309,17
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	10 309,17	20,00%	2 061,83
Cena s DPH		v EUR	12 371,00

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: **P21796 - Nový rúrový priepust DN 500**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	10 309,17
HSV - Práce a dodávky HSV	9 828,70
1 - Zemné práce	3 601,97
2 - Zakladanie	1 880,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 237,80
4 - Vodorovné konštrukcie	119,50
5 - Komunikácie	438,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	160,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 374,32
99 - Presun hmôt HSV	14,64
PSV - Práce a dodávky PSV	480,47
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	480,47

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21796 - Nový rúrový priepust DN 500

Miesto: Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Projektant: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta
27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 309,17

D		HSV	Práce a dodávky HSV	9 828,70			
D		1	Zemné práce	3 601,97			
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	73,100	2,12	154,97
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,400	7,60	86,64
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,400	5,03	339,02
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 819,800	0,87	1 583,23
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,700	0,74	4,22
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horníny mimo aktívnej zóny	m3	5,700	3,90	22,23
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,700	1,28	7,30
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	123,045	1,15	141,50
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,100	6,27	263,97
10	K	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	82,095	11,16	916,18
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,700	1,13	40,34
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	30,700	1,38	42,37
D		2	Zakladanie	1 880,66			
13	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	9,920	147,64	1 464,59
14	K	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,268	1 552,50	416,07
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 237,80			
15	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,400	178,25	249,55
16	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	31,500	51,75	1 630,13
17	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	31,500	5,75	181,13
18	K	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,114	1 552,50	176,99
D		4	Vodorovné konštrukcie	119,50			
19	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	10,400	11,49	119,50
D		5	Komunikácie	438,90			
20	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	7,000	62,70	438,90
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	160,91			
21	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	10,600	15,18	160,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 374,32
22	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
23	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	57,50	115,00
24	K	919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	9,200	39,69	365,15
25	K	286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, WAVIN	m	9,338	46,00	429,55
26	K	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, - 0,17250 t	m	10,000	16,64	166,40
27	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	2,400	69,25	166,20
28	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,485	3,53	26,42
29	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	37,425	1,28	47,90
30	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,760	3,42	19,70
31	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,760	4,60	26,50
D 99		Presun hmôt HSV					14,64
32	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	121,986	0,12	14,64
D PSV		Práce a dodávky PSV					480,47
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					480,47
33	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	29,700	3,34	99,20
34	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,010	3 047,50	30,48
35	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m ²	59,400	3,34	198,40
36	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,050	3 047,50	152,38
37	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	0,12	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:
SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21797 - Nový rúrový priepust DN 400

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 408,55
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	9 408,55	20,00%	1 881,71
Cena s DPH		v EUR	11 290,26

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: **P21797 - Nový rúrový priepust DN 400**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 408,55
HSV - Práce a dodávky HSV	9 162,77
1 - Zemné práce	4 786,00
2 - Zakladanie	979,25
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 201,75
4 - Vodorovné konštrukcie	63,20
5 - Komunikácie	544,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	81,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 487,82
99 - Presun hmôt HSV	18,73
PSV - Práce a dodávky PSV	245,78
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	245,78

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:

P21797 - Nový rúrový priepust DN 400

Miesto:

Dátum:11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Projektant: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 408,55

D

HSV

Práce a dodávky HSV

9 162,77

D

1

Zemné práce

4 786,00

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	88,100	2,12	186,77
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,400	7,60	117,04
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,400	5,03	404,41
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 170,800	0,87	1 888,60
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,700	0,74	5,70
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horníny mimo aktívnej zóny	m3	7,700	3,90	30,03
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,700	1,28	9,86
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	148,170	1,15	170,40
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,500	6,27	423,23
10	K	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	131,625	11,16	1 468,94
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	38,600	1,13	43,62
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	27,100	1,38	37,40

D

2

Zakladanie

979,25

13	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,150	147,64	760,35
14	K	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,141	1 552,50	218,90

D

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 201,75

15	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,800	178,25	142,60
16	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	16,800	51,75	869,40
17	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	16,800	5,75	96,60
18	K	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,060	1 552,50	93,15

D

4

Vodorovné konštrukcie

63,20

19	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	5,500	11,49	63,20
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D

5

Komunikácie

544,05

20	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	7,300	62,70	457,71
21	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	4,530	11,04	50,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	592460020100.S R	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	4,575	7,94	36,33
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				81,97
23	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	5,400	15,18	81,97
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 487,82
24	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
25	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	57,50	57,50
26	K	919541112.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	10,700	46,48	497,34
27	K	286130035100	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 400x36,3x12 m, WAVIN	m	10,861	34,50	374,70
28	K	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,17250 t	m	20,000	16,64	332,80
29	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,600	69,25	110,80
30	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,290	3,53	25,73
31	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	36,450	1,28	46,66
32	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,840	3,42	13,13
33	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,840	4,60	17,66
D		99	Presun hmôt HSV				18,73
34	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	156,071	0,12	18,73
D		PSV	Práce a dodávky PSV				245,78
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				245,78
35	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,100	3,34	50,43
36	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005	3 047,50	15,24
37	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	30,200	3,34	100,87
38	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,026	3 047,50	79,24
39	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	0,12	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:
SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21798 - Nový rúrový priepust DN 500

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			20 713,24
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	20 713,24	20,00%	4 142,65
Cena s DPH		v EUR	24 855,89

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: **P21798 - Nový rúrový priepust DN 500**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	20 713,24
HSV - Práce a dodávky HSV	19 839,93
1 - Zemné práce	5 281,74
2 - Zakladanie	4 003,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 810,29
4 - Vodorovné konštrukcie	182,69
5 - Komunikácie	1 003,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	201,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 332,73
99 - Presun hmôt HSV	24,29
PSV - Práce a dodávky PSV	873,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	873,31

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:**P21798 - Nový rúrový priepust DN 500**

Miesto:

Dátum:11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Projektant: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s.

Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 713,24

D HSVPráce a dodávky HSV

18 839,93

D 1Zemné práce

5 281,74

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	108,100	2,12	229,17
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	36,800	7,60	279,68
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	89,700	5,03	451,19
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 421,900	0,87	2 107,05
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,400	0,74	13,62
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	18,400	3,90	71,76
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,400	1,28	23,55
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	163,601	1,15	188,14
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,900	6,27	388,11
10	K	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	120,705	11,16	1 347,07
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,800	1,13	38,19
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	104,500	1,38	144,21

D 2Zakladanie

4 003,10

13	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	21,730	147,64	3 208,22
14	K	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,512	1 552,50	794,88

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie

7 810,29

15	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,200	178,25	392,15
16	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	60,200	51,75	3 115,35
17	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	60,200	5,75	346,15
18	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,179	1 552,50	277,90
19	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	10,000	34,50	345,00
20	K	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	579,780	5,75	3 333,74

D 4Vodorovné konštrukcie

182,69

21	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	15,900	11,49	182,69
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 5Komunikácie

1 003,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	16,000	62,70	1 003,20
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				201,89
23	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	13,300	15,18	201,89
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 332,73
24	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
25	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	57,50	115,00
26	K	919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	8,900	39,69	353,24
27	K	286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, WAVIN	m	9,034	46,00	415,56
28	K	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	11,000	17,41	191,51
29	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	2,000	69,25	138,50
30	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,941	3,53	24,50
31	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	34,703	1,28	44,42
32	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,800	3,42	16,42
33	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,800	4,60	22,08
D 99			Presun hmôt HSV				24,29
34	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	202,378	0,12	24,29
D PSV			Práce a dodávky PSV				873,31
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				873,31
35	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	53,700	3,34	179,36
36	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,019	3 047,50	57,90
37	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	107,400	3,34	358,72
38	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,091	3 047,50	277,32
39	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	0,12	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:
SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21799 - Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 026,51
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	5 026,51	20,00%	1 005,30
Cena s DPH		v EUR	6 031,81

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: **P21799 - Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 026,51
HSV - Práce a dodávky HSV	4 710,22
1 - Zemné práce	603,84
2 - Zakladanie	516,39
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 889,75
4 - Vodorovné konštrukcie	3,33
5 - Komunikácie	357,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 336,92
99 - Presun hmôt HSV	2,60
PSV - Práce a dodávky PSV	316,29
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	316,29

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: P21799 - Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800

Miesto:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s.

Dátum: 11. 12. 2024

Projektant: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 026,51

D HSV Práce a dodávky HSV

4 710,22

D 1 Zemné práce

603,84

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,000	2,12	23,32
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,000	7,60	167,20
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,000	5,03	55,33
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	297,000	0,87	258,39
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,279	1,15	24,47
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,100	6,27	13,17
7	K	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	4,095	11,16	45,70
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,500	1,13	10,74
9	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	4,000	1,38	5,52

D 2 Zakladanie

516,39

10	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,730	147,64	403,06
11	K	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,073	1 552,50	113,33

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 889,75

12	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,400	178,25	71,30
13	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	17,300	51,75	895,28
14	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	17,300	5,75	99,48
15	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,028	1 552,50	43,47
16	K	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,430	166,75	238,45
17	K	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,112	1 552,50	173,88
18	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	1,000	34,50	34,50
19	K	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	57,980	5,75	333,39

D 4 Vodorovné konštrukcie

3,33

20	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	0,290	11,49	3,33
----	---	-------------	---	----	-------	-------	------

D 5 Komunikácie

357,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	5,700	62,70	357,39
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 336,92
22	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
23	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	57,50	115,00
24	K	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	2,800	5,65	15,82
25	K	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	7,600	17,41	132,32
26	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	48,820	21,21	1 035,47
27	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,699	3,53	9,53
28	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	13,497	1,28	17,28
D 99 Presun hmôt HSV							2,60
29	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	21,664	0,12	2,60
D PSV Práce a dodávky PSV							316,29
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							316,29
30	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,400	3,34	64,80
31	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	3 047,50	21,33
32	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	38,800	3,34	129,59
33	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,033	3 047,50	100,57
34	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	0,12	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:
SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21955 - Rekonštrukcia rámový priepust 1970x750

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 737,40
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	4 737,40	20,00%	947,48
Cena s DPH		v EUR	5 684,88

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: **P21955 - Rekonštrukcia rámový priepust 1970x750**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu		4 737,40
HSV - Práce a dodávky HSV		4 086,69
1 - Zemné práce		121,09
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		48,30
5 - Komunikácie		1 699,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		1 288,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		927,19
99 - Presun hmôt HSV		2,02
PSV - Práce a dodávky PSV		650,71
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		650,71

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: P21955 - Rekonštrukcia rámový priepust 1970x750

Miesto: Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Projektant: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 737,40

D HSV Práce a dodávky HSV 4 086,69

D 1 Zemné práce 121,09

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,300	2,12	9,12
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	8,600	7,60	65,36
3	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,300	0,74	3,18
4	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	4,300	3,90	16,77
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	4,300	1,28	5,50
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,973	1,15	1,12
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,300	1,13	4,86
8	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	11,000	1,38	15,18

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 48,30

9	K	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	6,000	8,05	48,30
---	---	--------------	---	---	-------	------	-------

D 5 Komunikácie 1 699,17

10	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	27,100	62,70	1 699,17
----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 288,92

11	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	61,500	15,18	933,57
12	K	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	1,500	80,50	120,75
13	K	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	30,000	7,82	234,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 927,19

14	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
15	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	57,50	57,50
16	K	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	61,500	5,65	347,48
17	K	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	5,000	17,41	87,05
18	K	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	3,000	138,00	414,00
19	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,973	3,53	3,43
20	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4,865	1,28	6,23

D 99 Presun hmôt HSV 2,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	16,828	0,12	2,02
D PSV Práce a dodávky PSV							650,71
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							650,71
22	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	40,000	3,34	133,60
23	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	3 047,50	42,67
24	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	80,000	3,34	267,20
25	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,068	3 047,50	207,23
26	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	0,12	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:
SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21956 - Nový rúrový priepust DN 600

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 861,71
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	9 861,71	20,00%	1 972,34
Cena s DPH		v EUR	11 834,05

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: **P21956 - Nový rúrový priepust DN 600**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 861,71
HSV - Práce a dodávky HSV	9 536,36
1 - Zemné práce	3 871,61
2 - Zakladanie	1 125,96
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 527,21
4 - Vodorovné konštrukcie	81,58
5 - Komunikácie	1 225,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	112,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 576,25
99 - Presun hmôt HSV	15,85
PSV - Práce a dodávky PSV	325,35
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	325,35

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21956 - Nový rúrový priepust DN 600

Miesto:11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,Projektant: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta
27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s.Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 861,71

D HSVPráce a dodávky HSV

9 536,36

D 1Zemné práce

3 871,61

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	74,800	2,12	158,58
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,600	7,60	72,96
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,000	5,03	352,10
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 890,000	0,87	1 644,30
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,800	0,74	3,55
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horníny mimo aktívnej zóny	m3	4,800	3,90	18,72
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,800	1,28	6,14
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	127,725	1,15	146,88
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,800	6,27	312,25
10	K	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	97,110	11,16	1 083,75
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	43,900	1,13	49,61
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	16,500	1,38	22,77

D 2Zakladanie

1 125,96

13	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,660	147,64	835,64
14	K	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,187	1 552,50	290,32

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie

1 527,21

15	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,000	178,25	178,25
16	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	21,300	51,75	1 102,28
17	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	21,300	5,75	122,48
18	K	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,080	1 552,50	124,20

D 4Vodorovné konštrukcie

81,58

19	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	7,100	11,49	81,58
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 5Komunikácie

1 225,57

20	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	11,400	62,70	714,78
21	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	26,800	11,04	295,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	592460020100.S R	Dlažba betónová zatravniovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	27,068	7,94	214,92
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	112,33			
23	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,400	15,18	112,33
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 576,25			
24	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
25	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	57,50	57,50
26	K	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	10,600	46,92	497,35
27	K	286130035500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 630x57,2x13 m, WAVIN	m	10,759	51,75	556,78
28	K	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,17250 t	m	10,000	16,64	166,40
29	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	2,400	69,25	166,20
30	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,485	3,53	26,42
31	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	37,425	1,28	47,90
32	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,760	3,42	19,70
33	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,760	4,60	26,50
D		99	Presun hmôt HSV	15,85			
34	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	132,101	0,12	15,85
D		PSV	Práce a dodávky PSV	325,35			
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	325,35			
35	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,000	3,34	66,80
36	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	3 047,50	21,33
37	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	40,000	3,34	133,60
38	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,034	3 047,50	103,62
39	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	0,12	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:
SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21957 - Nový rúrový priepust DN 800

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			13 487,13
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	13 487,13	20,00%	2 697,43
Cena s DPH		v EUR	16 184,56

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3: **P21957 - Nový rúrový priepust DN 800**

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 487,13
HSV - Práce a dodávky HSV	13 143,65
1 - Zemné práce	4 203,56
2 - Zakladanie	1 338,71
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 188,43
4 - Vodorovné konštrukcie	100,97
5 - Komunikácie	946,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	127,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 220,08
99 - Presun hmôt HSV	17,70
PSV - Práce a dodávky PSV	343,48
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	343,48

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť:SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454

Úroveň 3:
P21957 - Nový rúrový priepust DN 800

Miesto: Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Projektant: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta
27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 487,13

D HSVPráce a dodávky HSV

13 143,65

D 1Zemné práce

4 203,56

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	78,900	2,12	167,27
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,400	7,60	56,24
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,200	5,03	378,26
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 030,400	0,87	1 766,45
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,700	0,74	2,74
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horníny mimo aktívnej zóny	m3	3,700	3,90	14,43
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,700	1,28	4,74
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,810	1,15	159,63
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,300	6,27	359,27
10	K	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	111,735	11,16	1 246,96
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,800	1,13	38,19
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	6,800	1,38	9,38

D 2Zakladanie

1 338,71

13	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	0,400	151,01	60,40
14	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	6,450	147,64	952,28
15	K	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,210	1 552,50	326,03

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie

3 188,43

16	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,000	178,25	178,25
17	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	24,600	51,75	1 273,05
18	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	24,600	5,75	141,45
19	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,080	1 552,50	124,20
20	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	4,000	34,50	138,00
21	K	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	231,910	5,75	1 333,48

D 4Vodorovné konštrukcie

100,97

22	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	7,100	11,49	81,58
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,400	48,47	19,39
D 5			Komunikácie	946,69			
24	K	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	13,800	62,70	865,26
25	K	594511112.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	1,300	62,64	81,43
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	127,51			
26	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	8,400	15,18	127,51
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 220,08			
27	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	11,50	11,50
28	K	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	57,50	57,50
29	K	919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	10,800	46,06	497,45
30	K	286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, WAVIN	m	10,962	80,50	882,44
31	K	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,17250 t	m	20,000	16,64	332,80
32	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	12,500	69,25	865,63
33	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	33,450	3,53	118,08
34	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	167,250	1,28	214,08
35	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	30,000	3,42	102,60
36	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30,000	4,60	138,00
D 99			Presun hmôt HSV	17,70			
37	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	147,468	0,12	17,70
D PSV			Práce a dodávky PSV	343,48			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	343,48			
38	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	21,200	3,34	70,81
39	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	3 047,50	21,33
40	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	42,400	3,34	141,62
41	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,036	3 047,50	109,71
42	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	0,12	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454
Časť:
SO KA-527.02 - Priechod pre chodcov na ceste II/527 v obci Senohrad
vrátane osvetlenia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			33 114,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 114,51	20,00%	6 622,90
Cena s DPH			39 737,41
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina		
Objekt:	SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454		
Časť:	SO KA-527.02 - Priechod pre chodcov na ceste II/527 v obci Senohrad vrátane osvetlenia		
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu	33 114,51
HSV - Práce a dodávky HSV	4 557,84
1 - Zemné práce	1 148,89
2 - Zakladanie	359,64
5 - Komunikácie	1 040,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 005,41
99 - Presun hmôt HSV	3,75
M - Práce a dodávky M	28 556,67
21-M - Elektromontáže	16 326,55
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	11 080,12
95-M - Revízie	1 150,00

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina			Dátum:	11. 12. 2024
Objekt:	SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454			Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Časť:	SO KA-527.02 - Priechod pre chodcov na ceste II/527 v obci Senohrad vrátane osvetlenia			Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Miesto:					
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,				
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 114,51

D HSVPráce a dodávky HSV

4 557,84

D 1Zemné práce

1 148,89

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	5,320	23,77	126,46
2	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	19,420	23,77	461,61
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	32,000	0,61	19,52
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,000	6,90	69,00
5	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	32,000	2,32	74,24
6	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	3,920	2,66	10,43
7	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	2,12	12,72
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,920	5,03	49,90
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	267,840	0,87	233,02
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,776	1,15	41,14
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,000	1,13	50,85

D 2Zakladanie

359,64

12	K	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	2,310	155,69	359,64
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 5Komunikácie

1 040,15

13	K	564871119.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 280 mm	m2	20,940	11,79	246,88
14	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,320	10,60	98,79
15	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	39,240	10,81	424,18
16	K	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	7,242	8,63	62,50
17	K	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	14,117	14,72	207,80

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 005,41

18	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	11,50	46,00
19	K	404410027100	Výstražná značka A13 (Priechod pre chodcov), rozmer 1250 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	4,000	97,75	391,00
20	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	69,00	276,00
21	K	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,000	13,23	52,92
22	K	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,58	2,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	55,500	10,35	574,43
24	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	55,500	1,04	57,72
25	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	22,500	13,23	297,68
26	K	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	23,000	4,77	109,71
27	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,200	10,70	109,14
28	K	59217000330.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x100x250 mm, sivá	ks	21,000	1,62	34,02
29	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,599	3,53	19,76
30	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	16,797	1,28	21,50
31	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,475	4,60	11,39
32	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,136	0,58	1,82
D	99	Presun hmôt HSV					3,75
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,261	0,12	3,75

D M Práce a dodávky M 28 556,67

D 21-M Elektromontáže 16 326,55

34	K	210010065	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6036, uložená pevne	m	8,000	9,78	78,24
35	K	345710004400	Rúrka oceľová závitová 6036 ZNM S, pozinkovaná - sendzimír, D 47 mm, KOPOS	m	8,000	21,28	170,24
36	K	210010094	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	80,000	1,73	138,40
37	K	286530130100	Spojka nasúvacia HDPE D 110, 02110 FA, čierna, KOPOS	ks	8,000	6,33	50,64
38	K	345710006260	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná KOPOFLEX z HDPE čierna KF 09110 UVFA, D 110 mm, KOPOS	m	80,000	2,70	216,00
39	K	210010169	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	14,000	1,73	24,22
40	K	345710000755	Rúrka tuhá hrdlovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4040 LA, D 40 mm, KOPOS	m	14,000	19,38	271,32
41	K	345710038350	Príchytka plastová 5340HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 40 mm, čierna PC-ABS, KOPOS	ks	14,000	0,75	10,50
42	K	210050742	Odbočné spoje C svorkou do 120 mm2	ks	8,000	9,78	78,24
43	K	KSP000003776	Svorka prúdová odbočná AI-AI, ENSTO SL37	ks	8,000	18,98	151,84
44	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000	6,44	154,56
45	K	210120002	Závitová poistka s predným privodom E 33 do 63 A	ks	6,000	2,30	13,80
46	K	345290001000	Hlavica poistková 2320-11 E33 otras.	ks	6,000	2,24	13,44
47	K	345290009200	Patrón poistkový 35A	ks	6,000	1,44	8,64
48	K	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A	ks	2,000	143,75	287,50
49	K	357110014700	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	2,000	113,28	226,56
50	K	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000	18,98	75,92
51	K	210201853	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	4,000	109,25	437,00
52	K	316740000200P	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov OSUD-OP-06, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	4,000	857,73	3 430,92
53	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	2,000	18,98	37,96
54	K	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	2,000	51,75	103,50
55	K	210201964P	Montáž svetidla LED na výložník do 10 kg	ks	4,000	18,98	75,92
56	K	348370001601	Svetidlo uličné LED SITECO Streetlight 11 midi, na stĺp alebo výložník 1x139W, 16090 lm, IP66	ks	4,000	1 707,75	6 831,00
57	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000	63,25	253,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	316770002900	Výložník V1T-20/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,0 m	ks	1,000	213,33	213,33
59	K	EXX000011109	Výložník V1T-OP-30-114-Z pozinkovaný	ks	3,000	217,18	651,54
60	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	80,000	1,73	138,40
61	K	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,360	5,18	390,36
62	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	43,000	1,73	74,39
63	K	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,875	5,18	139,21
64	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	4,03	32,24
65	K	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	2,30	18,40
66	K	210800023	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x2,5	m	12,000	1,38	16,56
67	K	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	12,000	1,73	20,76
68	K	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	98,000	1,73	169,54
69	K	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	98,000	6,27	614,46
70	K	210901060	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x10	m	20,000	1,73	34,60
71	K	341110028700	Kábel hliníkový AYKY 4x10 mm2	m	20,000	1,93	38,60
72	K	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	112,000	1,15	128,80
73	K	PM	Podružný materiál	%	0,030	3 450,00	103,50
74	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,500	805,00	402,50

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					11 080,12
75	K	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	3,200	63,25	202,40
76	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	80,000	11,50	920,00
77	K	460300002.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	22,400	4,03	90,27
78	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	22,400	3,45	77,28
79	K	460300201.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, pevné steny	m	27,000	143,75	3 881,25
80	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	55,000	0,35	19,25
81	K	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	55,000	0,35	19,25
82	K	460510102.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z ocelových rúr do D 150 mm	m	27,000	143,75	3 881,25
83	K	142110000100.S	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 140 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn.11 353.0	m	27,000	71,30	1 925,10
84	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,200	0,74	2,37
85	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	3,200	0,12	0,38
86	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	28,000	2,19	61,32

D	95-M	Revízie					1 150,00
87	K	950106025	Východisková revízia el. zariadenia, prehliadka, merania, skúšky, vystavenie správy	hod	10,000	97,75	977,50
88	K	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	5,000	34,50	172,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454
Časť:
SO KA-527.03 - Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné značenie -
trvalé

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			76 031,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	76 031,65	20,00%	15 206,33
Cena s DPH			91 237,98
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina	
Objekt:		SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454	
Časť:		SO KA-527.03 - Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné značenie - trvalé	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:		Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	76 031,65
HSV - Práce a dodávky HSV	69 131,65
1 - Zemné práce	112,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	69 017,54
99 - Presun hmôt HSV	2,08
M - Práce a dodávky M	6 900,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	6 900,00

ROZPOČET

Stavba:			Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina		
Objekt:			SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454		
Časť:			SO KA-527.03 - Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné značenie - trvalé		
Miesto:			Dátum: 11. 12. 2024		
Objednávateľ:			Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra		
Zhotoviteľ:			Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 031,65

D HSV Práce a dodávky HSV

69 131,65

D 1 Zemné práce

112,03

1	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,664	5,36	30,36
2	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	152,928	0,43	65,76
3	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,664	0,74	4,19
4	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,195	1,15	11,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

69 017,54

5	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	59,000	11,50	678,50
6	K	404410036330	Regulačná značka ZDZ 264 "Koniec zákazu predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	17,000	72,45	1 231,65
7	K	404410036240	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	20,000	72,45	1 449,00
8	K	404410036330V R	Smerovacia tabuľa ZDZ 705-21, RA2, P3, E2, SP1	ks	11,000	72,45	796,95
9	K	404410036330V R1	Smerovacia tabuľa ZDZ 705-11, RA2, P3, E2, SP1	ks	11,000	72,45	796,95
10	K	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	59,000	0,58	34,22
11	K	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	206,500	13,23	2 732,00
12	K	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	59,000	4,03	237,77
13	K	914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	31,000	69,00	2 139,00
14	K	404410001085	Výstražná značka ZDZ 120 "Nebezpečenstvo šmyku", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	97,75	488,75
15	K	404410175882	Návesť ZDZ 340-52 "Miestna návesť (hranica okresu,1 riadok)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	78,20	156,40
16	K	404410113163	Informatívna značka ZDZ 305-50 "Obec (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	78,20	156,40
17	K	404410113172	Informatívna značka ZDZ 306-50 "Koniec obce (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	78,20	156,40
18	K	404410177158V R1	Tabuľový smerník doľava ZDZ 363-10, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	345,00	690,00
19	K	404410177158V R2	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-20, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	345,00	2 070,00
20	K	404410177158V R3	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-30, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	345,00	1 380,00
21	K	404410177159V R1	Šípový smerník ZDZ 367-25, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	345,00	690,00
22	K	404410177159V R2	Šípový smerník ZDZ 367-15, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	345,00	690,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	79,35	317,40
24	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	6 243,000	1,44	8 989,92
25	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 872,000	1,44	2 695,68
26	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	11 904,000	2,88	34 283,52
27	K	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	250,000	1,44	360,00
28	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	200,000	10,35	2 070,00
29	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	20 269,000	0,12	2 432,28
30	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	200,000	1,04	208,00
31	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	29,000	11,50	333,50
32	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	39,000	11,50	448,50
33	K	979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	2,650	115,00	304,75
D 99 Presun hmôt HSV							2,08
34	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	17,338	0,12	2,08
D M Práce a dodávky M							6 900,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							6 900,00
35	K	220960602.SVR	Montáž merača rýchlosti cestných vozidiel s napájaním z verejného osvetlenia VO	ks	2,000	230,00	460,00
36	K	404450002100.SVR	Merač rýchlosti vozidiel 3 miestny, napájanie z verejného osvetlenia	ks	2,000	3 220,00	6 440,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt:
SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454
Časť:
SO KA-527.04 - Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné opatrenia a
značenie počas výstavby

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 11. 12. 2024
Objednávateľ:	IČO:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 31651518
Eurovia SK a.s.	IČ DPH: SK2020490274
Projektant:	IČO:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
Ing. Jana Mišányová	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			7 590,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 590,00	20,00%	1 518,00
Cena s DPH	v EUR		9 108,00

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina		
Objekt:	SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454		
Časť:	SO KA-527.04 - Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby		
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu		7 590,00
HSV - Práce a dodávky HSV		7 590,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		7 590,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt: SO KA-527 - Rekonštrukcia cesty III/527 v km 67,701 - 75,454

Časť: SO KA-527.04 - Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby

Miesto:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s.

Dátum: 11. 12. 2024

Projektant: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu7 590,00

D

HSV

Práce a dodávky HSV

7 590,00

D

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 590,00

1	K	9159001PC	Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 v intraviláne (viď PD schéma DDZ: 131 - 2x, 254 - 2x, 135 - 2x, 212-10 - 2x, 265 - 2x, 701-55 (svetlo na každej) - 2x, 702-45 (svetlo na každej druhej) -50x, vodorovne 601-50-T-0,12 a 604 spolu 156m; 12 inštalácií schémy)	deň	90,000	23,00	2 070,00
2	K	9159002PC	Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 pre obchádzku č.1 (viď PD schéma DDZ: 101+509-51 - 5x, 392-50 - 2x, 392-52 – 2x, 231 - 2x, 328 - 1x, IP5-4x, (394-21-51, 394-11-51, 394-31-51) - 23x, (394-10, 394-30) - 26x, 701-56 - 4x, 507-139 - 2x, 506-524 - 5x; 1 inštalác	deň	60,000	23,00	1 380,00
3	K	9159003PC	Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 pre obchádzku č.2 (viď PD schéma DDZ: 101+509-51 - 4x, (392-50, 392-52) - 3x, 231 - 2x, 328 - 2x, IP5-4x, (394-21-51, 394-11-51, 394-31-51) - 9x, (394-10, 394-30) - 6x, 701-56 - 4x, 507-139 - 2x; 1 inštalácia schémy)	deň	180,000	23,00	4 140,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt:
SO 527-034 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338
Časť:
SO 527-034.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338 - mostný
objekt

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 11. 12. 2024
Objednávateľ:	IČO:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 31651518
Eurovia SK a.s.	IČ DPH: SK2020490274
Projektant:	IČO:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
Ing. Jana Mišányová	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			73 647,45
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
znižená	73 647,45	20,00%	14 729,49
Cena s DPH			88 376,94
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina	
Objekt:		SO 527-034 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338	
Časť:		SO 527-034.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338 - mostný objekt	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:		Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		73 647,45
HSV - Práce a dodávky HSV		70 529,72
1 - Zemné práce		9 100,36
2 - Zakladanie		8 073,52
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		12 640,58
4 - Vodorovné konštrukcie		13 428,52
5 - Komunikácie		4 048,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		4 482,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		15 802,50
99 - Presun hmôt HSV		2 952,82
PSV - Práce a dodávky PSV		3 117,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		3 117,73

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO 527-034 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338

Časť:SO 527-034.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338 - mostný
objekt

Miesto: Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Projektant: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta
27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 647,45

D HSVPráce a dodávky HSV

70 529,72

D 1Zemné práce

9 100,36

1	K	1142031015.S	Rozobratie betónových prefabrikátov	m3	0,900	281,75	253,58
2	K	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	6,000	126,50	759,00
3	K	286140012100	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	897,00	897,00
4	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	50,000	4,60	230,00
5	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	7,000	57,50	402,50
6	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,000	4,83	24,15
7	K	125703301.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm s nesp.dnom	m3	0,500	172,50	86,25
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,000	13,92	974,40
9	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,500	13,92	34,80
10	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	5,000	51,75	258,75
11	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,000	1,73	34,60
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,000	4,37	275,31
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 701,000	0,14	238,14
14	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,000	4,21	42,10
15	K	171103101.S	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	15,000	40,25	603,75
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000	4,83	48,30
17	K	171203212.S	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímесou ílovej hliny nad 20 % objemu	m3	10,000	7,48	74,80
18	K	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	10,000	7,25	72,50
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	113,400	13,80	1 564,92
20	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,000	6,67	333,50
21	K	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	78,000	21,39	1 668,42
22	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000	2,42	48,40
23	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	50,000	2,42	121,00
24	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	50,000	0,81	40,50
25	K	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,545	8,86	13,69

D 2Zakladanie

8 073,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	2115211115.S	Výplň kamenivom hrubým drveným frakcie 63-125	m3	1,000	50,03	50,03
27	K	2119711110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	14,000	1,38	19,32
28	K	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	14,280	2,53	36,13
29	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	15,000	8,28	124,20
30	K	2127522525	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 160 mm	ks	2,000	0,92	1,84
31	K	2865200397006	Spojka drenážnych rúr DN 160 mm	ks	2,000	2,53	5,06
32	K	212792312.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 160	m	3,000	8,28	24,84
33	K	2127923135.S	Odvodnenie mostnej opory - plastové potrubie HDPE DN 200	m	3,000	28,29	84,87
34	K	221942121.S	Nastraženie a zabaranie ocel. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	16,000	51,75	828,00
35	K	1348700011505.S	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR, dočasné použitie	m	16,000	92,00	1 472,00
36	K	228941121.S	Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 3 m	m	16,000	32,20	515,20
37	K	242111111	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	2,000	368,00	736,00
38	K	273321117.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	1,500	169,05	253,58
39	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	2,000	23,12	46,24
40	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	2,000	7,02	14,04
41	K	273362212.S	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,064	1 552,50	99,36
42	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	2,500	169,05	422,63
43	K	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	4,000	174,80	699,20
44	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	10,000	23,00	230,00
45	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	10,000	7,02	70,20
46	K	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,500	1 552,50	776,25
47	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	50,000	0,75	37,50
48	K	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	51,000	3,68	187,68
49	K	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky do 6 m	m2	25,000	3,68	92,00
50	K	693410000100.S	Geosyntetické llové tesnenie GCL W05	m2	28,750	25,88	744,05
51	K	289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	35,000	14,38	503,30

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 12 640,58

52	K	3171711215.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy, dodávka+montáž, vrátane povrchovej úpravy	ks	140,000	3,45	483,00
53	K	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	9,000	178,25	1 604,25
54	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	35,000	57,50	2 012,50
55	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	35,000	6,91	241,85
56	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,350	1 552,50	2 095,88
57	K	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	12,000	166,75	2 001,00
58	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	40,000	24,15	966,00
59	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	40,000	11,04	441,60
60	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,800	1 552,50	2 794,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 13 428,52

61	K	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,000	157,55	1 733,05
62	K	421351211.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	m2	15,000	40,25	603,75
63	K	421351311.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	m2	15,000	6,90	103,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	4213514115.S	Zhotovenie a odstránenie debnenia dobetónovania mostného otvoru	m2	3,000	25,65	76,95
65	K	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,000	1 552,50	3 105,00
66	K	4213621565.S	Výstuž dobetónovania mostného otvoru zo zvaraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,032	1 552,50	49,68
67	K	4293212175.S	Dobetonovanie mostného otvoru z betónu železového tr. C 25/30	m3	0,400	155,25	62,10
68	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,700	155,25	419,18
69	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,161	1 552,50	249,95
70	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,000	40,25	563,50
71	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,000	6,90	96,60
72	K	451315115.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	1,500	143,75	215,63
73	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,500	155,25	232,88
74	K	457451133.S	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	m2	35,000	169,05	5 916,75
D 5			Komunikácie				4 048,72
75	K	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	52,000	74,75	3 887,00
76	K	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	52,000	3,11	161,72
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 482,70
77	K	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	50,000	7,82	391,00
78	K	622661311.S	Náter betónu mosta akrylátový 2x impregnačný OS-A	m2	30,000	14,52	435,60
79	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	70,000	15,18	1 062,60
80	K	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	50,000	39,79	1 989,50
81	K	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	50,000	12,08	604,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 802,50
82	K	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	8,000	320,85	2 566,80
83	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	m	18,000	304,75	5 485,50
84	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	2,88	23,04
85	K	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	14,38	115,04
86	K	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	2,000	51,75	103,50
87	K	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	18,000	6,44	115,92
88	K	931994102.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	18,000	10,35	186,30
89	K	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	6,000	9,02	54,12
90	K	592270001000.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm	ks	20,160	5,39	108,66
91	K	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	1,000	29,33	29,33
92	K	5524100038095	Mostný odvodňovač	ks	1,000	128,80	128,80
93	K	9369412315.S	Chránička odvodňovača D 200 mm	m	1,000	4,95	4,95
94	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	50,000	6,75	337,50
95	K	939110139	Merací bod	ks	6,000	37,26	223,56
96	K	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	0,500	63,25	31,63
97	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	6,000	70,27	421,62
98	K	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	29,500	18,98	559,91
99	K	9720458095	Vrty betónu do D 250 mm -0.00004t	cm	100,000	2,53	253,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	9771411145.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 12 mm hĺbky 100 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	24,000	17,25	414,00
101	K	9771411203.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 300 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	140,000	25,65	3 591,00
102	K	9771411285.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	30,000	22,54	676,20
103	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,663	1,50	30,99
104	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	567,327	0,35	198,56
105	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,663	6,90	142,57
D 99 Presun hmôt HSV							2 952,82
106	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	270,157	10,93	2 952,82
D PSV Práce a dodávky PSV							3 117,73
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 117,73
107	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	47,000	2,42	113,74
108	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	3 047,50	42,67
109	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	60,000	2,42	145,20
110	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,032	3 047,50	97,52
111	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	80,000	2,42	193,60
112	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,068	3 047,50	207,23
113	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	33,000	4,72	155,76
114	K	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	37,950	10,35	392,78
115	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	7,000	4,72	33,04
116	K	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	8,050	10,35	83,32
117	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	60,000	4,72	283,20
118	K	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	72,000	10,35	745,20
119	K	7111701505.S	Montáž ochrany izolácie podzemných plôch z XPS	m2	35,000	5,18	181,30
120	K	283750003500.S	Doska XPS 700 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	35,700	7,48	267,04
121	K	7116912755.S	Ukotvenie izolácie, dodávka+montáž, vrátane povrchovej úpravy	m	18,000	9,78	176,04
122	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,743	0,12	0,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt:
SO 527-034 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338
Časť:
SO 527-034.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338 - úprava komunikácie

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 11. 12. 2024
Objednávateľ:	IČO:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 31651518
Eurovia SK a.s.	IČ DPH: SK2020490274
Projektant:	IČO:
REMIK CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
Ing. Jana Mišányová	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			58 909,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	58 909,83	20,00%	11 781,97
Cena s DPH	v EUR		70 691,80

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina	
Objekt:		SO 527-034 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338	
Časť:		SO 527-034.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338 - úprava komunikácie	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:		Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		58 909,83
HSV - Práce a dodávky HSV		58 909,83
1 - Zemné práce		9 508,15
2 - Zakladanie		194,47
5 - Komunikácie		36 318,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		12 795,04
99 - Presun hmôt HSV		93,99

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina			Dátum:	11. 12. 2024
Objekt:	SO 527-034 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338			Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Časť:	SO 527-034.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-034 km 68,338 - úprava komunikácie			Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Miesto:					
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,				
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 909,83

D HSV Práce a dodávky HSV

58 909,83

D 1 Zemné práce

9 508,15

1	K	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	569,500	1,64	933,98
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	378,000	1,62	612,36
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	340,000	1,79	608,60
4	K	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	270,000	2,27	612,90
5	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	142,270	2,86	406,89
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,600	5,03	133,80
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	186,200	0,87	161,99
8	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	236,770	5,36	1 269,09
9	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 841,290	0,43	1 651,75
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	121,100	0,74	89,61
11	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	65,010	3,90	253,54
12	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	28,200	4,11	115,90
13	K	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	29,600	11,16	330,34
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,500	1,28	120,96
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	256,086	1,15	294,50
16	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	549,420	1,17	642,82
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	266,000	1,38	367,08
18	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	266,000	2,13	566,58
19	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	266,000	0,92	244,72
20	K	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	8,219	11,04	90,74

D 2 Zakladanie

194,47

21	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	94,000	0,60	56,40
22	K	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	95,880	1,44	138,07

D 5 Komunikácie

36 318,18

23	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	556,250	9,60	5 340,00
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	334,750	17,53	5 868,17
25	K	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	358,652	25,40	9 109,76
26	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	174,700	9,75	1 703,33
27	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	53,640	22,09	1 184,91
28	K	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	104,046	11,16	1 161,15
29	K	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	520,000	0,75	390,00
30	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	948,500	0,62	588,07
31	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	654,700	10,60	6 939,82
32	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	422,300	9,55	4 032,97
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							12 795,04
33	K	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	104,500	13,80	1 442,10
34	K	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	104,500	50,60	5 287,70
35	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	20,000	2,88	57,60
36	K	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	20,000	14,38	287,60
37	K	9159034PC	Prenosné DDZ pre SO 527-034.02 (viď PD schéma DDZ: DZ 131-3x, DZ 135-5x, DZ 212-1x, DZ 253-6x, DZ 254-2x, DZ 267-2x, DZ 503-3x, 701 1x, 702-22x, blikáč-8x, CSS-2x, 601- 587 m; 2 inštalácií schémy)	deň	90,000	23,00	2 070,00
38	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	275,000	2,01	552,75
39	K	919726542.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	275,000	3,45	948,75
40	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	190,440	2,22	422,78
41	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	190,440	2,22	422,78
42	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	14,890	13,80	205,48
43	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	175,287	2,93	513,59
44	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 083,323	0,03	152,50
45	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,625	3,53	2,21
46	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	15,625	1,28	20,00
47	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	76,500	4,60	351,90
48	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	98,787	0,58	57,30
D 99 Presun hmôt HSV							93,99
49	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	783,257	0,12	93,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt:
SO 527-035 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831
Časť:
SO 527-035.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831 - mostný
objekt

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			521 285,63
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 521 285,63	20,00% 20,00%	0,00 104 257,13
Cena s DPH v EUR			625 542,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina		
Objekt:	SO 527-035 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831		
Časť:	SO 527-035.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831 - mostný objekt		
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	521 285,63
HSV - Práce a dodávky HSV	511 503,64
1 - Zemné práce	50 002,34
2 - Zakladanie	165 412,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	64 469,78
4 - Vodorovné konštrukcie	74 412,28
5 - Komunikácie	23 594,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 639,31
8 - Rúrové vedenie	143,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	113 875,01
99 - Presun hmôt HSV	16 954,41
PSV - Práce a dodávky PSV	9 781,99
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 692,21
762 - Konštrukcie tesárske	89,78

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO 527-035 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831

Časť:SO 527-035.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831 - mostný
objekt

Miesto: Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Projektant: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta
27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

521 285,63

D HSVPráce a dodávky HSV

511 503,64

D 1Zemné práce

50 002,34

1	K	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	30,500	3,57	108,89
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	130,000	6,33	822,90
3	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	130,000	6,33	822,90
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	175,750	8,63	1 516,72
5	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	50,000	4,60	230,00
6	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	7,000	57,50	402,50
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,250	4,83	78,49
8	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	593,000	13,92	8 254,56
9	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	49,800	13,92	693,22
10	K	151730012.S	Paženie do ocelových zápor s odstranení paženia, hĺbky výkopku do 10 m	m2	90,000	51,75	4 657,50
11	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 010,000	1,73	1 747,30
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	137,800	3,22	443,72
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 720,600	0,14	520,88
14	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	557,000	4,21	2 344,97
15	K	171103101.S	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	52,000	40,25	2 093,00
16	K	171103202.S	Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzi hornín 1-4 , ílová hlina do 50 % objemu	m3	29,000	4,83	140,07
17	K	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	60,900	7,25	441,53
18	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	505,000	4,83	2 439,15
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	248,040	13,80	3 422,95
20	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	675,000	6,67	4 502,25
21	K	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	331,500	20,13	6 673,10
22	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	138,000	7,13	983,94
23	K	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	269,100	21,39	5 756,05
24	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	162,500	2,07	336,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	162,500	2,42	393,25
26	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	162,500	0,81	131,63
27	K	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,021	8,86	44,49

D 2		Zakladanie					165 412,36
28	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	33,000	8,28	273,24
29	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	145,000	2,88	417,60
30	K	224311214.S	Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30 s pažiacou suspenziou	m3	2,700	169,05	456,44
31	K	226941111.S	Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	164,000	96,60	15 842,40
32	K	134870001110.S	Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele S235JR	m	96,000	40,25	3 864,00
33	K	134870001120.S	Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR	m	68,000	49,45	3 362,60
34	K	2399411215.S	Kotevné prahy, dodávka+montáž podľa PD	t	0,941	4 830,00	4 545,03
35	K	264321112.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru v hĺbke do 10 m, v hornine III	m	164,000	143,75	23 575,00
36	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,400	37,38	52,33
37	K	274321119.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 35/45	m3	105,000	178,25	18 716,25
38	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	78,000	34,50	2 691,00
39	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	78,000	7,02	547,56
40	K	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	17,200	1 552,50	26 703,00
41	K	2853712125.S	Kotvy tyčové, dĺžky nad 5 m a priem. 28-32 mm	m	540,000	97,75	52 785,00
42	K	285947121	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	160,000	51,75	8 280,00
43	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	224,800	0,75	168,60
44	K	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	229,296	3,68	843,81
45	K	2899716225.S	Ílová tesniaca membrána	m2	146,000	7,48	1 092,08
46	K	289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	83,200	14,38	1 196,42

D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie					64 469,78
47	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	25,800	155,25	4 005,45
48	K	311321512.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 35/45	m3	2,500	178,25	445,63
49	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	56,400	52,79	2 977,36
50	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	56,400	7,82	441,05
51	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,190	1 552,50	1 847,48
52	K	3171711215.S	Kotvenie monolitického betónu rímasy, dodávka+montáž, vrátane povrchovej úpravy	ks	40,000	28,18	1 127,20
53	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	4,000	178,25	713,00
54	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	37,000	57,50	2 127,50
55	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	37,000	6,91	255,67
56	K	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,400	1 552,50	2 173,50
57	K	327210100.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2.7mm. povrchová ochrana	m3	8,000	197,80	1 582,40
58	K	313920002800.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al)	m3	8,160	78,89	643,74
59	K	334323129.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45	m3	51,000	178,25	9 090,75
60	K	334323139.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 35/45	m3	31,700	169,05	5 358,89
61	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	172,000	24,15	4 153,80
62	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	125,000	24,15	3 018,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	172,000	11,04	1 898,88
64	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	125,000	11,04	1 380,00
65	K	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	8,400	1 552,50	13 041,00
66	K	334362126.S	Výstuž kridiel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	5,200	1 552,50	8 073,00
67	K	334791114.S	Prestup v betónových múroch z plastových rúr nad DN 160 do DN 200	m	3,500	32,78	114,73

D 4 Vodorovné konštrukcie 74 412,28

68	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	22,500	7,48	168,30
69	K	283750000200.S	Doska fasádna XPS hr. 20-100 mm nenasiakavá, pre zateplenie sokla	m3	0,496	51,75	25,67
70	K	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	24,500	157,55	3 859,98
71	K	421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	65,250	178,25	11 630,81
72	K	421351211.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	m2	131,000	41,06	5 378,86
73	K	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	8,000	24,50	196,00
74	K	421351311.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	m2	131,000	6,67	873,77
75	K	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	8,000	6,44	51,52
76	K	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	3,540	1 552,50	5 495,85
77	K	421362136.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	10,700	1 552,50	16 611,75
78	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	4,030	155,25	625,66
79	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,054	1 552,50	83,84
80	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,000	40,25	402,50
81	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,000	6,90	69,00
82	K	451315115.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	200,000	143,75	28 750,00
83	K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,049	3 852,50	188,77

D 5 Komunikácie 23 594,40

84	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	190,000	0,62	117,80
85	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	95,000	21,90	2 080,50
86	K	5781421145.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 50 mm	m2	95,000	106,35	10 103,25
87	K	584921121.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	24,000	33,24	797,76
88	K	593810000700.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	4,000	391,00	1 564,00
89	K	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	114,000	74,75	8 521,50
90	K	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	131,700	3,11	409,59

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 639,31

91	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	183,540	14,38	2 639,31
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 143,75

92	K	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	1,000	143,75	143,75
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 113 875,01

93	K	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	12,800	320,85	4 106,88
94	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímly s výplňou z vodorovných tyčí	m	48,000	299,00	14 352,00
95	K	911381111.S	Osadenie mostných zvodidiel betónových dĺžky 4 m jednostranných SJ a obojstranných S	ks	26,000	138,00	3 588,00
96	K	5921600019035.S	Betónové zvodidlo jednostranné základné, rozmer vxšxl 1200x549x4000 mm, dočasné použitie	ks	26,000	874,00	22 724,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	17,25	138,00
98	K	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	82,80	662,40
99	K	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	1,000	51,75	51,75
100	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	10,000	14,55	145,50
101	K	592170002100.S	Obrubník cestný, Ixšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	10,100	7,25	73,23
102	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,000	12,19	511,98
103	K	592170003500.S	Obrubník rovný, Ixšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	42,420	5,98	253,67
104	K	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	60,500	6,44	389,62
105	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	22,500	7,48	168,30
106	K	931994103.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia ukončujúcim pásom "waterstop"	m	38,000	10,35	393,30
107	K	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	38,000	14,72	559,36
108	K	9319951115.S	Pozinkovanie betonárskej výstuže	m2	6,280	69,00	433,32
109	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	6,000	9,02	54,12
110	K	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	24,240	3,75	90,90
111	K	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	1,000	29,33	29,33
112	K	5524100038095	Mostný odvodňovač	ks	1,000	128,80	128,80
113	K	936943141.S	Montáž odvodnenia mosta z potrubia nerezového DN 200	m	3,500	12,42	43,47
114	K	143120001900.S	Rúra oceľová zváraná nerezová d 20,0 mm, hr. steny 1,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	3,675	92,00	338,10
115	K	948102011.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	240,000	5,52	1 324,80
116	K	948102111.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	80,000	30,02	2 401,60
117	K	948102191.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	80,000	12,54	1 003,20
118	K	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	284,500	62,10	17 667,45
119	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	91,000	70,27	6 394,57
120	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	9,450	17,25	163,01
121	K	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	35,500	18,98	673,79
122	K	9771411245.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 24 mm hĺbky 180 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	40,000	18,63	745,20
123	K	977141132.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 32 mm hĺbky 220 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	160,000	25,88	4 140,80
124	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	130,000	9,43	1 225,90
125	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 011,408	1,50	1 517,11
126	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28 882,202	0,35	10 108,77
127	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	904,418	18,40	16 641,29
128	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	91,520	6,90	631,49
D 99		Presun hmôt HSV					16 954,41
129	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	1 865,172	9,09	16 954,41
D PSV		Práce a dodávky PSV					9 781,99
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					9 692,21
130	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	48,800	2,42	118,10
131	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,015	3 047,50	45,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	97,600	2,42	236,19
133	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,073	3 047,50	222,47
134	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	308,470	2,42	746,50
135	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,097	3 047,50	295,61
136	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	97,140	2,42	235,08
137	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,083	3 047,50	252,94
138	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	208,450	4,72	983,88
139	K	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	250,140	10,35	2 588,95
140	K	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	95,000	3,97	377,15
141	K	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	76,000	26,45	2 010,20
142	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	95,000	4,72	448,40
143	K	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	109,250	10,35	1 130,74
144	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,378	0,12	0,29
D 762			Konštrukcie tesárske				89,78
145	K	762591100.S	Montáž zakrytia kanálov fošňami hr. do 60 mm, voľne kladenými z reziva mäkkého a tvrdého	m2	3,500	25,65	89,78
146	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	0,12	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt: SO 527-035 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831
Časť: SO 527-035.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831 - úprava komunikácie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			86 268,44
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 86 268,44	20,00% 20,00%	0,00 17 253,69
Cena s DPH v EUR			103 522,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina		
Objekt:	SO 527-035 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831		
Časť:	SO 527-035.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831 - úprava komunikácie		
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	86 268,44
HSV - Práce a dodávky HSV	86 268,44
1 - Zemné práce	10 968,54
2 - Zakladanie	3 031,29
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 067,83
4 - Vodorovné konštrukcie	215,50
5 - Komunikácie	47 832,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	251,85
8 - Rúrové vedenie	2 630,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 138,00
99 - Presun hmôt HSV	132,08

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina			Dátum:	11. 12. 2024
Objekt:	SO 527-035 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831			Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Časť:	SO 527-035.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-035 km 69,831 - úprava komunikácie			Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Miesto:					
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,				
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 268,44

D HSVPráce a dodávky HSV

86 268,44

D 1Zemné práce

10 968,54

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 080,000	1,85	1 998,00
2	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	100,000	2,32	232,00
3	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	476,000	1,69	804,44
4	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	476,000	1,29	614,04
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,200	3,11	37,94
6	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	168,200	2,86	481,05
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	70,000	5,46	382,20
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,300	5,03	21,63
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,100	0,87	26,19
10	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	133,200	5,36	713,95
11	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 596,400	0,43	1 546,45
12	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,300	0,74	29,08
13	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	48,000	3,90	187,20
14	K	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	176,901	11,16	1 974,22
15	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	43,200	4,11	177,55
16	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	35,000	3,50	122,50
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,300	1,28	5,50
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	486,160	1,15	559,08
19	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	580,000	1,17	678,60
20	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	79,000	1,38	109,02
21	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	79,000	2,13	168,27
22	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	79,000	0,92	72,68
23	K	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,441	11,04	26,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2			Zakladanie	3 031,29			
24	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,000	145,22	580,88
25	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	15,000	23,00	345,00
26	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	15,000	5,75	86,25
27	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,300	1 552,50	465,75
28	K	2859471111R	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 12mm - dĺžka 400 mm	ks	288,000	0,58	167,04
29	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	724,000	0,92	666,08
30	K	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	146,880	1,44	211,51
31	K	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	591,600	0,86	508,78
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie	8 067,83			
32	K	327210180.S	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku so zeleným lícom s výstuhou dĺžky 3 m, povrchová ochrana	ks	15,000	379,50	5 692,50
33	K	313930001700.S R	Modulárny blok so zel. lícom 3x3x0,61 m (70°), typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová hliníkovo - zinková ochrana+ PVC s výstuhou dl. 3 m	ks	15,300	155,25	2 375,33
D 4			Vodorovné konštrukcie	215,50			
34	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	7,300	28,92	211,12
35	K	451579777.S	Príplatok z.k.d'. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m2	36,500	0,12	4,38
D 5			Komunikácie	47 832,50			
36	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	100,000	7,75	775,00
37	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	680,000	9,60	6 528,00
38	K	565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	488,000	17,81	8 691,28
39	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	1,000	107,72	107,72
40	K	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	510,000	25,40	12 954,00
41	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	103,000	9,75	1 004,25
42	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	29,000	22,09	640,61
43	K	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	56,251	11,16	627,76
44	K	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	488,000	0,75	366,00
45	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 090,000	0,62	675,80
46	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	542,000	13,20	7 154,40
47	K	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	548,000	15,16	8 307,68
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	251,85			
48	K	632921913.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku	m2	7,300	34,50	251,85
D 8			Rúrové vedenie	2 630,85			
49	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	11,000	30,16	331,76
50	K	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 6 m, WAVIN	ks	1,837	82,80	152,10
51	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	36,87	110,61
52	K	286510005100	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	5,66	16,98
53	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	793,50	1 587,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	5922386500R	Prefabrikát betónový-uličná vpusť	ks	2,000	216,20	432,40
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							13 138,00
55	K	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	64,000	10,35	662,40
56	K	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	64,000	33,35	2 134,40
57	K	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	8,000	13,80	110,40
58	K	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	8,000	50,60	404,80
59	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	1,000	7,48	7,48
60	K	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	1,000	13,80	13,80
61	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	3,000	2,88	8,64
62	K	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	3,000	14,38	43,14
63	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	70,000	1,44	100,80
64	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	128,000	2,88	368,64
65	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	12,000	2,88	34,56
66	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	210,000	0,12	25,20
67	K	9159351PC	Prenosné DDZ pre SO 527-035.02 etapa č.1 (viď PD schéma DDZ: DZ A19-4x, B29a-2x, A12-2x, C6b-1x, C6a-1x, B29b-2x,E7-2, Z2b-3x, VS-3x3ks, Z4-12x, VS-7ks, SSZ-1súpr., V5a-6m MTZ, V1a-130m MTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	90,000	23,00	2 070,00
68	K	9159352PC	Prenosné DDZ pre SO 527-035.02 etapa č.2 (viď PD schéma DDZ: DZ A19-4x, B29a-2x, A12-2x, C6b-1x, C6a-1x, B29b-2x,E7-2, Z2b-3x, VS-3x3ks, Z4-12x, VS-7ks, SSZ-1súpr., V5a-6m DMTZ, V1a-130m DMTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	90,000	23,00	2 070,00
69	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,500	13,23	112,46
70	K	592170001000.S R	Obrubník cestný, lxšxv 500x150x260 mm	ks	17,170	4,37	75,03
71	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,500	10,70	26,75
72	K	592170003500.S R	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x250	ks	2,525	4,46	11,26
73	K	935112111.SR	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 15/20	m	4,500	50,77	228,47
74	K	592270000700.S R	Tvárnica priekopová rozmer 500x300x120 mm	ks	15,000	3,63	54,45
75	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	16,000	3,74	59,84
76	K	971045802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	5 760,000	0,17	979,20
77	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	621,560	2,93	1 821,17
78	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18 025,240	0,03	540,76
79	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	238,000	4,60	1 094,80
80	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	137,160	0,58	79,55
D 99 Presun hmôt HSV							132,08
81	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 100,660	0,12	132,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt:
SO 527-036 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023
Časť:
SO 527-036.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023 - mostný
objekt

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			153 364,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	153 364,73	20,00%	30 672,95
Cena s DPH		v EUR	184 037,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina		
Objekt:	SO 527-036 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023		
Časť:	SO 527-036.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023 - mostný objekt		
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	153 364,73
HSV - Práce a dodávky HSV	147 727,51
1 - Zemné práce	30 621,19
2 - Zakladanie	1 956,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	51 957,14
4 - Vodorovné konštrukcie	9 454,04
5 - Komunikácie	10 491,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 792,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32 718,25
99 - Presun hmôt HSV	8 736,54
PSV - Práce a dodávky PSV	5 637,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 637,22

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Objekt:SO 527-036 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023

Časť:SO 527-036.01 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023 - mostný
objekt

Miesto: Dátum: 11. 12. 2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Projektant: REMING CONSULT
a.s., Trnavská cesta
27, 831 04 Bra

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 364,73

D HSVPráce a dodávky HSV

147 727,51

D 1Zemné práce

30 621,19

1	K	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	20,000	3,46	69,20
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	50,000	6,33	316,50
3	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	70,000	8,63	604,10
4	K	113307144.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,50000t	m2	50,000	6,33	316,50
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,250	4,83	88,15
6	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	434,700	13,92	6 051,02
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	295,200	1,73	510,70
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	287,100	4,37	1 254,63
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 970,400	0,14	1 115,86
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	147,600	4,21	621,40
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	147,600	4,83	712,91
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	516,780	13,80	7 131,56
13	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	357,300	7,13	2 547,55
14	K	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	25,740	21,39	550,58
15	K	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	383,175	20,13	7 713,31
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	182,500	2,07	377,78
17	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	182,500	2,42	441,65
18	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	182,500	0,81	147,83
19	K	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,639	8,86	49,96

D 2Zakladanie

1 956,05

20	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	19,300	8,28	159,80
21	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	75,000	2,88	216,00
22	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	4,000	169,05	676,20
23	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	115,220	0,75	86,42
24	K	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	117,524	1,73	203,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	289971741.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	42,720	14,38	614,31
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							51 957,14
26	K	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	28,000	3,45	96,60
27	K	311990003400.S	Chemická kotva d M20x180 mm ampulka	ks	28,000	14,72	412,16
28	K	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	5,842	178,25	1 041,34
29	K	317353121.S	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	25,400	57,50	1 460,50
30	K	317353221.S	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	25,400	6,91	175,51
31	K	317361216.S	Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,960	1 552,50	1 490,40
32	K	327210100.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2.7mm. povrchová ochrana	m3	7,600	197,80	1 503,28
33	K	313920002800.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al)	m3	7,752	78,89	611,56
34	K	334323139.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 35/45	m3	83,000	178,25	14 794,75
35	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	301,000	24,15	7 269,15
36	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	301,000	11,04	3 323,04
37	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	12,740	1 552,50	19 778,85
D 4 Vodorovné konštrukcie							9 454,04
38	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,310	155,25	358,63
39	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,028	1 552,50	43,47
40	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,852	40,25	275,79
41	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,852	6,90	47,28
42	K	451315135.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 200 mm	m2	10,080	143,75	1 449,00
43	K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,032	3 852,50	123,28
44	K	458311111.S	Výplňové klíny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	10,000	103,50	1 035,00
45	K	458311131.S	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenážneho tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	55,000	103,50	5 692,50
46	K	458591111.S	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	14,000	14,38	201,32
47	K	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	31,416	7,25	227,77
D 5 Komunikácie							10 491,73
48	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	50,000	0,62	31,00
49	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	25,000	59,57	1 489,25
50	K	5781421145.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 50 mm	m2	36,000	106,35	3 828,60
51	K	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	66,053	74,75	4 937,46
52	K	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	66,053	3,11	205,42
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 792,57
53	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	135,493	13,23	1 792,57
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							32 718,25
54	K	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	8,800	320,85	2 823,48
55	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsoy s výplňou z vodorovných tyčí	m	41,400	299,00	12 378,60
56	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	2,88	23,04
57	K	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	14,38	115,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	1,000	51,75	51,75
59	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	20,000	14,55	291,00
60	K	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	20,200	7,25	146,45
61	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,700	12,19	642,41
62	K	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	53,227	5,98	318,30
63	K	919726522.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	8,300	6,44	53,45
64	K	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	25,400	6,44	163,58
65	K	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	8,300	7,48	62,08
66	K	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	3,200	14,72	47,10
67	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	13,600	9,02	122,67
68	K	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	54,944	3,75	206,04
69	K	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	2,000	29,33	58,66
70	K	5524100038095	Mostný odvodňovač	ks	2,000	128,80	257,60
71	K	936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	1,000	4,95	4,95
72	K	936943141.S	Montáž odvodnenia mosta z potrubia nerezového DN 200	m	3,200	12,42	39,74
73	K	143120001900.S	Rúra oceľová zváraná nerezová d 20,0 mm, hr. steny 1,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	3,360	92,00	309,12
74	K	961021112.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	64,600	63,25	4 085,95
75	K	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	10,000	62,10	621,00
76	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	7,950	70,27	558,65
77	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	16,800	17,25	289,80
78	K	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	32,000	18,98	607,36
79	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	26,000	9,43	245,18
80	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	291,174	1,50	436,76
81	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 271,496	0,35	2 895,02
82	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	251,776	18,40	4 632,68
83	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	33,448	6,90	230,79
D	99		Presun hmôt HSV				8 736,54
84	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	961,115	9,09	8 736,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 637,22
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				5 637,22
85	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	146,060	2,42	353,47
86	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,044	3 047,50	134,09
87	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	140,000	2,42	338,80
88	K	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,105	3 047,50	319,99
89	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	158,300	2,42	383,09
90	K	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,055	3 047,50	167,61
91	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	158,300	4,72	747,18
92	K	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	189,960	10,35	1 966,09
93	K	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	25,000	3,97	99,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	20,000	26,45	529,00
95	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	36,000	4,72	169,92
96	K	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	41,400	10,35	428,49
97	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,037	0,12	0,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad,
I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Objekt: SO 527-036 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023
Časť: SO 527-036.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023 - úprava komunikácie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

Projektant:
REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			43 125,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 125,81	20,00%	8 625,16
Cena s DPH			51 750,97
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina		
Objekt:	SO 527-036 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023		
Časť:	SO 527-036.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023 - úprava komunikácie		
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2024
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,	Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.	Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu	43 125,81
HSV - Práce a dodávky HSV	43 125,81
1 - Zemné práce	9 678,40
2 - Zakladanie	814,52
5 - Komunikácie	23 571,48
8 - Rúrové vedenie	1 089,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 894,18
99 - Presun hmôt HSV	77,48

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina			Dátum:	11. 12. 2024
Objekt:	SO 527-036 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023			Projektant:	REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bra
Časť:	SO 527-036.02 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-036 km 73,023 - úprava komunikácie			Spracovateľ:	Ing. Jana Mišányová
Miesto:					
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,				
Zhotoviteľ:	Eurovia SK a.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 125,81

D HSV Práce a dodávky HSV

43 125,81

D 1 Zemné práce

9 678,40

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	360,000	1,85	666,00
2	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	248,500	1,69	419,97
3	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	224,500	1,63	365,94
4	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	378,000	1,62	612,36
5	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	176,810	2,86	505,68
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,800	5,03	34,20
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	47,600	0,87	41,41
8	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	176,810	5,36	947,70
9	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 773,870	0,43	2 052,76
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	68,925	0,74	51,00
11	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	130,000	3,90	507,00
12	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	44,850	4,11	184,33
13	K	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	191,633	11,16	2 138,62
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,125	1,28	79,52
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	325,933	1,15	374,82
16	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	318,500	1,17	372,65
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	68,000	1,38	93,84
18	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	68,000	2,13	144,84
19	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	68,000	0,92	62,56
20	K	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,101	11,04	23,20

D 2 Zakladanie

814,52

21	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	31,200	14,66	457,39
22	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	149,500	0,92	137,54
23	K	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	152,490	1,44	219,59

D 5 Komunikácie

23 571,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	173,500	5,70	988,95
25	K	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	11,972	18,52	221,72
26	K	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	3,224	57,50	185,38
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	297,050	9,60	2 851,68
28	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	187,000	17,53	3 278,11
29	K	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	204,000	25,40	5 181,60
30	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	92,502	9,75	901,89
31	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	25,500	22,09	563,30
32	K	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	43,350	11,16	483,79
33	K	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	420,000	0,75	315,00
34	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	821,000	0,62	509,02
35	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	395,000	10,60	4 187,00
36	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	408,800	9,55	3 904,04

D 8 Rúrové vedenie 1 089,75

37	K	895111121.S	Drenážne šachty typové normálne z betónových dielcov, priemer 600 mm, hĺbka do 1 m	ks	1,000	1 089,63	1 089,63
38	K	895111129.S	Príplatok k cene za každý ďalší i začatý 1 m hĺbky pre drenážnu šachtu typovú normálnu, priemer 600 mm	ks	1,000	0,12	0,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 894,18

39	K	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	77,000	13,80	1 062,60
40	K	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	77,000	50,60	3 896,20
41	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	14,000	2,88	40,32
42	K	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	14,000	14,38	201,32
43	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	100,000	2,88	288,00
44	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	100,000	0,12	12,00
45	K	919726542.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	72,600	3,45	250,47
46	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	108,800	2,22	241,54
47	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	108,800	2,22	241,54
48	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	16,000	13,80	220,80
49	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	223,790	2,93	655,70
50	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 865,033	0,03	115,95
51	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,672	3,53	2,37
52	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	3,360	1,28	4,30
53	K	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	133,277	4,60	613,07
54	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	82,764	0,58	48,00

D 99 Presun hmôt HSV 77,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	645,651	0,12	77,48

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. Etapa – úseky v rámci okresu Krupina - Časť A: cesta II/527“

Identif.	ETAPY	SO	Názov úlohy	Trvanie	S1	S2
0			PROJEKT „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. Etapa – úseky v rámci okresu Krupina - Časť A: cesta II/527“	182 dni		
1			predpokladaný začiatok výstavby = odovzdanie/prevzatie staveniska	0 dni		
2			predpokladaná príprava na odovzdanie do predčasného užívania	30 dni		
3			predpokladaný dátum odovzdania do predčasného užívania	0 dni		
4			predpokladaný koniec výstavby	0 dni		
5			Realizačná fáza projektu - LEHOTA VÝSTAVBY	182 dni		
6		SO KA-527	KA-527 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454	182 dni		
7		SO KA-527.01	KA-527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454	170 dni		
8	1E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 1. ETAPA - rekonštrukcia v úseku km 67,701-69,625	55 dni		
9	1E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 1.E - realizácia obnovy krytu + zosilnenie vozovky	55 dni		
10	1E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 1.E - prestavba priepustu DN800 v km 68,997	15 dni		
11	1E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 1.E - prestavba priepustu DN800 v km 69,617	15 dni		
12	2E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 2. ETAPA - rekonštrukcia v úseku km 69,625 - 70,729 (inžavilán)	55 dni		
13	2E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 2.E - realizácia obnovy krytu v obci v pol profile	55 dni		
14	3E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 3. ETAPA - rekonštrukcia v úseku km 70,729-75,454	115 dni		
15	3E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 3.E - realizácia obnovy krytu, zosilnenie, recykliáž za studena	115 dni		
16	3E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 3.E - prestavba priepustu DN500 v km 71,357	15 dni		
17	3E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 3.E - prestavba priepustu DN500 v km 72,078	15 dni		
18	3E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 3.E - prestavba priepustu DN500 v km 72,622	15 dni		
19	3E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 3.E - prestavba priepustu DN400 v km 72,731	15 dni		
20	3E	SO KA-527.01	KA-527.01 - 3.E - prestavba priepustu DN500 v km 73,668	15 dni		
21		SO KA-527.02	KA-527.02 Priechody pre chodcov na ceste II/527 v obci Senohrad vrátane osvetlenia	10 dni		
22	2E	SO KA-527.02	KA-527.02 Realizácia osvetlenia	10 dni		
23	2E	SO KA-527.02	KA-527.02 Realizácia priechodu pre chodcov	2 dni		
24		SO KA-527.03	KA-527.03 Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné značenie - trvalé	132 dni		
25	1+2E	SO KA-527.03	KA-527.03 realizácia zvislého TDZ - 1.etapa + 2.etapa	10 dni		
26	1+2E	SO KA-527.03	KA-527.03 realizácia vodorovného TDZ - 1.etapa + 2.etapa	10 dni		
27	3E	SO KA-527.03	KA-527.03 realizácia zvislého TDZ - 3.etapa	15 dni		
28	3E	SO KA-527.03	KA-527.03 realizácia vodorovného TDZ - 3.etapa	15 dni		
29		SO KA-527.04	KA-527.04 Cesta II/527 v km 67,701 - 75,454 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	182 dni		
30	1E	SO KA-527.04	KA-527.04 1. ETAPA - realizácia a údržba DDZ úplná uzávierka v úseku km 67,701-69,563	60 dni		
31	2E	SO KA-527.04	KA-527.04 2. ETAPA - realizácia a údržba DDZ čiastočná uzávierka v úseku km 69,563-70,729 (inžavilán)	60 dni		
32	3E	SO KA-527.04	KA-527.04 3. ETAPA - realizácia a údržba DDZ úplná uzávierka v úseku km 70,729-75,454	125 dni		
33		SO 527-034	527-034 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338	45 dni		
34	1E	SO 527-034.01	527-034.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 - mostný objekt	40 dni		
35	1E	SO 527-034.02	527-034.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 - úprava komunikácie	15 dni		
36		SO 527-035	527-035 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831	45 dni		
37	1E	SO 527-035.01	527-035.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 - mostný objekt	40 dni		
38	1E	SO 527-035.02	527-035.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 - úprava komunikácie	15 dni		
39		SO 527-036	527-36 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023	65 dni		
40	3E	SO 527-036.01	527-036.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 - mostný objekt	60 dni		
41	3E	SO 527-036.02	527-036.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 - úprava komunikácie	15 dni		

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEVYUŽITÍ SUBDODÁVATEĽOV


EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO : 31 651 518

týmto vyhlasuje, že na realizáciu predmetu zákazky:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad a II/524 Dobrá Niva-Senohrad,
I. etapa- úseky v rámci okresu Krupina, časť A: cesta II/527, zverejnenej Oznámením 29939 – MSP vo
Vestníku č. 240/2024 zo dňa 5.12.2024 realizované verejným obstarávateľom: Banskobystrický
samosprávny kraj so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

nebudú použítí žiadni subdodávateľia.


V Banskej Bystrici, dňa



.....
EUROVIA SK, a.s.



Ing. Róbert Šinály, /podpredseda predstavenstva



Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva



CERTIFIKÁT **O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR)**

k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721160126 – dodatek č. 13.

Pojistník (pojištěný):

VINCI Construction CS a.s.

se sídlem Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, Česká republika
IČO: 14080672

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27244
(dále jen „pojistník“)

Pojistitelé:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „vedoucí pojistitel“)

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Bratislava, Žižkova 11, PSČ 811 02, Slovenská republika
IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B
(dále jen „pojistitel“)

Pojištěnými jsou:

- a) Pojistník jako zhotovitel
b) Pojištěnými jsou **zhotovitelé**:

- EUROVIA CZ a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
- EUROVIA Silba, a.s., se sídlem Lobežská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČO: 64830551,
- EUROVIA SK, a.s., se sídlem Osloboditeľov 66, Košice 040 17, IČO: 31 651 518,
- PREFA PRO, a.s., se sídlem Královická 267, 250 61 Zápý, IČO: 03087344,
- EUROVIA CZ a.s. – organizační zložka Slovensko, se sídlem Osloboditeľov 66, Košice 040 17, IČO: 31818714,
- PRŮMSTAV, a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 251 05 825,
- Stavby mostů a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 271 95 147,
- FREYSSINET CS, a.s., se sídlem Královická 267, 25001, Zápý, IČO: 61673048,
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 206/108, 61900, Brno – Přízřenice, IČO: 00219169,
- OK Třebestovice, a.s., se sídlem Tovární 164, 28912, Třebestovice, IČO: 03094251,
- SMS a.s., se sídlem Partizánska cesta 91, 97401, BANSKÁ BYSTRICA, IČO: 35727951,
- SMP Construction a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 11965584,
- SMP Vodohospodářské stavby a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 11637471,
- FREYSSINET CS, a.s., organizační zložka, se sídlem Partizánska cesta 91, Banská Bystrica 974 01, IČO: 31 798 46,
- ARKO TECHNOLOGY, a.s. - organizační zložka, se sídlem Nové zahrady I č. 11, Bratislava 821 05, IČO: 36 837 865

- c) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21
d) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21

Pojistná smlouva (rámcová) č.: 7721160126 – dodatek č. 13.

Oddíl I. – Pojištění věci

Maximální hodnota jednoho budovaného díla (pro rok 2025):

- Pro Českou republiku: 1.400.000.000,- Kč
- Pro Slovenskou republiku: 1.400.000.000,- Kč

Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 4.1, nebo 4.2 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto:

spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně,

spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně,

spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč do 1.000.000.000,- Kč včetně,

spoluúčast 1.000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000.000.000,- Kč.

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Limit pojistného plnění:

- Pro Českou republiku: 20.000.000,- Kč
- Pro Slovenskou republiku: 20.000.000,- Kč

Spoluúčast: 100 000,-Kč

Počátek pojištění: 01.01.2023, konec pojištění: 31.12.2025

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7721160126.

Podepsáno dne* 07.01.2025



.....
za pojistitele



.....
za pojistitele

* Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je skutečný okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

Dodatek č. 13
k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721160126
pro stavební a montážní pojištění
(obnova smlouvy na rok 2025)

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**vedoucí pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa: P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava

a

VINCI Construction CS a.s.

se sídlem Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 14080672

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27244

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

RENOMIA, a. s.

se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 602 00, Česká republika

IČO: 48391301

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa: Praha 1, Na Florenci 15, Budova Florentinum, PSČ 110 00, Česká republika
Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení
pojišťovacího makléře.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto:

Na základě žádosti pojistníka, předané prostřednictvím pojišťovacího makléře pojistiteli, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 7721160126, kterým se rámcová smlouva obnovuje na rok 2025, a to následovně:

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:

a) Pojistník jako zhotovitel

b) Pojištěnými jsou **zhotovitelé:**

- EUROVIA CZ a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
- EUROVIA Silba, a.s., se sídlem Lobežská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČO: 64830551,
- EUROVIA SK, a.s., se sídlem Osloboditelov 66, Košice 040 17, IČO: 31 651 518,
- PREFA PRO, a.s., se sídlem Královická 267, 250 61 Zápý, IČO: 03087344,
- EUROVIA CZ a.s. – organizační zložka Slovensko, se sídlem Osloboditelov 66, Košice 040 17, IČO: 31818714,
- PRŮMSTAV, a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 251 05 825,
- Stavby mostů a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 271 95 147,
- FREYSSINET CS, a.s., se sídlem Královická 267, 25001, Zápý, IČO: 61673048,
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 206/108, 61900, Brno – Přízřenice, IČO: 00219169,
- OK Třebestovice, a.s., se sídlem Tovární 164, 28912, Třebestovice, IČO: 03094251,
- SMS a.s., se sídlem Partizánska cesta 91, 97401, BANSKÁ BYSTRICA, IČO: 35727951,
- SMP Construction a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 11965584,
- SMP Vodohospodářské stavby a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 11637471,
- FREYSSINET CS, a.s., organizační zložka, se sídlem Partizánska cesta 91, Banská Bystrica 974 01, IČO: 31 798 46,
- ARKO TECHNOLOGY, a.s. - organizační zložka, se sídlem Nové zahrady I č. 11, Bratislava 821 05, IČO: 36 837 865

c) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21

d) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21

2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od **01.01.2023** (počátek pojištění) do **31.12.2025** (konec pojištění), **tj. tři pojistné roky.**

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.

3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:

- a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění a/nebo složením pojištěných věcí v místě pojištění, nebo
- b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
- c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, podle toho, co nastane nejdříve.

4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:

- a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
- b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/21,
- c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane nejdříve.

5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/21.
6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/21 vstupuje pro každé jednotlivé budované dílo v platnost pojištění dle doložky:
 - a) D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu **24 měsíců**,
 - b) D 201 Záruka (viz. Čl. V. Zvláštní ujednání) po dobu **6 měsíců**.

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle předchozí pojistné smlouvy č. **7720803195**, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo výlučně z důvodu zániku této předchozí pojistné smlouvy.

Pojištění se **nevztahuje** na:

- a) tunely,
- b) stavby na vodních tocích,
- c) sanace ekologických zátěží,
- d) mosty, lávky a/nebo propustky, jejichž hodnota je vyšší než 300 000 000,- Kč.

Odchylně od písm. b) výše se pojištění vztahuje i na:

- mosty, lávky, propustky,
- jiné stavební objekty, které jsou součástí liniové stavby,
- čistírny odpadních vod, vodárny, vodojemy,
- protipovodňová opatření stálá – suché hráze, suché poldry a dále protipovodňová opatření dočasná – mobilní hrazení, pokud jsou stavbami na vodních tocích.

Pojištění dle tohoto odstavce se sjednává s **maximálním ročním limitem pojistného plnění**, který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění dle Článku II., bodu 5. poř. číslo 1., **ve výši 300.000.000,- Kč** pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, které vzniknou povodní či záplavou. V tomto případě se neuplatní ujednání uvedené v této pojistné smlouvě v čl. II. bodu 5. indexu ³⁾ – ujednání o dvacetileté vodě.

Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 4.1., nebo 4.2 (Oddíl I. – Pojištění věci) poř. č. 2. nebo jejichž doba výstavby je delší než 36 měsíců.

Pokud se pojištěný dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník společnosti ve smyslu § 2716 a nebo obdobného ustanovení právního předpisu jiného právního řádu (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy nevztahuje.

2. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území

České republiky a Slovenské republiky.

3. K pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (také jen „**VPP P-777/21**“)

a

Doložky

D 001	Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC) (2101) – limit 5.000.000,- Kč
D 002	Křížová odpovědnost (2101)
D 004	Rozšířené pojištění záruční doby (2101)
D 006	Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (2101)
D 007	Zvláštní výdaje za leteckou dopravu (2101) – doplněno dle požadavků
D 100	Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení (2101)
D 102, D 208	Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (2101)
D 103, D 209	Výluka pojištění úrody, porostů a rostlin (2101)
D 106	Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (2101)
D 107, D 207	Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (2101)
D 108	Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (2101)
D 109	Podmínka pro skladování materiálu (2101)
D 110, D 221	Zvláštní podmínky pro opatření k ochraně před povodní a/nebo záplavou (2101)
D 111	Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy (2101)
D 112, D 206	Podmínky pro protipožární zabezpečení (2101)
D 113, D 220	Vnitrozemská doprava (2101)
D 115	Pojištění rizika projektanta (2101) znění doložky je uvedeno v Čl. V. Zvláštní ujednání – limit 300.000.000,- Kč
D 116	Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (2101)
D 117, D 217	Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí a kabelů (2101)
D 119	Stávající majetek (2101)
D 121	Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (2101)
D 200	Riziko výrobce (2101) – znění doložky je uvedeno v Čl. V. Zvláštní ujednání – limit 1 mil. Kč
D 202	Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (2101)
D 218	Pojištění nákladů na vyhledání netěsností pokládaného potrubí (2101) – doplněno dle požadavků
D 250	Odcizení (2101)
D 252	Výluka podzemních prací (2101)
DCE 4	Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (2101)

4. Přehled sjednaných pojištění

4.1 Oddíl I. – Pojištění věci – pro Českou republiku

Poř. číslo	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč] ¹⁾
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	7.800.000.000,- ²⁾	
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	1.400.000.000,- ³⁾	Viz. tabulka bod 4.3
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ⁵⁾	50.000.000,- ⁴⁾	50.000,-
4.	Stávající majetek ⁵⁾	100.000.000,- ⁴⁾	50.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ⁵⁾	20.000.000,- ⁴⁾	50.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ⁵⁾	30.000.000,- ⁴⁾	50.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ⁵⁾	100.000.000,- ⁴⁾	50.000,-

- ¹⁾ V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.
- ²⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21 zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
- ³⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21.
- ⁴⁾ Limit pojistného plnění.
- ⁵⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

4.2 Oddíl I. – Pojištění věci – pro Slovenskou republiku

Poř. číslo	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč] ⁶⁾
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	2.200.000.000,- ⁷⁾	
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	1.400.000.000,- ⁸⁾	Viz. tabulka bod 4.3
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ¹⁰⁾	50.000.000,- ⁹⁾	50.000,-
4.	Stávající majetek ¹⁰⁾	100.000.000,- ⁹⁾	50.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ¹⁰⁾	20.000.000,- ⁹⁾	50.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ¹⁰⁾	30.000.000,- ⁹⁾	50.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ¹⁰⁾	100.000.000,- ⁹⁾	50.000,-

- ⁶⁾ V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.
- ⁷⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21 zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
- ⁸⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21.
- ⁹⁾ Limit pojistného plnění.
- ¹⁰⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

4.3	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 4.1, nebo 4.2 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto: spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč do 1.000.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 1.000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000.000.000,- Kč.
------------	--

4.4 Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě – pro Českou republiku

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000,-	100.000,-

2.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000,- ¹¹⁾	50 000,-
----	---	--------------------------	----------

¹¹⁾ Sublimit v rámci limitu pojistného plnění.

4.5 Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě – pro Slovenskou republiku

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000,-	100.000,-
2.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000,- ¹²⁾	50 000,-

¹²⁾ Sublimit v rámci limitu pojistného plnění.

5. Limity pojistného plnění pro pojistné události způsobené uvedenými pojistnými nebezpečími

Pro níže uvedená pojistná nebezpečí se ujednávají limity pojistného plnění a spoluúčasti. Ustanovení tohoto bodu se však neuplatní pro pojištění dle Oddílu II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě.

Poř. číslo	Pojistné nebezpečí	Limit pojistné plnění [Kč] ¹⁾	Spoluúčast [Kč] ²⁾
1.	Povodeň, záplava	300.000.000,- ³⁾	⁴⁾
2.	Vichřice, krupobití	300.000.000,-	⁴⁾
3.	Sesuv	300.000.000,-	⁴⁾
4.	Odcizení	50.000.000,-	50.000,-

¹⁾ Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

²⁾ Od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události v jednom místě pojištění se odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro toto pojistné nebezpečí sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v tomto bodu).

³⁾ V rámci uvedeného limitu pojistného plnění se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, které vzniknou povodní či záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) nebo povodní či záplavou v oblasti, která je ohrožena povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let, sjednává **maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč**. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (IČO: 65993390), SŽ, státní organizace (IČO: 70994234), obce, kraje apod.), však toto ujednání neplatí.

⁴⁾ Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou, vichřicí, krupobitím a sesuvem se sjednává spoluúčast ve výši **10 %, min. spoluúčast dle tab. 4.3**; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (IČO: 65993390), SŽ, státní organizace (IČO: 70994234), obce, kraje apod.) **však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 4.3.**

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistitel poskytne slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením, vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.

Roční pojistné za pojistný rok od 01.01.2025 do 31.12.2025 činí:

1.1 Na území České republiky (V Článku II., bod 4.1., bod 1 je hodnota stavebních a montážních výkonů za rok 2025 na 7.800.000.000,- Kč:

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojistné 12.815.400,- Kč

Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu 1.942.980,- Kč

Pojistné celkem 14.758.380,- Kč

Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 % 4.427.514,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný

rok za ČR činí 10.330.866,- Kč

1.2 Na území Slovenské republiky (V Článku II., bod 4.2., bod 1 je celková hodnota stavebních a montážních výkonů za rok 2025 na 2.200.000.000,- Kč:

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojistné 3.614.600,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu 548.020,- Kč

Pojistné celkem 4.162.620,- Kč

Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 % 1.248.786,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný

rok za SR činí 2.913.834,- Kč

Pojistná daň platná na území Slovenské republiky činí 233.107,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách včetně daně za jeden pojistný rok

za SR činí 3.146.941,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách včetně daně za jeden pojistný rok

v součtu za ČR a SR činí 13.477.807,- Kč

2. Ujednává se, že pojistník uhradí celkové **zálohové a minimální pojistné (za ČR i SR) ve výši 75 %** z celkového pojistného uvedeného v bodě 1., tj. (ČR = 7.748.150,- Kč + SR 2.360.206,-) = **10.108.356,- Kč** včetně odpovídající daně ve výši **174.830,- Kč (75 %)**, za jeden pojistný rok; v dalších pojistných rocích je zálohovým a minimálním pojistným pojistné sjednané pro příslušný pojistný rok.

Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 180 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních (rozdělenou na ČR a SR) výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka 5,850.000.000,- Kč (ČR), nebo 1,650.000.000,- Kč (SR), (tj. 75 % z částky sjednané v čl. II. bod 4. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 4.1. řádek 1. a odst. 4.2 řádek 1 této pojistné smlouvy), vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součtin jejich rozdílu a sazby, dle bodu 4. tohoto článku; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírůstky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

3. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je čtvrtletní. Zálohové a minimální pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: 01.02.2025, částka: 2.527.089,- Kč

datum: 15.04.2025, částka: 2.527.089,- Kč

datum: 15.07.2025, částka: 2.527.089,- Kč

datum: 15.10.2025, částka: 2.527.089,- Kč

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši **na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 5030018888/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 7721160126**. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

4. Doplatek pojistného:

Výkony (za ČR a SR) nad 14,000.000.000,- Kč.....sazba **1,115 promile**

Výkony (za ČR a SR) mezi 11,000.000.000,-Kč – 14,000.000.000,- Kč..... sazba **1,148 promile**

Výkony (za ČR a SR) nad 8,000.000.000,- Kč – 11,000.000.000,-Kč..... sazba **1,182 promile**

Výkony (za ČR a SR) mezi 7,250.000.000,- Kč – 8,000.000.000,- Kč.....sazba **1,324 promile**

Výkony (za ČR a SR) mezi 6,500.000.000,- Kč - 7,250.000.000,- Kč.....sazba **1,459 promile**

Výkony (za ČR a SR) do 6,500.000.000,- Kč sazba **1,667 promile.**

- 5.** Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1.2 tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

- 1.** Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

tel.: 957 105 105

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

- 2.** Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

- 1.** Čl. 14 odst. 2) věta druhá VPP P-777/21 se ruší a nově zní takto:
„Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění.“
- 2.** Čl. 20 odst. 1) VPP P-777/21 se ruší a nově zní takto:
„Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.“
- 3.** Čl. 20 odst. 2) věta druhá VPP P-777/21 se ruší a nově zní takto:
„Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku ze specifického rozsahu pojištění v souhrnu maximálně do výše příslušného sjednaného sublimitu.“
- 4. Drobné závady a nedodělky**
Pro případ odstranění drobných závad a nedodělků nebo dokončení budovaného díla v rozsahu sjednaném v příslušné smlouvě o dílo se konec pojištění podle čl. 5 odst. 2) písm. a) a b) a odst. 3) písm. a) a b) VPP P-777/21 prodlužuje o dobu nezbytně nutnou, nejdéle však o dobu **dvou kalendářních měsíců**. Pojištění

se však vztahuje pouze na újmu vzniklou na budovaném díle, kterou způsobil pojištěný v průběhu odstraňování drobných závad a nedodělků nebo dokončování budovaného díla v rozsahu sjednaném v příslušné smlouvě o dílo.

5. Ujednání pro pojištění části budovaného díla v předčasném užívání

Ujednává se, že odchýlně od ustanovení čl. 5 VPP P-777/21 pojištění dle čl. II. bodu 4.1., nebo 4.2 Oddílu I. – Pojištění věci uvedením části budovaného díla do předčasného užívání nezaniká.

Pro pojištění části budovaného díla v předčasném užívání se odchýlně od čl. 2 odst. 1) VPP P-777/21 pojištění vztahuje na:

- náhlé poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla vandalismem či některým z pojistných nebezpečí zahrnutých do sdruženého živlu,
- odcizení pojištěného budovaného díla.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za poškození nebo zničení části pojištěného budovaného díla, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo reálně mohlo být uplatněno (při zjištění škůdce) právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch tohoto škůdce pojistnou smlouvou pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Skutečnost, že nebylo nebo reálně nemohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, je povinen prokázat pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění.

Pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, jsou povinni prokázat, že došlo k odcizení pojištěného budovaného díla nebo k poškození či zničení pojištěného budovaného díla vandalismem či některým z pojistných nebezpečí zahrnutým do sdruženého živlu.

Limit pojistného plnění: 500.000.000,- Kč.

Tento limit pojistného plnění se sjednává v rámci horní hranice plnění uvedené pro příslušný předmět pojištění v čl. II. bodu 4.1., nebo 4.2 této pojistné smlouvy; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. Toto pojištění se sjednává na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

Pro účely pojištění podle tohoto ujednání platí tento výklad pojmů:

Zemětřesením se odchýlně od čl. 33 odst. 43) písm. c) VPP P-777/21 rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseizmické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).

Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.

6. Náklady na posudky a honoráře soudních znalců

Pro pojištění dle čl. II. bodu 4.1., nebo 4.2 Oddílu I. – Pojištění věci se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náklady, které pojištěný vynaložil se souhlasem pojistitele za služby expertů nebo konzultantů, pokud bylo vynaložení těchto nákladů nezbytné pro zjištění příčiny vzniku nebo rozsahu škody. Toto pojištění se sjednává na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

Limit pojistného plnění: 1.000.000,- Kč

Spoluúčast: 100.000,- Kč

7. Kolejová vozidla

Pojištění se odchýlně od odrážky první doložky D 202 vztahuje i na stavební stroje používané k výstavbě budovaného díla provozované jako drážní vozidla s výjimkou lokomotiv, přepravních, ubytovacích a cisternových vagonů/vozidel.

Sublimit pojistné plnění: 5.000.000,- Kč.

Sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění pro stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ujednaný v pojistné smlouvě; pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné

události a ze všech pojistných událostí nastalých z tohoto pojištění během doby trvání pojištění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 50.000,- Kč.

8. Motorová vozidla při doložce D202

Odchylně od čl. 17 odst. 1) písm. g) VPP P-777/21 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební nebo montážní stroje při jejich výkonu činnosti jako pracovních strojů používaných v době vzniku pojistné události na staveništi jako stavební/montážní stroje k výstavbě/montáži budovaného díla a která jsou současně pojištěná touto pojistnou smlouvou dle Oddílu I. – Pojištění věci.

Toto pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži.

Limit pojištění plnění: 5.000.000,- Kč.

Spoluúčast: 50.000,- Kč.

9. Náklady na rozmnožování plánů a dokumentů

Ujednává se, že pojistitel nahradí nezbytné a odůvodněné náklady na rozmnožování zničené nezbytné projektové dokumentace, nosičů dat, na kterých byla nezbytná projektová dokumentace uložena, pokud tato projektová dokumentace a nosiče dat byly poškozeny v souvislosti s pojistnou událostí.

Limit pojištění plnění: 1.000.000,- Kč

Spoluúčast: 50.000,- Kč.

10. Pojištění rizika projektanta a výrobce

Pojištění ve smyslu doložky D 115 Pojištění rizika projektanta

Ujednává se, že výluka uvedená v článku 11 odst. 2) písm. b) VPP P-777/21 se ruší a výluka uvedená v článku 11 odst. 2) v písm. a) VPP P-777/21 se nahrazuje takto:

- "a) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:
- vadou materiálu,
 - vadným provedením prací, nebo
 - chybou v projektové dokumentaci.

Tato výluka neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu, vadného provedení prací nebo chyby v projektové dokumentaci;"

Toto pojištění se vztahuje pouze na stavební část budovaného díla.

Limit pojištění plnění: 300.000.000,- Kč.

Tento limit se neuplatní v případě nákladů na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací.

Pojištění ve smyslu doložky D 200 Riziko výrobce

Ujednává se, že výluky uvedené v článku 11 odst. 1) písm. c) a odst. 2) písm. b) VPP P-777/21 se ruší a výluka uvedená v článku 11 odst. 2) písm. a) VPP P-777/21 se nahrazuje takto:

"a) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:

- vadou materiálu nebo lití /odlitku,
- vadným provedením prací (s výjimkou vad způsobených při montáži), nebo
- chybou v projektové dokumentaci,

kteř by pojištěný musel vynaložit na odstranění výše uvedených chyb/vad, pokud by tyto vady byly odhaleny před tím, než došlo ke škodě;".

Toto pojištění se nevztahuje na stavební část budovaného díla.

Limit pojistného plnění: 1.000.000,- Kč.

Tento limit se neuplatní v případě nákladů na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vadného materiálu nebo lití/odlitku nebo vadného provedení prací.

11. D 201 Záruka (2211)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na záruční dobu uvedenou níže, přičemž pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škody na pojištěném budovaném díle způsobené:

- vadou materiálu nebo lití/odlitku,
- vadným provedením prací včetně vad při montáži,
- chybou v projektové dokumentaci,

s výjimkou nákladů, které by pojištěný musel vynaložit na odstranění výše uvedených chyb/vad, pokud by tyto chyby/vady byly odhaleny před tím, než došlo ke škodě, a to vše pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/21.

Toto rozšíření se však nevztahuje na škodu, která vznikne přímo nebo nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí zahrnutým do sdruženého živlu.

Spoluúčast: 20 % pojistného plnění, minimálně však dle tabulky 4.3 při každé pojistné události

Pojištění záruční doby dle tohoto ujednání začíná pro jednotlivé části pojištěného budovaného díla dnem následujícím po dni uvedeném v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo dnem následujícím po zániku pojištění části budovaného díla dle čl. 5 odst. 3) písm. a), b), c) nebo d) VPP P-777/21, podle toho, co nastane dříve.

Záruční doba: 6 měsíců.

12. Pojištění ve smyslu doložky DE5 Výluka vylepšení vadné části

Výluky uvedené v článku 11 odst. 2) písm. a) a b) VPP P-777/21 se ruší a ujednává se následující:

Z pojištění jsou vyloučeny:

- a) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené chybou v projektové dokumentaci, vadou materiálu nebo vadným provedením prací,
- b) poškození, zničení nebo ztráta jakékoliv pojištěné věci způsobené v souvislosti s výměnou, opravou nebo nápravou vadné pojištěné věci.

Dojde-li však v důsledku vady k poškození nebo zničení pojištěné věci (nebo její části), která sama není postižena vadou (vyjma škody dle předchozího odstavce (b)), omezuje se tato výluka pouze na dodatečné náklady na změny a vylepšení původní projektové dokumentace, vady materiálu nebo vadně provedených prací.

Pro účely tohoto pojištění, a to nejen s ohledem na tuto výluku, nejsou pojištěné věci považovány za zničené nebo poškozené pouze na základě existence chyby projektové dokumentace, vady materiálu nebo vadně provedených prací na pojištěných věcech nebo jejich částech.

Limit pojistného plnění: 20.000.000,- Kč.
Spoluúčast: 1.000.000,- Kč.

Pro případ pojištění zkušebního provozu nebo pro pojištění dle doložky D 003 nebo doložky D 004 nebo doložky D 201 (Čl. V. Zvláštní ujednání) nebo pro pojištění ušlého hrubého zisku investora (ALOP) se na toto ujednání hledí, jako by nebylo sjednáno, tzn., že pro tato pojištění platí výluky uvedené v článku 11 odst. 2) písm. a) a b) VPP P-777/21.

- 13.** Na základě požadavku pojistníka je pojistné plnění z **Oddílu I. Pojištění věcí** této pojistné smlouvy (kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení stavenišť, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků), na které by měl jinak právo pojistník, vinkulováno ve prospěch **objednatel**e to však pouze jsou-li jím:
- Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 65993390, nebo
 - Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 70994234, nebo,
 - Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03, IČO: 70889546, nebo,
 - Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice 530 02, IČO: 70892822.
- 14.** Pro případy, kdy se aplikace výluky z pojištění odvíjí od splnění podmínky vycházející ze subjektivní stránky jednání (tj. od zavinění) pojištěného/pojistníka (např. výluka újmy způsobené úmyslně) a pojištěným/pojistníkem je právnická osoba, dojde k aplikaci takové výluky pouze za předpokladu, že shora uvedená podmínka bude naplněna ze strany vedení společnosti, stavbyvedoucího a/nebo jiné osoby, která má oprávnění k udělení pokynů/nařízení na stavbě. Za vedení společnosti se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a vedoucí zaměstnanci v přímé řídicí působnosti (člena) statutárního orgánu.
- 15.** V případě, že tato pojistná smlouva nebude obnovena na další pojistnou dobu, pojistník doručí pojistiteli žádost o dodatečné pojištění rozestavěných budovaných děl. Žádost musí obsahovat seznam rozestavěných budovaných děl, ve kterém bude uveden název díla, místo pojištění, celková hodnota díla, hodnota části díla zbývajících k dokončení, začátek a konec výstavby. Na základě dodaných údajů pojistitel vypracuje návrh dodatku k pojistné smlouvě, kterým bude sjednáno dodatečné pojištění rozestavěných budovaných děl v rozsahu této pojistné smlouvy.
- 16.** Ujednává se, že se pojištění podle této pojistné smlouvy vztahuje i na budovaná díla, která splňují ostatní podmínky této smlouvy a na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo – jsou realizována na základě **objednávky**.
- 17. Skladování mimo území staveniště**
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu použitého k realizaci budovaného díla, který je skladován mimo staveniště a to **na území ČR a SR** za předpokladu, že pojistník **nahlásí** pojistiteli **nejpozději 30 dní před zahájením** skladování místo nebo místa skladování s tím, že pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.
Pojištění se nevztahuje na položky a materiál, které jsou v dané chvíli vyráběny, zpracovávány nebo skladovány v areálu výrobce, distributora nebo dodavatele.
Limit pojistného plnění na jednu a pojistné události: **5.000.000,- Kč**
Spoluúčast: **100.000,- Kč**
- 18.** V čl. 3 odst. 4) VPP P-777/21 se věta druhá nahrazuje větou: „Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.“
- 19. Strojní příslušenství, stavební materiál, bednění, zařízení staveniště**
Dojde-li k odcizení strojního příslušenství (např. mechanický rychloupínač, lopata, drapák, atd.), nebo stavebního materiálu, bednění nebo zařízení staveniště, sjednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:
Za překonání překážky se v tomto případě považuje překonání hmotnosti: minimálně 300 kg
Roční limit plnění: 500 000,- Kč pro jednu a všechny škody.

20. Bonifikace - Vymezení podmínek

1. Nárok na přiznání bonifikace ve výši uvedené v předmětné pojistné smlouvě vzniká při dosažení stanoveného škodného průběhu, jehož výše je uvedena v příslušném článku předmětné pojistné smlouvy, a to v hodnoceném období, tj. **01.01.2023 – 31.12.2025, plus 24 měsíců**.
2. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v předmětné pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě nemá pojistník nárok, pokud v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55 % nebo pojištění z této pojistné smlouvy v dalším pojistném roce nepokračuje.
4. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti vyhodnotí pojistitel škodný průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
5. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
6. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na dlužnou splátku pojistného, případně poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
7. V případě, že pojistník po uzavření hodnoceného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok na bonifikaci nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.

Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Bonifikace.

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, plus garance dle doložky D 004 - 24 měsíců, tj. **01.01.2023 – 31.12.2025, plus 24 měsíců**.

Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
do 30 %	30 %

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí

i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

- 1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- 1.5. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušného zákona.

2. Zpracování osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. Informace o zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců,

rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 30 VPP P-777/21 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 16 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:
Příloha č. 1 – Doložky

Podepsáno dne⁺ 13




za vedoucího pojistitele




za vedoucího pojistitele

Podepsáno dne⁺



Digitally signed
by Peter Čahoj
Date: 2025.01.06
09:53:39 +01'00'

za pojistitele




Digitally signed
by Denisa
Marochničová
Date: 2025.01.07
07:58:37 +01'00'


za pojistitele

Podepsáno dne⁺

Ing. Martin
Borovka



za pojistníka⁺⁺



⁺ Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- ⁺⁺ a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisujících za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
- b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisujících za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného, než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisujících osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Monika Pavelková

Příloha č. 1 – Doložky

D 001 Škody způsobené stávkou, srocním lidu a občanskými nepokoji (SRCC) (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na náhlé poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci způsobené stávkou, výlukou, srocním lidu a občanskými nepokoji, což pro účely tohoto připojištění znamená (vždy podle zvláštních podmínek obsažených níže v této doložce) škodu na pojištěné věci přímo způsobenou:

1. činem kterékolí osoby, která se spolu s ostatními zúčastní jakéhokoli rušení veřejného klidu (ať již ve spojení se stávkou nebo výlukou, či nikoli), pokud se nejedná o událost, o níž se hovoří v podmínce 2. zvláštních podmínek této doložky,
2. opatřeními kterékolí zákonně ustanovené moci při potlačování nebo pokusu o potlačení jakéhokoli takového rušení nebo při snižování na nejmenší míru následků jakéhokoli takového rušení,
3. úmyslným činem kterékolí stávkujícího nebo pracovníka postiženého výlukou, který byl spáchán při podporování stávky nebo při odporu proti výluce,
4. opatřeními kterékolí zákonně ustanovené moci při zábraně nebo pokusu o zábranu jakémukoli takovému činu nebo při snižování na nejmenší míru následků jakéhokoli takového činu.

To vše za podmínky, že se touto doložkou dále výslovně ujednává a prohlašuje, že:

1. na pojištění poskytované tímto rozšířením se vztahují ve všech ohledech veškeré podmínky, výluky a ustanovení této pojistné smlouvy, pokud nejsou výslovně změněny následujícími zvláštními podmínkami a předpokládá se, že jakýkoliv odkaz na škodu v textu této pojistné smlouvy zahrnuje i rizika pojištěná touto doložkou,
2. následující zvláštní podmínky se vztahují pouze na pojištění poskytované tímto rozšířením a na pojištění poskytované pojistnou smlouvou se ve všech ostatních ustanoveních vztahuje text této pojistné smlouvy tak, jako kdyby k ní připojištění touto doložkou nebylo sjednáno.

Zvláštní podmínky

1. Toto pojištění se nevztahuje na:
 - a) škodu následkem úplného nebo částečného zastavení práce nebo zpomalení, přerušení nebo zastavení jakéhokoli procesu nebo operace,
 - b) škodu způsobenou trvalým nebo přechodným zbavením vlastnictví následkem konfiskace, zrekvírování pro vojenské účely nebo rekvizice jakoukolí zákonně ustanovenou mocí,
 - c) škodu způsobenou trvalým nebo přechodným zbavením vlastnictví jakékoli budovy následkem nezákonného obsazení této budovy jakoukolí osobou.
2. Toto pojištění nekryje žádnou škodu způsobenou přímo nebo nepřímo jakoukolí následující událostí nebo v důsledku jakékoli následující události, a to jmenovitě:
 - a) války, invaze, činu zahraničního nepřitele, vojenských akcí nebo válečných operací (ať již byla válka vyhlášena, či nikoli), občanské války,
 - b) vzbouření, občanských nepokojů, které nabývají rozměrů nebo se rovnají lidovému povstání, vojenské vzpoury, povstání, vzbouření, revoluce, vojensky nebo protiprávně uchvácené moci,
 - c) jakéhokoli činu kterékolí osoby jednající jménem nebo ve spojení s jakoukolí organizací, jejíž činnost je zaměřena na násilné svržení vlády de iure nebo de facto nebo na její ovlivňování terorismem nebo násilím.
3. Pojistitel může kdykoli vypovědět toto pojištění výpovědí poslanou pojistníkovi. V tomto případě je pojistitel povinen vrátit poměrnou část nespotřebovaného pojistného za dobu od data skončení pojištění.

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku níže sjednaného limitu pojistného plnění.

Limit pojistného plnění: 5.000.000,- Kč

Spoluúčast: viz tabulka bod 4.3

D 002 Křížová odpovědnost (2101)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. je pro pojištěné dle této pojistné smlouvy sjednáno tak, jako kdyby byla pro každého z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva.

Odchylně od čl. 2 odst. 2) a čl. 17 odst. 1) písm. e) VPP P-777/21 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou na věcech zaměstnanců pojištěného.

Celkové pojistné plnění z tohoto připojištění však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na záruční dobu uvedenou níže, přičemž pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škodu vzniklou na pojištěném budovaném díle,

- kterou způsobil pojištěný v průběhu činností prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době, nebo

- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/21.

Rozšířené pojištění záruční doby začíná pro jednotlivé části pojištěného budovaného díla dnem následujícím po dni uvedeném v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo dnem následujícím po zániku pojištění části budovaného díla dle čl. 5 odst. 3) písm. a), b), c) nebo d) VPP P-777/21, podle toho, co nastane dříve.

Záruční doba: 24 měsíců.

D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na vícenáklady za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (s výjimkou letecké dopravy).

Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenáklady vynaložil pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném budovaném díle, za niž podle této pojistné smlouvy pojistitel poskytne pojistné plnění.

Límit pojistného plnění: 20 % z pojistného plnění za škodu na pojištěném budovaném díle.

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše **6.000.000,- Kč**.

D 007 Zvláštní výdaje za leteckou dopravu (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na vícenáklady za leteckou dopravu.

Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenáklady vynaložil pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném budovaném díle, za niž podle této pojistné smlouvy pojistitel poskytne pojistné plnění.

Límit pojistného plnění: 20 % z pojistného plnění za škodu na pojištěném budovaném díle.

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše **6.000.000,- Kč**.

D 100 Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení (2101)

Ujednává se, že se pojistná doba vztahuje rovněž na období zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, avšak na dobu nejdéle **čtyř týdnů** ode dne začátku zkoušek.

Bude-li však část zařízení nebo jeden nebo několik strojů vyzkoušeno nebo uvedeno do provozu nebo převzato objednatelem, tak pojištění pro tyto části zařízení nebo stroje zanikne; pojištění zbývajících částí nebo strojů však trvá i nadále.

Dále se ujednává, že pro stroje a zařízení, které jsou ve zkušebním provozu, se ruší výluky uvedené v čl. 11 odst. 2) písm. a) a b) VPP P-777/21 a nahrazují se následující výlukou:

„náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené chybou v projektové dokumentaci, vadou konstrukce, vadou materiálu nebo lití/odlitku nebo vadným provedením prací s výjimkou chyb při montáži“.

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/21 zůstává v platnosti.

D 102, D 208 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních zařízeních (dále jen společně „podzemní zařízení“) jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto podzemních zařízení a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem a).

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojištění vyloučeny.

Spoluúčast:

- a) 20 % pojistného plnění, minimálně 100.000,- Kč
- b) 100.000,- Kč.

D 103, D 209 Výluka pojištění úrody, porostů a rostlin (2101)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojištění věci podle Oddílu I. za škodu vzniklou přímo nebo nepřímo na úrodě, porostech a rostlinách v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), strouhách nebo kanálech, pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy, lavičky náspů, strouhy nebo kanály stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavěnosti pojištěného budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 3.000 m.

D 107, D 207 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích:

- povodní nebo záplavou pouze tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let,
- požárem pouze tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

Limit pojistného plnění pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 1.000.000,- Kč

Limit pojistného plnění pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 1.000.000,- Kč

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, náradí a stroje (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, náradí nebo přístrojích pouze tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let.

D 109 Podmínka pro skladování materiálu (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí pojištěného budovaného díla, povodní nebo záplavou pouze tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let.

D 110, D 221 Zvláštní podmínky pro opatření k ochraně před povodní a/nebo záplavou (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li pojištěným učiněna přiměřená opatření k ochraně pojištěného budovaného díla před povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 112, D 206 Podmínky pro protipožární zabezpečení (2101)

Ujednává se, že pokud je škodná událost přímo nebo nepřímo způsobená požárem nebo výbuchem, poskytne pojistitel pojistné plnění z pojištění věci dle Oddílu I. nebo z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. pouze tehdy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí, stupni rozestavěnosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, musí být staveniště oploceno.
2. Na viditelném a přístupném místě musí být umístěn vypracovaný plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.

3. Na staveništi musí být zaveden funkční rozvod vody, ledaže se jedná o staveniště, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb.
4. Na místě staveniště musí být k dispozici v potřebném množství prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, které musí odpovídat požárnímu nebezpečí a platné legislativě v oblasti požární ochrany; přenosné hasicí přístroje (PHP) a požární vodovod (PV) musí být provozuschopné a jejich umístění musí umožňovat snadné a rychlé použití.
5. Veškeré funkční rozvody požární vody, pokud se vyskytují na staveništi (např. venkovní nebo vnitřní hydranty), musí být zřetelně označeny, přístupny, zkompletovány a připraveny k okamžitému použití.
6. Všechny příjezdové a zásahové cesty pro požární techniku musí být udržovány volné, případně je možné je používat pouze tak, aby byly snadno a v krátkém čase uvolněny ke svému účelu.
7. Jednou měsíčně musí být zkontrolováno správné rozmístění PHP a řádné vybavení hydrantových skříní.
8. Pro všechny dodavatele musí být zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Při provádění prací s otevřeným ohněm musí být na místě prací se zvýšeným požárním nebezpečím k dispozici min. 2 ks vhodného PHP.
9. V místě výkonu požárně nebezpečných prací (např. práce s otevřeným ohněm) musí být po dobu provádění těchto prací zajištěna stálá preventivní požární hlídka (požární dohled dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.) povinně obcházející staveniště vybavená vysílačkou, vysílačka musí být propojená s centrálním dispečinkem podniku a/nebo s hasiči; tato povinnost platí i v čase, kdy na staveništi nejsou aktivně vykonávány práce, např. v době oběda nebo minimálně po dobu osmi hodin od ukončení požárně nebezpečných prací.
10. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod. musí být skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Přístupové a komunikační prostory musí být nezastavěné.
11. Všechny nebezpečné látky dle platné legislativy musí být řádně označeny, popsány, pracovníci s nimi musí být prokazatelně seznámeni, a to včetně jejich likvidace, protipožárního zásahu a poskytování první pomoci.
12. Musí být prokazatelně provedeno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně – s evidencí školených osob a detailní osnovou školení. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního zabezpečení musí být pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
13. Musí být jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm apod.).
14. V místnosti stavbyvedoucího a na informační tabuli PO BOZP musí být umístěny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto směrnice musí být umístěny rovněž v šatnách, provozních místnostech a v domku ostrahy.
15. Elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) musí být pravidelně kontrolovány z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění (podle protokolu o povolení umístění).
16. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení musí být rozmístěn dostatečný počet PHP.
17. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, musí být uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
18. Všechny energetické (vodní, plynové, elektrické, potrubní cesty s hořlavými kapalinami, technickými plyny atd.) přípojky a potrubní rozvody musí být řádně označeny a musí být zamezeno možnosti jejich narušení (pádem břemena, mechanickým porušením atd.).
19. Všechny používané potrubní trasy a armatury pro dopravu výrobních a pomocných médií musí být řádně označeny, popsány a musí být označeny směry proudění.
20. Všichni pracovníci vč. dodavatelů musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami požárního zásahu (úniková a shromažďovací místa, plynové masky, dýchací přístroje, ochranné obleky apod.).
21. O prováděných kontrolách musí být vedeny záznamy.
22. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako EPS, SHZ, ZOKT, která jsou v projektové dokumentaci navržená a schválená, musí být ještě před zahájením zkušebního provozu funkční a provozuschopná.

D 113, D 220 Vnitrozemská doprava (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3) VPP P-777/21 vztahuje i na škody na částech pojištěného budovaného díla obstarávaných z místních zdrojů (dále jen „dopravované věci“) vzniklé náhlým poškozením nebo zničením:

- během dopravy na území České republiky na místo pojištění jinak než po vodních cestách nebo letecky a zároveň
 - následkem působení některého z dále uvedených pojistných nebezpečí:
 - a) nehodou dopravního prostředku,
 - b) vyložením dopravované věci v místě nouze, pádem celých kusů při nakládce, vykládce nebo překládání dopravované věci, nebo
 - c) některým z pojistných nebezpečí zahrnutým do sdruženého žitlu.
- Pojištění se vztahuje i na ztrátu dopravované věci, pokud k ní dojde v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci podle písm. a) až c).

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- a) vady, kterou měla dopravovaná věc již v době před jejím naložením na dopravní prostředek,
- b) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení dopravované věci,
- c) nevhodného způsobu dopravy nebo skladování dopravované věci,
- d) nesprávného nebo nevhodného naložení nebo uložení dopravované věci na dopravním prostředku,
- e) nedodržení sjednané nebo obvyklé dodací lhůty.

Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč.

Spoluúčast: 50.000,- Kč

D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na náhlé poškození nebo zničení těch částí pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, pokud tyto škody vzniknou v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/21 v důsledku provádění prací na jiných částech budovaného díla pojištěných podle Oddílu I.

D 117, D 217 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí a kabelů (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na škodu vzniklou zaplavením, zanesením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka otevřeného výkopu: 3.000 m.

D 119 Stávající majetek (2101)

Ve smyslu ustanovení čl. 9 písm. b) bod i) VPP P-777/21 se sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze za podmínky, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojišťitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která nenarušuje stabilitu stávajícího majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavebních prací nebo způsob jejich provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (2101)

Ujednává se, že pojišťitel podle Oddílu I. neposkytne pojistné plnění za výdaje:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam,
 - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranících prací nebo při vytahování poškozeny, nebo
 - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
3. vynaložené na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětovné provedení vyměřování.

Tato doložka se neuplatní v případě škody způsobené nebo vzniklé následkem působení některého z dále uvedených pojistných nebezpečí: povodeň, záplava, vichřice nebo sesuv (vyjma sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin v důsledku budování pojištěného budovaného díla).

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (2101)

Ve smyslu ustanovení čl. 9 písm. b) bodu iii) VPP P-777/21 a odchylně od čl. 11 odst. 1) písm. d) VPP P-777/21 se sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů sloužících k realizaci pojištěného budovaného díla, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody na motorových nebo přípojných vozidlech, která mají přidělenou registrační značku (státní poznávací značku), kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi; dále na drážních vozidlech, vzdušných dopravních prostředcích nebo na plavidlech všeho druhu,
- ztráty nebo škody způsobené elektrickou, elektronickou nebo mechanickou poruchou, selháním či lomem, zmrznutím chladicí kapaliny nebo podobného média, vadným mazáním, nedostatkem maziva nebo chladicí kapaliny; pokud ale v důsledku takové poruchy, poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí vnější poškození nebo zničení pojištěné věci, pak se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných věcí pojištění vztahuje,
- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. vrtáky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí a těsnicí materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty nebo škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na stavebních nebo montážních strojích, nářadích nebo přístrojích umístěných v podzemí, pokud není ujednáno jinak.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly; ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost prohlédnout si poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu předtím, než se opravy nebo změny uskuteční.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

D 218 Pojištění nákladů na vyhledání netěsností pokládaného potrubí (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na náklady na:

- a) vyhledání netěsností po hydrostatické zkoušce (včetně nákladů na vypůjčení speciálního přístroje, nákladů na provoz a přepravu tohoto přístroje);
- b) zemní práce na výkopu, který sám o sobě nebyl poškozen, bude-li při vyhledání a opravě netěsnosti nutno provést tyto zemní práce, např. kopání, odkrytí potrubí, opětné zasypání;

a to pod podmínkou, že:

- netěsnost byla způsobena událostí, za niž pojistitel poskytne podle této pojistné smlouvy pojistné plnění, nebo ji lze připsat špatnému provedení na místě a
- **80 % svárů** bylo zrentgenováno a jakékoli nedostatky, které byly přitom objeveny, byly řádně odstraněny.

Limit pojistného plnění pro úsek, na němž se provádí zkouška: 7.000.000,- Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše 7.000.000,- Kč.

Výdaje způsobené chybnou opravou svárů jsou z pojistného plnění vyloučeny.

D 250 Odcizení (modif.)

Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následující opatření:

Uzamčeným prostorem se rozumí se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti

- uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, maringotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

Uzamčeným kontejnerem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený kontejner musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o konstrukčně ohraničený prostor, který tvoří:

- rám zhotovený z ocelových profilů a pláště z plechu min. tloušťky 0,6 mm, spoje nýtované
- rám zhotovený z ocelových profilů a sendvičový plášť z pozink. plechu tl. 0,6 mm, izolace a DTD (nebo panelů z obdobných materiálů, kde vnější prvek je plech min. tl. 0,6 mm), nebo kontejner Warex

Dojde-li k:

1. Odcizení pojištěných věcí uložených v **uzamčeném prostoru nebo uzamčeném kontejneru** krádeží vloupáním, poskytne pojistitel pojistné plnění:

a) max. do výše 100.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem,

b) max. do výše 300.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li:

- uloženy v uzamčeném prostoru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem;

nebo

- uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Zároveň musí být uzamčený kontejner umístěn na osvětleném prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalován funkční poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen „PZTS“) s vývodem na poplachové přijímací centrum (dále jen „PPC“),

c) do výše 750.000,- Kč za všechny pojištěné věci, je-li **uzamčený prostor** chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo vybaveno uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 2 bodech). Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mříží nebo roletou. Nejsou-li všechna okna zabezpečena mříží nebo roletou, musí být uzamčený prostor umístěn na prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalován funkční PZTS s vývodem na PPC,

d) do výše 3.500.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném zabezpečením v rozsahu písmene c) a funkčním PZTS (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,

e) do 10.000.000,- Kč za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene d) a funkčním PZTS s plášťovou i prostorovou ochranou s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní,

f) nad 10.000.000,- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostranství krádeží vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

a) 200.000,- Kč, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) a uzamykatelnými vraty,

b) 500.000,- Kč, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním PZTS s vnější akustickou a světelnou signalizací,

c) **1,000,000,- Kč**, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a funkčním PZTS s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo se služebním psem.

3. Dojde-li k odcizení kabelů, které jsou již definitivně uloženy v místě jejich montáže ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

- a) limit pojistného plnění je stanoven na 500 000,- Kč
- b) kabel musí být zcela zasypán s výjimkou nezbytné části pro montáž spoje či spojů. K odcizení musí dojít za použití síly stavebních nebo montážních strojů nebo motorového vozidla.
- c) není-li kabel zasypán nebo je zasypán pouze částečně, musí být na jednom konci připevněn montážním spojem k navazující části budovaného díla (např. definitivně uložený kabel, propojovací skříňka, technologické zařízení)
- d) nacházejí-li se kabely v běžně nepřístupném prostoru (např. kolektor, prostory metra apod.) a nejsou-li zcela zasypány nebo připojeny montážním spojem k navazující části budovaného díla, bude poskytnuto pojistné plnění, je-li k odcizení nutné destrukční narušení kabelu pomocí ručního nářadí

4. Dojde-li k odcizení mobilních strojů ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

- a) do výše 1,000,000,- Kč
 - stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokující alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokující řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.
 - stavební a montážní stroje bez vlastního pojezdu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostranství dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být připevněny ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem v BT3 dle ČSN P ENV 1627.
- b) nad 1,000,000,- Kč
 - stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny kombinací dvou následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokující alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokující řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.
 - stavební a montážní stroje bez vlastního pojezdu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostranství dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být připevněny ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem v BT4 dle ČSN P ENV 1627.

Výklad pojmů:

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.
2. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
3. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 10 x 30 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
4. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
5. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. a 2. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1.a 2.

Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (2101)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Toto ujednání se netýká pojištění ušlého zisku investora. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

Obchodné financovanie

Odosielaťel': - Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Vybavuje
Marta Salagová
Telefón +421 2 5966 5743
www.csob.sk
CEKOSKBX

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23/23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100

Bratislava, 14. marca 2025

Záruka č. BRATGO0006376

Náš klient, spoločnosť **EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518** zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 248/V (ďalej len „zhotoviteľ“), nás informoval, že má s Vami uzavrieť ZMLUVU O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“ (ďalej len „zmluva“). Dobré prevedenie zmluvy má byť zaistené bankovou zárukou vo výške EUR 256.848,00, čo predstavuje 10% ceny za dielo bez DPH.

Na žiadosť spoločnosti EUROVIA SK, a.s. sa my, Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B, týmto neodvolateľne zaväzujeme zaplatiť Vám na požiadanie bez námietok sumu až do výšky

EUR 256.848,00 slovom: dvestopäťdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťosem 00/100 euro

do 15 dní po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, v ktorej prehlásite, že si spoločnosť EUROVIA SK, a.s., IČO: 31 651 518 nespĺnila svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z horeuvedenej ZMLUVY O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“, so špecifikáciou nespĺnených zmluvných povinností.

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre preukázanie verifikácie a identifikácie podpisujúcej osoby musí byť Vaša výzva na zaplatenie, obsahujúca horeuvedené prehlásenie, podpísaná predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja s uvedením jeho titulu, mena a priezviska ako aj funkcie a pripojením jeho podpisu ako aj odtlačku pečiatky Banskobystrického samosprávneho kraja. Podpis predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja musí byť úradne overený a zároveň jeho oprávnenie konať vo Vašom mene je potrebné doložiť originálom alebo úradne overenou kópiou osvedčenia o zvolení predsedu do funkcie.

Akékoľvek dokumenty predkladané v rámci tejto záruky musia byť v jazyku tejto záruky.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky znižuje o vyplatenú sumu.

Práva na uplatnenie tejto záruky nie je možné previesť ani postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka nadobudne účinnosť dňom predloženia fotokópie ZMLUVY O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“, podpísanej Vami a zhotoviteľom, na našu adresu Československá obchodná banka, a.s., Obchodné

financovanie – záruky, Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Platnosť tejto záruky končí dňom, kedy nám bude vrátený jej originál, alebo vyplatením celej záručnej sumy, najneskôr však **30. novembra 2025**. V prípade, že do tohto dňa neobdržíme Vašu písomnú výzvu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, končí platnosť tejto záruky v plnom rozsahu.

Prosíme o vrátenie originálu tejto záruky, ihneď ako budú splnené záväzky z nej vyplývajúce. Po uplynutí platnosti sa stane naša záruka bezpredmetnou, aj keď nám nebude vrátený jej originál.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.



Ivona Simáková
Obchodné financovanie



Marta Salagová
Obchodné financovanie

Príloha č. 6 Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú kategorizované v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako:

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST:

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLÝ, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Realizácia stavby

Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov a to najmä, nie výlučne:

- **zabezpečiť roztrieďenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpečného odpadu** na ďalšie nakladanie výlučne **u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi** v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) o odpadoch,
- **zabezpečiť pred vznikom odpadov** odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e), **preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní** s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.) a **kópiu zaslať mailom stavebnému dozoru objednávateľa najneskôr do 14 dní od odovzdania staveniska**,
- **v prípade demolačných prác určiť postupnosť demolačných činností** s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov (v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR 332/2024 Z. z.) a **vypracovať**:
 - „**Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác**“ podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho mailom stavebnému dozoru objednávateľa najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou demolačných prác,
 - „**Ohlásenie po realizácii demolačných prác**“ podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho mailom stavebnému dozoru objednávateľa najneskôr 80 dní po realizácii demolačných prác,
- stavebné odpady a odpady z demolácií **prednostne materiálovo zhodnotiť** a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne **využiť pri svojej činnosti**, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- **stavebné odpady** vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii **komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií**,
- **pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie**, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad, ako náhrada za iné materiály, **minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií** vyprodukovaného pri realizácii stavby nad 300 m² alebo demolácii, neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných odpadov a odpadu kat. č. 17 05 04),

- **zasieľať stavebnému dozoru objednávateľa** pravidelne, minimálne pred každou fakturáciou, mailom na adresu stavebného dozoru potvrdenia týkajúce sa nakladania s odpadom – **vážne listky** (fotokópie, originály dokladovať najneskôr k termínu preberania diela), ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:
- a) číslo (identifikátor) vážneho lístku,
 - b) identifikácia pôvodcu odpadu,
 - c) identifikácia stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - d) identifikácia spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad preberá¹,
 - e) katalógové číslo odpadu, názov odpadu, kategória odpadu,
 - f) množstvo odpadu,
 - g) kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu,
 - h) dátum odovzdania odpadu.
- **odovzdať objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá** podľa predchádzajúceho bodu, **nakladať s odpadom**, t. j.:
- a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu),
- **odovzdať objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela „Súhrnný dokument o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií“** zo stavby a spôsobe nakladania s ním, ktorý bude obsahovať údaje o spoločnostiach, ktoré stavebný odpad prevzali, množstve odovzdaného odpadu, nakladaní s ním a to v nasledovnom rozsahu:

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť				
Názov / obchodné meno spoločnosti:				
IČO:				
Ulica:				
Obec:		PSČ:		
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:				
Identifikátor vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				