TRASA "C" dl. 185,00 m

TRASA "B" dl. 202,00 m

TRASA "A" dl. 619,00 m

CHODNÍKY PODÉL SILNIC III/41313 a III/41314 - KE KULTURNÍMU DOMU

DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - PRÁCE

KABELOVÝ ŽLAB + REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 97,00 m

KABELOVÝ ŽLAB + REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 72,00 + 17,50 m

KABELOVÝ ŽLAB + REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 7,00 m

KABELOVÝ ŽLAB + REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 6,00 m

KABELOVÝ ŽLAB + REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 6,50 m

KABELOVÝ ŽLAB + REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 5,50 + 5,50 m

KABELOVÝ ŽLAB + REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 12,50 + 6,50 + 4,00 m

BETONOVÁ OBRUBA 100/18/25 PŘEVÝŠENÍ 60 mm (ZAPUŠTĚNÁ) dl. 641,00 m

BETONOVÁ OBRUBA 100/15/25 - PŘEVÝŠENÍ 100 mm dl. 769,00 m

BETONOVÁ OBRUBA 100/15/15 - PŘEVÝŠENÍ 150 mm (U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ PŘEVÝŠENÍ OBRUBA 20 mm) dl. 369,00 m

BETONOVÁ OBRUBA 100/15/25 - PŘEVÝŠENÍ 120 mm dl. 42,00 m

BETONOVÁ OBRUBA 100/15/25 - PŘEVÝŠENÍ 60 mm (ZAPUŠTĚNÁ) dl. 23,00 m

BETONOVÁ OBRUBA PŘECHODOVÁ LEVÁ dl. 62,00 m

BETONOVÁ OBRUBA PŘECHODOVÁ LEVÁ dl. 1,00 m
PRAVÁ dl. 1,00 m

BETONOVÁ OBRUBA PŘECHODOVÁ LEVÁ dl. 1,00 m
PRAVÁ dl. 1,00 m

ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OKRAJE dl. 11,50 m

ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OKRAJE dl. 17,00 m

ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OKRAJE dl. 16,00 + 14,00 m

ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OKRAJE dl. 6,00 + 3,00 m

PŘÍDLAŽBOVÝ RADEK v 0,25 m dl. 8,00 m

PŘES ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU dl. 8,00 m

STROMY A KEŘE V ROZHLEDOVÉM POLI BUDOU ODSTRANĚNY

STROMY SE ODSTRANÍ

ZÍDKA VÝŠKY 0,65 m
STROMY A KEŘE V ROZHLEDOVÉM POLI BUDOU ODSTRANĚNY

STÁVAJÍCÍ LAMPA VO SE PŘELOŽÍ

VAROVNÝ PÁS š. 0,40 m

R15, DOSAŽITELNÁ RYCHLOST 20 km/h, DÉLKA ROZHLEDU 16 m

DOPRAVNÍ ZRCADLO ITP 11/91 - POLOMĚR KŘIVOSTI ODRAZOVÉHO ZRCADLA 3,50 m - PRŮMĚR KRUHOVÉHO ODRAZOVÉHO ZRCADLA 0,60

DOPRAVNÍ ZRCADLO ITP 11/91 - POLOMĚR KŘIVOSTI ODRAZOVÉHO ZRCADLA 6,00 - PRŮMĚR KRUHOVÉHO ODRAZOVÉHO ZRCADLA 0,80

REZ 1 REZ 2 REZ 3 REZ 4 REZ 5 REZ 6 REZ 7

ZÓNA 30

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL
- KOMUNIKACE - ASFALT
- VJEZDOVÝ PRÁH - BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY,PARKOVIŠTĚ - VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- PARKOVIŠTĚ (STÁNÍ PRO OSSPO) - BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm
- VAROVNÉ PÁSY - RELIÉFNÍ DLAŽBA tl. 60 mm
- VJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- VAROVNÉ PÁSY - RELIÉFNÍ DLAŽBA tl. 80 mm
- ZELEŇ

POZNÁMKA:
Souřadnicový systém: JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém: B.p.v. (Balt po vyrovnání). Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při nejnáměm výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Stavebník (zhotovitel) si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit.

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	
Zedníková Miroslava	Zedníková Miroslava	Ing. Jiří Žižka	Ing. Plvnička Libor	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Okres: ZNOJMO		k.ú.: PRÁČE		
Investor: OBEC PRÁČE			Formát:	8xA4 Arch. č.:
Akce: MÍSTNÍ KOMUNIKACE "ŘADOVKY" PRÁČE			Stupeň:	DÚR+DSP
			Datum:	1/2024
			Č. zak.:	23005-D
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Měřítko: 1:500	Číslo přílohy: C.3