



Zodpovedný projektant	Ing. Zuzana Podolcová		 Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA
GENERÁLNY PROJEKTANT			
Zákazkové číslo:	1915		

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Soňa Keráčiková		 Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA																			
Navrhovateľ - vypracoval:	Ing. Soňa Keráčiková																					
Kontroloval:	Ing. Vladimír Piťák																					
Kraj:	Banskobystrický	Okres:	Krupina	<table border="1"><tr><td>Stupeň - účel:</td><td>DSPRS</td></tr><tr><td>Zákazkové číslo:</td><td>1915</td></tr><tr><td>Dátum:</td><td>10/2020</td></tr><tr><td>Počet A4:</td><td>7xA4</td></tr><tr><td>Mierka:</td><td></td></tr><tr><td>Číslo SO:</td><td>Súprava:</td></tr><tr><td>526.008.02</td><td></td></tr><tr><td>Príloha:</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>	Stupeň - účel:	DSPRS	Zákazkové číslo:	1915	Dátum:	10/2020	Počet A4:	7xA4	Mierka:		Číslo SO:	Súprava:	526.008.02		Príloha:		1	
Stupeň - účel:	DSPRS																					
Zákazkové číslo:	1915																					
Dátum:	10/2020																					
Počet A4:	7xA4																					
Mierka:																						
Číslo SO:	Súprava:																					
526.008.02																						
Príloha:																						
1																						
Investor - stavebník:	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica																					
Stavba:	<p>Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108</p>																					
Názov SO:	SO 526-008.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931 - úprava komunikácie																					
Názov prílohy:	Technická správa																					

Technická správa

SO 526-008.02

Rekonštrukcia mosta ev. č 526-008 km 14,931 – úprava komunikácie

1 Identifikačné údaje

Názov stavby: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“

Kraj: Banskobystrický

Okres : Krupina

Katastrálne územie: **Senohrad**

Stavebník: **Banskobystrický samosprávny kraj,**
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Generálny projektant: **REMING CONSULT a.s.,**
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Správca SO: Regionálna správa ciest BBSK

Zdôvodnenie rozdelenia projektovej dokumentácie na tri samostatné časti

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti z dôvodu čo najvyššieho možného využitia finančných zdrojov z EÚ, z dôvodu nízkej alokácie na projekty. V prípade rozdelenia úsekov v projektovej dokumentácii a rozdelenia nákladov sa môže BBSK zapojiť do viacerých výziev a šetriť tak verejné zdroje.

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti, jednotlivé časti projektovej dokumentácie sú identifikované v rozpiskách a dokumentoch nasledovne:

Časť A: Cesta II/527

Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

2 Predmet riešenia

2.1 Účel SO

Výsledky diagnostického prieskumu mosta ev. č. 526 – 008 poukázali na jeho nevyhovujúci stav a potrebu vybudovania novej mostnej konštrukcie. Rozšírenie vozovky na moste na normový stav si vyžiada aj úpravu príľahlých úsekov cestnej komunikácie.

2.2 Prehľad východiskových podkladov

- Dokumentácia zámeru verejnej práce – 06/2020

- Geodetické zameranie ciest a mostov
- IGHP a STP mostných objektov– CAD-ECO, a.s. – 05/2020
- Diagnostika únosnosti vozoviek – SSC – 05/2020
 - prieskum na mieste stavby, fotodokumentácia
 - pracovné porady,
- platné normy:

STN 73 3050	Zemné práce
STN 73 6110	Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6102	Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
STN 73 6133	Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií
STN 73 6114	Vozovky pozemných komunikácií, Základné ustanovenia pre navrhovanie
STN EN 131 08-1	Asfaltové zmesi . Požiadavka na materiály, Časť 1: Asfaltový betón
STN 73 6124-1	Stavba vozoviek Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy
STN 73 6126	Stavba vozoviek Nestmelené vrstvy
STN 73 6129	Stavba vozoviek Postreky, nátery a membrány
TP 3/2009	Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek

3 Technické riešenia

3.1 Súčasný stav

Most sa nachádza na ceste II/526 v extraviláne medzi obcou Senohrad a VO Lešť v km 14,931. Komunikácia tu križuje vodný tok. Most sa nachádza v priamej, v údolnicovom výškovom oblúku. Šírka jestvujúcej cesty v upravovanom úseku je premenlivá od 5,80 do 6,3 m. Povrch vozovky je asfaltový, miestami vykazujúci trhliny.

Komunikácia je vedená na násype .

3.2 Navrhované riešenie

V rámci výstavby nového mostného objektu sa na najpriľahlejších úsekoch komunikácie vybuduje nová vozovka, v ďalších nadväzujúcich úsekoch a to v dĺžke potrebnej na plynulé rozšírenie vozovky do normovej šírky sa prevedie v mieste rozšírenia výstavba nových konštrukčných vrstiev a v mieste jestvujúcej komunikácie obnova krytu vozovky v hr. 50mm . V rozšírenej časti komunikácie sa vybudujú nové konštrukčné vrstvy v plnej hrúbke komunikácie. Celková dĺžka úpravy bude 80 m.

Smerové vedenie vychádza z jestvujúcej trasy cesty. Staničenie úpravy je v smere od Senohradu. Začiatok vytyčovacej osi je vedený za prechodnicou smerového oblúka, za ktorým pokračuje smerová priama.

Výškovo je začiatok a koniec úpravy napojený na jestvujúce výšky. Niveleta pred mostným objektom klesá v sklone 1,02% približne do polovice mostného objektu a následne stúpa v sklone 0,95% do pôvodného sklonu na jestv. Komunikácií. Do lomu výškového polygónu je vložený výškový oblúk R 4500 m .

Šírkové usporiadanie priľahlej úpravy komunikácie mimo mostného objektu vychádza z kategórie C 7,5 a je nasledovné:

- šírka jazdného pruhu: 3,00

- šírka vodiaceho prúžku a spevnenej krajnice: 0,25 + 0,25 m
- šírka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozšírenie o min. 0,25 m , resp 1,0m v prípade osadenia cestného zvodidla

Základná šírka spevnenia je 2 x 3,50 m.

Priečny sklon od začiatku trasy je dostredný premenlivý až po km 0,034 a do konca úpravy je strechovitý 2,5 %.

Konštrukcia plnej vozovky v priamej náväznosti na mostný objekt a pri rozšírení komunikácie
je navrhnutá nasledovne:

asfaltový betón	AC11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1	50mm
spojovací postrek	PS-E; C50B4 0,5kg/m ² ; STN 736129	
asfaltový betón	AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1	50 mm
postrek spojovací	PS-E; C50B4; 0,50 kg/m; STN 73 6129	
asfaltový betón	AC 22 P; CA 50/70; I; STN EN 13108-1	80 mm
postrek infiltračný	PI-E; C50B4; 0,5 kg/m ² ; STN 73 6129	
hydraulicky stmelená zmes	CBGM C _{5/6} 22; STN 73 6124-1	230 mm
štrkodrvina	UM ŠD; 34,5 G _P ; STN 736126	<u>min.200 mm</u>
spolu:		min. 610 mm

Na zhotovenej vrstve štrkodrviny pod cementovou stabilizáciou je požadovaný modul deformácie $E_{def2} \geq 70$ MPa a súčasne pomer $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$.

Vrstva štrkodrviny 200 mm je navrhnutá s ohľadom na dosiahnutie požadovaného teplotného odporu a zlepšenie únosnosti podložia. V prípade, že bude únosnosť jestvujúceho podložia dosahovať také nízke hodnoty, že táto hrúbka nebude dostačujúca (laboratórne výsledky odobratých vzoriek z podložia v čase odovzdania projektu ešte neboli k dispozícii), bude potrebné realizovať výmenu ešte jednej vrstvy podložia za vrstvu štrkodrviny 0-63 s prípadným vystužením geomrežou. Pred realizáciou tejto dodatočnej úpravy podložia bude potrebné geotechnické posúdenie návrhu s presným vyšpecifikovaním hrúbky vrstvy a typu geomreže. Pre vytvorenie rezervy je popísaná dodatočná úprava započítaná v rozpočte s uvažovaním hrúbky výmeny 300 mm a jednou vrstvou tuhej trojosovej PP geomreže s radiálnou sečnicovou tuhosťou (pri $\varepsilon = 0,5\%$) 390 kN/m.

Na základe požiadavky investora je v rámci rekonštrukcie jestvujúcej vozovky v nasledovných úsekoch komunikácie navrhnutá obnova krytu vozovky v hrúbke obrusnej vrstvy 50mm.

Postup realizácie je nasledovný:

- Príprava pre rozšírenie spevnenia – Odfrezovanie jestvujúcej obrusnej vrstvy v celej šírke komunikácie .Spevnené kraje vozovky sa vybúrajú v šírke 0,75 m, stupňovito (odkopaný materiál sa odvezie na skládku), výkopy sa zasypú podkladovou vrstvou zo štrkodrviny a zhutnia sa.

Zhotovenie nových konštrukčných vrstiev v rozšírených úsekoch a úsekoch s novou plnou konštrukciou – 309,7 m²:

- Úprava konštrukčnej pláne
- Doplnenie podkladovej vrstvy zo ŠD a následne zhutnenie.
- Pokládka vrstvy CBGM
- Aplikácia infiltračného postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 kg/m²
- Pokládka podkladovej vrstvy krytu.
- Aplikácia spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 kg/m²

- Pokládka ložnej vrstvy krytu.

Zriadenie nového krytu vozovky – 579 m²:

- Aplikácia spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 kg/m².
- Pokládka obrusnej vrstvy krytu.

asfaltový betón	AC11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1	50mm
spojovací postrek	PS-E; C50B4 0,5kg/m ² ; STN 736129	

Pred pokládkou obrusnej vrstvy na druhej polovici cesty sa naniesie na pozdĺžnu hranu už hotovej vrstvy pružná asfaltová zálievka.

Na priečnych pracovných škárach sa zrealizuje dodatočná pružná asfaltová zálievka – vyfrézuje sa drážka 10/20, vyčistí sa, napenetruje a zaleje.

Úprava nespevnených krajníc

Po realizácii konštrukcie vozovky sa vyspravia, prípadne aj dosypú nespevnené krajnice v minimálnej šírke 0,5 m, resp. 1,50 m a vyspádajú sa v sklone 8% od koruny vozovky pre zabezpečenie odtoku vody. Na dosypanie krajníc sa použije nenamrzavá zemina triedy G3. Povrch nespevnených krajníc sa na šírke 0,5 m – 1,5m spevní vrstvou štrkodrviny fr.16/32 v hrúbke 100 mm.

Odvodnenie . Voda z povrchu komunikácie bude pozdĺžnym a priečnym sklonom odvedená na terén. Voda zo zemnej pláne bude odvedená na násypové teleso komunikácie

Bezpečnostné prvky - Nové oceľové zvodidlo s úrovňou zachytenia N2 sa osadí v náväznosti na jestv. zvodidlo v jeho pokračovaní v km 0,0000 – km 0,00563 vľavo v dl. 5,60m . Náh sa napája zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 v km 0,00563 – km 0,02992 v dl. 24,10m. V km 0,00000 – km 0,02324 vpravo bude osadené zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 v dl. 23,5m. Za mostným objektom je navrhnuté zvodidlo H2 v km 0,04372 – km 0,05314 v dl. 9,40m a vľavo v km 0,04865 – km 0,07665 v dl. 28m a pokračuje plynulo zvodidlo s úrovňou zachytenia N2 až po koniec úpravy v dl. 3,4m.

Zvodidlá sa zrealizujú v zmysle TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách a podľa zásad technického predpisu výrobcu. Na zvodidlá sa osadia plastové smerové stĺpiky na zvodidlá podľa TP 105- Použitie smerových stĺpikov a odrážačov..

Poznámka :

Keď že sa jedná o rekonštrukciu je nevyhnutné, aby zhotoviteľ počas realizácie posúdil navrhované výškové vedenie, ako aj priečne klopenie a v prípade nesúlady zamerania s existujúcim stavom ho prispôbil vyhovujúcemu stavu. Taktiež je potrebné v prípade výskytu inžinierskych sietí ochrániť chráničkami prípadné existujúce siete, ktoré sú v kolízii s navrhovanými objektmi.

Dopravné značenie - na novej vozovke sa na celej dĺžke úpravy 80 m vyznačí pozdĺžna prerušovaná čiara 602 (je súčasťou SO KA – 526.03) a vodiace pružky 601 (je súčasťou SO KA – 526.03).

Dočasné dopravné značenie potrebné na zabezpečenie bezpečnej premávky na existujúcich cestách počas výstavby je vypracované vo výkresovej dokumentácii v.č.7 - Dočasné dopravné značenie. Keďže sa jedná o výstavbu nového mostného objektu - pôvodný most bude odstránený. Budovanie

mostného objektu bude po poloviciach. Vo výkresovej dokumentácii je spracovaná schéma budovania rozdelená na 3 časti, s ohľadom na zabezpečenie funkčnosti jestvujúceho vjazdu.

3.3 Búracie práce

V dĺžke úpravy – na ploche 501,2 m² – sa vyfrézuje jestvujúci asfaltový kryt hrúbky cca 50 mm.

V časti úpravy – na ploche 158 m² – sa vybúra jestvujúca asfaltová vrstva hrúbky cca 50 mm.

V celej dĺžke úpravy v šírke 0,75m po oboch stranách komunikácie a v časti pred a za mostom sa v minimálnej miere vybúra celá konštrukcia vozovky – vybúranie CBGM v hrúbke 150mm-334,5m²

V dĺžke úpravy sa vybúra jestvujúce oceľové zvodidlo v celkovej dĺžke 51,10m (zvodidlo na mostnom objekte je vybúrané v príslušnom SO mostného objektu)

3.4 Zemné práce

V rámci úpravy komunikácie sa vyskytnú nasledovné zemné práce:

- odkopy nestmelených materiálov vozovky a výkopy zeminy do úrovne novej konštrukčnej pláne a pre vytvorenie zazubenia jestvujúcich svahov – 300,5m³
- prípadná výmena podložia v objeme 28,2 m³, na ploche 94 m²
- úprava zemnej pláne – 435,5m²
- násyp zo zemín G3 pri rozšírení svahu - 233 m³
- dosypanie nenamrzavej zeminy do krajníc – 32 m³
- spevnenie krajníc štrkodrvinou ŠD 16/32 – 158,5 m²
- svahovanie, zahumusovanie v hrúbke 100 mm a zatrávnenie svahov – 329 m²

4 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu

Pri výstavbe novej vozovky sa budú vyskytovať bežné stavebné práce súvisiace s výstavbou komunikácií a dopravných stavieb.

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby

Úprava komunikácie je súčasťou výstavby nového mostného objektu, práce budú prebiehať koordinovane, za čiastočnej uzávierky cesty II/526 v riešenom úseku.

Pred zahájením stavebných prác je potrebné priamo v teréne vytýčiť polohy všetkých inžinierskych sietí ich správcami a pri výstavbe rešpektovať vyjadrenia týchto správcov.

Zhotoviteľ objektu je povinný použiť pre stavbu iba také výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zabezpečená ich životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Výrobky, pre ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať príslušný certifikát v zhode so zákonom. Pri zabudovávaní materiálov a výrobkov je potrebné riadiť sa návodmi od dodávateľa.

Pri zabudovávaní materiálov a výrobkov je potrebné riadiť sa návodmi od dodávateľa.

4.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu

Ukončený stavebný objekt vyžaduje bežnú údržbu cestných komunikácií.

4.4 Ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi

Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva.

Podrobnejšie je problematika životného prostredia vrátane bilancie predpokladaných odpadov vyprodukovaných počas stavebných prác spracovaná v časti N projektovej dokumentácie Vplyv stavby na životné prostredie.

4.5 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Práce na stavenisku musia byť vykonávané v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými predpismi a nariadeniami:

- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- Vyhlášky č.398/2013 a č.508/20013, ktorými sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami

Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečí zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. Účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko.

..

5 Prílohy technickej správy

- 1/ Rozhodujúce ukazovatele stavebného objektu

Príloha č. 1

Rozhodujúce ukazovatele SO:

Výkopy	MJ	množstvo
Humózna vrstva	m3	0
Výkopy zeminy celkovo	m3	300,5
- z toho zemina nevhodná do násypov	m3	300,5

Násypy	MJ	množstvo
Spätný násyp výkopovej zeminy	m3	0
Násyp zeminy – nový materiál G3	m3	233
Štrkodrvina UM ŠD; 34,5 G _p	m3	28,2
Zahumusovanie v hrúbke 100 mm a zatrávnenie svahov	m2	329

Ostatné rozhodujúce ukazovatele objektu / súboru	MJ	množstvo
Nová konštrukcia vozovky	M2	309,7
Zriadenie nového krytu vozovky	M2	579
Osadenie zvodidiel H2 do krajnice	m	85,06
Osadenie zvodidiel N2 do krajnice	m	13
Krajnica z hrubého drveného kameniva fr. 16-32 hr. 100mm	M3	15,85
Výmena podložia hr. 300mm (ŠD 0-63) + trojosá PP geomreža	M2	94