

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

- | | |
|--|---|
| 1.1 Objednávateľ: | Ing. Peter Vozár |
| Sídlo: | Horné Pršany 105, 974 05 Horné Pršany |
| IČO: | 43 274 715 |
| Zastúpený: | Ing. Peter Vozár |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Číslo účtu: | SK77 0900 0000 0003 0287 7625 |
|
 | |
| 1.2 Zhotoviteľ | |
| Obchodné meno: | Kofemika, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Eženka, 985 11 Halič |
| Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: | Mgr. Jozef Petro - konateľ |
| vo veciach technických: | Peter Hronec |
| Bankové spojenie: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | SK81 1111 0000 0066 0720 7005 |
| IČO: | 36 003 883 |
| DIC: | 2020466063 |
| IČO DPH: | SK2020466063 |

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby "**Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD**" zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - výzvy na predkladanie ponúk,
 - súhrnného položkového rozpočtu,
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu súhrnného položkového rozpočtu.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
- Termín začatia: **dňom odovzdania a prevzatia staveniska**
- Termín ukončenia: **do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalostí, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. **V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane a nedodrží termín ukončenia diela 30 dní od prevzatia staveniska, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.**
- 4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.
- 4.4 Miesto realizácie diela: Banskobystrický samosprávny kraj, okres Lučenec, obec: Ľuboreč

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:

Cena bez DPH 168 643,92 eur
DPH 23 % 38 788,10 eur
Celková cena diela 207 432,02 eur

Slovom: **dvestosedemtisícštyristotridsaťdva eur a dva centy.**

- 5.3 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, **spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na porealizačný projekt vrátane porealizačného zamerania a archeologický výskum, náklady na strázenie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod. Všetky tieto položky je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi do 3 dní od jeho mailového vyžiadania. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží niektorú z vyššie uvedených dokumentácií, alebo ju predloží nekompletnú, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.**
- 5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 **Fakturácia a platenie prác a dodávok budú priebežne podľa dohody zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, fakturácia bude jednou faktúrou po ukončení všetkých prác.** Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru **v lehote splatnosti maximálne 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.4 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,

- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
- i) pečiatka a podpis.

- 6.5 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.9 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **5 rokov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebného úradu,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom

zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 1 000,00 EUR za každý deň omeškania a zároveň je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Ak nedodržanie termínu ukončenia diela určenom v čl. 4 ods 4.1 bude mať za následok nepreplatenie Žiadosti o platbu zo strany poskytovateľa Nenávratného finančného príspevku, objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi finančné prostriedky za predmet diela a to ani z časti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s uvedeným ustanovením sa osobitne oboznámil a je si vedomý, že mu v zmysle vyššie uvedeného nemusia byť uhradené žiadne náklady za vykonaný predmet diela.**
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, **objedávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000, 00 € za každý deň omeškania až do ich úplného odstránenia.**

Čl. 10

Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzku podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 odstúpením od zmluvy.
- 10.4 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- **nedodržanie termínu zhotovenia diela v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.**
- **neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.**
- **nesplnenie povinností zhotoviteľa uvedených v bodoch 4.2., 5.3 a 10.7 zmluvy**
- 10.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - II. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 10.7. Zhotoviteľ je povinný na mailové vyžiadanie objednávateľa predložiť do 3 dní Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie, že súhlasí s odstraňovaním azbestového materiálu zo strešnej krytiny na predmete diela. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží niektorú z vyššie uvedených dokumentácií, alebo ju predloží nekompletnú, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, čo oprávňuje objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
- 10.8. Objávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neschválenia postupu zadávania zákazky zo strany Poskytovateľa NFP a to bez akéhokoľvek finančného plnenia voči zhotoviteľovi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s uvedeným ustanovením sa osobitne oboznámil a je si vedomý, že mu v zmysle vyššie uvedeného nemusia byť uhradené žiadne náklady za vykonaný predmet diela.

Čl. 11. Výkonová zábezpeka

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je ku dňu podpisu zmluvy povinný uhradiť na účet objednávateľa: **SK77 0900 0000 0003 0287 7625** alebo v hotovosti finančné prostriedky vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v čl. 5. bod 5.2 tejto zmluvy ako výkonovú zábezpeku na realizáciu diela.
- 11.2 Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v čl. 5. bod 5.2 tejto zmluvy, **a to najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.**
- 11.3 V prípade, ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku v lehote podľa čl. 11. bod 1. tejto Zmluvy, objednávateľ túto Zmluvu neuzatvorí a bude túto skutočnosť považovať za odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 11.4 Objávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 pracovných dní od prevzatia stavby bez väd a nedorobkov, a to v celom rozsahu,


pokiaľ už nebude použitá objednávateľom na úhradu zmluvných pokút. V takomto prípade objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady výkonovej zábezpeky predložiť, ku dňu podpisu zmluvy, objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „**Banková záruka**“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenú v čl. 5. bod 5.2 tejto zmluvy v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s čl. 11. bod 11.2 tejto Zmluvy spolu s dokladom vystaveným objednávateľom zhotoviteľovi.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia


- 12.1 Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 12.2 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 12.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 12.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom po jednom vyhotovení obdržia obidve zmluvné strany.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Haliči, dňa 19.01.2025



zhotoviteľ

Banská Bystrica, dňa 22.01.2025



objednávateľ

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD
 Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia nevyužívaného objektu

Objednávateľ: Ing. Peter Vozár-SHR, H. Pršany 105

Spracoval: Kofemika, spol. s r.o. Halič

Zhotoviteľ: verejné obstarávanie

Dátum: 19.01.2025

Miesto: Luboreč, okr. Lučenec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 51 268,48

1 Zemné práce 855,16

1	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3 (1,0+45,50+5,0)*1,80*0,450	m3	41,715	13,70	571,50
		Súčet		41,715		41,715
2	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	41,715	4,80	200,23
3	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	41,715	2,00	83,43

2 Zakladanie 15 331,15

4	273326242.S	dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	m3	64,154	129,80	8 327,19
---	-------------	--	----	--------	--------	----------

0,31*0,58*4,50*9,0 7,282

0,19*0,92*4,50*9,0 7,079

Medzisúčet 14,361

2,50*0,15*4,50*9,0 15,188

Medzisúčet 15,188

medzi detail a a B

6,80*4,50*9,0*0,10 27,540

Medzisúčet 27,540

10,50*4,30*0,10 4,515

Medzisúčet 4,515

0,20*0,20*4,50*9,0 1,620

(2,60+0,50)/2,0*0,20*3,0 0,930

Medzisúčet 2,550

Súčet 64,154

5	273362021	Výstuž zo zväz. sietí KARI	t	3,262	1 480,00	4 827,76
		12,30*(45,40-0,375-0,375)*1,10*0,0064		3,262		3,262
		Súčet		3,262		3,262

6	289902121.S	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev betónu s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0.13800t	m2	62,000	35,10	2 176,20
---	-------------	---	----	--------	-------	----------

otlčenie exist. betónovej podlahy, príprava pre lokálne

výsprávky, celková výmera 62,00 m2

62,0*1,0 62,000

Súčet 62,000

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 829,75

7	311233031.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu	m3	2,138	234,20	500,72
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

1,50*3,80*0,375

2,138

Súčet

2,138

8	311233061.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	3,420	211,60	723,67
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

(1,80+1,80)*3,80*0,250

3,420

Súčet

3,420

9	311351103.S	Debniecie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	39,690	20,30	805,71
---	-------------	---	----	--------	-------	--------

4,50*9,0*0,22

8,910

(4,30+10,40)*1,00

14,700

4,50*9,0*0,20

8,100

4,50*9,0*0,20

8,100

-2,80*3,0*0,20

-1,560

(1,20+1,0*1,20)*0,20*3,0

1,440

Súčet

39,690

10	311351104.S	Debniecie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	39,690	6,60	261,95
----	-------------	--	----	--------	------	--------

11	311361221.S	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,283	1 900,00	537,70
----	-------------	-----------------------------------	---	-------	----------	--------

3,724*0,045

0,168

2,550*0,045

0,115

Medzisúčet

0,283

Súčet

0,283

5

Komunikácie

4 133,39

12	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	56,650	8,60	487,19
----	-------------	--	----	--------	------	--------

(45,50+1,0+5,0)*(1,80-0,70)

56,650

Súčet

56,650

13	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	92,700	11,00	1 019,70
----	-------------	--	----	--------	-------	----------

(45,50+1,0+5,0)*1,80

92,700

Súčet

92,700

14	581110111.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 100 mm	m2	154,500	17,00	2 628,50
----	-------------	---	----	---------	-------	----------

(1,0+45,50+5,0)*3,0

154,500

Súčet

154,500

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 241,19

15	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	19,380	14,10	273,28
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

16	622422511.S	Oprava vnút. a vonk. omietok vápenných a vápenocem, stupeň členitosti Ia II -50%	m2	304,120	10,20	3 102,02
----	-------------	--	----	---------	-------	----------

233,585+70,535

304,120

Súčet

304,120

17	622460111.S	Príprava podkladu stien pre omietky na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorm nasiakavosti	m2	304,120	3,70	1 125,24
----	-------------	--	----	---------	------	----------

233,585*1,0

233,585

113,585*1,0

113,585

-3,60*0,50

-1,800

-9,0*4,50*0,50

-20,250

-4,50*1,40

-6,300

-10,50*1,40

-14,700

Medzisúčet

304,120

Súčet

304,120

18	622460122.S	Príprava penetráciou hĺbkovou bet. podláh	m2	618,875	2,90	1 794,74
		62,00*1,0		62,000		
		0,50*0,15*45,0		3,375		
		Medzisúčet		65,375		
		45,0*12,30		553,500		
		Medzisúčet		553,500		
		Súčet		618,875		
19	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	19,380	12,80	248,06
		1,50*3,80		5,700		
		(1,80+1,80)*3,80		13,680		
		Súčet		19,380		
20	622491432.S	Fasádný náter ochranný pre poveternostnými vplyvmi	m2	252,965	2,50	632,41
		233,585+19,380		252,965		
		Súčet		252,965		
21	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30	m3	6,005	157,50	945,79
		62,00*1,0*0,040		2,480		
		0,50*0,15*45,0		3,375		
		0,375*0,020*20,0		0,150		
		Súčet		6,005		
22	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	18,630	60,10	1 119,66
		2,30*0,40/2,0*4,50*9,0		18,630		
		Súčet		18,630		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 565,91
23	35441-R1	ochranné pospojovanie siete KARI	m2	549,195	1,30	713,95
		12,30*(45,40-0,375-0,375)		549,195		
		Súčet		549,195		
24	919726172.S	Rezanie dilatčných špár	m	165,500	2,50	413,75
		3,0*8,0		24,000		
		2,0*45,0		90,000		
		10,30*5,0		51,500		
		Súčet		165,500		
25	919725511.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena	m	165,500	4,50	744,75
26	935112111.S	Osadenie priekop, žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	51,500	11,50	592,25
		(1,0+45,50+5,0)		51,500		
		Súčet		51,500		
27	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60. lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	175,000	4,80	840,00
		43,3168316831683 * 4,04		175,000		
28	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	549,000	2,70	1 482,30
29	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami	m2	342,900	2,50	857,25
		48,0*3,0*2,0		288,000		
		11,50*3,0		34,500		
		3,40*3,0*2,0		20,400		
		Súčet		342,900		
30	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového spodlahami	m2	342,900	1,50	514,35
31	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy	m2	150,960	1,50	226,44
		48,00*1,20*2,0		115,200		
		11,50*1,20*2,0		27,600		
		3,40*1,20*2,0		8,160		
		Súčet		150,960		

32	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy	m2	150,960	0,90	135,86
33	949941101.S	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	deň	23,000	25,00	575,00

23,0*1,0 23,000

Súčet 23,000

34	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	549,000	3,80	2 086,20
		45,0*12,2		549,000		
		Súčet		549,000		

35	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	32,864	3,40	111,74
		3,50*3,40		11,900		
		-0,80*2,0		-1,600		
		(3,20+1,80+1,80)*3,73		25,364		
		-0,60*2,0		-1,200		
		-0,80*2,0		-1,600		
		Súčet		32,864		

36	962032231.S	Búranie muriva	m3	78,054	24,90	1 943,54
		45,45*3,43*0,375		58,460		
		-0,60*0,90*0,375*18,0		-3,645		
		Medzisúčet		54,815		
		2,20*0,420*0,375		0,347		
		Medzisúčet		0,347		
		12,60*0,250*3,43		10,805		
		12,60*0,25*0,90/2,0		1,418		
		9,50*3,50*0,375		12,469		
		-0,60*2,00*0,375		-0,450		
		-1,50*2,40*0,375		-1,350		
		Medzisúčet		22,892		
		Súčet		78,054		

37	968061112.S	Vyvesenie drevaného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	19,440	0,50	9,72
----	-------------	---	----	--------	------	------

38	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,04100t	m2	19,440	8,00	155,52
		0,60*0,90*36		19,440		
		Súčet		19,440		

39	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápnocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	113,585	1,70	193,09
		(3,6+3,30)/2,0*3,70		12,765		
		3,10*45,0		139,500		
		-(0,60+0,60+0,90+0,90)*20,0		-60,000		
		11,0*3,70		40,700		
		-19,38*1,0		-19,380		
		Súčet		113,585		

40	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	233,585	1,50	350,38
		(3,6+3,30)/2,0*3,70		12,765		
		3,10*45,0		139,500		
		(0,60+0,60+0,90+0,90)*20,0		60,000		
		11,0*3,70		40,700		
		-19,38*1,0		-19,380		
		Súčet		233,585		

41	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,246	13,50	165,32
		12,246*1,0		12,246		
		Súčet		12,246		

42	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,952	0,50	73,48
		12,246*12,0		146,952		
		Súčet		146,952		

ael

43	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,246	10,50	128,58
44	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	73,476	1,10	80,82
		12,246*6,00		73,476		
		Súčet		73,476		
45	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,246	45,00	551,07
46	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárnicového	t	155,134	4,00	620,54

148,693+6,441 155,134
Súčet 155,134

99 Presun hmôt HSV 5 311,93

47	998011001.S	Presun hmôt pre budovy	t	347,185	15,30	5 311,93
----	-------------	------------------------	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 83 950,70

722 Vnútrotná ZTI, priložený samostatný rozpočet 3 654,63

48	722-R1	Vnútrotná ZTI, priložený samostatný rozpočet	súb.	1,000	3 654,63	3 654,63
----	--------	--	------	-------	----------	----------

762 Konštrukcie tesárske 15 232,12

49	762112110.S	Montáž fosien krmny žľab	m	80,400	4,90	393,96
		40,20*2,0		80,400		
		Súčet		80,400		

50	605410000300.S	fošne krmny žľab	m3	1,548	515,00	797,22
		40,20*0,40*0,05		0,804		
		40,20*0,30*0,05		0,603		
		Súčet		1,407		

51	762195000.S	Spojovacie prostriedky tesárske konštrukcie	m3	13,092	12,40	162,34
		1,548+0,007+10,864+0,653		13,092		
		Súčet		13,092		

52	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm ² , -0,01400 t	m	447,900	2,30	1 030,17
		exist výmera 45,70*14,00= 639,80				
		zostáva 30%=191,9				
		na výmenu 70%=447,9				
		447,9*1,0		447,900		
		Súčet		447,900		

53	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	11,200	16,00	179,20
		pre záveterné lišty pod krytinu				
		7,0*4,0*0,40		11,200		
		Súčet		11,200		

54	605110009800.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované omietané akosť I hr 24-32 mm, š 60-160 mm	m3	0,007	425,00	2,98
		7,0*4,0*0,40*0,025		0,280		
		Súčet		0,280		

55	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy 224 - 288 cm ²	m	447,900	13,90	6 225,81
		447,90*1,0		447,900		
		Súčet		447,900		

56	605120007700.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranebné akosť I dl 4000-6500 mm, hr 140 mm, š 140 160, 200mm	m3	10,884	450,00	4 897,80
		447,90*0,15*0,15		10,078		
		Súčet		10,078		

57	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	18,600	2,60	48,36
		7,0*1,80		12,600		
		7,0*0,80/2,0		2,800		
		(0,80+0,80)*2,0		3,200		
		Súčet		18,600		

all

58	605110010400.S	Dosky a fošne zo smrekú nepracované omietané akost II hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	0,653	360,00	235,08
		7,0*1,80*0,025*1,3		0,410		
		(7,0*0,80/2,0)*0,025*1,3		0,091		
		(0,80+0,80)*2,0*0,025*1,3		0,104		
		Súčet		0,605		

59	762841811.S	Demontáž podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	567,000	1,50	850,50
		45,0*6,30*2,0		567,000		
		Súčet		567,000		

60	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,431	55,00	408,71
----	-------------	--	---	-------	-------	--------

764 Konštrukcie klampiarske

11 921,74

61	764326220.S	Óplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadfímsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	91,400	26,90	2 458,66
		45,70*2,0		91,400		
		Súčet		91,400		

62	764331460.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm	m	101,400	36,80	3 731,52
		lemovka vetracej štrbiny				
		36,20+63,20		99,400		
		0,50*4,0		2,000		
		Súčet		101,400		

63	764352427.S	Žraby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, podokvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	91,400	33,40	3 052,76
		45,70+45,70		91,400		
		Súčet		91,400		

64	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	7,000	28,00	196,00
		5,0*2,0		7,000		
		Súčet		7,000		

65	764391440.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	28,000	24,00	672,00
		7,0*4,0		28,000		
		Súčet		28,000		

66	764393420.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	9,800	15,00	147,00
		4,90+4,9		9,800		
		Súčet		9,800		

67	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	42,000	3,00	126,00
----	-------------	--	----	--------	------	--------

68	553440015300.S	Objímka lisovaná pozink farebný šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	42,000	5,00	210,00
----	----------------	--	----	--------	------	--------

69	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	31,800	38,00	1 208,40
		4,20*5,0		21,000		
		5,40*2,0		10,800		
		Súčet		31,800		

70	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,592	75,00	119,40
----	-------------	--	---	-------	-------	--------

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

24 660,13

71	765321-R1	Demontáž azbestocementovej krytiny	m2	780,384	31,60	24 660,13
----	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

demontáž AZC vinovky, všetky presuny, poplatok za skládku

nebezpečný odpad, všetky výkony s príslušnou

licenciou

efektívna plocha prekrytia: 14,0x46,45=650,30m2

plocha AZC tabúl k demontáži

650,32*1,20

Súčet

780,384

780,384

766 Konštrukcie stolárske 2 320,00

72	766261-R1	montáž drevených okenných rámov	ks	20,000	26,00	520,00
		20 0*1,0		20,000		
		Súčet		20,000		
73	28329-R1	atypický okenný rám	ks	20,000	90,00	1 800,00
		atypický okenný rám 0,60*0,90				
		20,0*1,0		20,000		
		Súčet		20,000		

767 Konštrukcie doplnkové kovové 22 415,87

74	767316-R1	okenná výplň polykarbonátové dosky	ks	20,000	12,00	240,00
		výplň okenných otvorov polykarbonátovými doskami				
		20,0*1,0		20,000		
		Súčet		20,000		
75	611340-R1	Polykarbonátové dosky,dodávka	ks	20,000	10,00	200,00
		dodávka systému polykarbonát číry, hr. min. 10 mm,jednokomorový				
		ukončovacie profily tesnenia				
		20 0*1,0		20,000		
		Súčet		20,000		
76	767317-R1	Prekrytie vetr.štrbiny polykarbonátom	m2	48,600	4,50	218,70
		(0,50+0,60)*4,50*9,0		48,600		
		Súčet		48,600		
77	611341-R1	polykarbonátové dosky vetracia štrbina dodávka	m2	48 600	7,50	364,50
78	767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	603,600	9,10	5 492,76
		efektívna plocha k zakrytiu				
		(7,0+7,0)*45,70		639,800		
		-(0,50+0,50)*36,20		-36,200		
		Súčet		603,600		
79	55226-R1	Agropanel PUR 40 mm	m2	603,600	24,50	14 788,20
80	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	158,816	4,00	635,26
81	767995365.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10 01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	158,816	3,00	476,45
		zvarenec 2x U profil 65 pre osadenie fošien krmny žľab				
		32 ks,dĺžka 0,70 m. 1 bm=7,09 kg				
		32,0*0,70*7,09		158,816		
		Súčet		158,816		

783 Nátery 3 512,42

82	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	228,818	5,50	1 258,50
		2xU profil 65 ,0,23 m2/1bm				
		32,0*0,70 *0,23		5,152		
		Medzisúčet		5,152		
		sanované OK				
		170,964*1,00		170,964		
		Medzisúčet		170,964		
		nová OK				
		26,00 m2/1tona OK				
		2,027*26,00		52,702		
		Medzisúčet		52,702		
		Súčet		228,818		

83	783782404.S	Nátery váznic, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	458,360	3,50	1 604,26
----	-------------	---	----	---------	------	----------

(0,15+0,15+0,15+0,15)*639,80 383,880

11,20*2,0 22,400

18,60*1,4*2,0 52,080

Súčet 458,360

84	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	170,964	2,90	495,80
----	-------------	---	----	---------	------	--------

sanované OK

170,964*1,0 170,964

Súčet 170,964

85	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcii	m2	170,964	0,90	153,87
----	-------------	---	----	---------	------	--------

sanované OK

170,964*1,0 170,964

Súčet 170,964

784 Maľby 233,78

86	784102271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	89,915	2,60	233,78
----	-------------	---	----	--------	------	--------

70,535+19,380 89,915

Súčet 89,915

M Práce a dodávky M 33 424,74

21-M Elektromontáže 7 654,56

87	21003-R1	Bleskozvod D+M, priložený samostatný rozpočet	súb.	1,000	2 508,00	2 508,00
88	210-R1	Elektroinštalácia D+M, priložený samostatný rozpočet	súb.	1,000	5 146,56	5 146,56

33-M Dodávky a montáže zariadení 18 000,00

92	33000-R1	Zariadenia pre poľnohospodárstvo D+M, priložený samostatný rozpočet	súb.	1,000	18 000,00	18 000,00
----	----------	---	------	-------	-----------	-----------

43-M Montáž oceľových konštrukcii 7 770,18

89	430420003.S	Priem. budova bez ŽD netyp. vr. hang. a vozov. atď. vzdial. vázn. 3-7, 5 m hm. do 70 kg/m2, rozp. 12-21 m, bez svet.	q	26,720	31,00	828,32
90	553-R1	Dodávka oceľovej konštrukcie	q	26,720	259,80	6 941,86

Celkom 168 643,92

Mgr. Jozef Petro - konateľ spoločnosti

KOFEMIKA
 spol. s r. o.
 985 II EŽENKA - HALIČ
 IČO: 36 003 883
 IČ DPH: SK2020466063