



- LEGENDA MATERIÁLOV:
- Pôvodné konštrukcie
 - Murované z PP tehál na MC 5,0 MPa

- okapový plech paviče
- tit.zinkový plech
- oplechované parapety
- tit.zinkový plech
- okapový plech podesty
- tit.zinkový plech
- strešný výfuk Velux 340x330 mm
- strešný výfuk vlnitý
- rekonštrukcia podľa dobových fotografií
- strešný výfuk vlnitý
- rekonštrukcia podľa dobových fotografií
- ukončovací klamplarský prvok
- rekonštrukcia podľa dobových fotografií

- tit.zinkový plech
- Delta-Trela štruktúrovaná delica vrstva
- úsporné debnenie max. vzdialenosť 50 mm hr. 25 mm
- pôvodná konštrukcia s úpravami zhlňých častí krovu

- tvrdá kusová krytina / bobrovka/
- lakovanie 30x50 mm vzdialenosť 145-160 mm
- kontrolakovanie 30x50 mm
- peropriepustná fólia
- pôvodná konštrukcia s úpravami zhlňných častí krovu

Poznámky k rekonštrukcii:

Ak v priebehu obnovy dôjde k odhaleniu nepredvídaného nálezu na stavbe, dodávateľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia príslušného Pamiatkového úradu zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu. V prípade že sa po odobratí fyzických vzoriek preukáže existencia viacerých omietok a farebných náterov, konečné riešenie farebnosti fasády určí metodik príslušného Pamiatkového úradu.

Výmena oplechovania:

- Výmena oplechovania parapetov (tit.zink plech) bm.14,00 m r.š. 250 mm
- Výmena zvodov (tit.zink plech) oca.16 m (priemer 200 mm)
- Výmena žlabov (tit.zink plech) - oca. 20 m (priemer 250 mm)

Pred začatím klamplarských prác, skontrolovať všetky rozmery výrobkov na stavbe!

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE!

ZODP. PROJEKTANT:		VÝPOČÍTOVÝ:	
ING. ARCH. BRANISLAV PAVLO		ING. ARCH. BRANISLAV PAVLO	
INVESTOR:		Č. ZÁKAZY:	
Novohradská knižnica Lučenec ul. Kármána 2-		DÁTUM:	
změna PD pre rekonštrukciu budovy - rekonštrukcia strechy		FORMÁT:	
Čiast:		MIERKA:	
Nový stav		STUPEŇ:	
OBSAH:		Č. VÝKR.:	
Rozpočet D-D		3	