

Odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: postępowania nr SA.270.2.2025 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

p.n. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Ciasna nr ewid. dr. 02190394, 02190074 na odc. 0+000 do 1+760 – etap I”

Odpowiedź na pytania zadane w dniu 21.02.2025 r

Pytania:

1. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 1.3.6. Opis pozycji przedstawia ściankę czołową dla rur fi 50 i fi 60, natomiast projekt przewiduje montaż przepustu fi 60. Prosimy o jednoznaczne wskazanie średnicy rury, dla której należy wykonać ściankę czołową.
2. Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego zjazdu bitumicznego z widocznymi warstwami konstrukcji.
3. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 1.1.1 oraz 1.6.2. Pozycje dotyczą robót pomiarowych dla odcinka o łącznej długości 2,14 km, natomiast dokumentacja projektowa opisuje roboty dla Etapu I 0+000 – 1+760. Prosimy o jednoznaczne wskazanie długości odcinka oraz o ewentualną korektę udostępnionego kosztorysu.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?
6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego w konstrukcji podbudowy?
7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego dla wierzchniej warstwy?
8. Prosimy o potwierdzenie, że udostępniona dokumentacja projektowa dotyczy całego odcinka drogi leśnej a mianowicie km 0+000 – 3+830,25.
9. Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony przedmiar robót oraz kosztorys dotyczą zawierają ilości robót dla odcinka 0+000 – 1+7600.
10. PPU §2 ust.1.1 oraz kosztorys ofertowy poz. 1.4.2 jako roboty budowlane do wykonania wymienia między innymi wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami oraz geowłókninami, natomiast projekt zakłada jedynie montaż georusztu 25x25. Czy Zamawiający wymaga dodatkowego montażu geowłókniny?
11. PPU §2 ust.1.1 oraz kosztorys ofertowy poz. 1.4.2 jako roboty budowlane do wykonania wymienia między innymi wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami oraz geowłókninami, natomiast projekt zakłada jedynie montaż georusztu 25x25. Prosimy o wskazanie lokalizacji geowłókniny wraz z podaniem ilości do ułożenia.
12. PPU §2 ust.1.1 oraz kosztorys ofertowy poz. 1.4.2 jako roboty budowlane do wykonania wymienia między innymi wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami oraz geowłókninami, natomiast projekt zakłada jedynie montaż georusztu 25x25. Prosimy o podanie parametrów dla geowłókniny.

13. Zgodnie z udostępnionym opisem technicznym, pkt. 6, zbrojenie przyczółków (ścianek) zostało pokazane na rys. 3.2. Udostępniony rysunek 3.2 przedstawia jedynie geometrie ścianek czołowych. Prosimy o udostępnienie rysunku zbrojarskiego z tabelą zestawczą ilości zbrojenia z podziałem na średnice.
14. Zgodnie ze specyfikacją D 05.03.05A, pkt. 5.6, należy wykonać odcinek próbny dla warstwy wiążącej. Biorąc pod uwagę mały zakres robót bitumicznych prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego.
15. Zgodnie ze specyfikacją D 05.03.05B, pkt. 5.6, należy wykonać odcinek próbny dla warstwy ścieralnej. Biorąc pod uwagę mały zakres robót bitumicznych prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego.
16. Zgodnie z udostępnionym rysunkiem 3.2 na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać obsypkę cementowo-piaskową 1:3, grubości 5 cm na łącznej powierzchni 14 m². W udostępnionym kosztorysie oraz przedmiarze brak wyszczególnionej pozycji dla wymienionego zakresu robót. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej bądź dodanie dodatkowej pozycji dla umocnienia wlotu i wylotu wraz z podaniem ilości robót do wykonania

Odpowiedź na pytanie:

- AD.1.Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku objętym zamówieniem należy wykonać ściankę czołową dla rury fi 60 cm.
- AD.2.Odp.: Zamawiający załącza rys. przekroju poprzecznego zjazdu z drogi gminnej.
- AD.3.Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w poz. 1.1.1 oprócz długości podstawowej I etapu robót ujęte są długości zjazdów na drogi leśne. Poz. 1.6.2 dotyczy tylko i wyłącznie robót związanych z przebudową zjazdu z drogi gminnej. Zamawiający załącza skorygowany i poprawiony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.
- AD.4.Odp.: Zamawiający posiada aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia.
- AD.5.Odp.: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i posiadanymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
- AD.6.Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami specyfikacji D 04.04.00 nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego na warstwę podbudowy.
- Ad.7.Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami specyfikacji D 05.02.01 nie zaleca się zastosowanie na mieszankę kruszywa wapiennego na nawierzchnię. Ewentualne jej zastosowanie powinno uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
- AD.8.Odp.: Zamawiający potwierdza, że udostępnił dokumentację projektową całego odcinka drogi leśnej przewidzianego do przebudowy. Ponadto Zamawiający wskazuje, że przedmiotowym zamówieniem został objęty odcinek drogi leśnej od km 0+000 do km 1+760,00, stanowiący I etap realizacji inwestycji.
- Ad.9.Odp.: Zamawiający potwierdza, że załączony w postępowaniu przetargowym przedmiar robót dotyczy I etapu przebudowy od km 0+000 do 1+760,00.
- AD.10.Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego georusztem dwukierunkowy BX 25/25 (lub równoważny o wytr.

dwukierunkowej min.25kN/m), pod ciągiem drogi głównej łącznie z poszerzeniami na łukach poziomych.

AD.11.Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać tylko wzmocnienie podłoża gruntowego georusztem dwukierunkowy BX 25/25 (lub równoważny o wytrz. dwukierunkowej min.25kN/m), pod ciągiem drogi głównej łącznie z poszerzeniami na łukach poziomych.

AD.12.Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać tylko wzmocnienie podłoża gruntowego georusztem dwukierunkowy BX 25/25 (lub równoważny o wytrz. dwukierunkowej min.25kN/m), pod ciągiem drogi głównej łącznie z poszerzeniami na łukach poziomych.

AD.13.Odp.: Zamawiający załącza poprawny rys. 3.2 z pokazanym zbrojeniem ścianek czołowych.

AD.14.Odp.: Zamawiający podtrzymuje i nie zmienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla nawierzchni z betonu asfaltowego.

AD.15.Odp.: Zamawiający podtrzymuje i nie zmienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

AD.16.Odp.: Zamawiający załącza skorygowany i poprawiony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.