

LEGENDA

(TV) Teplá voda, vizuálnobal potrubie NAR AJPEX, hlavné rozvody nerezové NAR INOX, spoj. lisovením	
(C) Cirkulácia, vizuálnobal potrubie NAR AJPEX, hlavné rozvody nerezové NAR INOX, spoj. lisovením	
(SV) Studená voda, vizuálnobal potrubie NAR AJPEX, hlavné rozvody nerezové NAR INOX, spoj. lisovením	
(PV) Požiarny rozvod vody, nerezové potrubie NAR INOX spojené lisovením a prír. kovovými	
(ZSV) Zvláčňená stužená voda, vizuálnobal potrubie NAR AJPEX, spoj. lisovením	
Kanalizačné potrubie pre vnútornú/vonkajšiu kanalizáciu ČSN-HT PLUS, v exteriéri ČSN KG	
Kanalizačné potrubie pre vnútornú/vonkajšiu dažďovú kanalizáciu Wavin STech/Wavin KG PVC-U	
Kanalizačné potrubie pre vnútornú/vonkajšiu splaškovú kanalizáciu Wavin STech/Wavin KG PVC-U	
Kanalizačné potrubie pre odvod kondenzátu, fasol d20mm	
D	odvodnenie/prvoštarty kuchynskej nerezovej drez (ZJ)(2 dvojitá gastrovoľnoslopa) 13
	dvojnásobná ľadnica (MK1), 2x rúbovej vanšl (MK1)
	dvojnásobná ľadnica (MK1)
	umývačka riadu (jedálňa gastrotechnológia)
UR	odvod vanšl so spätnou klapkou DN70 10
	odvodnenie podlahovej vpusti, odvodnenie podlahy riada DN50 – HL404
U	odpadnú nerezové – typ uč1 dvojitá 40
	so vpár. prípadach montážna prvok Vega Presetta Dry(R)20, kolmaso sápanie (R)70,36
S	odpadnú nerezové – typ uč1 dvojitá, odpadnú dvojitnosť bobrica, 2x rúbová vanšl (MK1) 6
	Sprcha – typ uč1 dvojitá
	odpadnú sprchové termostatické batéria nástenná so sprchou, ruhoť 150 mm
P	odpadnú nerezové – typ uč1 dvojitá 10
	Pračk nerezové – pravoť typ uč1 dvojitá
	montážny prvok Vega (R)60.31, opatřenosťa sápanie (R)70,36, stavať splachovanie (R)60.10
WC	montážny prvok Vega Presetta Dry(R)20, kolmaso sápanie (R)70,36 46
	Zamerať záchodové misa so wisko nástenou
	montážny prvok Vega Presetta Dry (R)12, opatřenosťa sápanie (R)70,36
VL	montážny prvok Vega Presetta Dry(R)20, kolmaso sápanie (R)70,36 5
	Výlevka nerezová
	montážny prvok Vega Presetta Dry(R)20, kolmaso sápanie (R)70,36
KJ	Kanalizačná jednotka – obsuť kondenzátu, zápachová uzávierka 42
ÚV	Zvláčňovací filter pre úpravu tvrdosť vody NAR.DOVAP ÚT5
V	Vodovodné ventil potrubie
K	Kanalizačné spoločné odpadové potrubie
D	Kanalizačné dažďové odpadové potrubie

POZNÁMKY:

- NÁVRH TECHNOLOGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPRIEČ.VÝSTAVBA TECHNOLOGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VYUŽITÍM E TECHNOLOGIOU S EKVIVALENTNÝMI PARAMETRMI A TO LEN Z PRÍSNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TÝCHTO ZÁSAD PREUDEVAJÚ NÁROKY ZO ZÁRUČNÝCH A ZÚČTOVANÉ ŠTÓPANIA
- PRI VYKOPÁVKY VODA VÝSTUPUJE KANALIZÁCIU
- PRIEBEH ROZVODOV TEPLOVODNÉHO VÝHRIEVANIA - KRYCÍ PREDEZNÍME SYSTÉMY PRE INSTALÁCIE
- POTRUBIE ROZVODOV VNÚTORNÉHO KOSOVODU DOLUŽIŤ PODĽA ZÁKONOV, VYHL. MVSR 74/2004 Z.Z.
- PRIEBAH OMNÍTOVÍA POTRUBNÝCH ROZVODOV BUDE SÚČASTOU REALIZAČNÉHO PROJEKTU
- PRI MONTÁŽI ROZVODOV VÝHRIEVANIA A CHLADENIA DODRŽAŤ VÝŠKOVÚ VZDIALENOSŤ Z NAHRÚBENÉHO ODDELE – NÁVŠŤ – NAPR NAR INOX, DOLUŽIŤ PODĽA PREDPISOV
- STAVBA ZABEZPEČÍ PRÍSTUP V APARÁTOVNÁ A ČISTENIE A REVÍZNYM PRVKOM OSADENÍ REVÍZNYCH DVEROCH, REVÍZNE OTVORY A ŠACHTY PRE ÚDRŽBU A ČISTENIE VÝHRIEVACÍCH TELIES
- DOŽIŤAŤ ADEKVÁLNE PREDIŠVAŤ SPÄŤÍ KAVALIAČIŤ A VÝŠOVOU
- VÝSLEDKOVITÝ ZÁKRESY PODĽA MONTÁŽNÝCH PREDPISOV VYROBEJ, KOTVENÉ NA OBLIAKY ZÁVEŠNÝ SYSTÉM NAPR. HILTI

UPOZORNENIE:

TÝTO PROJEKTNÁ DOKUMENTÁCIA JE OHRNEÓN KOTRÓNÍM ZÁKONOM Č. 618/2003 Z.Z. KAŽDÚ ZMENU A ŠAĽNÉ POUŽITIE TREBA DOKONZULTOVAŤ AUTOROM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
- PRI MONTÁŽI DODRŽAŤ PODMIENKY PODĽA PLATNÝCH NORIEM, VYHLÁŠKY POŽIARNY, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
- PRI ZMENÁCH A ÚPRAVÁCH TÝCHTO REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NEI SO ZDRUŽENÍE V PROJEKTNÚ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SLAVNÝM PROJEKTANTOM.

VODOVODNÉ VAONTSTVUTÉ POTRUBIE NAR AJPEX:
- -- DN15 ø18x1,2mm
- -- DN20 ø22x1,2mm
- -- DN25 ø32x1,5mm
- -- DN32 ø40x1,5mm
- -- DN40 ø54x1,5mm

VODOVODNÉ NEREZIVÉ POTRUBIE NAR INOX
- -- DN25 ø28x1,2mm
- -- DN32 ø35x1,5mm
- -- DN40 ø42x1,5mm
- -- DN50 ø54x1,5mm

VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE PE100 PN10
- -- DN20 ø20x2,0mm
- -- DN25 ø25x2,3mm
- -- DN40 ø50x3,0mm
- -- DN50 ø63x3,8mm

PRIPÁJANIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP-HT
- -- DN40 ø40x1,8mm
- -- DN50 ø40x1,8mm
- -- DN75 ø75x1,9mm
- -- DN100 ø110x2,7mm

ZDOTOVOŤ PRÍVODNÝ: NO ZÓLOVÁ VÁVOŤ
- -- DN110 ø110x3,2mm
- -- DN125 ø125x3,7mm
- -- DN160 ø160x4,7mm

ZNAČENIE ARMATÚR A TVAROVIEK:

- GV - GUĽOVÝ UZÁVER PRE ZT
- RVZ - REGULAČNÝ VENTIL PRE ZT
- RVC - REGULAČNÝ VENTIL PRE CIRKULÁCIU TV
- TRV - TLAKOVÝ REDUKČNÝ VENTIL
- SV - SPÄTNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVERA VENTIL
- SK - SPÄTNÁ KLAPKA NOSOŽNÁ
- ZT - ZÁTKACA TVAROVKA KANALIZÁCIE
- K - KOLENO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
- T - KOLENO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
- TSN - TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA SOL
- F - FILTER 10"-VAR GEL DEFURA DOUBLEAU
- F - FILTER NOSOŽNÝ
- F10 - FILTER 10"-VAR GEL DEFURA DOUBLEAU
- BH - ZABEZPEČOVAČ SPÄTNÉHO TOKU BRA-ECO 01-2"

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	NO. ZÓLOVÁ VÁVOŤ	PROJECT TG PROJECT TG	
KAMÉ PROJEKTANT TZB	NO. MIROS SIMAL PEL		
VYPRACOVAL	NO. MIROS MIROŠ PEL		
INVESTOR	Slovenská ústav ochrany prírody SR, Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica	STUPEŇ	DP+PROJEKT
	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMÁROVSKÉ ULICA – ORAV BRSK	DÁTUM	12/2023
		ČÍSLO	2M
MIESTO STAVBY	k.ú. Banská Bystrica, p.č. 8372/13, p.č. 676/13 – 1936/13	PRÍLOHA	6.MAJ.01
PREDMET VÝKRESU	Pôdorys 1.NP – vnútorná kanalizácia	1:50	1 / 1