

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:
Bansko Bystrický samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 403 798,35
--------------	--------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	3 403 798,35	782 873,62

Cena s DPH	v	EUR	4 186 671,97
------------	---	-----	--------------


Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 08.04.2025 Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
 Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 403 798,35	4 186 671,97
A	BLOK A	682 644,99	839 653,34
1	E1 ARCH a E2 Statika	465 037,68	571 996,35
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK A	261 940,20	322 186,45
02	VÝMENA OTVOROVÝCH KONSTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE	65 531,70	80 603,99
03	VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY	62 853,31	77 309,57
04	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	74 712,47	91 896,34
3	E3 Elektro silnoprud	62 591,71	76 987,80
01	Prístroje a zariadenia	10 398,79	12 790,51
02	Káble a nosné systémy	15 857,36	19 504,55
04	Rozvádzače	11 433,29	14 062,95
05	Bleskozvod a uzemnenie	8 993,41	11 061,89
03	Svietidlá	15 908,86	19 567,90
4	E4 Elektro slaboprud	13 639,88	16 777,05
01	Štrukturovaná kabeláž	10 221,59	12 572,56
02	EZS	2 190,84	2 694,73
03	KS	1 227,45	1 509,76
05	E5 Vykurovanie	32 894,38	40 460,09
06	E6 ZTI	40 623,02	49 966,31
08	E8_Chladenie	54 996,54	67 645,74
10	E10 HSP	6 947,15	8 544,99
11	SO 03 Spevnene plochy	5 914,63	7 274,99
B-C	BLOK B+C	2 721 153,36	3 347 018,63
01	E1 ARCH a E2 Statika	1 792 488,83	2 204 761,26
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK B+C	1 021 050,76	1 255 892,43
02	VÝMENA OTVOROVÝCH KONSTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE	293 589,21	361 114,73
03	VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY	236 914,73	291 405,12
04	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	209 337,09	257 484,62
05	ODSTRANENIE OBJEKTU GARAZI (STENY, STRECHA)	31 597,04	38 864,36
03	E3_Elektro_silnoprud	210 493,94	258 907,55
02	Prístroje a zariadenia	28 783,14	35 403,26
03	Káble a nosné systémy	72 440,53	89 101,85
04	Svietidlá	45 606,74	56 096,29
05	Rozvádzače	24 815,51	30 523,08
06	Bleskozvod a uzemnenie	19 773,04	24 320,84
07	Prípojka NN	9 858,95	12 126,51
08	Areálové rozvody	9 216,03	11 335,72
04	E4_Elektro_slaboprud	169 498,07	208 482,63
01	Štrukturovaná kabeláž	83 289,58	102 446,18
02	EZS	8 736,78	10 746,24
03	KS	9 776,79	12 025,45
04	Závory, VV, SKV	17 528,96	21 560,62
05	Konfer.systém	50 165,96	61 704,13
05	E5 Vykurovanie	110 246,85	135 603,63
06	E6 ZTI	95 053,03	116 915,23
08	E8_Chladenie	193 770,02	238 337,12
09	E9_Fotovoltaika	63 334,85	77 901,87
10	E10_HSP	24 420,84	30 037,63
11	SO 03 Spevnene plochy a oplatenie	22 480,28	27 650,74
12	SO 04 Areálove rozvody a prípojky ZTI	39 366,65	48 420,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK A

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 940,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	261 940,20	23,00%	60 246,25

Cena s DPH

v EUR

322 186,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK A

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	261 940,20
HSV - Práce a dodávky HSV	105 470,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 024,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76 230,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 826,51
99 - Presun hmôt HSV	1 388,34
PSV - Práce a dodávky PSV	141 701,08
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 989,88
713 - Izolácie tepelné	22 669,11
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	286,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	32 124,36
766 - Konštrukcie stolárske	11 065,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 290,93
776 - Podlahy povlakové	12 141,21
777 - Podlahy syntetické	35 172,28
781 - Obklady	8 143,77
783 - Nátery	682,14
784 - Maľby	7 135,19
M - Práce a dodávky M	14 768,96
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	14 768,96

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK A

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

261 940,20

D HSV Práce a dodávky HSV

105 470,16

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

4 024,62

1	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,584	357,52	208,79
2	M	133310003100.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 75x75x8 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,026	871,79	22,67
3	M	133320000600.R	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 100x50x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,524	871,79	456,82
4	M	133320000601.R	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 125x75x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,063	871,79	54,92
5	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,235	327,57	76,98
6	M	133840000400.R	Tyč oceľová prierezu UPE 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,247	1 376,96	340,11
7	K	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	0,540	65,22	35,22
8	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm	m2	1,080	86,55	93,47
9	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	8,600	85,93	739,00
10	K	340239263.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	2,100	24,57	51,60
11	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	10,112	31,42	317,72
12	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	15,982	96,34	1 539,71
13	K	389381001.R	Dobetónovanie prekladov - oceľových nosníkov	m3	0,809	108,29	87,61

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

76 230,69

14	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	163,330	1,75	285,83
15	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	64,500	6,67	430,22
16	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	64,500	2,80	180,60
17	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	64,500	11,15	719,18
18	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	64,500	7,68	495,36
19	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 786,841	4,90	8 755,52
20	K	612425921.R	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hrubá	m2	131,547	13,85	1 821,93
21	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	131,547	17,22	2 265,24
22	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 293,699	1,84	4 220,41
23	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	2 047,924	9,36	19 168,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 293,699	7,31	16 766,94
25	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,850	130,85	634,62
26	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	48,493	3,42	165,85
27	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	40,650	0,24	9,76
28	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	41,057	0,35	14,37
29	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	809,240	0,56	453,17
30	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	166,703	3,88	646,81
31	K	632452296.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 80 mm	m2	49,378	59,33	2 929,60
32	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	809,240	11,93	9 654,23
33	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	30,000	62,40	1 872,00
34	M	553310003510.A-D1	Zárubňa oceľová obložková šxv 900x1970 mm, jednokridlové	ks	10,000	157,15	1 571,50
35	M	553310003510.A-D2	Zárubňa oceľová obložková šxv 800x1970 mm, jednokridlové	ks	9,000	137,77	1 239,93
36	M	553310003510.A-D3	Zárubňa oceľová obložková šxv 900x1970 mm, jednokridlové	ks	1,000	157,15	157,15
37	M	553310003510.A-D4	Zárubňa oceľová obložková šxv 900x1970 mm, jednokridlové	ks	4,000	70,56	282,24
38	M	553310003510.A-D5	Zárubňa oceľová obložková šxv 800x1970 mm, jednokridlové	ks	1,000	137,77	137,77
39	M	553310003510.A-D6	Zárubňa oceľová obložková šxv 700x1970 mm, jednokridlové	ks	1,000	130,45	130,45
40	M	553310003510.A-D11	Zárubňa oceľová obložková šxv 600x1970 mm, jednokridlové	ks	4,000	125,75	503,00
41	K	642944221.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	75,73	75,73
42	M	553310002300.A-D10	Zárubňa oceľová obložková šxv 1600x1970 mm, dvojkrídlové	ks	1,000	265,07	265,07
43	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	203,28	203,28
44	M	553310001700.A-D8	Zárubňa požiarne oceľová, obložková, šxvxhr 900x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EW 30/D3-C	ks	1,000	174,36	174,36

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					23 826,51
45	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	502,800	2,22	1 116,22
46	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	315,325	2,42	763,09
47	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	199,263	4,42	880,74
48	K	962032241.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu cementovú, -1,950 t	m3	17,183	30,40	522,36
49	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,938	89,52	442,05
50	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,274	72,99	530,93
51	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	716,900	5,79	4 150,85
52	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	100,223	2,18	218,49
53	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	22,643	6,83	154,65
54	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	40,000	0,70	28,00
55	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	49,200	22,73	1 118,32
56	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	17,800	17,05	303,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	972056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	45,000	2,01	90,45
58	K	972056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových -0,00118t	cm	45,000	4,11	184,95
59	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	55,485	4,03	223,60
60	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	131,746	10,55	1 389,92
61	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	131,746	12,46	1 641,56
62	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 317,460	0,37	487,46
63	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	131,746	10,65	1 403,09
64	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 317,460	1,20	1 580,95
65	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	129,636	49,76	6 450,69
66	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,427	59,42	84,79
67	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,683	87,64	59,86
D 99			Presun hmôt HSV				1 388,34
68	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	97,633	14,22	1 388,34
D PSV			Práce a dodávky PSV				141 701,08
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 989,88
69	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	48,493	0,58	28,13
70	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,015	1 961,71	29,43
71	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	4,065	0,71	2,89
72	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 961,71	1,96
73	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	48,493	4,43	214,82
74	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	55,767	3,46	192,95
75	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	4,065	4,81	19,55
76	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	4,878	3,46	16,88
77	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	147,200	2,04	300,29
78	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	161,920	4,43	717,31
79	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	151,450	1,26	190,83
80	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	61,455	2,23	137,04
81	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	22,127	4,43	98,02
82	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	19,350	1,26	24,38
83	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,495	31,11	15,40
D 713			Izolácie tepelné				22 669,11
84	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	881,944	1,49	1 314,10
85	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	899,583	18,21	16 381,41
86	K	713191214.R	Montáž izolácie tepelnej stropov vrchom, parotesná fólia	m2	440,972	1,47	648,23
87	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	507,118	2,09	1 059,88
88	K	713530139.R	Tesnenie flexibilnou protipožiarnou manžetou š. 52mm, hr. 5,6mm (napr. CFS-C EL)	m	15,000	5,18	77,70
89	M	2075120	Flexibilná protipožiarna manžeta CFS-C E	ks	7,000	289,35	2 025,45
90	K	713550219.R	Montáž protipožiarnej technickej izolácie na vzduchotechnické potrubia doskovým materiálom EI45	m2	9,000	12,81	115,29
91	M	2036609	FS board CFS-CT B 2S 1000x600x50 biel.	ks	3,000	116,53	349,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	713591991.R	Protipožiarný náter	kpl	1,000	34,07	34,07
93	M	2036605	Protipožiarny povlak CFS-CT 6kg biel.	ks	1,000	100,71	100,71
94	K	713591996.R	Tesnenie protipožiarnou penou (napr. CFS-F FX)	kpl	1,000	7,83	7,83
95	M	429802	Protipožiarna pena CFS-F FX	ks	4,000	33,58	134,32
96	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	12,289	34,22	420,53
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							286,34
97	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	6,000	4,23	25,38
98	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	6,000	23,68	142,08
99	M	449170001000.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	ks	6,000	19,53	117,18
100	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,073	23,22	1,70
D 763 Konštrukcie - drevostavby							32 124,36
101	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	6,720	39,85	267,79
102	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	60,793	43,22	2 627,47
103	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	65,487	44,33	2 903,04
104	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	122,190	47,70	5 828,46
105	K	763116512.S	Priečka SDK hr. 205 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x75 mm	m2	21,280	56,34	1 198,92
106	K	763119111.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Pz 31x31 mm	m	29,000	1,83	53,07
107	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	22,485	2,96	66,56
108	K	763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	16,405	32,97	540,87
109	K	763126680.R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100+UA, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm	m2	54,106	36,90	1 996,51
110	K	763126682.R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100+UA, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm	m2	13,191	41,81	551,52
111	K	763136040.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T15, konštrukcia poloskrytá, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	280,900	49,06	13 780,95
112	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	23,600	23,13	545,87
113	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	36,000	24,25	873,00
114	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	17,168	51,86	890,33
D 766 Konštrukcie stolárske							11 065,87
115	K	766124100.R	Montáž HPL stien záchodových (kabíny WC), prezliakacia kabínky	ks	3,000	668,43	2 005,29
116	M	WC-Kabíny-A1.13	WC priečky (HPL) (3xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (2800+2x1500/3xD600)/2030 mm	zostava	1,000	2 113,84	2 113,84
117	M	WC-Kabíny-A1.17	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1900+1x1500/2xD600)/2030 mm	zostava	1,000	1 418,55	1 418,55
118	M	WC-Kabíny-A2.13	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (2000+1x1500/2xD600)/2030 mm	zostava	1,000	1 418,55	1 418,55
119	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	31,000	20,32	629,92
120	M	611610000400.A-D1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	10,000	72,78	727,80
121	M	611610000400.A-D2	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	9,000	69,81	628,29
122	M	611610000400.A-D3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné, čiastočne presklené s okopovým plechom	ks	1,000	100,93	100,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	M	611610000400.A-D4	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	4,000	72,78	291,12
124	M	611610000400.A-D5	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	1,000	69,81	69,81
125	M	611610000400.A-D6	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	1,000	66,84	66,84
126	M	611610000400.A-D8EW	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné, EW30/D3-C	ks	1,000	145,57	145,57
127	M	611610000400.A-D11	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	4,000	63,13	252,52
128	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	31,000	25,99	805,69
129	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	39,46	39,46
130	M	611610000400.A-D10	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	231,38	231,38
131	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	17,90	17,90
132	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	32,000	1,79	57,28
133	K	766662812.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	6,000	2,43	14,58
134	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,980	31,17	30,55

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 290,93

135	K	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,342	3,80	5,10
136	M	553-Z9	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, výška do 900 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	1,342	160,02	214,75
137	K	767162130.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	1,450	5,12	7,42
138	M	553-Z8	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 1450 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	1,450	213,30	309,29
139	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	0,600	17,86	10,72
140	M	553-Z	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové (antracit)	m	0,600	215,08	129,05
141	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	22,020	25,98	572,08
142	M	553410032500.A-D7	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 2100x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie s požiarnou odolnosťou EW 30/D3	ks	1,000	3 210,66	3 210,66
143	M	553410032500.A-D9	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 1400x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	2 632,56	2 632,56
144	M	553410032500.A-D12	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 1500x2020 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie s požiarnou odolnosťou EW 30/D3	ks	1,000	3 163,07	3 163,07
145	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,785	46,15	36,23

D 776 Podlahy povlakové 12 141,21

146	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	10,996	2,55	28,04
147	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	27,850	1,25	34,81
148	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	441,800	1,25	552,25
149	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	251,700	2,82	709,79
150	M	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	254,217	1,30	330,48
151	M	611990003600.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	58,000	0,60	34,80
152	M	611990003700.S	Spojka a ukončenie pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	66,000	0,60	39,60
153	K	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	163,900	2,83	463,84
154	M	697410001700.S	Koberec metrážny všívaný	m2	16,718	15,86	265,15
155	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	846,325	3,16	2 674,39
156	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	273,200	7,11	1 942,45
157	M	697410001700.S	Koberec metrážny všívaný	m2	286,860	15,86	4 549,60
158	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	273,200	1,12	305,98
159	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	273,200	0,73	199,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,582	18,20	10,59
D 777 Podlahy syntetické							35 172,28
161	K	777531015.S	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	461,440	66,98	30 907,25
162	K	777531105.R	Polyuretánová stierka hr. 3 mm, penetrácia, 2x stierka protišmyk, hygiena, teplota, uzatvárací náter	m2	74,600	56,18	4 191,03
163	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	3,429	21,58	74,00
D 781 Obklady							8 143,77
164	K	781445202.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 150x150 mm	m2	1,575	24,05	37,88
165	M	597640002400.S	Obkladačky keramické lxxvhr 148x148x6 mm	m2	1,638	12,80	20,97
166	K	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	244,200	21,67	5 291,81
167	M	597640002200.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x248 mm	m2	253,968	10,67	2 709,84
168	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,714	22,42	83,27
D 783 Nátery							682,14
169	K	783122110.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	24,466	3,27	80,00
170	K	783122710.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	24,466	1,45	35,48
171	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	m2	2,430	2,04	4,96
172	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	25,642	5,90	151,29
173	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,430	8,60	20,90
174	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	25,642	3,13	80,26
175	K	783801811.r	Odstránenie starých náterov z betónových povrchov oškrábaním s obrúsením podláh	m2	121,500	2,21	268,52
176	K	783890110.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh bez použitia ochran. masiek s filtrom	m2	3,400	11,98	40,73
D 784 Maľby							7 135,19
177	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 682,271	1,07	2 870,03
178	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	295,800	0,13	38,45
179	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 682,271	1,46	3 916,12
180	K	784483910.S	Oprava stierky stropov v rozsahu 10 % výšky do 3,80 m	m2	295,800	1,05	310,59
D M Práce a dodávky M							14 768,96
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							14 768,96
181	K	33003.R	ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA, max. nosnosť : 250 kg, menovitá rýchlosť : 0,105 ms-1, pohon : 1x230V, akumulátorový, 24V DC, zdvih : cca 1 850 mm, dĺžka dráhy : cca 8 000 mm, počet zastávok : 2 plus 1x parkovacia za hornou zastávkou	kpl	1,000	14 768,96	14 768,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			65 531,70
	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	65 531,70	23,00%	15 072,29
Cena s DPH	v	EUR	80 603,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	65 531,70
HSV - Práce a dodávky HSV	11 539,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 737,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 665,99
99 - Presun hmôt HSV	136,01
PSV - Práce a dodávky PSV	53 992,37
764 - Konštrukcie klampiarske	2 932,87
766 - Konštrukcie stolárske	43 255,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 417,59
784 - Maľby	386,91

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 531,70

DHSVPráce a dodávky HSV

11 539,33

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 737,33

1	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	120,156	17,22	2 069,09
2	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	94,591	38,78	3 668,24

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 665,99

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	76,000	3,05	231,80
4	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	255,650	4,66	1 191,33
5	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	255,650	2,42	618,67
6	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,861	26,93	77,05
7	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v muríve tehl. na maltu, -0,05700t	m2	115,043	6,83	785,74
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	271,712	2,67	725,47
9	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	25,370	2,67	67,74
10	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	76,000	5,35	406,60
11	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,040	5,35	32,31
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,150	10,55	159,83
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,150	12,46	188,77
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	151,500	0,37	56,06
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,150	10,65	161,35
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	151,500	1,20	181,80
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,707	49,76	582,54
18	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,326	59,42	197,63
19	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,117	11,14	1,30

D99Presun hmôt HSV

136,01

20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,565	14,22	136,01
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

DPSVPráce a dodávky PSV

53 992,37

D764Konštrukcie klampiarske

2 932,87

21	K	764410450.R	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	95,100	29,41	2 796,89
22	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	86,956	1,35	117,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,277	67,12	18,59
D 766			Konštrukcie stolárske				43 255,00
24	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	309,800	12,94	4 008,81
25	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	325,290	1,64	533,48
26	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	325,290	1,64	533,48
27	M	611-A01	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 2200x2000 mm, farba sivá	ks	16,000	980,47	15 687,52
28	M	611-A02	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1200x2000 mm, farba sivá	ks	3,000	535,86	1 607,58
29	M	611-A03	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 600x900 mm, farba sivá	ks	2,000	125,74	251,48
30	M	611-A05	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 2200x2200 mm, farba sivá	ks	13,000	1 079,06	14 027,78
31	M	611-A06	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1500x1500 mm, farba sivá	ks	1,000	417,62	417,62
32	M	611-A09	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1200x2200 mm, farba sivá	ks	4,000	538,90	2 155,60
33	M	611-A10	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1200x1700 mm, farba sivá	ks	1,000	431,80	431,80
34	M	611-A11	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1000x600 mm, farba sivá	ks	1,000	129,41	129,41
35	K	766641071.R	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,300	18,47	245,65
36	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	13,965	1,64	22,90
37	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	13,965	1,64	22,90
38	M	611-A04	Plastové dvere, otváracé, izolačné trojsklo, rozmer 1550x2000 mm	ks	1,000	635,97	635,97
39	M	611-A08	Plastové dvere, otváracé, izolačné trojsklo, rozmer 1000x2100 mm	ks	1,000	461,44	461,44
40	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000	8,76	78,84
41	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	10,900	10,82	117,94
42	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	18,000	0,38	6,84
43	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	13,000	11,73	152,49
44	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	28,600	10,82	309,45
45	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	26,000	0,38	9,88
46	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	9,88	19,76
47	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná	m	1,200	17,91	21,49
48	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	0,38	1,52
49	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	13,44	13,44
50	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná	m	1,200	17,91	21,49
51	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	0,38	0,76
52	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	16,000	18,16	290,56
53	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná	m	35,200	17,91	630,43
54	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	32,000	0,38	12,16
55	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	11,000	1,31	14,41
56	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	26,000	1,97	51,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	9,000	1,97	17,73
58	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	9,983	31,17	311,17
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				7 417,59
59	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	11,200	25,70	287,84
60	M	553-A07	Hliníkové dvere, otváracé, šxv 2200x3400 mm	ks	1,000	5 569,47	5 569,47
61	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	70,400	4,66	328,06
62	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	70,400	16,82	1 184,13
63	K	767662120.D	Demontáž mreží pevných zvaraním	m2	4,290	3,13	13,43
64	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,751	46,15	34,66
D 784			Maľby				386,91
65	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	120,156	1,07	128,57
66	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	120,156	2,15	258,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 853,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	62 853,31	23,00%	14 456,26

Cena s DPH

v EUR

77 309,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	62 853,31
HSV - Práce a dodávky HSV	755,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	755,92
PSV - Práce a dodávky PSV	62 097,39
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	504,11
713 - Izolácie tepelné	666,76
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	174,18
762 - Konštrukcie tesárske	12 475,37
764 - Konštrukcie klampiarske	43 907,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	867,69
783 - Nátery	3 501,94

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 853,31

D		HSV	Práce a dodávky HSV					755,92
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					755,92
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,060	10,55		148,33
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,060	12,46		175,19
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	140,600	0,37		52,02
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,060	10,65		149,74
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	140,600	1,20		168,72
6	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,163	66,84		10,89
7	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	4,581	11,14		51,03
D		PSV	Práce a dodávky PSV					62 097,39
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny					504,11
8	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	10,206	0,75		7,65
9	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	10,206	0,08		0,82
10	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	10,206	0,80		8,16
11	M	111630002800.S	Penetračný náter na živíčnej báze s obsahom rozpoušťaďiel	l	2,552	4,55		11,61
12	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	10,206	4,73		48,27
13	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	11,737	3,46		40,61
14	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	10,206	6,46		65,93
15	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	11,737	5,19		60,92
16	M	311970001500.S	Vrut na upevnenie pre hrúbku TI	ks	32,000	0,83		26,56
17	K	712973890.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	8,000	18,50		148,00
18	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	64,000	0,12		7,68
19	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	10,206	0,59		6,02
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	11,737	1,06		12,44
21	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	4,000	10,67		42,68
22	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	32,000	0,12		3,84
23	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	1,000	9,68		9,68
24	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,119	27,20		3,24
D		713	Izolácie tepelné					666,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	10,206	7,38	75,32
26	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	20,820	27,80	578,80
27	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,395	31,99	12,64
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							174,18
28	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	6,000	29,00	174,00
29	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	26,02	0,18
D 762 Konštrukcie tesárske							12 475,37
30	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	8,000	14,85	118,80
31	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I - 100x150 mm	m3	0,132	371,35	49,02
32	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	516,039	7,43	3 834,17
33	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	13,623	371,21	5 056,99
34	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	63,480	13,21	838,57
35	M	591510001000.S	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	69,828	18,57	1 296,71
36	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	516,039	1,48	763,74
37	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	62,280	2,15	133,90
38	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	14,390	0,59	8,49
39	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,881	47,58	374,98
D 764 Konštrukcie klampiarske							43 907,34
40	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	49,985	8,01	400,38
41	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	30,200	16,18	488,64
42	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	60,400	5,96	359,98
43	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	516,039	51,08	26 359,27
44	K	764171913.S	Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30°	ks	9,000	79,09	711,81
45	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	53,600	25,38	1 360,37
46	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	60,400	2,39	144,36
47	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	516,039	12,18	6 285,36
48	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	516,039	1,87	964,99
49	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	64,400	40,94	2 636,54
50	K	764352820.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	64,400	1,19	76,64
51	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	8,000	25,88	207,04
52	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000	1,35	10,80
53	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	30,200	0,68	20,54
54	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	34,010	27,71	942,42
55	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	15,975	1,34	21,41
56	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	34,010	1,48	50,33
57	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	56,000	42,31	2 369,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	56,000	1,19	66,64
59	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,285	68,49	430,46
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				867,69
60	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	3,000	67,23	201,69
61	M	2256	Strešný výlez WLI s lemovaním 54x83, alebo iný výrobca rovnakých parametrov.	ks	3,000	221,77	665,31
62	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	46,15	0,69
D 783			Nátery				3 501,94
63	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 036,078	3,38	3 501,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 712,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	74 712,47	23,00%	17 183,87

Cena s DPH

v EUR

91 896,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	74 712,47
HSV - Práce a dodávky HSV	74 712,47
1 - Zemné práce	2 021,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57 653,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 687,56
99 - Presun hmôt HSV	349,89

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 74 712,47

D HSV Práce a dodávky HSV 74 712,47

D 1 Zemné práce 2 021,54

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,680	32,78	1 333,49
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,560	9,27	125,70
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,153	3,72	34,05
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	91,530	0,38	34,78
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,153	7,63	69,84
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,153	0,64	5,86
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,730	22,28	305,90
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,527	3,55	111,92

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 57 653,48

9	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	162,730	1,75	284,78
10	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	63,480	4,03	255,82
11	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	63,480	14,48	919,19
12	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	659,822	2,48	1 636,36
13	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	610,695	14,85	9 068,82
14	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	49,127	29,71	1 459,56
15	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	63,480	2,09	132,67
16	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	63,480	24,21	1 536,85
17	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	109,353	50,90	5 566,07
18	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	559,565	62,21	34 810,54
19	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	51,130	38,78	1 982,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 687,56

20	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	784,000	2,20	1 724,80
21	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	784,000	1,66	1 301,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	6 272,000	1,00	6 272,00
23	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	784,000	1,63	1 277,92
24	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	784,000	0,70	548,80
25	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	83,300	9,94	828,00
26	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	255,650	4,66	1 191,33
27	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	455,450	2,42	1 102,19
28	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	48,100	9,17	441,08
D		99	Presun hmôt HSV				349,89
29	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	44,743	7,82	349,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

01 - Prístroje a zariadenia

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 398,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	10 398,79	23,00%	2 391,72

Cena s DPH

v EUR

12 790,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud
Úroveň 3:

01 - Prístroje a zariadenia

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 398,79
HSV - Práce a dodávky HSV	800,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	800,00
21-M - Elektromontáže	5 284,45
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	259,84
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	712,35
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 342,15

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 3 - E3 Elektro silnoprud
Úroveň 3: 01 - Prístroje a zariadenia

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 398,79

D HSV Práce a dodávky HSV 800,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 800,00

1	K	971036004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	500,000	0,52	260,00
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	300,000	1,80	540,00

D 21-M Elektromontáže 5 284,45

3	K	210010301.SR1	Krabica prístrojová vrátane zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	200,000	1,90	380,00
4	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	200,000	0,25	50,00
5	M	345610004920.S	Svorkovnica S-96, z PA	ks	200,000	1,86	372,00
6	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	180,000	6,09	1 096,20
7	M	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	180,000	1,72	309,60
8	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	18,000	2,31	41,58
9	M	345340007945.S	Spínač jedнопólový polozapustený a zapustený, radenie č.1	ks	18,000	4,39	79,02
10	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	12,000	3,02	36,24
11	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	12,000	6,02	72,24
12	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	4,68	9,36
13	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000	10,03	20,06
14	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,64	5,28
15	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	2,000	4,69	9,38
16	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	16,000	6,96	111,36
17	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	16,000	39,74	635,84
18	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	156,000	4,29	669,24
19	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	156,000	7,33	1 143,48
20	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	21,19	42,38
21	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	2,000	16,35	32,70
22	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	20,000	4,76	95,20
23	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	20,000	0,56	11,20
24	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	20,000	0,56	11,20
25	K	210222242.SR1	Sada pre invalidov - signalizácia WC		1,000	6,42	6,42
26	M	CFEAPULLKIT	Asistenčný systém na WC pre invalidov, sada: indikátor, Cancel tlačidlo, jednotka s tiahlom	ks	1,000	44,47	44,47

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 259,84

27	K	220730011.S	Osadenie rámika na pripravenú krabicu	ks	101,000	0,93	93,93
----	---	-------------	---------------------------------------	----	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	ERA000002324	Rámček 1-násobný biela	ks	47,000	1,23	57,81
29	M	ERA000002325	Rámček 2-násobný biela	ks	19,000	1,60	30,40
30	M	ERA000002326	Rámček 3-násobný biela	ks	35,000	2,22	77,70

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	712,35			
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	14,07	422,10
32	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	19,35	290,25

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	3 342,15			
33	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	482,77	482,77
34	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	222,81	222,81
35	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	148,54	148,54
36	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	482,75	482,75
37	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	594,16	594,16
38	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	594,16	594,16
39	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	557,02	557,02
40	K	001300031	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000	259,94	259,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

02 - Káble a nosné systémy

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravný kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 857,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	15 857,36	23,00%	3 647,19

Cena s DPH

v EUR

19 504,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 3 - E3 Elektro silnoprud
Úroveň 3:

02 - Káble a nosné systémy

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	15 857,36
M - Práce a dodávky M	15 857,36
21-M - Elektromontáže	15 857,36

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3: 02 - Káble a nosné systémy

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 857,36

D M Práce a dodávky M

15 857,36

D 21-M Elektromontáže

15 857,36

1	M	IKW22103--	Spojovacia svorka WAGO 221 3x0,2-4 mm2	ks	500,000	1,00	500,00
2	M	IKW22203--	Rozpojiteľná svorka WAGO 222 3x0,08-4 mm2	ks	500,000	1,16	580,00
3	M	IKW22205--	Rozpojiteľná svorka WAGO 222 5x0,08-4 mm2	ks	500,000	1,40	700,00
4	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	100,000	1,54	154,00
5	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	100,000	1,35	135,00
6	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	20,000	0,56	11,20
7	M	345710037500	Príchytka pre rúrku z PVC CL 32	ks	20,000	0,27	5,40
8	K	210020001.R1	Káblové vešiaky a závesy, grip pre voľné uloženie kábla	ks	400,000	5,18	2 072,00
9	M	X00000113	OBO 2207036 Príchyt GRIP typ2031M/30	KS	400,000	2,21	884,00
10	K	210020001.R2	Káblové vešiaky a závesy, príchytka pre uloženie kábla	ks	400,000	3,39	1 356,00
11	M	405510	Držiak kábla (100ks), UDF10	bal	2,000	16,82	33,64
12	M	405512	Držiak kábla (100ks), UDF12	bal	2,000	18,49	36,98
13	K	210020012.S	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	150,000	3,28	492,00
14	M	E00045999	OBO 2205033 Káblová spona 2033	KS	150,000	0,94	141,00
15	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	173,000	1,06	183,38
16	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	173,000	0,12	20,76
17	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,57	23,55
18	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	15,000	0,34	5,10
19	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	2,06	10,30
20	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	5,000	0,60	3,00
21	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	5,000	2,79	13,95
22	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	5,000	0,42	2,10
23	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	250,000	0,65	162,50
24	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	250,000	0,75	187,50
25	K	210220302.S	Ochranné pospájanie voľné uloženie CY 10-16 mm2	m	200,000	0,92	184,00
26	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	200,000	2,02	404,00
27	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	100,000	0,42	42,00
28	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	100,000	0,41	41,00
29	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 800,000	0,47	846,00
30	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 800,000	0,60	1 080,00
31	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	2 600,000	0,50	1 300,00
32	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	2 600,000	1,06	2 756,00
33	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	350,000	0,53	185,50
34	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	350,000	0,76	266,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	300,000	0,59	177,00
36	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	300,000	1,28	384,00
37	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	110,000	0,82	90,20
38	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	110,000	3,53	388,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

04 - Rozvádzače

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 433,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 433,29	23,00%	2 629,66

Cena s DPH

v EUR

14 062,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 3 - E3 Elektro silnoprud
Úroveň 3: **04 - Rozvádzače**

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	11 433,29
M - Práce a dodávky M	11 433,29
21-M - Elektromontáže	11 433,29

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3: 04 - Rozvádzače

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 433,29

D M Práce a dodávky M

11 433,29

D 21-M Elektromontáže

11 433,29

1	M	XL3160_RMSA2	Rozvádzač RMSA2, typ LEGRAND XL3 160, 6x24 MODULOV, 595 x 1054 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000	2 385,17	2 385,17
2	K	210190004_RMS A2	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-A2	ks	1,000	668,43	668,43
3	K	210190004_RK	Montáž rozvádzača RK	ks	1,000	1 411,12	1 411,12
4	M	XL3630_RK	Rozvádzač RK, typ Legrand XL3-S 630 , 804 x 1950 x 322 (Šírka x Výška x Hĺbka) skriňový bez výzbroje	ks	1,000	3 705,02	3 705,02
5	K	210190004_RMS A1	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-A1	ks	1,000	631,29	631,29
6	M	XL3160_RMSA1	Rozvádzač RMSA1, typ LEGRAND XL3 160, 6x24 MODULOV, 595 x 1054 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000	2 632,26	2 632,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

05 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 993,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 993,41	23,00%	2 068,48

Cena s DPH

v EUR

11 061,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud
Úroveň 3:

05 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 993,41
HSV - Práce a dodávky HSV	435,87
1 - Zemné práce	435,87
M - Práce a dodávky M	5 705,51
21-M - Elektromontáže	5 705,51
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	735,24
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 116,79

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoprúd

Úroveň 3: 05 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 993,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV					435,87
D	1	Zemné práce					435,87
1	K	131112101.r1	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 1 a 2 pre uzemňovač typu A	m3	9,000	48,43	435,87

D	M	Práce a dodávky M					5 705,51
D	21-M	Elektromontáže					5 705,51

2	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	6,000	2,84	17,04
3	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná lxx 297x210 mm, A4	ks	6,000	5,75	34,50
4	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 10 PVC	m	150,000	2,49	373,50
5	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	105,000	7,03	738,15
6	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	60,000	2,16	129,60
7	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	12,000	8,96	107,52
8	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	200,000	2,16	432,00
9	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	28,000	5,40	151,20
10	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	19,58	117,48
11	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	6,000	3,81	22,86
12	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	6,000	19,70	118,20
13	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,86	5,16
14	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	6,000	0,59	3,54
15	K	210220105.R1	Podpery vedenia pod zeteplenú fasádu do muriva	ks	150,000	3,21	481,50
16	M	354410031900.S	Podpera vedenia RD6-10 FeZn	ks	150,000	0,64	96,00
17	K	210220270.S	Uzemňovacia doska FeZn ZD s páskou	ks	36,000	13,94	501,84
18	M	354410055200.S	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	ks	36,000	51,06	1 838,16
19	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	40,000	1,95	78,00
20	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	40,000	1,65	66,00
21	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	10,000	2,77	27,70
22	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	10,000	0,91	9,10
23	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	120,000	1,95	234,00
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	120,000	0,49	58,80
25	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	10,000	2,77	27,70
26	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000	1,13	11,30
27	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	6,000	2,77	16,62
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,34	8,04

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					735,24
---	-----	----------------------------	--	--	--	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	14,07	168,84
30	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	14,07	140,70
31	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	19,35	232,20
32	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	19,35	193,50

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

2 116,79

33	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	260,05	260,05
34	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	148,54	148,54
35	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	482,75	482,75
36	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	519,89	519,89
37	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	705,56	705,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

03 - Svietidlá

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 908,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	15 908,86	23,00%	3 659,04

Cena s DPH

v EUR

19 567,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 3 - E3 Elektro silnoprud
Úroveň 3: 03 - Svietidlá

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 908,86
M - Práce a dodávky M	15 908,86
21-M - Elektromontáže	15 908,86

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoprud

Úroveň 3: 03 - Svietidlá

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 908,86

D M Práce a dodávky M

15 908,86

D 21-M Elektromontáže

15 908,86

1	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	629,000	4,98	3 132,42
2	K	210201916.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg	ks	161,000	14,85	2 390,85
3	M	UXEMZM5442.	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED mini Panel UXEMZM5442, 18W, 1800 lm, 4000K, IP20	ks	43,000	41,81	1 797,83
4	M	UXEMBPMMA	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ/PRISADENÉ, LED panel UXEMBPMMA, 34W, 4000 lm, 4000K, IP20		104,000	63,56	6 610,24
5	M	UXEMO	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ, LED panel UXEMO, 40W, 4398 lm, 4000K, IP20	ks	14,000	48,94	685,16
6	K	210201926.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 3 kg	ks	15,000	14,85	222,75
7	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	9,000	6,14	55,26
8	M	LISOLIN	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,FASÁDNE, SOLIN, 5W, IP54		8,000	42,32	338,56
9	M	SS51W	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,SO SENZOROM A SÚMRAKOVÝM SPÍNAČOM, 51W, 4300 lm, 4000K, IP54		1,000	66,27	66,27
10	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	12,000	11,14	133,68
11	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	12,000	5,31	63,72
12	M	348150000600.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim s piktogramom	ks	10,000	32,75	327,50
13	M	348150000600.S R1	LED svietidlo núdzové bezpečnostné 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	2,000	42,31	84,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
A - BLOK A
Časť:
4 - E4 Elektro slaboprud
Úroveň 3:
01 - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj
Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 221,59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 221,59	23,00%	2 350,97
Cena s DPH			12 572,56
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 4 - E4 Elektro slaboprud
Úroveň 3:

01 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 221,59
D1 - ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	10 221,59
D1.1 - Aktívne prvky	2 106,21
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	7 581,39
D3 - Ostatné	533,99

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 4 - E4 Elektro slaboprud

Úroveň 3: 01 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 221,59

D D1 ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

10 221,59

D D1.1 Aktívne prvky

2 106,21

1	K	Pol1	Rozvádzač dátový 19"-32U, 600x600, stojanový, presklené dvere	ks	1,000	340,90	340,90
2	K	Pol2	Ventilačná jednotka 4 ventilátorová s termostatom, stropná	ks	1,000	107,69	107,69
3	K	Pol3	Napájací panel 8x 230V AC s filtračným obvodom	ks	2,000	30,45	60,90
4	K	Pol4	Polica 19" – 1U/550	ks	1,000	19,31	19,31
5	K	Pol5	Organizér 19", 1U	ks	6,000	8,17	49,02
6	K	Pol6	19" patch panel tienený cat5e osadený vrátane zapojenia – 24 portový	ks	5,000	107,69	538,45
7	K	Pol7	Optický patchpanel 19" výsuvný, 12xSC simplpex kompletný pre ukončenie 8 vlákien SM	ks	1,000	71,30	71,30
8	K	Pol8	Vyvážovací háčik D1 80x80 pre vertikálne vyviazanie kabeláže	ks	10,000	4,46	44,60
9	K	Pol9	Záložný zdroj Fortron 2000VA/1800W, rack prevedenie, 3x Schuko zásuvka	ks	1,000	816,97	816,97
10	K	Pol10	Inštaláčny panel 19"/3U s vypínačom, ističmi a soklovou zásuvkou	ks	1,000	25,99	25,99
11	K	Pol11	Montážna sada do 19" skrine M6	ks	28,000	1,11	31,08

D D2 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

7 581,39

12	K	Pol12	Vyznačenie trasy vedenia	m	1 950,000	0,11	214,50
13	K	Pol13	Bezhalogénový kábel FTP cat 5e LSOH	m	3 950,000	0,99	3 910,50
14	K	Pol14	Prístrojová krabica KPL 64-50/LD_NA jednonásobná	ks	6,000	3,70	22,20
15	K	Pol15	Prístrojová krabica KPL 64-50/3LD_NA trojnásobná	ks	1,000	7,60	7,60
16	K	Pol16	Prístrojová krabica KPL 64-50/LD_NA päťnásobná	ks	8,000	12,54	100,32
17	K	Valena Life	Jednorámik biely	ks	6,000	1,66	9,96
18	K	Valena Life.1	Trojrámik biely	ks	1,000	3,62	3,62
19	K	Valena Life.2	Päťrámik biely	ks	8,000	5,93	47,44
20	K	Valena Life.3	Dátová zásuvka FTP 2xRJ45, cat 5e, vrátane zapojenia a označenia	ks	48,000	17,56	842,88
21	K	Valena Life.4	Dátová zásuvka FTP 1xRJ45, cat 5e, vrátane zapojenia a označenia	ks	1,000	14,59	14,59
22	K	Pol17	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	50,000	0,73	36,50
23	K	Pol18	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	150,000	0,24	36,00
24	K	Pol19	Príchytka Grip M30 + hmoždina a skrutka	ks	95,000	2,71	257,45
25	K	Pol20	Drôtený žlab KDS/KDSO150H60/3	m	20,000	11,87	237,40
26	K	Pol21	Drôtený žlab KDS/KDSO100H60/3	m	18,000	14,62	263,16
27	K	Pol22	Zatĺkacia kotva TRSM8	ks	40,000	0,48	19,20
28	K	Pol23	Závitová tyč M8/2	ks	4,000	1,97	7,88
29	K	Pol24	Držiak žlabu ZSW	ks	40,000	2,71	108,40
30	K	Pol25	Matica M8 + podložka M8 (100 ks)	bsl	1,000	6,67	6,67
31	K	Pol26	Skrutková spojka drôteného žlabu USSN/USSO	ks	50,000	1,08	54,00
32	K	Pol27	Zváranie optických vlákien	ks	8,000	7,84	62,72
33	K	Pol28	FTP patch kábel cat 5e - 1m	ks	100,000	1,16	116,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	Pol29	Prechod cez múr do 15cm – do D32	ks	10,000	5,20	52,00
35	K	Pol30	Prechod cez strop do 30cm – do D32	ks	2,000	18,27	36,54
36	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	1,000	14,85	14,85
37	K	Pol31	Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách	sada	1,000	73,53	73,53
38	K	Pol32	Základné premeranie kabeláže – testerom správneho zapojenia	ks	1,000	369,86	369,86
39	K	Pol33	CY 10 mm2-zž-na pospájanie	m	5,000	1,90	9,50
40	K	Pol34	Drobný inštalacný materiál 3%	ks	1,000	297,08	297,08
41	K	Pol35	Presun materiálu 5%	ks	1,000	282,94	282,94
42	K	Pol36	PPV 6%	ks	1,000	66,10	66,10
D D3 Ostatné							533,99
43	K	Pol38	Práca vo výškach	kpl	1,000	264,40	264,40
44	K	Pol39	Pretestovanie káblových rozvodov	kpl	1,000	147,05	147,05
45	K	Pol40	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	122,54	122,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
A - BLOK A
Časť:
4 - E4 Elektro slaboprud
Úroveň 3:
02 - EZS

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 190,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 190,84	23,00%	503,89
Cena s DPH			2 694,73
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 4 - E4 Elektro slaboprud
Úroveň 3: 02 - EZS

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 190,84
D1 - ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM	2 190,84
D1.1 - Aktívne prvky	857,83
D3 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	1 129,04
D4 - Ostatné	203,97

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 4 - E4 Elektro slaboproud

Úroveň 3: 02 - EZS

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 190,84

D D1ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

2 190,84

D D1.1Aktívne prvky

857,83

1	K	ZX8	Expandér vstupov 8/16 ústredne EZS	ks	1,000	60,11	60,11
2	K	ZX1	Expandér vstupov 1/2 ústredne EZS	ks	1,000	48,02	48,02
3	K	PS25	Doplňkový zdroj 12V/2,5A pripojiteľný k zbernici ústredne	ks	1,000	62,54	62,54
4	K	Pol41	Originálna plastová krabička na expandér vstupov	ks	1,000	17,33	17,33
5	K	Pol42	Kovová skrinka pre ústredňu a expandér so zdrojom a miestom pre Aku 12V/18Ah	ks	1,000	48,40	48,40
6	K	K641	LCD klávesnica textová dvojriadková	ks	1,000	103,72	103,72
7	K	DM50	Plne digitálny PIR detektor priamo na zbernicu ústredne, teplotná kompenzácia, duálne snímanie, dosah 12m /1100	ks	7,000	29,61	207,27
8	K	DG55	Plne digitálny PIR detektor s releovým výstupom, duálne snímanie, dosah 12m /1100	ks	8,000	21,38	171,04
9	K	EXODUS	Opticko-teplotný požiarňy snímač s releovým výstupom pre EZS	ks	3,000	30,86	92,58
10	K	Pol43	Magnetický kontakt dverový - súčasť dverí	ks	1,000	7,41	7,41
11	K	JB720	Prepojovacia krabička na povrch, 8 svoriek	ks	1,000	7,84	7,84
12	K	Pol44	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000	31,57	31,57

D D3Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

1 129,04

13	K	Pol12	Vyznačenie trasy vedenia	m	250,000	0,14	35,00
14	K	Pol45	Kábel EZS Alfa8	m	140,000	1,25	175,00
15	K	Pol46	Kábel zbernicový Alfa8-DGP	m	110,000	1,47	161,70
16	K	Pol47	Inštallačná trubka ohybná, D20 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	30,000	5,29	158,70
17	K	Pol48	Kabelová príchytka hmoždínová CH-8 pre viazací pásik	ks	200,000	0,48	96,00
18	K	Pol18	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	200,000	0,26	52,00
19	K	Pol49	Krabička pod omietku s viečkom - KO125	ks	1,000	18,24	18,24
20	K	Pol50	Prechod cez múr do D25	ks	12,000	6,92	83,04
21	K	Hilti	Speňujúci požiarňy tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	1,000	17,95	17,95
22	K	Pol51	Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách	sada	1,000	73,53	73,53
23	K	Pol52	Základné zaškolenie obsluhy	hod	1,000	74,27	74,27
24	K	Pol34	Drobný inštallačný materiál 3%	ks	1,000	91,35	91,35
25	K	Pol53	Presun materiálu 5%	ks	1,000	50,49	50,49
26	K	Pol36	PPV 6%	ks	1,000	41,77	41,77

D D4Ostatné

203,97

27	K	Pol54	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000	8,83	8,83
28	K	Pol56	Práca vo výškach	kpl	1,000	44,32	44,32
29	K	Pol57	Oživenie, parametrizácia a programové nastavenie systému, prevádzkové skúšky	hod	2,000	33,58	67,16
30	K	Pol59	Spracovanie východiskovej revízie EZS a vypracovanie správy	hod	2,000	41,83	83,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
A - BLOK A
Časť:
4 - E4 Elektro slaboprud
Úroveň 3:
03 - KS

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 227,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 227,45	23,00%	282,31
Cena s DPH		v EUR	1 509,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 4 - E4 Elektro slaboprud
Úroveň 3: 03 - KS

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 227,45
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM	1 227,45
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM	654,32
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	506,99
D3 - Ostatné	66,14

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 4 - E4 Elektro slaboprud

Úroveň 3: 03 - KS

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 227,45

D D1 KAMEROVÝ SYSTÉM

1 227,45

D D1 KAMEROVÝ SYSTÉM

654,32

1	K	Pol60	4 Mpx dome IP kamera, smart IR prísvit 40m, motor zoom objektív 2,7 – 13,5mm, rozlíšenie 2688 × 1520 px, snímkovanie: main stream 2688 × 1520 px 20 fps / 2560 × 1440 px 30 fps, citlivosť 0,008 lx @ F1.6, WDR 120dB, BLC,AWB, HLC, AGC, vstavaný mikrofón, na	ks	2,000	312,78	625,56
2	K	Pol61	Montážna podložka dome kamery	ks	2,000	14,38	28,76

D D2 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

506,99

3	K	Pol12	Vyznačenie trasy vedenia	m	140,000	0,11	15,40
4	K	Pol62	Kábel dátový bezhalogenový UTP Cat5e	m	140,000	1,23	172,20
5	K	Pol48	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	120,000	0,74	88,80
6	K	Pol18	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	120,000	0,74	88,80
7	K	Pol63	Prechod cez múr – do D32	ks	2,000	9,31	18,62
8	K	Pol64	Základné zaškolenie obsluhy KS	hod	1,000	40,85	40,85
9	K	Pol65	Drobný inštalačný materiál (3%)	ks	1,000	24,21	24,21
10	K	Pol66	Presun materiálu (5%)	ks	1,000	48,62	48,62
11	K	Pol67	PPV (6%)	ks	1,000	9,49	9,49

D D3 Ostatné

66,14

12	K	Pol68	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000	3,25	3,25
13	K	Pol70	Práca vo výškach	kpl	1,000	14,61	14,61
14	K	Pol71	Oživenie, parametrizácia systému, prevádzkové skúšky, nastavenie pohľadov	hod	1,000	48,28	48,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 A - BLOK A
 Časť:
 05 - E5 Vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Bansko Bystricky samospravny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
	ODU - trade, s.r.o.	IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	ODU - trade, s.r.o.	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			32 894,38
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	32 894,38	23,00%	7 565,71
Cena s DPH			40 460,09
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 05 - E5 Vykurovanie

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	32 894,38
D1 - 1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE	2 953,03
D2 - 2. VYKUROVACIE TELESÁ	7 752,31
D3 - 3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATERIÁLU, ZÁVE	11 348,80
D4 - 4. OSTATNÉ NÁKLADY	10 840,24

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: **05 - E5 Vykurovanie**

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 894,38
D	D1	1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A ISOLÁCIE				2 953,03	
1	K	Pol234	Manometer 0-6bar, do potrubia: CU DIN DN 20	ks	4,000	19,15	76,60
2	K	Pol235	Guľový uzáver DN25	ks	4,000	16,00	64,00
3	K	Pol236	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 20 G 1"	ks	1,000	213,55	213,55
4	K	Pol237	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 25 G 1 1/4"	ks	1,000	221,82	221,82
5	K	Pol238	Automaticky odvzdušňovací ventil Pneumatex ZUT	ks	4,000	73,26	293,04
6	K	Pol239	Vypoušťací kohút DN15	ks	4,000	12,61	50,44
7	K	Pol240	Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm	m	96,440	1,97	189,99
8	K	Pol241	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	m	60,690	1,98	120,17
9	K	Pol242	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm	m	87,740	2,21	193,91
10	K	Pol243	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	m	32,270	2,41	77,77
11	K	Pol244	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	m	2,420	2,71	6,56
12	K	Pol245	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm	m	2,240	2,89	6,47
13	K	Pol246	Vekolux priamy pre dvojjúrkové sústavy R1/2 - G3/4	ks	39,000	36,89	1 438,71
D	D2	2. VYKUROVACIE TELESÁ				7 752,31	
14	K	Pol247	RADIK 11 VK 600/500 (White RAL 9016)	ks	1,000	115,12	115,12
15	K	Pol248	RADIK 11 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	2,000	152,25	304,50
16	K	Pol249	RADIK 11 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	14,000	189,09	2 647,26
17	K	Pol250	RADIK 11 VK 600/2000 (White RAL 9016)	ks	5,000	213,82	1 069,10
18	K	Pol251	RADIK 11 VK 900/700 (White RAL 9016)	ks	4,000	122,77	491,08
19	K	Pol252	RADIK 11 VK 900/900 (White RAL 9016)	ks	2,000	147,48	294,96
20	K	Pol253	RADIK 11 VKL 600/1800 (White RAL 9016)	ks	3,000	196,80	590,40
21	K	Pol254	RADIK 11 VKL 600/2000 (White RAL 9016)	ks	2,000	221,84	443,68
22	K	Pol255	RADIK 21 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	5,000	200,45	1 002,25
23	K	Pol256	KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC-M 450/1500 (White RAL 9016)	ks	1,000	122,77	122,77
24	K	Pol257	Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela	ks	39,000	8,39	327,21
25	K	Pol258	Upevňovacia sada	ks	39,000	8,82	343,98
D	D3	3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATE				11 348,80	
26	K	Pol259	Kotviaci materiál (ocelová páska, objímka, závitová tyč, nosník, hmoždinky)	ks	460,000	7,41	3 408,60
27	K	Pol260	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 15x1,2 (6 m)	m	96,440	21,46	2 069,60
28	K	Pol261	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 18x1,2 (6 m)	m	60,690	24,17	1 466,88
29	K	Pol262	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 22x1,5 (5, 6 m)	m	87,740	29,46	2 584,82
30	K	Pol263	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 28x1,5 (5, 6 m)	m	32,270	33,80	1 090,73
31	K	Pol264	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 35x1,5 (5, 6 m)	m	2,420	46,38	112,24
32	K	Pol265	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 42x1,5 (5, 6 m)	m	2,240	55,59	124,52
33	K	Pol266	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 18x15mm	ks	8,000	4,20	33,60
34	K	Pol267	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 22x18mm	ks	8,000	4,61	36,88
35	K	Pol268	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x22mm	ks	2,000	5,28	10,56
36	K	Pol269	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x22mm	ks	1,000	5,38	5,38
37	K	Pol270	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x28mm	ks	2,000	5,68	11,36
38	K	Pol271	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 42x35mm	ks	2,000	5,93	11,86
39	K	Pol272	T-kus 90° - jednoznačný - C 15mm	ks	14,000	4,44	62,16
40	K	Pol273	T-kus 90° - jednoznačný - C 35mm	ks	3,000	4,63	13,89
41	K	Pol274	T-kus 90° - redukovaný - C 18-15-18mm	ks	18,000	5,18	93,24
42	K	Pol275	T-kus 90° - redukovaný - C 22-15-22mm	ks	34,000	5,38	182,92
43	K	Pol276	T-kus 90° - redukovaný - C 28-15-28mm	ks	2,000	5,68	11,36
44	K	Pol277	T-kus 90° - redukovaný - C 28-22-28mm	ks	2,000	5,93	11,86
45	K	Pol278	T-kus 90° - redukovaný - C 42-22-42mm	ks	1,000	6,34	6,34
D	D4	4. OSTATNÉ NÁKLADY				10 840,24	
46	K	Pol279	Výhotovenie požiarnych prestupov cez stavebné konštrukcie	kpl	1,000	705,56	705,56
47	K	Pol280	Montáž navrhovaného systému	kpl	1,000	7 057,62	7 057,62
48	K	Pol281	Drážkovanie a sekanie do stavebných konštrukcií	m	130,000	3,16	410,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	Pol282	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	259,94	259,94
50	K	Pol283	Preplach	kpl	1,000	215,38	215,38
51	K	Pol284	Tlaková skúška	kpl	1,000	297,08	297,08
52	K	Pol285	Vykurovacia skúška	kpl	1,000	222,81	222,81
53	K	Pol286	Revízie	kpl	1,000	631,29	631,29
54	K	Pol287	Odvoz odpadu	m3	4,000	259,94	1 039,76
			Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	0,00	0,00

Cena zahrnutá v položke č. 46-54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
A - BLOK A
Časť:
06 - E6 ZTI

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 623,02
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	40 623,02	23,00%	9 343,29
Cena s DPH		v EUR	49 966,31

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 06 - E6 ZTI

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	40 623,02
D1 - 1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	0,00
D2 - PRIPOJOVACIE A ODPADOVÉ POTRUBIA	2 356,63
D3 - LEŽATÉ ROZVODY	1 328,21
D4 - LEŽATÉ ROZVODY PRE TUKOVÚ KANALIZÁCIU	2 206,27
D5 - 2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD	9 664,14
D6 - 3. VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD	1 644,88
D7 - 4. ARMATÚRY	971,80
D8 - 5. ZARIAĐOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO	5 862,98
D9 - 9. OSTATNÉ	16 588,11

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Čast': **06 - E6 ZTI**

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel': ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 623,02
D	D1	1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA					0,00
D	D2	PRIPOJOVACIE A ODPADOVÉ POTRUBIA					2 356,63
1	K	Pol175	Potrubie z HT PP odpadné DN32 (+ tvarovky)	bm	39,700	15,00	595,50
2	K	Pol176	Potrubie z HT PP odpadné DN40 (+ tvarovky)	bm	6,900	16,82	116,06
3	K	Pol177	Potrubie z HT PP odpadové DN50 (+ tvarovky)	bm	47,500	19,41	921,98
4	K	Pol178	Potrubie z HT PP odpadové DN75 (+ tvarovky)	bm	4,000	20,91	83,64
5	K	Pol179	Potrubie z HT PP odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	20,900	23,51	491,36
6	K	Pol180	Potrubie z HT PP odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	5,700	25,98	148,09
D	D3	LEŽATÉ ROZVODY					1 328,21
7	K	Pol181	Potrubie z PVC KG odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	19,000	14,59	277,21
8	K	Pol182	Potrubie z PVC KG odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	20,000	18,27	365,40
9	K	Pol183	Potrubie z PVC KG odpadové DN160 (+ tvarovky)	bm	2,000	19,74	39,48
10	K	Pol184	PE dilatácia prestupu DN110	ks	8,000	66,84	534,72
11	K	Pol185	PE dilatácia prestupu DN125	ks	1,000	111,40	111,40
D	D4	LEŽATÉ ROZVODY PRE TUKOVÚ KANALIZÁCIU					2 206,27
12	K	Pol181	Potrubie z PVC KG odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	61,000	14,59	889,99
13	K	Pol182	Potrubie z PVC KG odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	58,000	18,27	1 059,66
14	K	Pol183	Potrubie z PVC KG odpadové DN160 (+ tvarovky)	bm	13,000	19,74	256,62
D	D5	2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD					9 664,14
15	K	Pol186	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 18x1,0mm (DN15) Tvarovky ALPEX DN15 + izolácia Tubolit d20	bm	105,200	12,41	1 305,53
16	K	Pol187	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 22x1,2mm (DN20) Tvarovky ALPEX DN20 + izolácia Tubolit d30	bm	46,340	14,27	661,27
17	K	Pol188	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 28x1,2mm (DN25) Tvarovky ALPEX DN25 + izolácia Tubolit d30	bm	28,700	15,00	430,50
18	K	Pol189	Potrubie nerezové/INOX 18x1,0mm (DN15) Tvarovky INOX DN15 + izolácia Tubolit d20	bm	7,500	23,25	174,38
19	K	Pol190	Potrubie nerezové/INOX 22x1,2mm (DN20) Tvarovky INOX DN20 + izolácia Tubolit d30	bm	25,200	29,69	748,19
20	K	Pol191	Potrubie nerezové/INOX 28x1,2mm (DN25) Tvarovky INOX DN25 + izolácia Tubolit d30	bm	37,800	34,28	1 295,78
21	K	Pol192	Potrubienerezové/INOX 35x1.5mm (DN32) Tvarovky INOX DN32 + izolácia Tubolit d30	bm	29,400	47,69	1 402,09
22	K	Pol193	Potrubie nerezové/INOX 42x1.5mm (DN40) Tvarovky INOX DN40 + izolácia Tubolit d40	bm	39,200	62,13	2 435,50
23	K	Pol194	Potrubie nerezové/INOX 54x1.5mm (DN50) Tvarovky INOX DN50 + izolácia Tubolit d50	bm	15,400	78,63	1 210,90
D	D6	3. VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD					1 644,88
24	K	Pol195	Potrubie nerezové/INOX 54x1.5mm (DN50)	m	15,400	78,63	1 210,90
25	K	Pol232	Tvarovky INOX DN50 + izolácia Tubolit d10				
26	K	Pol196	Potrubie nerezové/INOX 35x1.5mm (DN32)	m	9,100	47,69	433,98
27	K	Pol233	Tvarovky INOX DN32 + izolácia Tubolit d10				
D	D7	4. ARMATÚRY					971,80
28	K	Pol200	Guľový uzáver s vypúšťaním DN15	ks	4,000	12,61	50,44
29	K	Pol201	Guľový uzáver s vypúšťaním DN20	ks	8,000	13,77	110,16
30	K	Pol202	Guľový uzáver s vypúšťaním DN25	ks	8,000	16,86	134,88
31	K	Pol203	Guľový uzáver s vypúšťaním DN32	ks	4,000	19,04	76,16
32	K	Pol206	Auomatický odvzdušňovací ventil	ks	4,000	25,62	102,48
33	K	Pol207	Vypúšťací ventil DN15	ks	12,000	11,79	141,48
34	K	Pol208	Rohový ventil DN15	ks	18,000	12,61	226,98
35	K	Pol209	Hadicový naviják DN25 30m	ks	2,000	64,61	129,22
D	D8	5. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO					5 862,98
			Drez kuchynský (okrem dodávky gastrotechnológie)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol210	Odpadová súprava pre drez	ks	7,000	73,27	512,89
			Drezová stojančeková zmiešavacia batéria				
37	K	Pol211	Umývadlo keramické	ks	15,000	90,98	1 364,70
			Odpadová súprava pre umývadlo DN40				
			Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria				
			Montážny prvok Viega Prevista Dry 8535 (vo vybr. prípadoch montáže do inšt. steny podľa PD)		6,000	0,00	0,00
			Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36 (vo vybraných prípadoch montáže do inšt. steny podľa PD)				
38	K	Pol213	Sprcha	ks	1,000	263,58	263,58
			Sprchová vaňa				
			Odpadová súprava pre sprchy DN50				
			Sprchová nástenná termostatická batéria rozteč 150mm, s flexihadicou a s úspornou hlavicom				
			Zavesená záchodová misa keramická				
39	K	Pol214	Ovládacie tlačidlo Viega 8601.1 (alternatívne podľa výberu investora)	ks	12,000	99,97	1 199,64
			Timiaca izolačná manžeta a WC doska				
			Montážny prvok Viega Prevista Dry 8522				
			Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36				
			Výlevka keramická				
40	K	Pol215	Odpadová súprava DN50	ks	2,000	108,06	216,12
			Nástenná zmiešavacia batéria, rozteč 150mm				
41	K	Pol216	Pisoár keramický	ks	2,000	103,88	207,76
			Odpadová súprava DN50				
			Montážny prvok Viega 8560.31				
			Upevňovacia súprava 8570.36				
			skryté splachovanie 8570.36				
42	K	Pol218	Prívzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie HL900N	ks	6,000	20,04	120,24
43	K	Pol219	Podomietková zápachová uzávierka HL138	ks	11,000	42,11	463,21
44	K	Pol336	Podlahový vpust HL310NPR	ks	6,000	72,70	436,20
45	K	Pol221	Podomietková zápachová uzávierka pre umývačky riadu HL406	ks	4,000	115,04	460,16
46	K	Pol222	Lapač strešných splavenín HL600N	ks	6,000	103,08	618,48
D D9 9. OSTATNÉ							16 588,11
47	K	Pol225	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	m³	63,000	42,26	2 662,38
48	K	Pol226	Objímky, Protihlukové objímky	kpl	1,000	185,67	185,67
49	K	Pol227	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	kpl	1,000	1 856,74	1 856,74
50	K	Pol228	Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá	kpl	1,000	2 228,09	2 228,09
51	K	Pol229	Presun hmôt vodovodu a kanalizácie	kpl	1,000	1 114,04	1 114,04
52	K	Pol230	Tlaková skúška vodovodného potrubia	kpl	1,000	371,35	371,35
53	K	Pol172	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	kpl	1,000	371,35	371,35
54	K	Pol231	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN160	kpl	1,000	371,35	371,35
55	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000	7 055,79	7 055,79
56	K	Pol174	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000	371,35	371,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 08 - E8_Chladenie

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			54 996,54
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	54 996,54	23,00%	12 649,20
Cena s DPH		v EUR	67 645,74

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD			
	BBSK			
Objekt:	A - BLOK A			
Časť:	08 - E8_Chladenie			
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025	
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:		
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	54 996,54
D1 - Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky	16 265,76
D2 - Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky	17 936,07
D3 - Potrubné rozvody + kabeláž	4 928,05
D4 - Montážny materiál, ostatné	15 866,66

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 08 - E8_Chladenie

Miesto: Banska BystricaDátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný krajProjektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 996,54

D	D1	Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky				16 265,76	
1	K	Pol337	MiniVRV IV-S,vonk., HP, R410A, 400V RXYSQ10TY1	ks	1,000	5 050,33	5 050,33
2	K	Pol338	MiniVRV IV-S,vonk., HP, R410A, 400V RXYSQ12TY1	ks	1,000	6 055,94	6 055,94
3	K	Pol339	Kondenzačná jednotka pre VZT, R410A,400V ERQ200AW1	ks	1,000	4 084,83	4 084,83
4	K	Pol340	Oceľová konštrukcia pre vonkajšie kondenzačné jednotky	ks	3,000	29,71	89,13
5	K	Pol341	Antivibračná sada pre vonkajšie kondenzačné jednotky	ks	3,000	14,85	44,55
6	K	Pol342	Chladivo R410A (podľa potreby presunutých jestv. klimatizačných jednotiek)	kg	19,490	48,28	940,98

D	D2	Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky				17 936,07	
7	K	Pol343	VRV vnútorná kazetová 360°, 230V FXFQ50B	ks	5,000	1 039,03	5 195,15
8	K	Pol344	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A	ks	5,000	1 076,91	5 384,55
9	K	Pol345	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A	ks	2,000	1 225,45	2 450,90
10	K	Pol346	VRV vnútorná kazetová 600x600, 230V	ks	1,000	816,97	816,97
11	K	Pol347	Dek. panel 950x950,samočistiaci,filter BYCQ140EGF	ks	5,000	371,35	1 856,75
12	K	Pol348	dekoračný panel biely 600x600	ks	1,000	196,81	196,81
13	K	Pol349	Káblový ovládač Madoka, biely	ks	10,000	111,40	1 114,00
14	K	Pol350	Exp. ventil, výkon výparníka 17,7-24,6kW EKEXV200	ks	1,000	185,67	185,67
15	K	Pol351	Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV EKEQFCBA	ks	1,000	735,27	735,27

D	D3	Potrubné rozvody + kabeláž				4 928,05	
16	K	Pol352	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 6.35x1.0 mm	bm	80,000	5,94	475,20
17	K	Pol353	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 9.52x1.0 mm	bm	101,000	6,68	674,68
18	K	Pol354	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 12.7x1.0 mm	bm	98,000	8,17	800,66
19	K	Pol355	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 15.88x1.0 mm	bm	24,000	9,66	231,84
20	K	Pol356	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 19.05x1.0 mm	bm	48,000	11,14	534,72
21	K	Pol357	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 22.2x1.0 mm	bm	29,000	11,88	344,52
22	K	Pol358	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 28.58x1.0 mm	bm	18,000	16,34	294,12
23	K	Pol359	Refnet (mm) KHRQM22M20T	ks	7,000	81,70	571,90
24	K	Pol360	Refnet (mm) KHRQM22M29T	ks	3,000	96,55	289,65
25	K	Pol361	Refnet (mm) KHRQM22M64T	ks	1,000	100,26	100,26
26	K	Pol362	Komunikačná kabeláž	m	825,000	0,74	610,50

D	D4	Montážny materiál, ostatné				15 866,66	
27	K	Pol363	Hliníková páska 75x50mm	ks	2,000	3,71	7,42
28	K	Pol364	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kpl	1,000	1 856,74	1 856,74
29	K	Pol365	Komplexné skúšky zariadení	kpl	1,000	1 114,04	1 114,04
30	K	Pol366	Doplnenie chladiva	kpl	2,000	185,67	371,34
31	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000	11 143,13	11 143,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	Pol169	Presun hmôt	kpl	1,000	148,54	148,54
33	K	Pol367	Zaškolenie prevádzky	kpl	1,000	482,75	482,75
34	K	Pol368	Odvod odpadu po realizácii	kpl	1,000	742,70	742,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 10 - E10 HSP

JKSO: Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS: Dátum: 8. 4. 2025

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			6 947,15
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	6 947,15	23,00%	1 597,84
Cena s DPH		v EUR	8 544,99

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD			
	BBSK			
Objekt:	A - BLOK A			
Časť:	10 - E10 HSP			
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025	
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:		
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	6 947,15
D1 - 1. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	6 947,15
D2 - ČASŤ "A"- DODÁVKA	107,43
D3 - REPRODUKTORY	865,19
D5 - ČASŤ "B"- MONTÁŽ	2 987,61
D6 - ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL	2 553,32
D7 - HZS HL.III	172,32
D8 - HZS HL.XI	261,28

ROZPOČET

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD					
	BBSK					
Objekt:	A - BLOK A					
Časť:	10 - E10 HSP					
Miesto:	Banska Bystrica			Dátum:	8. 4. 2025	
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj			Projektant:		
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.			Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 947,15

D D1 1. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – HLASOVÁ SIGNALIZÁC 6 947,15

D D2 ČASŤ "A"- DODÁVKA 107,43

1	K	Pol73	PO KRABICA KSK 125 DPO	ks	1,000	40,11	40,11
2	K	EOL	UKONČOVACÍ ČLEN PRE DOHĽAD NAD LINKOU	ks	2,000	33,66	67,32

D D3 REPRODUKTORY 865,19

3	K	LDACH42TNS02	REPRODUKTOR STROPNÝ ZÁPUSTNÝ S KRYTOM, 0,75 - 6 W, 100 - 20 000 Hz, 200x90mm, EN54, IP44	ks	17,000	18,32	311,44
4	K	LDADS60TNS02	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ 0,75-6 W/100 V, frekvenčný rozsah 300 – 15 000 Hz, 170x170x63 mm, EN54	ks	15,000	25,39	380,85
5	K	Pol74	PLASTOVÝ PRIESVITNÝ OCHRANNÝ KRYT MANUÁLNEHO HLÁSIČA	ks	5,000	5,04	25,20
6	K	Pol75	MANUÁLNY KONVENČNÝ HLÁSIČ POŽIARU – NC/NO KONTAKT	ks	5,000	29,54	147,70

D D5 ČASŤ "B"- MONTÁŽ 2 987,61

7	K	Pol76	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ, STROPNÝ, ZVUKOVÝ PROJEKTOR	ks	32,000	17,94	574,08
8	K	Pol77	UKONČOVACÍ ČLEN	ks	2,000	25,46	50,92
9	K	Pol78	MANUÁLNY KONVENČNÝ HLÁSIČ POŽIARU	ks	5,000	5,18	25,90
10	K	Pol79	ODSKÚŠANIE REPRODUKTOROV	ks	32,000	2,71	86,72
11	K	Pol80	ÚPRAVA KABELÁŽE PRE MONTÁŽ REPRODUKTOROV	ks	32,000	0,73	23,36
12	K	Pol81	ULOŽENIE A PRÍCHYTENIE KÁBLA NA PRÍCHYTKY, POD OMIETKU	m	430,000	1,23	528,90
13	K	Pol82	MONTÁŽ PRÍCHYTKY	ks	1 200,000	1,06	1 272,00
14	K	Pol83	DRAŽKA V MURIVE, BETONE PRE ULOŽENIE KÁBLA	m	53,000	2,21	117,13
15	K	Pol84	KÁBLOVÉ PRESTUPY CEZ STENY DO D20	ks	27,000	7,35	198,45
16	K	Pol85	KÁBLOVÉ PRESTUPY CEZ STROP DO D20	ks	2,000	18,31	36,62
17	K	Pol86	UTESNENIE PRESTUPOV V POŽIARNE DELIACICH KONŠTRUKCIÁCH	sada	1,000	73,53	73,53

D D6 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL 2 553,32

18	K	Pol87	Kábel 1x2x1,5 B2ca(s1,d0,a1) E30	m	340,000	1,16	394,40
19	K	Pol88	Kábel 1x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1)	m	90,000	1,10	99,00
20	K	Pol89	Príchytka káblová E30 pre kábel 1x2x1,5	ks	1 020,000	0,66	673,20
21	K	Pol90	Kotva do betonu, muriva E30	ks	1 020,000	0,93	948,60
22	K	Pol91	Príchytka káblová bez PO vrátane hmoždinky a skrutky pre kábel 1x2x0,8	ks	180,000	0,65	117,00
23	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	1,000	17,92	17,92
24	K	Pol92	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	1,200	73,27	87,92
25	K	Pol93	PODRUŽNÝ MATERIÁL (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE)	%	1,300	33,58	43,66
26	K	Pol94	PPV	%	1,300	46,32	60,22
27	K	Pol95	INŽINIERSKA ČINNOSŤ	ks	1,000	111,40	111,40

D D7 HZS HL.III 172,32

28	K	Pol96	MONTÁŽNE PRÁCE – DROBNÉ MURÁRSKE VYSPRÁVKY	hod	8,000	21,54	172,32
----	---	-------	--	-----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D8		HZS HL.XI				261,28
29	K	Pol97	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	6,000	24,98	149,88
30	K	Pol98	PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY	ks	1,000	111,40	111,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

11 - SO 03 Spevnene plochy

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 914,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 914,63	23,00%	1 360,36

Cena s DPH

v EUR

7 274,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK		Dátum:	8. 4. 2025
Objekt:	A - BLOK A		Projektant:	
Časť:	11 - SO 03 Spevnene plochy		Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Miesto:	Banska Bystrica			
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj			
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.			
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	5 914,63
HSV - Práce a dodávky HSV	5 914,63
1 - Zemné práce	393,43
5 - Komunikácie	2 499,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 586,31
99 - Presun hmôt HSV	435,79

ROZPOČET

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD						
	BBSK						
Objekt:	A - BLOK A						
Časť:	11 - SO 03 Spevnene plochy						
Miesto:	Banska Bystrica			Dátum:	8. 4. 2025		
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj			Projektant:			
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.			Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 914,63

DHSVPráce a dodávky HSV

5 914,63

D1Zemné práce

393,43

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,990	6,74	47,11
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,330	1,01	2,35
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,990	3,72	26,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	69,900	0,38	26,56
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,990	7,63	53,33
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,990	0,64	4,47
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,485	22,28	233,61

D5Komunikácie

2 499,10

8	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	46,600	9,03	420,80
9	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	16,250	17,65	286,81
10	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,250	14,65	238,06
11	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	16,575	11,26	186,63
12	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	46,600	13,50	629,10
13	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	47,532	15,52	737,70

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 586,31

14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	69,100	7,08	489,23
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	71,000	2,04	144,84
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,110	104,51	325,03
17	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,531	78,06	509,81
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,368	12,46	179,03
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	143,680	0,37	53,16
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,368	10,65	153,02
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,368	1,20	17,24
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,368	49,76	714,95

D99Presun hmôt HSV

435,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	54,816	7,95	435,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK B+C

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravný kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 021 050,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 021 050,76	23,00%	234 841,67

Cena s DPH

v EUR

1 255 892,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK B+C

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 021 050,76
HSV - Práce a dodávky HSV	346 286,75
1 - Zemné práce	1 033,93
2 - Zakladanie	80,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	15 573,32
4 - Vodorovné konštrukcie	234,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	249 614,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76 596,81
99 - Presun hmôt HSV	3 153,74
PSV - Práce a dodávky PSV	625 259,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 205,22
713 - Izolácie tepelné	58 897,28
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 607,11
763 - Konštrukcie - drevostavby	114 037,62
766 - Konštrukcie stolárske	114 260,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	191 135,79
771 - Podlahy z dlaždíc	214,20
776 - Podlahy povlakové	56 411,81
777 - Podlahy syntetické	39 719,07
781 - Obklady	17 045,62
783 - Nátery	8 750,89
784 - Maľby	20 973,68
M - Práce a dodávky M	49 504,85
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	49 504,85

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK B+C

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 021 050,76

D HSV Práce a dodávky HSV

346 286,75

D 1 Zemné práce

1 033,93

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,806	6,74	167,19
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,269	1,00	8,27
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,942	74,86	70,52
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,314	14,97	4,70
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,748	3,72	95,78
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	257,480	0,38	97,84
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,748	7,63	196,46
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,748	0,64	16,48
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,748	14,63	376,69

D 2 Zakladanie

80,00

10	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,332	92,17	30,60
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,498	99,20	49,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

15 573,32

12	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	45,39	90,78
13	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	2,208	357,52	789,40
14	M	133310003100.S	Tyč oceľová prierezu L rovníoramenný uholník 75x75x8 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	1,294	871,79	1 128,10
15	M	133320000600.R	Tyč oceľová prierezu L nerovníoramenný uholník 100x50x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,149	871,79	129,90
16	M	133840000900.R	Tyč oceľová prierezu UPE 100 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,167	1 229,16	205,27
17	M	133840001000.R	Tyč oceľová prierezu UPE 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,709	1 258,35	892,17
18	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	3,162	327,57	1 035,78
19	M	134310000400.R	Tyč oceľová prierezu L rovníoramenný uholník 150x150x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,582	924,36	537,98
20	M	134310001000.R	Tyč oceľová prierezu L rovníoramenný uholník 200x200x12 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,395	984,52	388,89
21	M	134840000900.R	Tyč oceľová prierezu UPE 200 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,445	1 442,73	642,01
22	M	134870001140.S	Oceľový nosník HEB 180, z valcovanej ocele S235JR	m	6,930	45,13	312,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	134870001120.S	Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR	m	34,965	29,82	1 042,66
24	M	145820000700.R	Profil oceľový 180x100x8 mm uzavretý obdĺžnikový	t	0,365	1 163,28	424,60
25	K	317941125.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č.24 a viac alebo výšky nad 220 mm	t	0,514	305,22	156,88
26	M	134840001100.R	Tyč oceľová prierezu U 270 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,540	1 476,14	797,12
27	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm	m2	0,840	86,55	72,70
28	K	340238269.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	7,021	97,56	684,97
29	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	5,760	64,50	371,52
30	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	17,485	85,93	1 502,49
31	K	340239252.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	m2	1,414	23,47	33,19
32	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	58,307	31,42	1 832,01
33	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	5,537	54,36	300,99
34	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	16,243	96,34	1 564,85
35	K	389381001.R	Dobetónovanie prekladov - oceľových nosníkov	m3	5,876	108,29	636,31
D 4			Vodorovné konštrukcie				234,36
36	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,488	118,16	57,66
37	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,850	15,20	88,92
38	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,850	3,96	23,17
39	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,046	1 404,61	64,61
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				249 614,59
40	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	512,496	1,75	896,87
41	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	812,700	6,67	5 420,71
42	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	1 551,975	2,80	4 345,53
43	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	812,700	11,15	9 061,61
44	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	812,700	7,68	6 241,54
45	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	6 154,621	4,90	30 157,64
46	K	612425921.r	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hrubá	m2	144,494	13,85	2 001,24
47	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	196,934	17,22	3 391,20
48	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	6 120,483	1,84	11 261,69
49	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	5 705,292	9,36	53 401,53
50	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	412,840	2,53	1 044,49
51	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	6 120,483	7,31	44 740,73
52	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	52,440	29,49	1 546,46
53	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	739,275	33,56	24 810,07
54	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	8,000	0,24	1,92
55	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	8,080	0,35	2,83
56	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	806,500	0,56	451,64
57	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	166,139	3,88	644,62
58	K	632452158.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	3,200	11,90	38,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	2 202,500	11,93	26 275,83
60	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	74,000	62,40	4 617,60
61	M	553310003510.D1	Zárubňa oceľová obložková šxv 800x1970 mm, jednokridlové	ks	59,000	137,77	8 128,43
62	M	553310003510.D2	Zárubňa oceľová obložková šxv 900x1970 mm, jednokridlové	ks	8,000	157,15	1 257,20
63	M	553310003510.D4	Zárubňa oceľová obložková šxv 600x1970 mm, jednokridlové	ks	6,000	125,75	754,50
64	M	553310003510.D14	Zárubňa oceľová obložková šxv 800x1970 mm, jednokridlové	ks	1,000	137,77	137,77
65	K	642944221.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	75,73	75,73
66	M	553310002300.D13	Zárubňa oceľová obložková šxv 1500x1970 mm, dvojkridlové	ks	1,000	255,58	255,58
67	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	15,000	203,28	3 049,20
68	M	5533100103.D5	Zárubňa požiarne oceľová, obložková, šxvxhr 800x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EW 30/D3-C	ks	11,000	166,74	1 834,14
69	M	5533100103.D9-D17	Zárubňa požiarne oceľová, obložková, šxvxhr 800x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EW 90/D1-C	ks	4,000	196,74	786,96
70	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	5,000	252,77	1 263,85
71	M	553310010384.D6	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 1600x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EW 30/D3-C	ks	4,000	347,43	1 389,72
72	M	553310010384.D8	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 1500x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EW 30/D3-C	ks	1,000	327,68	327,68
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				76 596,81
73	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3 071,475	1,93	5 927,95
74	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	130,800	4,30	562,44
75	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	131,100	4,66	610,93
76	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	712,700	2,42	1 724,73
77	K	962025151.S	Búranie pilierov kamenných, -2,50000t	m3	2,184	53,10	115,97
78	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	323,484	4,42	1 429,80
79	K	962032241.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu cementovú, -1,950 t	m3	8,870	30,40	269,65
80	K	962032641.S	Búranie komínového muriva z tehál pálených, šamotových alebo vápennopieskových nad strechou, na maltu cementovú, -1,671 t	m3	17,868	40,45	722,76
81	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	3,020	42,47	128,26
82	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,192	119,89	23,02
83	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	29,849	72,99	2 178,68
84	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,610	78,06	359,86
85	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	2 911,300	5,79	16 856,43
86	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	186,090	2,18	405,68
87	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	0,576	14,90	8,58
88	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	32,162	6,83	219,67
89	K	967033962.S	Odsekanie okenných obrúb predsadených pred líce muriva, -0,01300t	m2	30,225	3,03	91,58
90	K	967042712.S	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm, -0,25000t	m2	11,540	18,19	209,91
91	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,900	2,67	21,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	156,000	0,70	109,20
93	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	199,100	22,73	4 525,54
94	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,900	5,35	69,02
95	K	971033381.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 950 mm, -0,15900t	ks	2,000	41,41	82,82
96	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	52,000	3,82	198,64
97	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,250	9,05	11,31
98	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,229	76,88	94,49
99	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,411	87,76	299,35
100	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	39,996	5,10	203,98
101	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,561	51,54	28,91
102	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	10,617	59,88	635,75
103	K	971081611.R	Vybúranie otvoru v sadrokartónových priečkach, plochy do 4 m2, -0,10700t	m2	1,818	2,96	5,38
104	K	972054491.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,172	265,65	45,69
105	K	972054691.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,829	136,53	113,18
106	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	10,300	7,39	76,12
107	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	360,532	4,03	1 452,94
108	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	349,461	10,55	3 686,81
109	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	349,461	7,40	2 586,01
110	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	349,461	12,46	4 354,28
111	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 494,610	0,37	1 293,01
112	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	349,461	10,65	3 721,76
113	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 494,610	1,20	4 193,53
114	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	313,408	49,76	15 595,18
115	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	20,540	59,42	1 220,49
116	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,513	8,15	126,43
D	99		Presun hmôt HSV				3 153,74
117	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	403,292	7,82	3 153,74
D	PSV		Práce a dodávky PSV				625 259,16
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 205,22
118	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,320	0,58	1,93
119	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 961,71	1,96
120	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1,086	0,71	0,77
121	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 961,71	1,96
122	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,640	4,43	29,42
123	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	7,636	3,46	26,42
124	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	1,086	4,81	5,22
125	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1,303	3,46	4,51
126	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	170,800	2,04	348,43
127	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	187,880	4,43	832,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	281,690	1,26	354,93
129	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	60,848	2,23	135,69
130	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	66,933	4,43	296,51
131	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	32,400	1,26	40,82
132	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	3,200	3,72	11,90
133	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	8,960	4,14	37,09
134	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	4,800	1,26	6,05
135	K	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	0,720	4,09	2,94
136	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	2,016	4,14	8,35
137	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,930	2,01	58,01

D 713 Izolácie tepelné 58 897,28

138	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	2 266,370	1,49	3 376,89
139	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	2 311,697	18,21	42 096,00
140	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	3,200	2,09	6,69
141	M	283750004245.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	m2	6,528	21,06	137,48
142	K	713191214.R	Montáž izolácie tepelnej stropov vrchom, parotesná fólia	m2	1 133,185	1,25	1 416,48
143	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	1 303,163	2,09	2 723,61
144	K	713530139.R	Tesnenie flexibilnou protipožiarnou manžetou š. 52mm, hr. 5,6mm (napr. CFS-C EL)	m	50,000	5,18	259,00
145	M	2075120	Flexibilná protipožiarna manžeta CFS-C E	ks	22,000	289,35	6 365,70
146	K	713550219.R	Montáž protipožiarnej technickej izolácie na vzduchotechnické potrubia doskovým materiálom EI45	m2	30,000	12,81	384,30
147	M	2036609	FS board CFS-CT B 2S 1000x600x50 biel.	ks	10,000	116,53	1 165,30
148	K	713591991.R	Protipožiarný náter	kpl	1,000	137,03	137,03
149	M	2036605	Protipožiarny povlak CFS-CT 6kg biel.	ks	4,000	100,71	402,84
150	K	713591996.R	Tesnenie protipožiarnou penou (napr. CFS-F FX)	kpl	1,000	7,83	7,83
151	M	429802	Protipožiarna pena CFS-F FX	ks	10,000	33,58	335,80
152	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	79,180	1,04	82,33

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 607,11

153	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	30,000	4,23	126,90
154	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	30,000	29,41	882,30
155	M	449170001000.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	ks	30,000	19,53	585,90
156	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,570	0,56	12,01

D 763 Konštrukcie - drevostavby 114 037,62

157	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	15,120	39,85	602,53
158	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	175,864	43,22	7 600,84
159	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	159,305	44,33	7 061,99
160	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	81,173	47,70	3 871,95
161	K	763116512.S	Priečka SDK hr. 205 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x75 mm	m2	12,950	56,34	729,60
162	K	763119111.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Pz 31x31 mm	m	327,255	1,83	598,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	211,258	2,96	625,32
164	K	763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	23,226	32,97	765,76
165	K	763126680.R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100+UA, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm	m2	293,513	38,03	11 162,30
166	K	763126682.R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100+UA, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm	m2	59,576	38,84	2 313,93
167	K	763129532.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou, so zdvojitým profilom, dvojité opláštenie, -0,05864t	m2	33,000	3,16	104,28
168	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	1 374,000	51,95	71 379,30
169	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	148,300	23,13	3 430,18
170	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	128,000	24,25	3 104,00
171	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	130,800	4,12	538,90
172	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	165,900	0,89	147,86

D		766	Konštrukcie stolárske	114 260,87			
173	K	766121210.S	Montáž mobilnej posuvnej steny, s výplňou bez zasklenia, v. do 2,75 m	m2	13,824	74,27	1 026,71
174	M	PS1	MOBILNÁ POSUVNÁ STENA, 5x MOBILNÝ PANEL, 4x KLASICKÝ + 1x TELESKOPICKÝ + 2x DORAZ NA STENE 60 mm, 5400x2560 mm	ks	1,000	51 988,73	51 988,73
175	K	766124100.R	Montáž HPL stien záchodových (kabíny WC), prezliakacia kabínky	ks	15,000	668,43	10 026,45
176	M	WC-Kabíny-C1.13	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1500/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	1 418,55	1 418,55
177	M	WC-Kabíny-C1.16	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1500/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	1 418,55	1 418,55
178	M	WC-Kabíny-B1.07	WC priečky (HPL) (3xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (3000+2x1650/3xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	2 116,68	2 116,68
179	M	WC-Kabíny-B1.09	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1700+1x1250/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	1 418,55	1 418,55
180	M	WC-Kabíny-B1.27	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1650/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	1 418,55	1 418,55
181	M	WC-Kabíny-B1.29	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1650/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	1 418,55	1 418,55
182	M	WC-Kabíny-B1.30	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1650/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	1 418,55	1 418,55
183	M	WC-Kabíny-B2.17	WC priečky (HPL) (1xkabína – vlhké prostredie), rozmer (1050/1xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	783,25	783,25
184	M	WC-Kabíny-B2.18	WC priečky (HPL) (1xkabína – vlhké prostredie), rozmer (1050/1xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	783,25	783,25
185	M	WC-Kabíny-B2.25	WC priečky (HPL) (3xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (3000+2x1650/3xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	2 116,68	2 116,68
186	M	WC-Kabíny-B2.27	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1700+1x1250/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	1 418,55	1 418,55
187	M	WC-Kabíny-B3.18	WC priečky (HPL) (1xkabína – vlhké prostredie), rozmer (1050/1xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	783,25	783,25
188	M	WC-Kabíny-B3.19	WC priečky (HPL) (1xkabína – vlhké prostredie), rozmer (1050/1xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	783,25	783,25
189	M	WC-Kabíny-B3.26	WC priečky (HPL) (3xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (3000+2x1650/3xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	2 116,68	2 116,68
190	M	WC-Kabíny-B3.28	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1700+1x1250/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000	1 418,55	1 418,55
191	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	107,000	20,32	2 174,24
192	M	611610000400.D 1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	59,000	69,81	4 118,79
193	M	611610000400.D 2	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	8,000	72,78	582,24
194	M	611610000400.D 4	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	6,000	63,13	378,78
195	M	611610000400.D 5EW	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné, EW30/D3-C	ks	11,000	145,57	1 601,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	611610000400.D 14	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	1,000	69,81	69,81
197	M	611610000400.D 15	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	17,000	69,81	1 186,77
198	M	611610000400.D 16	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	3,000	63,13	189,39
199	M	611610000400.D 17	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné, EW90/D1-C	ks	2,000	182,41	364,82
200	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený s cylindrickou vložkou	ks	107,000	17,90	1 915,30
201	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	39,46	39,46
202	M	611610000400.D 13	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1500 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	221,77	221,77
203	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený s cylindrickou vložkou	ks	1,000	17,90	17,90
204	K	766662134.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	78,79	1 024,27
205	M	611610000400.D 3	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1500x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	4,000	1 186,83	4 747,32
206	M	611610000400.D 6	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1600x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	4,000	1 223,22	4 892,88
207	M	611610000400.D 7	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1600x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	1 223,22	1 223,22
208	M	611610000400.D 8	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1500x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	1 186,83	1 186,83
209	M	611610000400.D 10	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1550x2050 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	1 220,99	1 220,99
210	M	611610000400.D 11	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1500x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	1 186,83	1 186,83
211	M	611610000400.D 12	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1800x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	1 474,70	1 474,70
212	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený s cylindrickou vložkou	ks	13,000	17,90	232,70
213	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	111,000	1,79	198,69
214	K	766662812.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	18,000	2,43	43,74
215	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	159,600	0,59	94,83

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	191 135,79			
216	K	767162130.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	20,650	40,85	843,55
217	M	553-Z1	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 3100 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	6,200	109,10	676,42
218	M	553-Z2	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 2050 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	4,100	109,10	447,31
219	M	553-Z3	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 1550 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	3,100	109,10	338,21
220	M	553-Z7	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 1450 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	1,450	109,10	158,20
221	M	553-Z11	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 1450 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	5,800	109,10	632,78
222	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	6,950	17,86	124,13
223	M	553-Z4-Z6	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové (antracit)	m	6,950	42,26	293,71
224	K	767251129.R	Dodávka a montáž dutinovej podlahy Lindner - Floor and more arena. Stupňovitá konštrukcia s 10 výškovými úrovňami, 1150 mm hlboké a 125 mm vysoké. Maximálna konštrukčná výška je 1375 mm	m2	90,220	122,77	11 076,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
225	K	767251130.R	Dodávka a montáž dutinovej podlahy Lindner. Kalciumsulfátové dosky Floor & More G 40, o rozmere 600 x 600 x 40 mm bez podlahovej krytiny, uložené na ocelových výškovo nastaviteľných nožičkách. Celková výška podlahy je 150 mm. Trieda zaťaženia podľa STN EN	m2	13,770	73,23	1 008,38
226	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	2,000	203,61	407,22
227	M	8918-SV1	Výlez do plochej strechy napr. FAKRO DRL 70x120 cm, alebo iný výrobca rovnakých parametrov.	ks	2,000	821,35	1 642,70
228	K	767317001.S	Montáž pivničného svetlíka (anglický dvorec) s hĺbkou do 400 mm	ks	2,000	36,76	73,52
229	M	611340000300.S	Pivničný svetlík šxvxhr 1000x1000x400 mm, rošt pozinkovaný ťahokov, pochôdzny, PP - GF	ks	2,000	129,90	259,80
230	K	767612120.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	255,328	12,59	3 214,58
231	M	283290009300.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	536,189	1,05	563,00
232	M	553-ZS1	Vnútná hliníková presklená stena, 2100x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	4,000	5 273,14	21 092,56
233	M	553-ZS2	Vnútná hliníková presklená stena, 2000x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000	5 214,47	10 428,94
234	M	553-ZS3	Vnútná hliníková presklená stena, 2050x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000	5 246,63	10 493,26
235	M	553-ZS4	Vnútná hliníková presklená stena, 3200x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000	6 428,22	12 856,44
236	M	553-ZS5	Vnútná hliníková presklená stena, 7400x2800 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	19 962,93	19 962,93
237	M	553-ZS6	Vnútná hliníková presklená stena, 2100x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000	5 273,14	10 546,28
238	M	553-ZS7	Vnútná hliníková presklená stena, 2200x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	5 696,94	5 696,94
239	M	553-ZS8	Vnútná hliníková presklená stena, 5300x2800 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	14 093,40	14 093,40
240	M	553-ZS9	Vnútná hliníková presklená stena, 4000x2450 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	9 579,00	9 579,00
241	M	553-ZS10	Vnútná hliníková presklená stena, 7150+1414+1600x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	22 180,62	22 180,62
242	M	553-ZS11	Vnútná hliníková presklená stena, 7350x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000	14 093,40	14 093,40
243	M	553-ZS12	Vnútná hliníková presklená stena, 1600x2450 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000	2 969,67	5 939,34
244	M	553-OV1	Okno hliníkové pevné, 1600x1800 mm, jednoduché zasklenie	ks	1,000	1 700,48	1 700,48
245	M	553-OV2	Okno hliníkové pevné, 1600x1400 mm, jednoduché zasklenie	ks	1,000	1 527,71	1 527,71
246	M	553-OV3	Okno hliníkové pevné, 1600x1000 mm, jednoduché zasklenie	ks	1,000	1 163,06	1 163,06
247	K	767995230.R	Výroba a montáž oceľového schodiska (žiarovo pozinkované)	kg	841,720	9,28	7 811,16
248	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	257,600	0,82	210,45
D 771			Podlahy z dlaždíc				214,20
249	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	4,800	3,10	14,88
250	M	597740001910.R	Dlaždice keramické, lxxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované - R11	m2	0,384	18,57	7,13
251	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	3,200	22,01	70,43
252	M	597740001910.R	Dlaždice keramické, lxxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované - R11	m2	3,328	18,57	61,80
253	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,700	2,90	59,96
D 776			Podlahy povlakové				56 411,81
254	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	1 787,250	1,25	2 234,06
255	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	720,900	2,82	2 032,94
256	M	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	728,109	1,30	946,54
257	M	611990003600.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	665,150	0,60	399,09
258	M	611990003700.S	Spojka a ukončenie pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	358,158	0,60	214,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
259	K	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	959,675	2,83	2 715,88
260	M	697410001700.S	<i>Koberec metrážny vsívaný</i>	m2	97,887	15,86	1 552,49
261	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	2 275,400	3,16	7 190,26
262	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	1 526,800	7,11	10 855,55
263	M	697410001700.S	<i>Koberec metrážny vsívaný</i>	m2	1 603,140	15,86	25 425,80
264	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 526,800	1,12	1 710,02
265	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 526,800	0,73	1 114,56
266	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,920	0,26	19,73
D 777 Podlahy syntetické							39 719,07
267	K	777531010.S	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 2 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom	m2	864,370	43,67	37 747,04
268	K	777531105.S	Epoxidová antistatická stierka hr. 3 mm, 1x penetrácia, stierka, krycí náter, uzemňovacia sada	m2	21,500	90,43	1 944,25
269	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,440	0,52	27,78
D 781 Obklady							17 045,62
270	K	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	415,191	21,67	8 997,19
271	M	597640002100.S	<i>Obkladačky keramické lxxvhr 200x250x6,8 mm</i>	m2	431,799	18,57	8 018,51
272	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,310	1,63	29,92
D 783 Nátery							8 750,89
273	K	783122110.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	118,076	3,27	386,11
274	K	783122710.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	118,076	1,45	171,21
275	K	783180129.R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne	m2	35,165	7,17	252,13
276	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	22,448	2,04	45,79
277	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	80,474	5,90	474,80
278	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	22,448	8,60	193,05
279	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	80,474	3,13	251,88
280	K	783801811.r	Odstránenie starých náterov z betónových povrchov oškrabaním s obrúsením podláh	m2	3,840	3,05	11,71
281	K	783890110.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh bez použitia ochran. masiek s filtrom	m2	581,320	11,98	6 964,21
D 784 Maľby							20 973,68
282	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6 991,226	1,07	7 480,61
283	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	6 991,226	1,93	13 493,07
D M Práce a dodávky M							49 504,85
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							49 504,85
284	K	330030001.S	V1 – 630 kg - GEN2 Genesis – 630 kg / výťah + V1 – výťahová šachta s opláštením	kpl	1,000	38 719,42	38 719,42
285	K	330030330.R	Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 300 kg, zdvih do 2 m - (D+M)	ks	1,000	10 785,43	10 785,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

JKSO:

Miesto:

Banska Bystrica

KS:

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

293 589,21

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	293 589,21	23,00%	67 525,52

Cena s DPH

v EUR

361 114,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	293 589,21
HSV - Práce a dodávky HSV	44 192,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 865,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 058,12
99 - Presun hmôt HSV	268,85
PSV - Práce a dodávky PSV	249 396,48
764 - Konštrukcie klampiarske	5 156,63
766 - Konštrukcie stolárske	135 940,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	107 332,38
784 - Maľby	967,35

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

293 589,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 192,73

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 865,76

1	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	382,351	17,22	6 584,08
2	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	290,915	38,78	11 281,68

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 058,12

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	339,000	3,05	1 033,95
4	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	914,360	4,66	4 260,92
5	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	914,360	2,42	2 212,75
6	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	40,065	5,00	200,33
7	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom výbúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	475,936	6,83	3 250,64
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 054,600	2,67	2 815,78
9	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	31,700	2,67	84,64
10	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	12,600	5,35	67,41
11	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	13,620	5,35	72,87
12	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	29,130	59,88	1 744,30
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	96,851	10,55	1 021,78
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	96,851	7,40	716,70
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	96,851	12,46	1 206,76
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	968,510	0,37	358,35
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	96,851	10,65	1 031,46
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	968,510	1,20	1 162,21
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	81,747	49,76	4 067,73
20	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,040	59,42	715,42
21	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,063	11,14	34,12

D 99

Presun hmôt HSV

268,85

22	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	34,380	7,82	268,85
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

249 396,48

D 764

Konštrukcie klampiarske

5 156,63

23	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	283,500	16,39	4 646,57
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	306,600	1,35	413,91
25	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,140	1,41	96,15
D		766	Konštrukcie stolárske				135 940,12
26	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 125,700	12,94	14 566,56
27	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	1 181,985	1,64	1 938,46
28	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	1 181,985	1,64	1 938,46
29	M	611-O1	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 2100x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	66,000	761,86	50 282,76
30	M	611-O2	Plastové okno dvojkrídlové s bočnými pevnými FIX+OS+OS+FIX, 3150x2600 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 742,07	3 484,14
31	M	611-O3-EI	Plastové okno pevné FIX, 1500x9200 mm, izolačné trojsklo, s požiarnou odolnosťou EI 30/D1	ks	1,000	4 520,79	4 520,79
32	M	611-O4	Plastové okno pevné FIX, 1500x9200 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	3 063,99	3 063,99
33	M	611-O5	Plastové okno jednokrídlové OS, 1100x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	419,10	838,20
34	M	611-O6	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 1300x1050 mm, izolačné trojsklo	ks	22,000	238,78	5 253,16
35	M	611-O7	Plastové okno jednokrídlové s bočným pevným svetlíkom FIX+OS, 1300x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	26,000	296,04	7 697,04
36	M	611-O8	Plastové okno jednokrídlové OS, 600x1050 mm, izolačné trojsklo	ks	8,000	204,61	1 636,88
37	M	611-O9	Plastové okno jednokrídlové OS, 800x1050 mm, izolačné trojsklo	ks	5,000	216,46	1 082,30
38	M	611-O12	Plastové okno jednokrídlové s bočným pevným svetlíkom FIX+OS, 1200x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	8,000	455,26	3 642,08
39	M	611-O15	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 2050x1050 mm, izolačné trojsklo	ks	5,000	485,88	2 429,40
40	M	611-O15-EW	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 2050x1050 mm, izolačné trojsklo, s požiarnou odolnosťou EW 30/D3	ks	1,000	634,93	634,93
41	M	611-O16	Plastové okno pevné FIX+FIX, 1300x2500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	732,00	1 464,00
42	M	611-O18	Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1300 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	316,09	1 896,54
43	M	611-O19	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	717,15	1 434,30
44	M	611-O20	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1800 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	668,11	668,11
45	M	611-O21	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	585,65	585,65
46	M	611-O22	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1400 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	560,15	560,15
47	M	611-O23	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	510,90	510,90
48	M	611-O24	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	420,37	420,37
49	M	611-O26	Plastové okno dvojkrídlové so sklopnými nadsvetlíkmi OS+OS/S+S, 1600x2100 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	815,93	1 631,86
50	M	611-O27	Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	231,02	231,02
51	M	611-O29	Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	221,77	665,31
52	M	611-O30	Plastové okno jednokrídlové S, 650x450 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	184,04	368,08
53	M	611-O31	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 1350x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	361,88	1 085,64
54	M	611-O32	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 1600x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	411,54	411,54
55	M	611-O33	Plastové okno jednokrídlové S, 1200x400 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	106,95	320,85
56	M	611-O35	Plastové okno jednokrídlové OS, 1150x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	419,55	419,55
57	K	766621405.R	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	58,260	18,47	1 076,06
58	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	61,173	1,52	92,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	61,173	1,64	100,32
60	M	611-O10	Dvere plastové jednokridlové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, 1600x2810 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 081,29	2 162,58
61	M	611-O11	Dvere plastové dvojkrídlové, 2100x2600 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 147,32	2 294,64
62	M	611-O14	Dvere plastové dvojkrídlové, 1500x2100 mm, izolačné trojsklo, dvere vybavené magnetickým snímačom	ks	1,000	818,45	818,45
63	M	611-O25	Dvere plastové jednokridlové, 1100x2100 mm, bez zasklenia, dvere vybavené magnetickým snímačom	ks	1,000	732,00	732,00
64	M	611-O28	Dvere plastové jednokridlové so sklopným nadsvetlíkom, 900x3210 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	858,48	858,48
65	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	13,000	6,64	86,32
66	M	611560000400.R	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biely	m	8,800	14,78	130,06
67	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	13,000	0,73	9,49
68	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	41,000	8,76	359,16
69	M	611560000400.R	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biely	m	53,300	14,78	787,77
70	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	41,000	0,73	29,93
71	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	14,000	11,73	164,22
72	M	611560000400.R	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biely	m	29,100	14,78	430,10
73	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	14,000	0,73	10,22
74	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	9,88	118,56
75	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, biely	m	12,000	17,91	214,92
76	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	12,000	0,38	4,56
77	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	36,000	13,44	483,84
78	M	611560000700.R	Parapetná doska plastová, šírka 450 mm, komôrková vnútorná, biely	m	4,800	19,76	94,85
79	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, biely	m	25,850	17,91	462,97
80	M	611560000701.R	Parapetná doska plastová, šírka 570 mm, komôrková vnútorná, biely	m	20,900	21,39	447,05
81	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	36,000	0,73	26,28
82	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	58,000	18,16	1 053,28
83	M	611560000701.R	Parapetná doska plastová, šírka 570 mm, komôrková vnútorná, biely	m	316,680	21,39	6 773,79
84	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	58,000	0,73	42,34
85	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	96,000	1,31	125,76
86	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	80,000	1,97	157,60
87	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	182,650	0,59	108,52

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					107 332,38
88	K	767426201.R	Montáž slnolamov horizontálnych	m2	270,000	25,98	7 014,60
89	M	100-C	Protisľnečná clona, horizontálna 100 C, 75000x1200 mm	ks	3,000	22 175,07	66 525,21
90	K	767640010.R	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	30,200	25,70	776,14
91	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	31,710	1,52	48,20
92	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	31,710	1,64	52,00
93	M	553-O13	Dvere hliníkové 2x dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 4000x2800 mm, izolačné trojsklo, dvere vybavené 2x magnetickým snímačom	ks	1,000	8 903,89	8 903,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	553-O17	Dvere hliníkové 2x posúvnné krídlo, 2850x2500 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	6 947,36	6 947,36
95	M	553-O34	Dvere hliníkové dvojkrídlové, 1550x2100 mm, izolačné trojsklo, dvere vybavené magnetickým snímačom	ks	1,000	2 321,24	2 321,24
96	K	767660160.R	Montáž elektrickej hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	64,32	128,64
97	M	611530026100.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x1250 mm + motor a ovládanie	ks	1,000	435,89	435,89
98	M	611530026300.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x1450 mm + motor a ovládanie	ks	1,000	511,52	511,52
99	M	553430003501.R	Krycie plechy š. 415 mm, dĺ. 1600 mm	ks	2,000	26,66	53,32
100	M	553430003500.R	Konzola pre upevnenie krycieho plechu	ks	4,000	14,85	59,40
101	M	553430003509.R	Konzola pre upevnenie žalúzií	sada	2,000	4,92	9,84
102	K	767660161.R	Montáž elektrickej hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	5,000	181,59	907,95
103	M	611530026400.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x1650 mm + motor a ovládanie	ks	1,000	636,19	636,19
104	M	611530026500.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x1850 mm + motor a ovládanie	ks	1,000	702,78	702,78
105	M	611530026800.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x2050 mm + motor a ovládanie	ks	1,000	768,47	768,47
106	M	611530027000.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x2250 mm + motor a ovládanie	ks	2,000	835,89	1 671,78
107	M	553430003501.R	Krycie plechy š. 415 mm, dĺ. 1600 mm	ks	5,000	26,66	133,30
108	M	553430003500.R	Konzola pre upevnenie krycieho plechu	ks	10,000	14,85	148,50
109	M	553430003509.R	Konzola pre upevnenie žalúzií	sada	5,000	4,92	24,60
110	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	367,875	4,66	1 714,30
111	M	611530061400.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, imitácia dreva, bez vedenia	m2	367,875	16,82	6 187,66
112	K	767662120.D	Demontáž mreží pevných zvaraním	m2	176,605	3,13	552,77
113	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	144,870	0,67	96,83
D 784			Maľby				967,35
114	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	382,351	1,07	409,12
115	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	382,351	1,46	558,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravný kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

236 914,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	236 914,73	23,00%	54 490,39

Cena s DPH

v EUR

291 405,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3: 03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	236 914,73
HSV - Práce a dodávky HSV	9 979,76
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 665,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 283,77
99 - Presun hmôt HSV	30,60
PSV - Práce a dodávky PSV	226 934,97
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	9 890,83
713 - Izolácie tepelné	8 049,88
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	574,14
762 - Konštrukcie tesárske	53 490,67
764 - Konštrukcie klampiarske	118 726,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 585,09
783 - Nátery	11 618,26

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

B-C - BLOK B+C

01 - E1 ARCH a E2 Statika

03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Banska Bystrica

Bansko Bystricky samospravny kraj

ODU - trade, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

8. 4. 2025

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

236 914,73

DHSVPráce a dodávky HSV9 979,76

D3Zvislé a kompletne konštrukcie3 665,39

1	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	2,121	327,57	694,78
2	M	134840000700.R	Tyč oceľová prierezu UPE 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	1,086	1 376,96	1 495,38
3	M	134840000702.R	Tyč oceľová prierezu UPE 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	1,034	1 426,72	1 475,23

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie6 283,77

4	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	3,000	2,53	7,59
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	57,445	10,55	606,04
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	57,445	7,40	425,09
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,445	12,46	715,76
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	574,450	0,37	212,55
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,445	10,65	611,79
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	574,450	1,20	689,34
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,078	50,79	3,96
12	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	33,659	59,42	2 000,02
13	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,396	66,84	628,03
14	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	12,556	11,14	139,87
15	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	1,755	138,88	243,73

D99Presun hmôt HSV30,60

16	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,152	14,22	30,60
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

DPSVPráce a dodávky PSV226 934,97

D712Izolácie striech, povlakové krytiny9 890,83

17	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	107,390	0,80	85,91
18	M	111630002800.S	Penetračný náter na živичnej báze s obsahom rozpoušťaďiel	l	26,848	4,55	122,16
19	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	107,390	8,98	964,36
20	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	123,499	6,59	813,86
21	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	123,499	7,26	896,60
22	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	135,195	6,79	917,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	5,408	14,52	78,52
24	M	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	1,082	11,94	12,92
25	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	94,177	6,11	575,42
26	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	155,474	5,19	806,91
27	K	712400831.R	Odstránenie poistnej hydroizolácie na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	1 349,079	1,56	2 104,56
28	K	712400832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	130,190	0,74	96,34
29	K	712973774.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	39,408	17,20	677,82
30	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	315,264	0,12	37,83
31	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	44,575	19,90	887,04
32	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	356,600	0,12	42,79
33	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	135,195	0,59	79,77
34	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	155,474	1,06	164,80
35	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	35,700	10,67	380,92
36	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	285,600	0,12	34,27
37	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	8,925	9,68	86,39
38	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	13,280	1,78	23,67
D 713 Izolácie tepelné							8 049,88
39	K	713000010.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	256,650	1,07	274,62
40	K	713000014.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené prítitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - 0,00492t	m2	256,650	1,20	307,98
41	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženú v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	107,390	7,38	792,54
42	M	631440033400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	219,076	30,42	6 664,29
43	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,820	0,97	10,45
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							574,14
44	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	18,000	29,00	522,00
45	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	70,200	0,74	52,14
D 762 Konštrukcie tesárske							53 490,67
46	K	762331912.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovného prvku do 5 m -0,00700 t	m	1 050,000	4,36	4 578,00
47	K	762331922.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovného prvku do 5 m -0,01200 t	m	641,800	5,46	3 504,23
48	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	44,000	9,94	437,36
49	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,726	371,35	269,60
50	K	762332931.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2	m	1 050,000	9,14	9 597,00
51	K	762332932.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	m	641,800	14,94	9 588,49
52	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	1 349,079	4,62	6 232,74
53	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	35,616	371,14	13 218,52
54	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	91,450	13,21	1 208,05
55	M	591510001000.S	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	100,595	12,71	1 278,56
56	K	762341033.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	20,262	15,65	317,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	591510001000.S	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	23,301	12,71	296,16
58	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	1 044,285	1,48	1 545,54
59	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	111,712	2,15	240,18
60	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	34,590	27,37	946,73
61	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	66,580	3,49	232,41
D 764 Konštrukcie klampiarske							118 726,10
62	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	15,975	8,01	127,96
63	K	764171254.S	Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	110,000	16,18	1 779,80
64	K	764171260.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	4,000	5,87	23,48
65	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	182,900	5,96	1 090,08
66	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	1 349,079	51,09	68 924,45
67	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	32,774	20,39	668,26
68	K	764171434.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	32,774	29,19	956,67
69	K	764171444.S	Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	15,600	29,51	460,36
70	K	764171913.S	Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 170 mm, sklon strechy do 30°	ks	18,000	79,09	1 423,62
71	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	180,300	25,38	4 576,01
72	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	182,900	2,39	437,13
73	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	1 349,079	12,18	16 431,78
74	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	1 349,079	1,87	2 522,78
75	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	260,000	40,94	10 644,40
76	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	14,500	1,01	14,65
77	K	764352820.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	206,300	1,19	245,50
78	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	18,000	25,88	465,84
79	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	18,000	1,35	24,30
80	K	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	9,000	1,48	13,32
81	K	764391840.S	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t	m	58,849	0,87	51,20
82	K	764392840.S	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	15,600	0,68	10,61
83	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	110,000	0,68	74,80
84	K	764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	17,000	27,71	471,07
85	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	17,000	1,34	22,78
86	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	160,000	42,31	6 769,60
87	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	7,600	1,01	7,68
88	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	220,800	1,19	262,75
89	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	159,600	1,41	225,22
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							24 585,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	767251125.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov zvaraním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	49,200	21,55	1 060,26
91	M	553430010110.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm	m2	49,200	316,09	15 551,63
92	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	3,000	67,23	201,69
93	M	2256	Strešný výlez WLI s lemovaním 54x83, alebo iný výrobca rovnakých parametrov.	ks	3,000	220,28	660,84
94	K	76799.R	Žiarové zinkovanie OK2	kg	2 120,850	3,34	7 083,64
95	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,080	0,82	27,03
D 783			Nátery				11 618,26
96	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	3 437,354	3,38	11 618,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

209 337,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	209 337,09	23,00%	48 147,53

Cena s DPH

v EUR

257 484,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	209 337,09
HSV - Práce a dodávky HSV	209 337,09
1 - Zemné práce	3 469,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	161 360,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 561,36
99 - Presun hmôt HSV	945,85

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 209 337,09

D HSV Práce a dodávky HSV 209 337,09

D 1 Zemné práce 3 469,60

1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	101,114	17,40	1 759,38
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,705	9,27	312,45
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,751	3,72	84,63
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	227,510	0,38	86,45
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,751	7,63	173,59
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,751	0,64	14,56
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,127	22,28	760,35
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,363	3,55	278,19

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 161 360,28

9	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	512,496	1,75	896,87
10	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	111,712	4,03	450,20
11	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	19,680	3,44	67,70
12	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	131,392	14,48	1 902,56
13	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 935,849	2,48	4 800,91
14	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	1 787,198	12,84	22 947,62
15	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	148,651	25,88	3 847,09
16	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	111,712	2,09	233,48
17	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	4,640	2,13	9,88
18	K	625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	15,040	2,66	40,01
19	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	111,712	24,21	2 704,55
20	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,140	42,35	175,33
21	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	319,245	50,90	16 249,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,877	42,48	1 566,53
23	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30,600	51,77	1 584,16
24	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 555,745	62,21	96 782,90
25	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	182,872	38,83	7 100,92
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							43 561,36
26	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 838,500	2,20	4 044,70
27	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 838,500	1,66	3 051,91
28	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	22 062,000	1,00	22 062,00
29	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,840	3,05	48,31
30	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	6,000	6,36	38,16
31	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 838,500	1,63	2 996,76
32	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 838,500	0,70	1 286,95
33	K	953942728.R	Osadenie držiaka vlajky	ks	2,000	42,27	84,54
34	M	42950-Z10	Dvojitý držiak vlajky	ks	2,000	90,98	181,96
35	K	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	6,115	7,43	45,43
36	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	205,830	9,94	2 045,95
37	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	3,200	30,90	98,88
38	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	914,360	4,66	4 260,92
39	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	11,200	3,10	34,72
40	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 349,359	2,42	3 265,45
41	K	953996222.S	Krytka systémového balkónového profilu (PVC)	ks	4,000	3,68	14,72
D 99 Presun hmôt HSV							945,85
42	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	120,953	7,82	945,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

05 - ODSTRÁNENIE OBJEKTU GARÁŽÍ (STENY, STRECHA)

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			31 597,04
		Základ dane	Výška dane
DPH základná		0,00	0,00
znížená		31 597,04	7 267,32
Cena s DPH			38 864,36
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

05 - ODSTRÁNENIE OBJEKTU GARÁŽÍ (STENY, STRECHA)

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	31 597,04
HSV - Práce a dodávky HSV	31 597,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 597,04

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 05 - ODSTRÁNENIE OBJEKTU GARÁŽÍ (STENY, STRECHA)

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 597,04

D HSV Práce a dodávky HSV

31 597,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 597,04

1	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	242,964	3,88	942,70
2	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2 429,640	0,46	1 117,63
3	K	979089612.R	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	242,964	66,85	16 242,14
4	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	242,964	0,38	92,33
5	K	981011416.S	Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa s podielom konštrukcií do 35%, -0,68000t	m3	357,300	36,95	13 202,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:

02 - Prístroje a zariadenia

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 783,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	28 783,14	23,00%	6 620,12

Cena s DPH

v EUR

35 403,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3:

02 - Prístroje a zariadenia

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 783,14
HSV - Práce a dodávky HSV	2 400,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 400,00
21-M - Elektromontáže	19 687,63
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1 023,43
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 996,35
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 675,73

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoproud

Úroveň 3: 02 - Prístroje a zariadenia

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 783,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 400,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 400,00
1	K	971036004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	1 500,000	0,52	780,00
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	900,000	1,80	1 620,00

D	21-M	Elektromontáže					19 687,63
3	K	210010301.SR1	Krabica prístrojová vrátane zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	770,000	1,90	1 463,00
4	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	770,000	0,25	192,50
5	M	345610004920.S	Svorkovnica S-96, z PA	ks	770,000	1,86	1 432,20
6	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	650,000	6,08	3 952,00
7	M	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	650,000	1,72	1 118,00
8	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	21,000	4,78	100,38
9	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	21,000	3,57	74,97
10	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	10,000	5,11	51,10
11	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	10,000	3,72	37,20
12	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	26,000	2,31	60,06
13	M	345340007945.S	Spínač jednopolový polozapustený a zapustený, radenie č.1	ks	26,000	4,39	114,14
14	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	44,000	3,02	132,88
15	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	44,000	6,02	264,88
16	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	10,000	4,68	46,80
17	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	10,000	10,03	100,30
18	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,64	10,56
19	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000	4,69	18,76
20	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	69,000	6,96	480,24
21	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	69,000	39,74	2 742,06
22	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	2,000	7,48	14,96
23	M	374410021504.S	Ovládač žalúzií pre priame ovládanie motora	ks	2,000	13,00	26,00
24	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	688,000	4,29	2 951,52
25	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	688,000	3,05	2 098,40
26	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	34,000	7,26	246,84
27	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	34,000	3,87	131,58
28	K	210111031.SR1	Zásuvka na povrchovú montáž nábytková IP 20, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	70,000	6,36	445,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345510001210.S R1	Zásuvka jednonásobná na povrch nábytková, radenie 2P+PE, IP 20	ks	70,000	7,91	553,70
30	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	6,42	6,42
31	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	3,80	3,80
32	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	5,000	21,19	105,95
33	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	5,000	16,35	81,75
34	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	60,000	4,76	285,60
35	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	60,000	0,56	33,60
36	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	60,000	0,56	33,60
37	K	210222242.SR1	Sada pre invalidov - signalizácia WC		4,000	6,42	25,68
38	M	CFEAPULLKIT	Asistenčný systém na WC pre invalidov, sada: indikátor, Cancel tlačidlo, jednotka s tiahom	ks	4,000	44,47	177,88
39	K	220330101.R1	Montáž tlacidlového hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	2,000	4,88	9,76
40	M	EOV000005150.R1	Tlačidlo požiarne GW 42-201 120x120x50mm IP55 na stenu		2,000	31,68	63,36

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 023,43

41	K	220730011.S	Osadenie rámpy na pripravenú krabicu	ks	387,000	0,93	359,91
42	M	ERA000002324	Rámček 1-násobný biela		173,000	1,23	212,79
43	M	ERA000002325	Rámček 2-násobný biela		36,000	1,60	57,60
44	M	ERA000002326	Rámček 3-násobný biela		176,000	2,22	390,72
45	M	ERA000002327	Rámček 4-násobný biela		1,000	2,41	2,41

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 996,35

46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	14,07	1 125,60
47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	45,000	19,35	870,75

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 675,73

48	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	705,56	705,56
49	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	371,35	371,35
50	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	148,54	148,54
51	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	668,43	668,43
52	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	482,14	482,14
53	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	482,75	482,75
54	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	557,02	557,02
55	K	001300031	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000	259,94	259,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3:
03 - Káble a nosné systémy

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			72 440,53
DPH základná znižená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 0,00
	72 440,53	23,00%	16 661,32
Cena s DPH		v EUR	89 101,85

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: **03 - Káble a nosné systémy**

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	72 440,53
M - Práce a dodávky M	72 440,53
21-M - Elektromontáže	68 880,53

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 03 - Káble a nosné systémy

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 440,53

D M Práce a dodávky M

72 440,53

1	M	IKW22103--	Spojovacia svorka WAGO 221 3x0,2-4 mm2	ks	1 000,000	1,00	1 000,00
2	M	IKW22203--	Rozpojiteľná svorka WAGO 222 3x0,08-4 mm2	ks	1 000,000	1,16	1 160,00
3	M	IKW22205--	Rozpojiteľná svorka WAGO 222 5x0,08-4 mm2	ks	1 000,000	1,40	1 400,00

D 21-M Elektromontáže

68 880,53

4	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 600,000	1,41	2 256,00
5	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	1 600,000	0,76	1 216,00
6	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	1 600,000	0,18	288,00
7	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	300,000	1,54	462,00
8	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	300,000	1,35	405,00
9	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	60,000	0,56	33,60
10	M	345710037500	Príchytka pre rúrku z PVC CL 32	ks	300,000	0,27	81,00
11	K	210020001.R1	Káblové vešiaky a závesy, grip pre voľné uloženie kábla	ks	2 300,000	5,20	11 960,00
12	M	X00000113	OBO 2207036 Príchyt GRIP typ2031M/30	KS	2 300,000	2,21	5 083,00
13	K	210020001.R2	Káblové vešiaky a závesy, príchytka pre uloženie kábla	ks	1 600,000	3,39	5 424,00
14	M	405510	Držiak kábla (100ks), UDF10	bal	8,000	16,82	134,56
15	M	405512	Držiak kábla (100ks), UDF12	bal	8,000	18,49	147,92
16	K	210020012.S	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	500,000	3,28	1 640,00
17	M	E00045999	OBO 2205033 Kábová spona 2033	KS	500,000	0,94	470,00
18	K	210020201.S	Kábový rošt násuvný pozinkovaný o šírke 300 mm nástenné ľahké, ťažké	m	10,000	4,95	49,50
19	M	345760000400.S	Rošt pozinkovaný Rzn 40/300 dĺžka 3 m	ks	4,000	30,83	123,32
20	K	210020310.SR1	Kábový žľab - kábový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 300/100 mm bez veka vrátane podpery	m	40,000	11,13	445,20
21	M	345750010400.S	Žľab kábový, šxv 300x100 mm, z pozinkovanej ocele vrátane uchytenia a príslušenstva	m	40,000	13,55	542,00
22	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	721,000	1,06	764,26
23	M	354310017200.S	Kábové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	721,000	0,12	86,52
24	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	70,000	2,06	144,20
25	M	354310018500.S	Kábové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	70,000	0,42	29,40
26	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	5,000	2,79	13,95
27	M	354310020500.S	Kábové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	5,000	0,52	2,60
28	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	950,000	0,65	617,50
29	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	950,000	0,75	712,50
30	K	210220302.S	Ochranné pospájanie voľné uloženie CY 10-16 mm2	m	600,000	0,92	552,00
31	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	600,000	2,02	1 212,00
32	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	350,000	0,42	147,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	350,000	0,41	143,50
34	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	7 250,000	0,47	3 407,50
35	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	7 250,000	0,60	4 350,00
36	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	8 700,000	0,50	4 350,00
37	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	8 700,000	1,05	9 135,00
38	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	850,000	0,53	450,50
39	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	850,000	0,76	646,00
40	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	750,000	0,59	442,50
41	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	750,000	1,28	960,00
42	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	10,000	1,05	10,50
43	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	10,000	5,85	58,50
44	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	700,000	1,25	875,00
45	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm ²	m	700,000	9,74	6 818,00
46	K	210810026.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	130,000	1,20	156,00
47	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm ²	m	130,000	15,65	2 034,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:

04 - Svietidlá

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 606,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	45 606,74	23,00%	10 489,55

Cena s DPH

v EUR

56 096,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3: 04 - Svietidlá

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	45 606,74
M - Práce a dodávky M	45 606,74
21-M - Elektromontáže	45 606,74

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoproud

Úroveň 3: 04 - Svietidlá

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 606,74

D		M	Práce a dodávky M					45 606,74
D		21-M	Elektromontáže					45 606,74
1	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	629,000	4,98	3 132,42	
2	K	210201916.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg	ks	629,000	10,46	6 579,34	
3	M	UXEEMV1	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED Dustproof UXEMV1, 37W, 5300 lm, 4000K, IP66		32,000	22,04	705,28	
4	M	UXEMZD1442	SVIETIDLO LED, LED mini Panel UXEMZD1442, 18W, 1800 lm, 4000K, IP20		38,000	28,71	1 090,98	
5	M	UXEMZM5442.	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED mini Panel UXEMZM5442, 18W, 1800 lm, 4000K, IP20	ks	154,000	41,81	6 438,74	
6	M	2497	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 2497 LOKI, 15W, 1100 lm, 4000K, IP54		6,000	66,77	400,62	
7	M	UXEMBPMMA	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ/PRISADENÉ, LED panel UXEMBPMMA, 34W, 4000 lm, 4000K, IP20		328,000	63,57	20 850,96	
8	M	UXEMO	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ, LED panel UXEMO, 40W, 4398 lm, 4000K, IP20	ks	71,000	48,92	3 473,32	
9	K	210201926.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 3 kg	ks	15,000	11,29	169,35	
10	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	15,000	6,10	91,50	
11	M	LISOLIN	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,FASÁDNE, SOLIN, 5W, IP54		12,000	42,32	507,84	
12	M	SS51W	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,SO SENZOROM A SÚMRAKOVÝM SPÍNAČOM, 51W, 4300 lm, 4000K, IP54		3,000	66,29	198,87	
13	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	43,000	6,14	264,02	
14	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	43,000	5,31	228,33	
15	M	348150000600.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim s piktogramom	ks	36,000	32,75	1 179,00	
16	M	348150000600.S R1	LED svietidlo núdzové bezpečnostné 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	7,000	42,31	296,17	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:

05 - Rozvádzače

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 815,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	24 815,51	23,00%	5 707,57

Cena s DPH

v EUR

30 523,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 05 - Rozvádzače

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	24 815,51
M - Práce a dodávky M	24 815,51
21-M - Elektromontáže	24 815,51

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3: 05 - Rozvádzače

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 24 815,51

D M Práce a dodávky M 24 815,51

D 21-M Elektromontáže 24 815,51

1	K	210190004_RH	Montáž a zapojenie rozvádzača RH	ks	1,000	1 485,39	1 485,39
2	M	XL3630_RH	Rozvádzač RH, typ Legrand XL3-S 630 , 804 x 1950 x 322 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000	4 860,87	4 860,87
3	K	210190004_RMS B1	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-B1	ks	1,000	1 114,04	1 114,04
4	M	XL3160_RMSB1	Rozvádzač RMSB1, typ LEGRAND XL3 160, 7x24 MODULOV, 595 x 1341 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje		1,000	3 391,82	3 391,82
5	K	210190004_RMS B2	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-B2	ks	1,000	742,70	742,70
6	M	XL3160_RMSB2	Rozvádzač RMSB2, typ LEGRAND XL3 160, 7x24 MODULOV, 595 x 1341 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje		1,000	2 632,56	2 632,56
7	K	210190004_RMS B3	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-B3	ks	1,000	742,70	742,70
8	M	XL3160_RMSB3	Rozvádzač RMSB3, typ LEGRAND XL3 160, 7x24 MODULOV, 595 x 1341 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje		1,000	2 218,83	2 218,83
9	K	210190004_RMS C0	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-C0	ks	1,000	668,43	668,43
10	M	XL3160_RMSC0	Rozvádzač RMSC0, typ LEGRAND XL3 160, 4x24 MODULOV, 595 x 740 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000	1 889,86	1 889,86
11	K	210190004_RMS C1	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-C1	ks	1,000	631,29	631,29
12	M	XL3160_RMSC1	Rozvádzač RMSC1, typ LEGRAND XL3 160, 6x24 MODULOV, 595 x 1054 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000	1 476,18	1 476,18
13	K	210190004_RMS-SLP	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-SLP	ks	1,000	742,70	742,70
14	M	XL3160_RMS_S LP	Rozvádzač RMS_SLP, typ LEGRAND XL3 160, 2x24 MODULOV, 575 x 450 x 183 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000	2 218,14	2 218,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:

06 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 773,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	19 773,04	23,00%	4 547,80

Cena s DPH

v EUR

24 320,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 06 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	19 773,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 404,47
1 - Zemné práce	1 404,47
M - Práce a dodávky M	14 557,73
21-M - Elektromontáže	14 557,73
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 470,48
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 340,36

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 06 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 773,04

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 404,47
D	1	Zemné práce					1 404,47
1	K	131112101.r1	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 1 a 2 pre uzemňovač typu A	m3	29,000	48,43	1 404,47

D	M	Práce a dodávky M					14 557,73
D	21-M	Elektromontáže					14 557,73

2	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	19,000	2,84	53,96
3	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná lxx 297x210 mm, A4	ks	19,000	5,75	109,25
4	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 10 PVC	m	150,000	2,49	373,50
5	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	105,000	7,03	738,15
6	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	200,000	2,16	432,00
7	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	40,000	8,96	358,40
8	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	450,000	2,16	972,00
9	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	63,000	5,40	340,20
10	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	19,000	19,58	372,02
11	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	19,000	3,81	72,39
12	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	19,000	19,70	374,30
13	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	19,000	0,86	16,34
14	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	19,000	0,59	11,21
15	K	210220105.R1	Podpery vedenia pod zeteplenú fasádu do muriva	ks	400,000	3,21	1 284,00
16	M	354410031900.S	Podpera vedenia RD6-10 FeZn	ks	400,000	0,64	256,00
17	K	210220270.S	Uzemňovacia doska FeZn ZD s páskou	ks	108,000	13,94	1 505,52
18	M	354410055200.S	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	ks	108,000	51,05	5 513,40
19	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	110,000	1,95	214,50
20	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	110,000	1,65	181,50
21	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	30,000	2,77	83,10
22	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	30,000	0,91	27,30
23	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	440,000	1,95	858,00
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	440,000	0,49	215,60
25	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	30,000	2,77	83,10
26	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	30,000	1,13	33,90
27	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	19,000	2,77	52,63
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	19,000	1,34	25,46

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 470,48
---	-----	----------------------------	--	--	--	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	14,07	337,68
30	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	14,07	281,40
31	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	19,35	464,40
32	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	19,35	387,00

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

2 340,36

33	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	482,75	482,75
34	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	148,54	148,54
35	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	483,62	483,62
36	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	519,89	519,89
37	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	705,56	705,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3:
07 - Prípojka NN

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 858,95
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 9 858,95	23,00% 23,00%	0,00 2 267,56
Cena s DPH		v EUR	12 126,51

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3: 07 - Prípojka NN

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 858,95
PSV - Práce a dodávky PSV	3,21
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3,21
M - Práce a dodávky M	5 653,38
21-M - Elektromontáže	3 669,46
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 983,92
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	897,36
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 305,00

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoproud

Úroveň 3: 07 - Prípojka NN

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 858,95

D		PSV	Práce a dodávky PSV	3,21			
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3,21			
1	K	711761302.S	Zhotovenie detailov, uzáver dilatáč.škár vodor.gumovou fóliou r.š. 500 mm položenou do asfalt. podkladu	m	1,000	2,06	2,06
2	M	272440000100.S	Fólia izolačná - etylenpropylenový kaučuk čierna, rozmer šxhr. 300x1,5 mm	m	0,550	2,09	1,15

D		M	Práce a dodávky M	5 653,38			
D		21-M	Elektromontáže	3 669,46			
3	K	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	70,000	2,34	163,80
4	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	70,000	2,28	159,60
5	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu	m2	0,500	478,13	239,07
6	M	286935	Protipožiarny povlak CP 673 6kg	KS	1,000	45,19	45,19
7	K	210100022.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2 pre vonkajšie práce	ks	16,000	11,09	177,44
8	M	354310029200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 240x12 KU-V DIN	ks	16,000	5,88	94,08
9	K	210120022.S	Poistkový spodok SPH 1 jednopólový do 250 A	ks	6,000	8,30	49,80
10	K	210120103.S	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	6,000	2,09	12,54
11	M	345290006700.S	Poistková vložka nožová PNA1 250A gG, veľkosť 1	ks	6,000	6,20	37,20
12	K	210193051.SR1	Skriňa RE plastová, /trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	42,32	42,32
13	M	357120006200.S R1	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.660 mm s 3. modulmi a okienkom, vrátane ističov, kompletne zapojený, prúdová zaťažiteľnosť vodičov do 315 A	ks	1,000	339,12	339,12
14	K	210902468.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	70,000	6,25	437,50
15	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	70,000	26,74	1 871,80

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 983,92			
16	K	460200304.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	35,000	25,19	881,65
17	K	460310012.S	Strojové kladenie úložného kábla (káblov) v zemine triedy 3, 2 káble	m	35,000	6,54	228,90
18	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	35,000	6,49	227,15
19	M	585220000500.S	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	0,560	66,84	37,43
20	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	540,000	0,54	291,60
21	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	35,000	0,13	4,55
22	K	460560304.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	35,000	6,06	212,10
23	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládku a jazda späť	m3	6,000	7,21	43,26
24	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	6,000	0,38	2,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	20,000	2,75	55,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 897,36

26	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	16,71	401,04
27	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	20,68	496,32

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 305,00

28	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	482,75	482,75
29	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	519,89	519,89
30	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	222,81	222,81
31	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	482,75	482,75
32	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	519,89	519,89
33	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	631,29	631,29
34	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	445,62	445,62

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:

08 - Areálové rozvody

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3:

08 - Areálové rozvody

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 216,03
HSV - Práce a dodávky HSV	413,50
1 - Zemné práce	413,50
M - Práce a dodávky M	4 907,96
21-M - Elektromontáže	2 579,74
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 328,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	664,25
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 230,32

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 08 - Areálové rozvody

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 216,03

D	HSV	Práce a dodávky HSV					413,50
D	1	Zemné práce					413,50
1	K	141721113.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm	m	10,000	41,35	413,50

D	M	Práce a dodávky M					4 907,96
D	21-M	Elektromontáže					2 579,74
2	K	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	130,000	2,06	267,80
3	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	130,000	0,91	118,30
4	K	210010174.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	70,000	2,69	188,30
5	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	70,000	2,28	159,60
6	K	210010356.S	Krabica pancierová z PP, 88x88 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	2,000	9,63	19,26
7	K	210010381.S	Krabica z PP, 80x80 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	2,000	11,01	22,02
8	M	345410015025.S	Krabica KSK 80, bezhalogénová z PP/ABS, IP 66	ks	2,000	2,16	4,32
9	M	345610014410.S	Svorkovnica S-KSK 1, z PP	ks	2,000	1,57	3,14
10	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	130,000	0,45	58,50
11	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	130,000	1,05	136,50
12	K	210902468.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	60,000	6,25	375,00
13	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	60,000	20,45	1 227,00

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					2 328,22
14	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	110,000	13,26	1 458,60
15	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	110,000	1,51	166,10
16	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	12,000	15,06	180,72
17	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	110,000	0,54	59,40
18	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	110,000	0,13	14,30
19	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	110,000	2,84	312,40
20	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	10,000	7,21	72,10
21	K	460600002.S	Priplátok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	170,000	0,38	64,60

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					664,25
22	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	16,71	250,65
23	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000	20,68	413,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				3 230,32
24	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	482,34	482,34
25	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	594,16	594,16
26	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	185,67	185,67
27	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	594,16	594,16
28	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	519,89	519,89
29	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	631,29	631,29
30	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	222,81	222,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3:
01 - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj
Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			83 289,58
DPH základná znižená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 0,00
	83 289,58	23,00%	19 156,60
Cena s DPH		v EUR	102 446,18

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3:

01 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	83 289,58
D1 - ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	83 289,58
D1.1 - Aktívne prvky	11 716,88
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	68 404,38
D3 - Ostatné	3 168,32

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboproud

Úroveň 3: 01 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 289,58

D D1 ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

83 289,58

D D1.1 Aktívne prvky

11 716,88

1	K	Pol1	Rozvádzač dátový 19"-42U, 800x800, stojanový, presklené dvere	ks	3,000	485,88	1 457,64
2	K	Pol3	Ventilačná jednotka 4 ventilátorová s termostatom, stropná	ks	3,000	147,55	442,65
3	K	Pol4	Napájací panel 8x 230V AC s filtračným obvodom	ks	6,000	33,67	202,02
4	K	Pol15	Polica 19" – 1U/550	ks	2,000	22,12	44,24
5	K	Pol18	Organizér 19", 1U	ks	25,000	10,64	266,00
6	K	Pol23	19" patch panel tienený cat5e osadený vrátane zapojenia – 24 portový	ks	24,000	116,53	2 796,72
7	K	Pol24	Optický patchpanel 19" výsuvný, 12xSC simplex kompletný pre ukončenie 8 vlákien SM s pigtailmi a adaptérmí	ks	1,000	83,43	83,43
8	K	Pol25	Vývazovací háčik D1 80x80 pre vertikálne vyviazanie kabeláže	ks	36,000	5,93	213,48
9	K	Pol26	Premietacie plátno na stenu, 150" (381cm), 16:9, biele, čierne okraje	ks	1,000	1 649,36	1 649,36
10	K	Pol27	Dataprojektor EB-FH52, LCD, rozlíšenie 1920x1080, 16:9, kontrast 16 000:1, min a max. projekčná vzdialenosť 1,76 a 2,86m, max. uhlopriečka obrazu 300", HDMI 1.4 - 2ks, VGA, Kompozit, USB 2.0, WiFi	ks	1,000	1 081,60	1 081,60
11	K	Pol28	Stropný držiak projektora	ks	1,000	41,81	41,81
12	K	Pol47	Záložný zdroj Fortron 2000VA/1800W, rack prevedenie, 3x Schuko zásuvka	ks	3,000	1 081,59	3 244,77
13	K	Pol48	Inštalračný panel 19"/3U s vypínaom, ističmi a soklovou zásuvkou	ks	3,000	23,37	70,11
14	K	Pol49	Montážna sada do 19" skrine M6	ks	107,000	1,15	123,05

D D2 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

68 404,38

15	K	Pol50	Vyznačenie trasy vedenia	m	14 000,000	0,66	9 240,00
16	K	Pol51	Bezhalogénový kábel FTP cat 5e LSOH	m	29 700,000	1,22	36 234,00
17	K	Pol52	Prístrojová krabica KPL 64-50/LD_NA jednonásobná	ks	27,000	4,36	117,72
18	K	Pol53	Prístrojová krabica KPL 64-50/2LD_NA dvojnásobná	ks	69,000	7,18	495,42
19	K	Pol54	Prístrojová krabica KPL 64-50/3LD_NA trojnásobná	ks	1,000	10,58	10,58
20	K	Pol55	Prístrojová krabica KPL 64-50/4LD_NA štvornásobná	ks	27,000	10,97	296,19
21	K	Pol56	Prístrojová krabica KPR 68-70_KA podomietková jednonásobná	ks	26,000	5,18	134,68
22	K	Valena Life	Jednorámik biely	ks	56,000	2,21	123,76
23	K	Valena Life.1	Dvojrámik biely	ks	69,000	2,87	198,03
24	K	Valena Life.2	Trojrámik biely	ks	1,000	4,44	4,44
25	K	Valena Life.3	Štvorámik biely	ks	27,000	5,85	157,95
26	K	Valena Life.4	Dátová zásuvka FTP 2xRJ45, cat 5e, vrátane zapojenia a označenia	ks	263,000	12,61	3 316,43
27	K	Valena Life.5	Dátová zásuvka FTP 1xRJ45, cat 5e, vrátane zapojenia a označenia	ks	15,000	1,89	28,35
28	K	Pol57	Optický kábel SM G.657A1 - 8 vláknový	m	70,000	1,89	132,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol58	FXP 25 vedená pod omietkov vrátane vysekania drážky	m	155,000	7,41	1 148,55
30	K	Pol59	Kopoflex D50 vedená pod stropom na príchytkách	m	35,000	1,89	66,15
31	K	Pol60	Kopoflex D50 vedená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	10,000	1,89	18,90
32	K	Pol61	FXP 32 pod omietku vrátane vysekania drážky	m	30,000	7,18	215,40
33	K	Valena Mosaic	Predkonektorovaná HDMI v.1.4 zásuvka, biela	ks	14,000	66,62	932,68
34	K	Pol62	Kábel HDMI v 1.4 - 7m	ks	4,000	21,12	84,48
35	K	Pol63	Kábel HDMI v 1.4 - 10m	ks	1,000	22,02	22,02
36	K	Pol64	Kábel HDMI v 1.4 - 15m	ks	2,000	48,51	97,02
37	K	Pol65	Kábel HDMI v 1.4 - 20m	ks	1,000	72,40	72,40
38	K	Pol66	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	900,000	0,73	657,00
39	K	Pol67	Stahovací pásik 3,6 x 200	ks	1 600,000	0,64	1 024,00
40	K	Pol68	Perforovaná montážna páska pozinkovaná 10m	ks	1,000	21,88	21,88
41	K	Pol69	Kanál dutý bezhalogenový PK 110x65 D HF_HD	m	6,000	20,39	122,34
42	K	Pol70	Príchytka Grip M15 + hmoždina a skrutka	ks	74,000	2,15	159,10
43	K	Pol71	Príchytka Grip M30 + hmoždina a skrutka	ks	579,000	2,70	1 563,30
44	K	Pol72	Drôtený žlab KDS/KDSO200H60/3	m	35,000	14,68	513,80
45	K	Pol73	Drôtený žlab KDS/KDSO150H60/3	m	59,000	12,07	712,13
46	K	Pol74	Drôtený žlab KDS/KDSO100H60/3	m	46,000	11,72	539,12
47	K	Pol75	Zatŕkacia kotva TRSM8	ks	110,000	1,98	217,80
48	K	Pol76	Závitová tyč M8/2	ks	10,000	1,71	17,10
49	K	Pol77	Držiak žlabu ZSW	ks	110,000	2,70	297,00
50	K	Pol78	Matica M8 + podložka M8 (100 ks)	bsl	3,000	5,93	17,79
51	K	Pol79	Skrutková spojka drôteného žlabu USSN/USSO	ks	150,000	1,39	208,50
52	K	Pol80	Zváranie optických vlákien	ks	8,000	7,81	62,48
53	K	Pol81	FTP patch kábel cat 5e - 1m	ks	550,000	8,34	4 587,00
54	K	Pol82	Prechod cez múr do 15cm – do D32	ks	60,000	11,62	697,20
55	K	Pol83	Prechod cez strop do 30cm – do D32	ks	10,000	15,97	159,70
56	K	Pol84	Sádra sivá (1kg balenie)	ks	10,000	1,11	11,10
57	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	4,000	18,57	74,28
58	K	Pol85	Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách	sada	1,000	73,53	73,53
59	K	Pol86	Základné premeranie kabeláže – testerom správneho zapojenia	ks	1,000	1 708,20	1 708,20
60	K	Pol87	CY 10 mm2-zž-na pospájanie	m	15,000	2,21	33,15
61	K	Pol88	Drobný inštaláčny materiál 3%	ks	1,000	1 080,62	1 080,62
62	K	Pol89	Presun materiálu 5%	ks	1,000	642,88	642,88
63	K	Pol90	PPV 6%	ks	1,000	55,93	55,93
D	D3		Ostatné				3 168,32
64	K	Pol92	Práca vo výškach	kpl	1,000	1 823,99	1 823,99
65	K	Pol93	Pretestovanie káblových rozvodov	kpl	1,000	263,56	263,56
66	K	Pol94	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 080,77	1 080,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3:
02 - EZS

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 736,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 736,78	23,00%	2 009,46
Cena s DPH			10 746,24
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3: 02 - EZS

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 736,78
D1 - ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM	8 736,78
D1.1 - Aktívne prvky	2 960,16
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	4 370,85
D3 - Ostatné	1 405,77

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboproud

Úroveň 3: 02 - EZS

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 736,78

D D1 ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

8 736,78

D D1.1 Aktívne prvky

2 960,16

1	K	EVO 192	Ústredňa EZS, 8/16 slučiek priamo na doske, 192 slučiek celkom, 8 častí	ks	1,000	123,21	123,21
2	K	VDMP3	Hlasový modul ústredne VDMP3	ks	1,000	14,76	14,76
3	K	PCS250	Komunikátor GSM/GPRS pre ústredňu v plastovom puzdre, 2x slot pre SIM kartu, umožňuje pripojiť hlasový modul	ks	1,000	114,90	114,90
4	K	IP150	Ethernetový modul pre vzdialený prístup k ústredni, spojenie cez SWAN server	ks	1,000	83,40	83,40
5	K	ZX8	Expandér vstupov 8/16 ústredne EZS	ks	1,000	66,60	66,60
6	K	PS25	Doplňkový zdroj 12V/2,5A pripojiteľný k zbernici ústredne	ks	1,000	72,67	72,67
7	K	Pol96	Kovová skrinka pre ústredňu a expandér so zdrojom a miestom pre Aku 12V/18Ah	ks	2,000	48,45	96,90
8	K	K641	LCD klávesnica textová dvojriadková	ks	1,000	103,81	103,81
9	K	DM50	Plne digitálny PIR detektor priamo na zbernicu ústredne, teplotná kompenzácia, duálne snímanie, dosah 12m /1100	ks	43,000	33,51	1 440,93
10	K	DG55	Plne digitálny PIR detektor s releovým výstupom, duálne snímanie, dosah 12m /1100	ks	6,000	22,11	132,66
11	K	DG467	Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR na zbernicu ústredne, digitálna teplotná kompenzácia	ks	9,000	33,63	302,67
12	K	EXODUS	Opticko-teplotný požiarňy snímač s releovým výstupom pre EZS	ks	6,000	34,07	204,42
13	K	Pol97	Magnetický kontakt dverový - súčasť dverí	ks	6,000	7,41	44,46
14	K	720WR	Vonkajšia zálohovaná piezo siréna s majákom a vstavaným akumulátorom Ni-MH, 118dB	ks	1,000	41,83	41,83
15	K	JB720	Prepojovacia krabička na povrch, 8 svoriek	ks	6,000	10,64	63,84
16	K	Pol98	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000	18,57	18,57
17	K	Pol99	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	33,42	33,42
18	K	Pol100	Komunikátor na PCO – rieši prevádzkovateľ s poskytovateľom služby	ks	1,000	1,11	1,11

D D2 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

4 370,85

19	K	Pol50	Vyznačenie trasy vedenia	m	880,000	0,42	369,60
20	K	Pol101	Kábel EZS Alfa8	m	360,000	1,47	529,20
21	K	Pol102	Kábel zbernicový Alfa8-DGP	m	520,000	1,25	650,00
22	K	Pol103	Lišta elektroinštalčná LHD 20x20 HF_HD	m	28,000	4,86	136,08
23	K	Pol104	Kanál bezhalogenový EKD 80x40 HF_HD	m	25,000	14,76	369,00
24	K	Pol105	Inštalčná trubka ohybná, D20 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	45,000	6,93	311,85
25	K	Pol106	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	800,000	0,93	744,00
26	K	Pol67	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	800,000	0,43	344,00
27	K	Pol107	Prechod cez múr do D25	ks	52,000	7,19	373,88
28	K	Pol108	Prechod cez strop do D32	ks	4,000	16,24	64,96
29	K	Hilti	Speňujúci požiarňy tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	4,000	16,45	65,80
30	K	Pol85	Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách	sada	1,000	50,49	50,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol109	Prepojenie ústredne EZS do LAN siete	sada	1,000	73,38	73,38
32	K	Pol110	Základné zaškolenie obsluhy	hod	2,000	40,85	81,70
33	K	Pol88	Drobný inštalačný materiál 3%	ks	1,000	66,77	66,77
34	K	Pol111	Presun materiálu 5%	ks	1,000	41,78	41,78
35	K	Pol90	PPV 6%	ks	1,000	98,36	98,36
D D3 Ostatné							1 405,77
36	K	Pol112	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000	33,58	33,58
37	K	Pol114	Práca vo výškach	kpl	1,000	179,57	179,57
38	K	Pol115	Oživenie, parametrizácia a programové nastavenie systému, prevádzkové skúšky	hod	8,000	34,89	279,12
39	K	Pol117	Spracovanie východiskovej revízie EZS a vypracovanie správy	hod	5,000	182,70	913,50

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:
B-C - BLOK B+C

Časť:
04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3:
03 - KS

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:
Bansko Bystrický samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotovitel':
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 776,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 776,79	23,00%	2 248,66
Cena s DPH		v EUR	12 025,45

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3: 03 - KS

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 776,79
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM	9 776,79
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM	6 242,85
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	2 945,12
D3 - Ostatné	588,82

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 03 - KS

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 776,79

D D1 KAMEROVÝ SYSTÉM

9 776,79

D D1 KAMEROVÝ SYSTÉM

6 242,85

1	K	Pol118	4 Mpx dome IP kamera, smart IR prísvit 40m, motor zoom objektív 2,7 – 13,5mm, rozlíšenie 2688 × 1520 px, snímkovanie: main stream 2688 × 1520 px 20 fps / 2560 × 1440 px 30 fps, citlivosť 0,008 lx @ F1.6, WDR 120dB, BLC,AWB, HLC, AGC, vstavaný mikrofón, na	ks	13,000	312,50	4 062,50
2	K	Pol119	Montážna podložka dome kamery	ks	13,000	14,38	186,94
3	K	Pol120	4 Mpx kompaktná IP kamera, smart IR prísvit 60m, motor zoom objektív 2,7 – 13,5mm, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 20 fps, 2560 × 1440 @ 25/30 fps, citlivosť 0,008 lx / F1.5, WDR, BLC,AWB, HLC, AGC, napájanie 12V DC / PoE	ks	4,000	221,77	887,08
4	K	Pol121	Montážna podložka kompaktnej kamery	ks	4,000	19,04	76,16
5	K	Pol122	Videorekordér IP sieťový 32-kanálový, OS Linux, záznam max. do 256 Mbps, maximálne rozlíšenie 16 Mpx na kameru, 4x SATA III HDD max. 16 TB (bez HDD), 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS-485, 1x RS-232, 2x USB , 1x eSATA	ks	1,000	420,59	420,59
6	K	Pol123	HDD 10TB, 24/7, záruka 3 roky	ks	1,000	313,42	313,42
7	K	IP24	24 portový POE+10/100Mbps L2 smart switch so 4 gigabitovými SFP slotmi, 250W, 802.3af/at (TL-SL2428P pre kamery)	ks	1,000	296,16	296,16

D D2 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

2 945,12

8	K	Pol50	Vyznačenie trasy vedenia	m	890,000	0,11	97,90
9	K	Pol124	Kábel dátový bezhalogenový UTP Cat5e	m	890,000	1,23	1 094,70
10	K	Pol105	Inštalačná trubka ohybná, D20 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	10,000	7,41	74,10
11	K	Pol106	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	850,000	0,73	620,50
12	K	Pol67	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	850,000	0,74	629,00
13	K	Pol125	Prechod cez múr – do D32	ks	16,000	9,31	148,96
14	K	Pol126	Prechod cez strop – do D32	ks	3,000	18,40	55,20
15	K	Pol127	Prepojenie NVR do siete LAN	sada	1,000	72,78	72,78
16	K	Pol128	Základné zaškolenie obsluhy KS	hod	2,000	40,85	81,70
17	K	Pol129	Drobný inštalačný materiál (3%)	ks	1,000	10,14	10,14
18	K	Pol130	Presun materiálu (5%)	ks	1,000	42,19	42,19
19	K	Pol131	PPV (6%)	ks	1,000	17,95	17,95

D D3 Ostatné

588,82

20	K	Pol132	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000	22,01	22,01
21	K	Pol114	Práca vo výškach	kpl	1,000	140,87	140,87
22	K	Pol134	Oživenie, parametrizácia systému, prevádzkové skúšky, nastavenie pohľadov	hod	6,000	41,81	250,86
23	K	Pol136	Spracovanie východiskovej revízie KS a vypracovanie správy	hod	3,000	58,36	175,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3:

04 - Závory, VV, SKV

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 528,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	17 528,96	23,00%	4 031,66

Cena s DPH

v EUR

21 560,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 04 - Závory, VV, SKV

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 528,96
D1 - ZÁVORY, VIDEOVRÁTNÍK A SKV S TURNIKETOM	17 528,96
D2 - ZÁVORY	0,00
D3 - Obojsmerný prejazd	5 640,54
D4 - Jednosmerný prejazd	2 267,70
D5 - VIDEOVRÁTNÍK	903,91
D6 - TURNIKET	3 595,67
D7 - SYSTÉM KONTROLY VSTUPU - DVERE	827,88
D8 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	3 500,64
D9 - Ostatné	792,62

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 04 - Závory, VV, SKV

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskó Bystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 528,96

D	D1	ZÁVORY, VIDEOVRÁTNÍK A SKV S TURNIKETOM	17 528,96
D	D2	ZÁVORY	0,00
D	D3	Obojsmerný prejazd	5 640,54

1	K	AGM1F-KIT/3P	Sada automatickej závary s frekvenčným meničom (rameno 3m, profil, reflexné polepy, kotevná sada). Vysokorychlostná automatická závara.	ks	2,000	1 476,18	2 952,36
2	K	L1-500	Návin indukčnej smyčky - bezpečnostná slučka pod rameno	ks	2,000	263,36	526,72
3	K	ID1K	Indukčný detektor 1 kanálový, bezpečnostný prvok vyhodnocujúci prítomnosť vozidla pod ramenom závary	ks	2,000	115,02	230,04
4	K	MC120-KIT	Kovový stĺpik pre montáž videovrátnika, kotevná sada	ks	2,000	413,18	826,36
5	K	OST-AUT-202	Stredový ostrovček oceľový, žiarovo zinkovaný pre umiestnenie 2ks závor a stĺpikov pre videovrátnik	ks	1,000	1 105,06	1 105,06

D	D4	Jednosmerný prejazd	2 267,70
---	----	---------------------	----------

6	K	AG500F-KIT/4P	Sada automatickej závary s frekvenčným meničom (rameno 4m, profil, reflexné polepy, kotevná sada). Vysokorychlostná automatická závara.	ks	1,000	1 476,14	1 476,14
7	K	L1-500	Návin indukčnej smyčky - bezpečnostná slučka pod rameno	ks	1,000	263,36	263,36
8	K	ID1K	Indukčný detektor 1 kanálový, bezpečnostný prvok vyhodnocujúci prítomnosť vozidla pod ramenom závary	ks	1,000	115,02	115,02
9	K	MC120-KIT	Kovový stĺpik pre montáž videovrátnika, kotevná sada	ks	1,000	413,18	413,18

D	D5	VIDEOVRÁTNÍK	903,91
---	----	--------------	--------

10	K	VTO2211G-WP	Dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, súčasťou je integrovaná MIFARE čítačka 13,56 MHz, 2 Mpx farebná kamera, 142° uhol pohľadu, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, IR prísvetlenie snímaného priestoru, IP 65, 1x	ks	3,000	221,82	665,46
11	K	VTM09R	Inštalácia krabica na povrch so strieškou	ks	3,000	19,04	57,12
12	K	VTH2421FB-P	Videomonitor 7" Farebný, rozlíšenie 1024x600 px, dotykový, H264, TCP/IP komunikácia, grafické menu.	ks	1,000	181,33	181,33
13	K	Pol137	Mifare elektronická kľúčenka - položka pri SKV dvere	ks	0,000	0,00	0,00

D	D6	TURNIKET	3 595,67
---	----	----------	----------

14	K	TANSA 1002	Prístupový turniket obojstranný, trojramenný, Sklopný emergency mód ramena, LED indikácia prechodov, riadiaca elektronika, kapacita prechodov 96 osôb/min., životnosť 2mil. Prechodov, antikor, rozmery 450x1386x829. Uzamykateľný priestor pre zabudovanie čít	ks	1,000	2 966,79	2 966,79
----	---	------------	---	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	C3-200 Pro	IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 30000 užívateľov a 100000 udalostí. Napájanie 9,6-14,4V DC. Podpora globálneho Anti-passbacku. Umiestnenie v nohe turniketu. 2x NO/NC relé zámku, 2x rel	ks	1,000	345,54	345,54
16	K	APS-412	Zálohovaný napájací zdroj 12V/4A, zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora, proti skratu a preťaženiu.	ks	1,000	114,52	114,52
17	K	Pol98	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000	22,28	22,28
18	K	KR613	Prístupová čítačka RFID, duálna, čítanie bezkontaktných kariet a prívěskov (EM, 125kHz, Mifare 13,56MHz, Desfire), Wiegand 34, zvuková a LED signalizácia, IP65.	ks	2,000	73,27	146,54

D D7 SYSTÉM KONTROLY VSTUPU - DVERE 827,88

19	K	C3-200 Pro	IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 30000 užívateľov a 100000 udalostí. Napájanie 9,6-14,4V DC. Podpora globálneho Anti-passbacku. Umiestnenie v nohe turniketu. 2x NO/NC relé zámku, 2x rel	ks	1,000	345,54	345,54
20	K	Pol138	Univerzálny plechový box pre prístupový kontrolér s napájacím zdrojom 12V DC/3,2A, uzamykateľné dvierka, miesto pre akumulátor 12V/7Ah.	ks	1,000	37,61	37,61
21	K	Pol98	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000	22,28	22,28
22	K	KR613	Prístupová čítačka RFID, duálna, čítanie bezkontaktných kariet a prívěskov (EM, 125kHz, Mifare 13,56MHz, Desfire), Wiegand 34, zvuková a LED signalizácia, IP65.	ks	2,000	73,27	146,54
23	K	ZKBIOCV-5	Licencia prístupového modulu, do 5 ovládaných dverí, do 1000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBioCVSecurity, podpora globálneho Anti-Passbacku	ks	1,000	147,54	147,54
24	K	CR20MD	Stolová USB čítačka RFID kariet a prívěskov (MIFARE DESFIRE, 13,56 MHz), čítanie 4 BYTE (Wiegand 34), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových systémov, zvuková a LED indikácia, napájanie cez USB, 1,5 m pripojovací kábel súča	ks	1,000	33,87	33,87
25	K	Pol139	RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka Mifare 13,56MHz. PODLA POTREBY	ks	50,000	1,89	94,50

D D8 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby 3 500,64

26	K	Pol50	Vyznačenie trasy vedenia	m	360,000	0,14	50,40
27	K	Pol140	Kábel dátový bezhalogenový FTP Cat5e	m	695,000	1,14	792,30
28	K	Pol105	Inštalčná trubka ohybná, D20 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	25,000	5,93	148,25
29	K	Pol141	Inštalčná trubka ohybná, D50 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	18,000	6,66	119,88
30	K	Pol142	Inštalčná trubka ohybná, D50 na povrchu, do pripraveného výkopu do zeme	m	260,000	7,17	1 864,20
31	K	Pol143	Perforovaná montážna páska pozinkovaná 10m	ks	1,000	1,14	1,14
32	K	Pol144	Výstražná fólia do výkopu - 1 balenie	ks	1,000	0,73	0,73
33	K	Pol106	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	80,000	0,48	38,40
34	K	Pol145	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	80,000	0,41	32,80
35	K	Pol146	Krabica pod omietku s viečkom - KO125	ks	2,000	10,83	21,66
36	K	Pol147	Prechod cez múr – do D32	ks	3,000	9,31	27,93
37	K	Pol126	Prechod cez strop – do D32	ks	1,000	18,49	18,49
38	K	Pol148	Základné zaškolenie obsluhy systémov	hod	5,000	37,13	185,65
39	K	Pol149	Drobný inštalčný materiál (3%)	ks	1,000	66,55	66,55
40	K	Pol150	Presun materiálu (5%)	ks	1,000	42,04	42,04
41	K	Pol151	PPV (6%)	ks	1,000	90,22	90,22

D D9 Ostatné 792,62

42	K	Pol152	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000	41,81	41,81
43	K	Pol154	Práca vo výškach	kpl	1,000	221,82	221,82
44	K	Pol155	Oživenie, parametrizácia systému, inštalácia SW, prevádzkové skúšky	hod	12,000	33,63	403,56
45	K	Pol157	Spracovanie východiskovej revízie KS a vypracovanie správy	hod	3,000	41,81	125,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3:
05 - Konfer.systém

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			50 165,96
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 50 165,96	23,00% 23,00%	0,00 11 538,17
Cena s DPH		v EUR	61 704,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3: 05 - Konfer.systém

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	50 165,96
D1 - KONFERENČNÝ SYSTÉM H.E.R.	50 165,96
D2 - KONMFERENČNÝ SYSTÉM	48 419,25
D3 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	845,07
D4 - Ostatné	901,64

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 05 - Konfer.systém

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 165,96

D D1 KONFERENČNÝ SYSTÉM H.E.R.

50 165,96

D D2 KONMFERENČNÝ SYSTÉM

48 419,25

1	K	AHZJ05	Zabudovaná konferenčná jednotka	ks	71,000	557,03	39 549,13
2	K	SHMCSP	Mikrofónový krk so signalizačným prstencom	ks	71,000	72,79	5 168,09
3	K	AHKC04	Komunikačná centrála	ks	1,000	1 856,74	1 856,74
4	K	AHCK02	Čipová karta	ks	71,000	25,99	1 845,29

D D3 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

845,07

5	K	Pol140	Kábel dátový bezhalogenový FTP Cat5e	m	180,000	1,49	268,20
6	K	Pol158	Inštalačná trubka ohybná, D20 uložená pod podlahou a v nábytku	m	145,000	1,63	236,35
7	K	Pol106	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	50,000	0,74	37,00
8	K	Pol67	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	50,000	0,74	37,00
9	K	Pol110	Základné zaškolenie obsluhy	hod	4,000	33,42	133,68
10	K	Pol159	Drobný inštalačný materiál (3%)	ks	1,000	73,23	73,23
11	K	Pol160	Presun materiálu (5%)	ks	1,000	41,84	41,84
12	K	Pol161	PPV (6%)	ks	1,000	17,77	17,77

D D4 Ostatné

901,64

13	K	Pol162	Oživenie, parametrizácia systému, prevádzkové skúšky	hod	6,000	32,68	196,08
14	K	Pol163	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	705,56	705,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 05 - E5 Vykurovanie

JKSO: Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS: Dátum: 8. 4. 2025

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			110 246,85
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	110 246,85	23,00%	25 356,78
Cena s DPH		v EUR	135 603,63

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD		Dátum:	8. 4. 2025
	BBSK		Projektant:	
Objekt:	B-C - BLOK B+C		Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Časť:	05 - E5 Vykurovanie			
Miesto:	Banska Bystrica			
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj			
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.			
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	110 246,85
D1 - 1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE	9 438,88
D2 - 2. VYKUROVACIE TELESÁ	27 035,01
D3 - 3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATERIÁLU, ZÁVE	63 459,77
D4 - 4. OSTATNÉ NÁKLADY	10 313,19

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 05 - E5 Vykurovanie

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 246,85

D	D1	1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE				9 438,88	
1	K	Pol234	Manometer 0-6bar, do potrubia: CU DIN DN 20	ks	6,000	19,15	114,90
2	K	Pol288	Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 5/4"	ks	6,000	42,04	252,24
3	K	Pol289	Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 3"	ks	2,000	65,02	130,04
4	K	Pol235	Guľový uzáver DN25	ks	12,000	16,00	192,00
5	K	Pol290	Guľový uzáver DN40	ks	6,000	19,04	114,24
6	K	Pol291	Guľový uzáver DN75	ks	3,000	23,17	69,51
7	K	Pol292	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 10 G 5/8"	ks	6,000	73,27	439,62
8	K	Pol293	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 15 G 3/4"	ks	2,000	58,30	116,60
9	K	Pol294	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 40 G 1 3/4"	ks	1,000	65,59	65,59
10	K	Pol238	Automatický odvzdušňovací ventil Pneumatex ZUT	ks	4,000	73,26	293,04
11	K	Pol239	Vypúšťací kohút DN15	ks	13,000	12,61	163,93
12	K	Pol240	Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm	m	962,000	1,97	1 895,14
13	K	Pol241	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	m	228,000	1,98	451,44
14	K	Pol242	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm	m	54,000	2,21	119,34
15	K	Pol243	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	m	166,000	2,41	400,06
16	K	Pol244	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	m	22,000	2,71	59,62
17	K	Pol245	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm	m	188,000	2,89	543,32
18	K	Pol295	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm	m	106,900	3,08	329,25
19	K	Pol246	Vekolux priamy pre dvojvrúrkové sústavy R1/2 - G3/4	ks	100,000	36,89	3 689,00

D	D2	2. VYKUROVACIE TELESÁ				27 035,01	
20	K	Pol296	RADIK 11 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	1,000	114,56	114,56
21	K	Pol297	RADIK 11 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	21,000	132,50	2 782,50
22	K	Pol298	RADIK 11 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	4,000	139,29	557,16
23	K	Pol299	RADIK 11 VK 600/1100 (White RAL 9016)	ks	4,000	147,50	590,00
24	K	Pol248	RADIK 11 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	15,000	152,25	2 283,75
25	K	Pol300	RADIK 11 VK 600/1400 (White RAL 9016)	ks	13,000	189,09	2 458,17
26	K	Pol301	RADIK 11 VK 600/1600 (White RAL 9016)	ks	15,000	213,82	3 207,30
27	K	Pol249	RADIK 11 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	8,000	189,09	1 512,72
28	K	Pol302	RADIK 11 VK 900/800 (White RAL 9016)	ks	2,000	160,13	320,26
29	K	Pol303	RADIK 11 VKL 600/900 (White RAL 9016)	ks	5,000	167,69	838,45
30	K	Pol304	RADIK 11 VKL 600/1200 (White RAL 9016)	ks	1,000	212,88	212,88
31	K	Pol305	RADIK 11 VKL 600/1400 (White RAL 9016)	ks	5,000	181,96	909,80
32	K	Pol306	RADIK 11 VKL 600/1600 (White RAL 9016)	ks	4,000	189,39	757,56
33	K	Pol253	RADIK 11 VKL 600/1800 (White RAL 9016)	ks	4,000	196,80	787,20
34	K	Pol254	RADIK 11 VKL 600/2000 (White RAL 9016)	ks	1,000	221,84	221,84
35	K	Pol307	RADIK 21 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	2,000	167,03	334,06
36	K	Pol308	RADIK 21 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	3,000	189,09	567,27
37	K	Pol309	RADIK 21 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	1,000	196,18	196,18
38	K	Pol310	RADIK 21 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	3,000	215,16	645,48
39	K	Pol311	RADIK 21 VK 600/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000	231,16	231,16
40	K	Pol255	RADIK 21 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	6,000	200,45	1 202,70
41	K	Pol312	RADIK 21 VKL 600/900 (White RAL 9016)	ks	2,000	189,29	378,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	Pol313	RADIK 21 VKL 600/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000	165,73	165,73
43	K	Pol314	RADIK 21 VKL 600/1800 (White RAL 9016)	ks	1,000	175,12	175,12
44	K	Pol315	RADIK 22 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	1,000	164,48	164,48
45	K	Pol316	RADIK 22 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	3,000	197,54	592,62
46	K	Pol317	RADIK 22 VK 900/700 (White RAL 9016)	ks	2,000	188,64	377,28
47	K	Pol318	RADIK 22 VKL 600/1800 (White RAL 9016)	ks	1,000	197,54	197,54
48	K	Pol319	RADIK 33 VK 900/700 (White RAL 9016)	ks	2,000	265,07	530,14
49	K	Pol320	RADIK PLAN VERTIKAL - M 20 2000/900 (White RAL 9016)	ks	8,000	164,14	1 313,12
50	K	Pol257	Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela	ks	140,000	8,39	1 174,60
51	K	Pol258	Upevňovacia sada	ks	140,000	8,82	1 234,80

D	D3	3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATE					63 459,77
52	K	Pol259	Kotviaci materiál (oceľová páska, objímka, závitová tyč, nosník, hmoždinky)	ks	940,000	7,41	6 965,40
53	K	Pol260	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 15x1,2 (6 m)	m	962,000	21,47	20 654,14
54	K	Pol261	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 18x1,2 (6 m)	m	228,000	24,17	5 510,76
55	K	Pol262	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 22x1,5 (5, 6 m)	m	54,000	29,46	1 590,84
56	K	Pol263	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 28x1,5 (5, 6 m)	m	166,000	33,80	5 610,80
57	K	Pol264	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 35x1,5 (5, 6 m)	m	22,000	46,38	1 020,36
58	K	Pol265	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 42x1,5 (5, 6 m)	m	188,000	55,59	10 450,92
59	K	Pol321	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 76,1x2 (5, 6 m)	m	106,900	73,26	7 831,49
60	K	Pol322	Rúrka - NRG Flex (oceľové predizolované potrubie) 42x1,5 (5, 6 m)	m	28,000	63,61	1 781,08
61	K	Pol266	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 18x15mm	ks	44,000	4,20	184,80
62	K	Pol267	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 22x18mm	ks	15,000	4,61	69,15
63	K	Pol323	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x18mm	ks	5,000	5,27	26,35
64	K	Pol268	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x22mm	ks	2,000	5,28	10,56
65	K	Pol269	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x22mm	ks	2,000	5,38	10,76
66	K	Pol270	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x28mm	ks	6,000	5,68	34,08
67	K	Pol271	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 42x35mm	ks	6,000	5,93	35,58
68	K	Pol324	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 76,1x42mm	ks	6,000	7,41	44,46
69	K	Pol272	T-kus 90° - jednoznačný - C 15mm	ks	176,000	4,44	781,44
70	K	Pol325	T-kus 90° - jednoznačný - C 18mm	ks	8,000	4,86	38,88
71	K	Pol326	T-kus 90° - jednoznačný - C 28mm	ks	6,000	4,57	27,42
72	K	Pol273	T-kus 90° - jednoznačný - C 35mm	ks	2,000	4,63	9,26
73	K	Pol327	T-kus 90° - jednoznačný - C 76,1mm	ks	16,000	5,93	94,88
74	K	Pol328	T-kus 90° - redukovaný - C 15x18x15	ks	14,000	6,62	92,68
75	K	Pol274	T-kus 90° - redukovaný - C 18-15-18mm	ks	51,000	4,89	249,39
76	K	Pol329	T-kus 90° - redukovaný - C 18x22x18	ks	8,000	5,10	40,80
77	K	Pol275	T-kus 90° - redukovaný - C 22-15-22mm	ks	14,000	5,38	75,32
78	K	Pol330	T-kus 90° - redukovaný - C 22-18-22mm	ks	6,000	4,54	27,24
79	K	Pol331	T-kus 90° - redukovaný - C 22x28x22	ks	10,000	4,64	46,40
80	K	Pol276	T-kus 90° - redukovaný - C 28-15-28mm	ks	2,000	5,68	11,36
81	K	Pol277	T-kus 90° - redukovaný - C 28-22-28mm	ks	2,000	5,93	11,86
82	K	Pol332	T-kus 90° - redukovaný - C 35-28-35mm	ks	6,000	6,28	37,68
83	K	Pol278	T-kus 90° - redukovaný - C 42-22-42mm	ks	2,000	6,34	12,68
84	K	Pol333	T-kus 90° - redukovaný - C 42-28-42mm	ks	6,000	7,17	43,02
85	K	Pol334	T-kus 90° - redukovaný - C 76,1-22-76,1mm	ks	3,000	9,31	27,93

D	D4	4. OSTATNÉ NÁKLADY					10 313,19
86	K	Pol279	Vyhotovenie požiarých prestupov cez stavebné konštrukcie	kpl	1,000	705,56	705,56
87	K	Pol280	Montáž navrhovaného systému	kpl	1,000	7 048,84	7 048,84
88	K	Pol281	Drážkovanie a sekanie do stavebných konštrukcií	m	60,000	3,16	189,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	Pol282	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	259,94	259,94
90	K	Pol283	Preplach	kpl	1,000	215,38	215,38
91	K	Pol284	Tlaková skúška	kpl	1,000	297,08	297,08
92	K	Pol285	Vykurovacia skúška	kpl	1,000	222,81	222,81
93	K	Pol286	Revízie	kpl	1,000	631,29	631,29
94	K	Pol287	Odvoz odpadu	m3	1,000	259,94	259,94
95	K	Pol335	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	482,75	482,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 06 - E6 ZTI

JKSO: Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS: Dátum: 8. 4. 2025

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			95 053,03
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	95 053,03	23,00%	21 862,20
Cena s DPH		v EUR	116 915,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK		Dátum:	8. 4. 2025
Objekt:	B-C - BLOK B+C		Projektant:	
Časť:	06 - E6 ZTI		Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Miesto:	Banska Bystrica			
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj			
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.			
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	95 053,03
D1 - 1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	0,00
D2 - PRIPOJOVACIE A ODPADOVÉ POTRUBIA	11 558,65
D3 - LEŽATÉ ROZVODY	2 656,60
D4 - 2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD	29 692,08
D5 - 3. VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD	14 806,35
D6 - 4. ARMATÚRY	5 073,98
D7 - 5. ZARIAĐOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO	16 621,52
D8 - 9. OSTATNÉ	14 643,85

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 06 - E6 ZTI

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 053,03

D	D1	1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA					0,00
D	D2	PRIPOJOVACIE A ODPADOVÉ POTRUBIA					11 558,65
1	K	Pol175	Potrubie z HT PP odpadné DN32 (+ tvarovky)	bm	385,300	15,00	5 779,50
2	K	Pol176	Potrubie z HT PP odpadné DN40 (+ tvarovky)	bm	43,100	16,82	724,94
3	K	Pol177	Potrubie z HT PP odpadové DN50 (+ tvarovky)	bm	87,500	19,41	1 698,38
4	K	Pol178	Potrubie z HT PP odpadové DN75 (+ tvarovky)	bm	8,000	20,91	167,28
5	K	Pol179	Potrubie z HT PP odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	130,100	23,51	3 058,65
6	K	Pol180	Potrubie z HT PP odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	5,000	25,98	129,90
D	D3	LEŽATÉ ROZVODY					2 656,60
7	K	Pol181	Potrubie z PVC KG odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	9,000	14,59	131,31
8	K	Pol182	Potrubie z PVC KG odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	77,000	18,27	1 406,79
9	K	Pol183	Potrubie z PVC KG odpadové DN160 (+ tvarovky)	bm	7,000	19,74	138,18
10	K	Pol184	PE dilatácia prestupu DN110	ks	13,000	66,84	868,92
11	K	Pol185	PE dilatácia prestupu DN125	ks	1,000	111,40	111,40
D	D4	2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD					29 692,08
12	K	Pol186	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 18x1,0mm (DN15)	bm	175,800	12,41	2 181,68
			Tvarovky ALPEX DN15 + izolácia Tubolit d20				
13	K	Pol187	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 22x1,2mm (DN20)	bm	43,660	14,27	623,03
			Tvarovky ALPEX DN20 + izolácia Tubolit d30				
14	K	Pol188	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 28x1,2mm (DN25)	bm	9,300	15,00	139,50
			Tvarovky ALPEX DN25 + izolácia Tubolit d30				
15	K	Pol189	Potrubie nerezové/INOX 18x1,0mm (DN15)	bm	61,500	23,25	1 429,88
			Tvarovky INOX DN15 + izolácia Tubolit d20				
16	K	Pol190	Potrubie nerezové/INOX 22x1,2mm (DN20)	bm	68,800	29,69	2 042,67
			Tvarovky INOX DN20 + izolácia Tubolit d30				
17	K	Pol191	Potrubie nerezové/INOX 28x1,2mm (DN25)	bm	152,200	34,28	5 217,42
			Tvarovky INOX DN25 + izolácia Tubolit d30				
18	K	Pol192	Potrubienerezové/INOX 35x1.5mm (DN32)	bm	21,600	47,69	1 030,10
			Tvarovky INOX DN32 + izolácia Tubolit d30				
19	K	Pol193	Potrubie nerezové/INOX 42x1.5mm (DN40)	bm	89,800	62,13	5 579,27
			Tvarovky INOX DN40 + izolácia Tubolit d40				
20	K	Pol194	Potrubie nerezové/INOX 54x1.5mm (DN50)	bm	145,600	78,63	11 448,53
			Tvarovky INOX DN50 + izolácia Tubolit d50				
D	D5	3. VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD					14 806,35
21	K	Pol195	Potrubie nerezové/INOX 54x1.5mm (DN50)	m	152,600	78,62	11 997,41
22	K	Pol232	Tvarovky INOX DN50 + izolácia Tubolit d10				
23	K	Pol196	Potrubie nerezové/INOX 35x1.5mm (DN32)	m	58,900	47,69	2 808,94
24	K	Pol233	Tvarovky INOX DN32 + izolácia Tubolit d10				
D	D6	4. ARMATÚRY					5 073,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol197	Hlavný objektový uzáver DN65 IVAR FIV.8363	ks	1,000	22,27	22,27
26	K	Pol198	Tlakový redukčný ventil DN65 IVAR.5350	ks	1,000	21,13	21,13
27	K	Pol199	Predmontovaná zostava zamedzovača spätného toku IVAR BRA.ECO 3T RAMPA T DN50	ks	2,000	1 476,18	2 952,36
28	K	Pol200	Guľový uzáver s vypúšťaním DN15	ks	8,000	12,61	100,88
29	K	Pol201	Guľový uzáver s vypúšťaním DN20	ks	6,000	13,77	82,62
30	K	Pol202	Guľový uzáver s vypúšťaním DN25	ks	4,000	16,86	67,44
31	K	Pol203	Guľový uzáver s vypúšťaním DN32	ks	4,000	19,04	76,16
32	K	Pol204	Guľový uzáver s vypúšťaním DN40	ks	1,000	24,10	24,10
33	K	Pol205	Guľový uzáver s vypúšťaním DN50	ks	1,000	26,72	26,72
34	K	Pol206	Auomatický od vzdušNovací ventil	ks	12,000	25,62	307,44
35	K	Pol207	Vypúšťací ventil DN15	ks	12,000	11,79	141,48
36	K	Pol208	Rohový ventil DN15	ks	48,000	12,61	605,28
37	K	Pol209	Hadicový naviják DN25 30m	ks	10,000	64,61	646,10

D D7 5. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO 16 621,52

38	K	Pol210	Drez kuchynský (okrem dodávky gastrotechnológie)	ks	6,000	73,27	439,62
			Odpadová súprava pre drez				
			Drezová stojančeková zmiešavacia batéria				
39	K	Pol211	Umývadlo keramické	ks	25,000	90,98	2 274,50
			Odpadová súprava pre umývadlo DN40				
			Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria				
40	K	Pol212	Montážny prvok Viega Prevista Dry 8535 (vo vybr. prípadoch montáže do inšt. steny podľa PD)	ks	16,000	181,59	2 905,44
			Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36 (vo vybraných prípadoch montáže do inšt. steny podľa PD)				
41	K	Pol213	Sprcha	ks	5,000	263,58	1 317,90
			Sprchová vaňa				
			Odpadová súprava pre sprchy DN50				
			Sprchová nástenná termostatická batéria rozteč 150mm, s flexihadicou a s úspornou hlavou				
42	K	Pol214	Zavesená záchodová misa keramická	ks	34,000	99,97	3 398,98
			Ovládacie tlačidlo Viega 8601.1 (alternatívne podľa výberu investora)				
			Timiaca izolačná manžeta a WC doska				
			Montážny prvok Viega Prevista Dry 8522				
			Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36				
43	K	Pol215	Výlevka keramická	ks	3,000	108,06	324,18
			Odpadová súprava DN50				
			Nástenná zmiešavacia batéria, rozteč 150mm				
44	K	Pol216	Pisoár keramický	ks	8,000	103,88	831,04
			Odpadová súprava DN50				
			Montážny prvok Viega 8560.31				
			Upevňovacia súprava 8570.36				
			skryté splachovanie 8570.36				
45	K	Pol217	Privzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie HL905	ks	2,000	18,91	37,82
46	K	Pol218	Privzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie HL900N	ks	22,000	20,04	440,88
47	K	Pol219	Podomietková zápachová uzávierka HL138	ks	41,000	42,11	1 726,51
48	K	Pol220	Podlahový vpust HL510NPR	ks	4,000	115,46	461,84
49	K	Pol221	Podomietková zápachová uzávierka pre umývačky riadu HL406	ks	6,000	115,04	690,24
50	K	Pol222	Lapač strešných splavenín HL600N	ks	11,000	103,08	1 133,88
51	K	Pol223	Prestup základov pre HDPE potrubie DN110 s hydroizolačnou manžetou	ks	3,000	42,26	126,78
52	K	Pol224	Prestup základov pre HDPE potrubie DN125 s hydroizolačnou manžetou	ks	7,000	73,13	511,91

D D8 9. OSTATNÉ 14 643,85

53	K	Pol225	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	m³	17,000	42,26	718,42
54	K	Pol226	Objímky, Protihlukové objímky	kpl	1,000	185,67	185,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	Pol227	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	kpl	1,000	1 856,62	1 856,62
56	K	Pol228	Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá	kpl	1,000	2 228,09	2 228,09
57	K	Pol229	Presun hmôt vodovodu a kanalizácie	kpl	1,000	1 114,04	1 114,04
58	K	Pol230	Tlaková skúška vodovodného potrubia	kpl	1,000	371,35	371,35
59	K	Pol172	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	kpl	1,000	371,35	371,35
60	K	Pol231	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN160	kpl	1,000	371,35	371,35
61	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000	7 055,61	7 055,61
62	K	Pol174	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000	371,35	371,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 08 - E8_Chladenie

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			193 770,02
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	193 770,02	23,00%	44 567,10
Cena s DPH		v EUR	238 337,12

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK		
Objekt:	B-C - BLOK B+C		
Časť:	08 - E8_Chladenie		
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	193 770,02
D1 - Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky	60 960,39
D2 - Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky	75 851,34
D3 - Potrubné rozvody + kabeláž	27 168,12
D4 - Montážny materiál, ostatné	29 790,17

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 08 - E8_Chladenie

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

193 770,02

D	D1	Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky				60 960,39	
1	K	Pol369	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ20UD	ks	1,000	14 853,92	14 853,92
2	K	Pol370	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ12UD	ks	1,000	8 243,93	8 243,93
3	K	Pol371	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ10UD	ks	1,000	6 684,27	6 684,27
4	K	Pol372	Refnet pre spojenie 2 vonk. Jednotiek BHFQ22P1007	ks	2,000	111,40	222,80
5	K	Pol373	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ16UD	ks	1,000	10 769,09	10 769,09
6	K	Pol374	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ8UD	ks	1,000	7 055,61	7 055,61
7	K	Pol375	SkyAir Alpha, inv., tep.čerp, R32, 400V RZAG140NY1	ks	1,000	2 970,78	2 970,78
8	K	Pol376	Split, vonk., inv., tep.čerp., R32, 230V RXM50R	ks	1,000	1 114,04	1 114,04
9	K	Pol377	Kondenzačná jednotka pre VZT, R410A,400V ERQ125AW1	ks	1,000	2 970,78	2 970,78
10	K	Pol378	Mini SkyAir, inv., tep.čerp, R32, 230V RZAG35A	ks	2,000	831,82	1 663,64
11	K	Pol340	Oceľová konštrukcia pre vonkajšie kondenzačné jednotky	ks	7,000	29,71	207,97
12	K	Pol341	Antivibračná sada pre vonkajšie kondenzačné jednotky	ks	7,000	14,85	103,95
13	K	Pol379	Chladivo R32	kg	4,000	25,99	103,96
14	K	Pol380	Chladivo R410A	kg	82,760	48,28	3 995,65

D	D2	Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky				75 851,34	
15	K	Pol344	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A	ks	3,000	1 188,31	3 564,93
16	K	Pol345	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A	ks	8,000	1 225,45	9 803,60
17	K	Pol381	VRV vnútorná kazetová 600x600, 230V FXZQ25A	ks	1,000	779,83	779,83
18	K	Pol382	VRV vnútorná nástenná, 230V FXAQ20A	ks	7,000	668,43	4 679,01
19	K	Pol343	VRV vnútorná kazetová 360°, 230V FXFQ50B	ks	3,000	1 114,04	3 342,12
20	K	Pol344	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A	ks	8,000	1 188,31	9 506,48
21	K	Pol345	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A	ks	14,000	1 225,45	17 156,30
22	K	Pol383	VRV vnútorná nástenná, 230V FXAQ32A	ks	1,000	594,16	594,16
23	K	Pol384	dekoračný panel biely 600x600 BYFQ60CW	ks	3,000	185,67	557,01
24	K	Pol385	Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W	ks	2,000	111,40	222,80
25	K	Pol386	Madoka ovládač BRC1H52W (zóna 3 - 7.87)	ks	15,000	111,40	1 671,00
26	K	Pol387	SkyAir vnút. kanálová, inv.,30-150Pa,UNI FBA71A	ks	2,000	891,24	1 782,48
27	K	Pol388	SkyAir vnútorná kazetová 360°, UNI FCAG50B	ks	1,000	668,43	668,43
28	K	Pol389	Sky Air vnútorná kazetová 600x600, UNI FFA35A9	ks	2,000	519,89	1 039,78
29	K	Pol390	Dekoračný panel 950x950 BYCQ140E	ks	1,000	297,08	297,08
30	K	Pol391	I-TAB Controller (32 adries), 230V DCC601A51	ks	3,000	668,43	2 005,29
31	K	Pol392	Inštalčná krabica s vetraním CE.PS_MA_INSTAL	ks	3,000	185,67	557,01
32	K	Pol393	I-TAB obrazovka s káblom AL-CCD07-VESA-1	ks	2,000	519,89	1 039,78
33	K	Pol394	Exp. ventil, výkon výparníka 12,4-15,4kW EKEXV125	ks	1,000	141,11	141,11
34	K	Pol351	Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV EKEQFCBA	ks	1,000	735,27	735,27
35	K	Pol347	Dek. panel 950x950,samočistiaci,filter BYCQ140EGF	ks	3,000	408,48	1 225,44
36	K	Pol385	Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W	ks	32,000	111,40	3 564,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	Pol395	Licencia - monitoring na 1 rok CE.PS_I_TAB_CLOUD	ks	3,000	2 970,78	8 912,34
38	K	Pol396	Spustenie a konfigurácia služby CE.PS_LA_CASE	ks	3,000	668,43	2 005,29

D D3 Potrubné rozvody + kabeláž 27 168,12

39	K	Pol352	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 6.35x1.0 mm	bm	187,000	5,20	972,40
40	K	Pol353	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 9.52x1.0 mm	bm	585,400	6,68	3 910,47
41	K	Pol354	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 12.7x1.0 mm	bm	274,600	8,91	2 446,69
42	K	Pol355	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 15.88x1.0 mm	bm	434,800	10,40	4 521,92
43	K	Pol356	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 19.05x1.0 mm	bm	110,800	10,77	1 193,32
44	K	Pol357	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 22.2x1.0 mm	bm	145,800	12,63	1 841,45
45	K	Pol358	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 28.58x1.0 mm	bm	165,600	16,34	2 705,90
46	K	Pol397	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 34.93x1.0 mm	bm	28,000	25,99	727,72
47	K	Pol359	Refnet (mm) KHRQM22M20T	ks	15,000	81,70	1 225,50
48	K	Pol360	Refnet (mm) KHRQM22M29T	ks	13,000	92,84	1 206,92
49	K	Pol361	Refnet (mm) KHRQM22M64T	ks	13,000	96,55	1 255,15
50	K	Pol398	Refnet (mm) KHRQM22M75T	ks	1,000	141,11	141,11
51	K	Pol399	Refnet Twin, DoubleTwin KHRQ58T	ks	1,000	40,11	40,11
52	K	Pol362	Komunikačná kabeláž	m	4 486,000	1,11	4 979,46

D D4 Montážny materiál, ostatné 29 790,17

53	K	Pol363	Hliníková páska 75x50mm	ks	7,000	3,71	25,97
54	K	Pol364	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kpl	1,000	1 856,74	1 856,74
55	K	Pol365	Komplexné skúšky zariadení	kpl	1,000	371,35	371,35
56	K	Pol366	Doplnenie chladiva	kpl	7,000	74,27	519,89
57	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000	26 013,58	26 013,58
58	K	Pol169	Presun hmôt	kpl	1,000	148,54	148,54
59	K	Pol367	Zaškolenie prevádzky	kpl	1,000	148,54	148,54
60	K	Pol368	Odvod odpadu po realizácii	kpl	1,000	705,56	705,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 09 - E9_Fotovoltaika

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			63 334,85
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	63 334,85	23,00%	14 567,02
Cena s DPH		v EUR	77 901,87

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK		Dátum:	8. 4. 2025
Objekt:	B-C - BLOK B+C		Projektant:	
Časť:	09 - E9_Fotovoltaika		Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Miesto:	Banska Bystrica			
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj			
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.			
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	63 334,85
HSV - Práce a dodávky HSV	2 014,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 969,80
99 - Presun hmôt HSV	14,69
M - Práce a dodávky M	56 262,58
21-M - Elektromontáže	53 556,22
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 706,36
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 604,16
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 453,61

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 09 - E9_Fotovoltaika

Miesto: Banska BystricaDátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný krajProjektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 334,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 014,50			
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30,01			
1	K	611451231	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená,opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	10,000	2,46	24,60
2	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	3,220	1,68	5,41
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 969,80			
3	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	250,000	7,32	1 830,00
4	K	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	150,000	0,50	75,00
5	K	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	90,000	0,72	64,80
D		99	Presun hmôt HSV	14,69			
6	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	1,569	9,36	14,69
D		M	Práce a dodávky M	56 262,58			
D		21-M	Elektromontáže	53 556,22			
7	K	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	450,000	1,54	693,00
8	M	345710008385.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 32 mm	m	450,000	1,12	504,00
9	K	210020001.S	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	550,000	1,18	649,00
10	M	X00000113	OBO 2207036 Príchyt GRIP typ2031M/30	KS	200,000	7,19	1 438,00
11	M	405532	Držiak kábla, UDF32	ks	350,000	3,06	1 071,00
12	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu	m2	0,500	477,97	238,99
13	M	2004306	Elastický protipožiarny tmel CFS-S SIL C	KS	10,000	12,14	121,40
14	K	210021511.S	Tesnenie zvislého prestupu s jedným alebo viackáblovými vedeniami typ E	ks	10,000	43,22	432,20
15	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	4,000	1,06	4,24
16	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	181,000	2,06	372,86
17	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	181,000	0,07	12,67
18	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	5,000	3,39	16,95
19	M	345720005100.S	Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná	ks	5,000	0,13	0,65
20	M	354310021700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L	ks	5,000	0,82	4,10
21	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	10,000	3,94	39,40
22	M	345720005400.S	Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná	ks	10,000	0,19	1,90
23	M	354310022400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU	ks	10,000	0,89	8,90
24	K	210120005.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A	ks	1,000	5,15	5,15
25	M	345290014700.S	Poistková vložka valcová PVA10 10A gG, veľkosť 10x38	ks	1,000	0,82	0,82
26	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	15,95	15,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	358220060114.S	Výkonový istič 3P, 125 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 16 kA	ks	1,000	128,11	128,11
28	K	210160812.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 300 - 600A/5A, prípojnice 30x10	ks	1,000	13,46	13,46
29	M	389810003670.S	Tranformátor prúdu 400A/5A, pre prípojnice 30x10 mm	ks	1,000	12,66	12,66
30	K	210190003	Montáž rozvodnice R-FVE s výzbrojou	ks	1,000	259,94	259,94
31	M	R-FVE	R-FVE rozvádzač s výzbrojou	ks	1,000	3 064,29	3 064,29
32	K	210190004.R1	Úprava rozvádzača RH	ks	1,000	705,56	705,56
33	K	210190033	Montáž oceľoplechovej rozvodnice R-STR s výzbrojou	ks	1,000	185,67	185,67
34	M	R-STR	R-STR rozvádzač s výzbrojou	ks	1,000	1 964,06	1 964,06
35	K	210191015.S	Montáž meracieho zariadenia smartmetra	ks	1,000	60,44	60,44
36	M	2007	Smart meter	ks	1,000	147,50	147,50
37	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	25,77	25,77
38	M	EBL000000693	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2,5-25 mm2 100kA	ks	1,000	36,63	36,63
39	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na falcovaný plech	kpl	1,000	19,45	19,45
40	M	346510004110.S	Fotovoltická konštrukcia pre škridlové šikmé strechy na falcovaný plech	kpl	1,000	36,45	36,45
41	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	195,000	11,65	2 271,75
42	M	346510000120.S	Fotovoltický modul pre strešné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 450 - 550 Wp	ks	195,000	84,66	16 508,70
43	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	195,000	6,65	1 296,75
44	M	SUN2000450WP 450W	Fotovoltický optimizér Huawei SUN2000-450W-P 450W	ks	195,000	47,68	9 297,60
45	K	210501235.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj nad 63 A do 160 A	súb.	1,000	292,87	292,87
46	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	2,000	117,18	234,36
47	M	7736387	menič Huawei SUN2000 60KTL-M0	ks	1,000	3 386,40	3 386,40
48	M	7720406	menič Huawei SUN2000-20KTL-M2	ks	1,000	2 209,82	2 209,82
49	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	10,000	1,05	10,50
50	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	10,000	5,85	58,50
51	K	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	500,000	0,43	215,00
52	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	500,000	0,75	375,00
53	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	70,000	0,62	43,40
54	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	70,000	2,02	141,40
55	K	210800525.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	1 300,000	0,56	728,00
56	M	K00002503.R1	Vodič UV stabilný fotovoltický H07V-R 6 mm2 silový	M	1 300,000	1,00	1 300,00
57	K	210810027.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	10,000	1,64	16,40
58	M	341110006600.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x35 mm2	m	10,000	20,98	209,80
59	K	210810028.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	m	80,000	2,31	184,80
60	M	341110006700.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x50 mm2	m	80,000	31,05	2 484,00

D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					2 706,36
61	K	220260733.S	Žľab káblový PVC, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	80,000	8,61	688,80
62	M	010432	MOSAIC DLP KANÁL 150X50	m	80,000	14,84	1 187,20
63	M	010703	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X50	ks	20,000	2,87	57,40
64	M	010789	MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 150X50	ks	10,000	22,04	220,40
65	K	220330101	Montáž tlacidlóvého hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000	7,38	7,38
66	M	EOV000005150	Tlačidlo požiarne GW 42-201 120x120x50mm IP55 na stenu	ks	1,000	36,90	36,90
67	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	120,000	1,33	159,60
68	M	KDP000000120	Kábel dátový pevný 260000025 STP (U/FTP) cat.6a AWG23 LSOH 500MHz interiérový	m	120,000	0,88	105,60
69	K	220880001	Montáž ochranného relé radu, informatívna kontrola zapojenia	ks	1,000	85,64	85,64
70	M	MainsPro	Mains Decoupling Relay MainsPro	kus	1,000	157,44	157,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 604,16
71	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	14,07	675,36
72	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	19,35	928,80
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							3 453,61
73	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	668,43	668,43
74	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	185,67	185,67
75	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	148,54	148,54
76	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	482,75	482,75
77	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	482,75	482,75
78	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky, inžiniering rámci pripojenia k SSD	eur	1,000	371,35	371,35
79	K	001100001	Nastavenie, uvedenie do prevádzky	eur	1,000	1 114,12	1 114,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

10 - E10_HSP

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 420,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	24 420,84	23,00%	5 616,79

Cena s DPH

v EUR

30 037,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD			
	BBSK			
Objekt:	B-C - BLOK B+C			
Časť:	10 - E10_HSP			
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025	
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:		
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	24 420,84
D7 - 1. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	24 420,84
D2 - ČASŤ "A"- DODÁVKA	3 647,40
D8 - REPRODUKTORY	3 961,97
D9 - ČASŤ "B"- MONTÁŽ	8 045,90
D10 - ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL	7 169,08
D5 - HZS HL.III	516,96
D6 - HZS HL.XI	1 079,53

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 10 - E10_HSP

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 420,84

D D7

1. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – HLASOVÁ SIGNALIZÁC

24 420,84

D D2

ČASŤ "A"- DODÁVKA

3 647,40

1	K	LDAONE500S01	KOMPAKTNÁ ÚSTREDŇA HSP (EN54-16) S KOMPLETNOU NABÍJAČKOU BATÉRIÍ (EN54-2) , 6 REPRO LINIEK, VÝKON 2x500W	ks	1,000	1 968,15	1 968,15
2	K	Pol36	AKUMULÁTOR 12V/20Ah	ks	2,000	51,22	102,44
3	K	Pol2	KARTA PRE AKTIVÁCIU NABÍJANIA PODĽA EN54-4	ks	1,000	263,49	263,49
4	K	Pol37	MIKROFÓN PRE ÚSTREDŇU	ks	1,000	114,56	114,56
5	K	Pol38	STANICA HLÁSATEĽA K SYSTÉMU LDONE, 8 TLAČIDIEL	ks	1,000	501,24	501,24
6	K	Pol5	KONZOLA PRE MONTÁŽ SYSTÉMU NA STENU	ks	1,000	47,69	47,69
7	K	Pol6	GSM KOMUNIKÁTOR SATEL GSM-X LTE SIM KARTU DODÁ INVESTOR	ks	1,000	221,89	221,89
8	K	Pol7	KRABICA SO ZÁLOHOVANÝM NAPÁJACÍM ZDROJOM PRE GSM	ks	1,000	179,36	179,36
9	K	Pol8	AKUMULÁTOR 12V/7AH	ks	1,000	26,34	26,34
10	K	EOL	UKONČOVACÍ ČLEN PRE DOHĽAD NAD LINKOU	ks	6,000	37,04	222,24

D D8

REPRODUKTORY

3 961,97

11	K	LDACH42TNS02	REPRODUKTOR STROPNÝ ZÁPUSTNÝ S KRYTOM, 0,75 - 6 W, 100 - 20 000 Hz, 200x90mm, EN54, IP44	ks	84,000	19,90	1 671,60
12	K	LDADS60TNS02	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ 0,75-6 W/100 V, frekvenčný rozsah 300 – 15 000 Hz, 170x170x63 mm, EN54	ks	49,000	25,36	1 242,64
13	K	DL-P 10-165/T SWF-EN	STROPNÝ REPRODUKTOIR DO VLHKA, 1,5-10W/100V, 50-24 000Hz, 220x82mm, EN54, IP54	ks	2,000	50,49	100,98
14	K	WA06-77/T-EN54	VODE ODOLNÝ SKRINKOVÝ MINI REPRODUKTOR, 1,5-6W/100V, 112 - 24 000Hz, 133x133x72mm, IP54, EN54	ks	1,000	66,53	66,53
15	K	Pol9	PLASTOVÝ PRIESVITNÝ OCHRANNÝ KRYT MANUÁLNEHO HLÁSIČA	ks	22,000	3,13	68,86
16	K	Pol10	MANUÁLNY KONVENČNÝ HLÁSIČ POŽIARU – NC/NO KONTAKT	ks	22,000	36,88	811,36

D D9

ČASŤ "B"- MONTÁŽ

8 045,90

17	K	Pol11	KOMPAKTNÁ ÚSTREDŇA HSP, GSM KOMUNIKÁTOR, NASTACENIE SYSTÉMU	pol	1,000	289,35	289,35
18	K	Pol12	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ, STROPNÝ, ZVUKOVÝ PROJEKTOR	ks	136,000	11,62	1 580,32
19	K	Pol13	UKONČOVACÍ ČLEN	ks	6,000	9,14	54,84
20	K	Pol14	MANUÁLNY KONVENČNÝ HLÁSIČ POŽIARU	ks	22,000	10,38	228,36
21	K	Pol39	ODSKÚŠANIE REPRODUKTOROV	ks	136,000	1,08	146,88
22	K	Pol16	ÚPRAVA KABELÁŽE PRE MONTÁŽ REPRODUKTOROV	ks	136,000	4,64	631,04
23	K	Pol17	ULOŽENIE A PRÍCHYTENIE KÁBLA NA PRÍCHYTKY, POD OMIETKU	m	1 800,000	0,92	1 656,00
24	K	Pol40	MONTÁŽ PRÍCHYTKY	ks	4 550,000	0,37	1 683,50
25	K	Pol19	DRAŽKA V MURIVE, BETONE PRE ULOZENIE KÁBLA	m	120,000	6,66	799,20
26	K	Pol20	KÁBLOVÉ PRESTUPY CEZ STENY DO D20	ks	81,000	7,18	581,58
27	K	Pol21	KÁBLOVÉ PRESTUPY CEZ STROP DO D20	ks	17,000	18,90	321,30
28	K	Pol22	UTESNENIE PRESTUPOV V POŽIARNE DELIACICH KONŠTRUKCIÁCH	sada	1,000	73,53	73,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D10 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL							7 169,08
29	K	Pol41	Kábel 1x2x2,5 B2ca(s1,d0,a1) E30	m	670,000	1,11	743,70
30	K	Pol42	Kábel 1x2x1,5 B2ca(s1,d0,a1) E30	m	720,000	1,08	777,60
31	K	Pol43	Kábel 1x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1)	m	415,000	1,02	423,30
32	K	Pol44	Príchytka káblová E30 pre kábel 1x2x1,5 (2,5)	ks	3 900,000	0,73	2 847,00
33	K	Pol45	Kotva do betonu, muriva E30	ks	3 900,000	0,37	1 443,00
34	K	Pol46	Príchytka káblová bez PO vrátane hmoždinky a skrutky pre kábel 1x2x0,8	ks	650,000	0,67	435,50
35	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	4,000	18,91	75,64
36	K	Pol29	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	1,200	73,26	87,91
37	K	Pol30	PODRUŽNÝ MATERIÁL (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE)	%	1,300	48,46	63,00
38	K	Pol31	PPV	%	1,300	91,94	119,52
39	K	Pol32	INŽINIERSKA ČINNOSŤ	ks	1,000	152,91	152,91
D D5 HZS HL.III							516,96
40	K	Pol33	MONTÁŽNE PRÁCE – DROBNÉ MURÁRSKE VYSPRÁVKY	hod	24,000	21,54	516,96
D D6 HZS HL.XI							1 079,53
41	K	Pol34	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	10,000	37,13	371,30
42	K	Pol35	PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY	ks	1,000	708,23	708,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 11 - SO 03 Spevnene plochy a oplatenie

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 480,28
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	22 480,28	23,00%	5 170,46
Cena s DPH		v EUR	27 650,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK	Dátum:	8. 4. 2025
Objekt:	B-C - BLOK B+C	Projektant:	
Časť:	11 - SO 03 Spevnene plochy a oplotenie	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Miesto:	Banska Bystrica		
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj		
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 480,28
HSV - Práce a dodávky HSV	18 483,49
1 - Zemné práce	4 519,11
2 - Zakladanie	460,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 699,06
5 - Komunikácie	5 626,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 128,60
99 - Presun hmôt HSV	1 049,16
PSV - Práce a dodávky PSV	3 996,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 996,79

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 11 - SO 03 Spevnene plochy a oplatenie

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 480,28

D HSV Práce a dodávky HSV

18 483,49

D 1 Zemné práce

4 519,11

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	250,000	1,92	480,00
2	K	112104141.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru do 200 mm	ks	5,000	79,94	399,70
3	K	112104142.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	4,000	109,99	439,96
4	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	5,000	18,30	91,50
5	K	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	4,000	35,69	142,76
6	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,400	301,97	724,73
7	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,896	58,25	285,19
8	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,632	11,66	19,03
9	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	250,000	1,31	327,50
10	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	250,000	0,27	67,50
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,896	3,72	18,21
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,896	0,38	1,86
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,896	0,64	3,13
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,344	22,28	163,62
15	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	10,000	14,07	140,70
16	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	10,000	4,03	40,30
17	M	026530002700.R	Javor červený Red Sunset	ks	8,000	111,40	891,20
18	M	026530002701.R	Borovica čierna. Pinus nigra	ks	2,000	141,11	282,22

D 2 Zakladanie

460,74

19	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,067	90,93	460,74
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 699,06

20	K	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	30,000	14,53	435,90
21	M	50439	Stĺpik 40x60 mm antracit STLPIK antracit 40x60mm, 2800 / 1.5 mm	ks	30,000	16,08	482,40
22	M	50021	Držiak podhrabovej dosky-pozinkovaný kov Kovový držiak podhrab.dosky koncový 30cm	ks	12,000	2,96	35,52
23	M	50020	Držiak podhrabovej dosky-pozinkovaný kov Kovový držiak podhrab.dosky priebežný 30cm	ks	18,000	3,70	66,60
24	M	592330003110.S	Panel betónový, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva, 2500x300x50 mm	ks	34,000	19,96	678,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie	5 626,82			
25	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	116,240	9,03	1 049,65
26	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	9,935	17,65	175,35
27	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	9,935	16,34	162,34
28	M	592460007700.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	m2	10,134	14,11	142,99
29	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	116,240	17,82	2 071,40
30	M	592460008500.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná</i>	m2	118,565	17,08	2 025,09
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 128,60			
31	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	162,400	14,10	2 289,84
32	M	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	165,000	4,46	735,90
33	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,308	104,62	764,56
34	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,067	86,94	440,52
35	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,936	12,46	148,72
36	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,360	0,37	44,16
37	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,936	10,65	127,12
38	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,936	1,20	14,32
39	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,147	49,76	554,67
40	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,789	11,14	8,79
D 99			Presun hmôt HSV	1 049,16			
41	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	131,970	7,95	1 049,16
D PSV			Práce a dodávky PSV	3 996,79			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	3 996,79			
42	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	56,700	10,55	598,19
43	M	50433	<i>Plotový panel 2D 6/5/6mm antracit Plotový panel 2D - 6/5/6mm antracit, 2030 x 2500 / 200 x 50 mm</i>	ks	24,000	51,73	1 241,52
44	M	50441	<i>Príchytky panelov pre stĺpik 40x60mm Objímka antracitová pre obdĺžnikové stĺpiky-priebežná</i>	ks	84,000	4,16	349,44
45	M	50442	<i>Príchytky panelov pre stĺpik 40x60mm Objímka antracitová pre obdĺžnikové stĺpiky-koncová</i>	ks	36,000	2,87	103,32
46	K	767914830.R	Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	56,000	3,34	187,04
47	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	14,22	14,22
48	M	50598	<i>Jednokridlová bránka 3D/2D antracit 3D V: 203cm Š: 100cm Antracit</i>	ks	1,000	339,34	339,34
49	K	767920040.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	36,53	36,53
50	M	50589	<i>Dvojkridlová brána 3D/2D antracit Dvojkridlová 3D V: 203cm Š: 390cm Antracit</i>	ks	1,000	1 075,99	1 075,99
51	K	767920840.R	Demontáž brán na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	18,57	18,57
52	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,707	46,15	32,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

12 - SO 04 Areálove rozvody a pripojky ZTI

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 366,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	39 366,65	23,00%	9 054,33

Cena s DPH

v EUR

48 420,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK		
Objekt:	B-C - BLOK B+C		
Časť:	12 - SO 04 Areálove rozvody a pripojky ZTI		
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	39 366,65
D1 - 1. AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	4 780,62
D2 - Objekty	27 673,98
D2 - Objekty	6 912,05

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 12 - SO 04 Areálove rozvody a pripojky ZTI

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 366,65

D D1 1. AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 4 780,62

1	K	Pol113	Navrhovaná areálová splašková kanalizácia PVC-KG DN125	bm	162,000	13,06	2 115,72
2	K	Pol116	Navrhovaná areálová splašková kanalizácia PVC-KG DN160	bm	166,000	14,04	2 330,64
3	K	Pol133	Vodovodné potrubie HDPE DN65	bm	18,000	18,57	334,26

D D2 Objekty 27 673,98

4	K	Pol135	Navrhovaná revízna kanalizačná šachta DN600	ks	11,000	519,07	5 709,77
5	K	Pol153	Rekonštrukcia jestvujúcej vodovodnej prípojky	kpl	1,000	4 381,91	4 381,91
6	K	Pol156	Vodomerná šachta s vodomernou zostavou DN65	ks	1,000	1 076,91	1 076,91
7	K	Pol164	Nadzemný požiarňý hydrant DN100 s orientačným stĺpikom	ks	1,000	404,03	404,03
8	K	Pol165	Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku	m3	810,000	18,56	15 033,60
9	K	Pol166	Pieskový obsyp	m3	17,000	43,74	743,58
10	K	Pol167	Betónový základ pod šachty, spevnenie	m3	3,000	108,06	324,18

D D2 Objekty 6 912,05

11	K	Pol168	Tesniaci materiál , montážne mazivo na kanalizáciu	kpl	1,000	668,43	668,43
12	K	Pol169	Presun hmôt	kpl	1,000	259,94	259,94
13	K	Pol170	Skúška tesnosti kanalizácie	kpl	1,000	222,81	222,81
14	K	Pol171	Tlaková skúška vodovodu	kpl	1,000	222,81	222,81
15	K	Pol172	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	kpl	1,000	259,94	259,94
16	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000	4 164,08	4 164,08
17	K	Pol174	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000	1 114,04	1 114,04