

Stavební rozpočet

Název stavby: **Kulturní dům Šternberk, chlazení dílčích prostor
2.NP**

Doba výstavby: 123 dní

Objednatel: Ing.Judita Bravencová

Druh stavby: silnoproudá elektrotechnika

Začátek výstavby: 01.05.2025

Projektant: Ing.Bc.Jana Šarníková

Lokalita: Masarykova 307/20, Šternberk

Konec výstavby: 31.08.2025

Zhotovitel: Ing.Bc.Jana Šarníková

JKSO: 8016112

Datum zpracování: 01.12.2024

Zpracoval: Ing.Bc.Jana Šarníková

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				138,40	458,60	597,00		0,1053
1		612421615RS4	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	2	298,50	138,40	458,60	597,00	0,0526	0,1053
		M	Montážní přírážky				0,00	1 014,31	1 014,31		0,0000
2		142 R00	Přirážka za proez kabelů	%	33,22	5,50	0,00	182,71	182,71	0,0000	0,0000
3		141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	252	3,30	0,00	831,60	831,60	0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže				5 659,62	24 515,91	30 175,53		0,0408
4		210010527RT2	Montáž a připojení svorkovnice	kus	1	67,00	41,79	25,21	67,00	0,0000	0,0000
5		210192721R00	Štítek označovací pro přístroje - šroubovaný	kus	2	41,41	0,00	82,82	82,82	0,0000	0,0000
6		210260161R00	Zapojení 4žil.vodičů v dom. jističí skříni, 16 mm2	kus	2	220,00	0,00	440,00	440,00	0,0000	0,0000
7		210190051R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	kus	1	2 780,01	0,00	2 780,01	2 780,01	0,0000	0,0000
8		210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	2	46,10	0,00	92,20	92,20	0,0000	0,0000
9		210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	2	33,71	0,00	67,42	67,42	0,0000	0,0000
10		210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	2	28,30	0,00	56,60	56,60	0,0000	0,0000
11		210020132R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. 300 mm	m	6	108,50	0,00	651,00	651,00	0,0000	0,0000
12		210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	47	130,00	3 363,79	2 746,21	6 110,00	0,0004	0,0202
13		210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	65	80,90	1 630,20	3 628,30	5 258,50	0,0002	0,0150
14		210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	112	49,29	623,84	4 896,64	5 520,48	0,0001	0,0056
15		210290814R00	Připojení klimatizace	kus	8	224,50	0,00	1 796,00	1 796,00	0,0000	0,0000
16		210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	112	39,00	0,00	4 368,00	4 368,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
17		210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus	1	190,51	0,00	190,51	190,51	0,0000	0,0000
18		210120571R00	Jistič trojpólový do 80 A se zapojením	kus	1	504,99	0,00	504,99	504,99	0,0000	0,0000
19		210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	10	219,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,0000	0,0000
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	3 114,96	3 114,96		0,0000
20		222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	2	593,99	0,00	1 187,98	1 187,98	0,0000	0,0000
21		220280621R00	Uložení kabelu na rošt do 5 m	m	47	8,01	0,00	376,47	376,47	0,0000	0,0000
22		220111737R00	Uzemnění kabelu v rozvaděči	kus	2	181,50	0,00	363,00	363,00	0,0000	0,0000
23		222112201R00	Závěrečné práce v rozvaděči do 20 p.	kus	1	112,51	0,00	112,51	112,51	0,0000	0,0000
24		222260401R00	Nástěnný rozvaděč	kus	1	1 075,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,0000	0,0000
		M46	Zemní práce při montážích				110,72	5 329,28	5 440,00		0,0546
25		460680023RT2	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	8	680,00	110,72	5 329,28	5 440,00	0,0068	0,0546
		M65	Elektroinstalace				0,00	26 294,87	26 294,87		0,0000
26		650023243R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1	13 819,99	0,00	13 819,99	13 819,99	0,0000	0,0000
27		650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm	m	112	95,31	0,00	10 674,72	10 674,72	0,0000	0,0000
28		650010161R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 40 mm	m	16	112,51	0,00	1 800,16	1 800,16	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				14 290,00	0,00	14 290,00		0,0212
29		35442150	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	8	14,60	116,80	0,00	116,80	0,0003	0,0020
30		35443118	Pásek měděný páska Cu	m	65	61,40	3 991,00	0,00	3 991,00	0,0001	0,0039
31		585566305	Omítka stěrková weber EXTRA	kg	2	48,60	97,20	0,00	97,20	0,0010	0,0020
32		35822002439	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-32C-3N	kus	1	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,0007	0,0007
33		35822001038	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1	kus	1	310,00	310,00	0,00	310,00	0,0002	0,0002
34		357311010	Rozvaděč nástěnný	kus	1	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,0054	0,0054
35		34571431	Krabice elektroinstalační plastová IP 66	kus	10	331,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,0007	0,0071

Celkové náklady: **80 926,67 Kč**