

2. Špecifikácia

STAVBA: **Vyh. Slatinka, Diaľkové ovládanie**

OBJEKT : **PS 04.2**

PROFESIA: **Oznamovacie zariadenie (MK)**

STUPEŇ PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie

PČ položky	Popis položky	MJ	Množstvo	Poznámka
1	Tesnenie proti vode	KUS	2,00	
2	Zriadenie a odstránenie podvalov. prov.	KUS	4,00	
3	Vytýč. trate kábelového vedenia	km	3,29	
4	Jama pre zriadenie káblovej rezervy v zemine triedy 4	KUS	4,00	
5	Obnaženie exist. káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	3 290,00	
6	Výkop a zásyp pre káblovú spojku v zemina triedy 4	KUS	4,00	
7	Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm	m	120,00	
8	Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hĺbky do 2 m	m	120,00	
9	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	100,00	
10	Provizórne zaistenie kábla vo výkope pri súbehu	KUS	30,00	
11	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	200,00	
12	Fólia modrá v m	KUS	200,00	
13	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	KUS	10,00	
14	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)	m	200,00	
15	Kábel medený TCEKPLEZE 5XN 0,8	m	3 290,00	
16	Príprava bubna, káblov, meranie, rezanie, odpancierovanie, úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl	ks	8,00	
17	Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a uzavretia koncov-kábel telefónny do 48 žíl	ks	10,00	
18	Vonkajší telefonny objekt ZSR	ks	8,00	
19	Základ, slpik pre VTO	ks	7,00	
20	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	200,00	
21	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	40,00	
22	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m	200,00	
23	Geodetické práce pri miestnej kábel. sieti	hod.	12,00	
24	Zabezpečovacia ústredňa montážné práce ocenené HZS	HOD	120,00	
25	Regulácia a skúšanie oznam.zar. montážné práce ocenené HZS	HOD	40,00	
26	Fun.dod.sk-zab.zar.-prip.ku komplex. skúškam za 1 jazdnú cestu do 30 výhybiek	KUS	24,00	
27	Východzia technická revízia oznam.zar. HZS	HOD	40,00	
28	Doplnenie do rel. stojana	KUS	1,00	
29	Dozor pracovníkov prevádzkovateľa	HOD	120,00	
30	Preskúšanie jazdných ciest (vlakových i posunových) za 1 vlakovú cestu	KUS	24,00	
31	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	KUS	1,00	