

LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka
2.01	Schodisko	12,50	Jestvujúce PVC	Navrhovaná maľba 2x, vyspravka olejového sokla Vyspravka omytky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	Jestvujúca maľba Zhotovenie vnútorných ostení otvorov-styrodur hr.30mm , armovacia sieťka, lepidlo, štuková omytka, penetrácia, 2xmaľba ostení	Vo všetkých miestnostiach na stenách a stropoch sa prevedie vyspravka omytky po elektroinštalácii, zhotoví sa vnútorné oslenie vonkajších otvorov,maľba
2.02	Chodba	7,93				
2.03	Sklad	10,35				
2.04	Serverovňa	10,00				
2.05	Stála služba	9,92				
2.06	Kancelária	13,97	Jestvujúce PVC			
2.07	Predsieň WC muži	2,10	Jestvujúca keramická dlažba	Oprava ker. obkladu 10%	Vyspravka omytky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	
2.08	Upratovačka	2,23				
2.09	Pisoár WC muži	2,04		Oprava ker. obkladu 10% Navrh. oprava ostení-styrodur, arm. sieťka,lepidlo, štuk, maľba		
2.10	WC muži	1,08				
2.11	Chodba	8,96	Jestvujúce PVC	Vyspravka omytky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba		
2.12	Predsieň WC ženy	9,00		Vyspravka omytky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba,oprava ostení		
2.13	Kancelária	13,80		Jestvujúca maľba,Zhotovenie vnút. ostení otvorov-styrodur hr.30mm, armovacia sieťka, lepidlo,štuková omytka, penetrácia,2xmaľba ostení		
2.14	Sklad	8,55		Vyspravka omytky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba		
2.15	Chodba	5,45				
2.16	WC ženy	1,08	Jestvujúca keramická dlažba	Oprava ker. obkladu 10%		
2.17	Predsieň WC	1,49				
2.18	WC	1,12				
2.19	Kancelária	12,94	Jestvujúce PVC	Vyspravka omytky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba		
2.20	Kuchynka	4,52				
Plocha spolu		139,03 m2				

LEGENDA MATERIÁLOV:


- JESTVÚJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.375mm, Z TEHÁL KERAMICKÝCH, MUROVANÉ
NA MUROVACIU MALTU ZATEPLENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU MINERÁLNO-VLÁKNITOU hr.180mm
- JESTVÚJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO hr.250-375mm, Z TEHÁL KERAMICKÝCH MUROVANÉ NA MUROVACIU MALTU
- JESTVÚJÚCE MURIVO PLYNOSILIKÁTOVÉ HR. 250mm
- NAVRHOVANÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG HR. 250, 300mm
- NAVRHOVANÉ DELIACE PRIECKY MONTOVANÉ SDK, HR. 100mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.360mm
- Sp

- SADROKARTONOVÝ PODHĽAD - VODEOODOLNÝ
- S

- SIETKA PROTI HMYZU
- M

- VONKAJŠIA MREŽA
- 1.2

- Osadiť 2x VETRACIU MREŽKU DO JESTVÚJÚCICH DVERÍ /pri spodnom a vrchnom okraji dverí/



Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012											
Zodp. projektant :		Vyracoval :		Kreslil :		Kontroloval :		Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680, e-mail: golis@golis.sk			
Ing. Oliver Golis		Ing. Oliver Golis		Ing. Oliver Golis							
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky											
Príloha č.2, 812.72 Bratislava											
Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová						Počet formátov :		6 x A4			
Názov stavby : TERCHOVÁ Obvodné oddelenie PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu						Dátum :		Január 2018			
						Účel :		Projekt pre realizáciu stavby			
						Číslo zákazky :		001/2018			
						Archívne číslo :		001/18			
Obsah : Pôdorys 2.N.P. - navrhovaný stav						Mierka : M = 1:50		Číslo výkresu :		Číslo sady:	
Objekt : SO-01.1 Budova OO PZ Terchová - Stavebné a architektonické riešenie						Klasif. stavby :		10			