



| KROV - VÝKAZ PRVKOV | | | | MINV OOPZ - Terchová | | |
|---|---------|---------|---------|----------------------|----------|---------------|
| Výkaz prvků krovu - rozdělení podle prvků | | | | | | |
| Výkres: | | Krov | | Datum/Čas: | | |
| | | | | Kreslil: | | |
| Materiál | Prierez | Dĺžka | Kusov | Běžná délka | | Celkový objem |
| Klieštiny | | | | | | |
| 3 | 8 / 18 | 5.48 m | 6 | 32.88 m | | |
| 5 | 8 / 18 | 5.74 m | 25 | 143.50 m | | |
| 4 | 8 / 18 | 6.53 m | 2 | 13.06 m | | |
| 6 | 8 / 18 | 7.11 m | 4 | 28.44 m | | |
| 1 | 8 / 18 | 9.60 m | 24 | 230.44 m | | |
| 2 | 8 / 18 | 12.63 m | 4 | 50.52 m | | |
| | | | Celkem: | 8 / 18 | 498.84 m | 7,1833 m3 |
| | | | Celkem: | Klieštiny | | 7,1833 m3 |
| Krokvy | | | | | | |
| 9 | 10 / 20 | 1.30 m | 15 | 19,50 m | | |
| 10 | 10 / 20 | 2.79 m | 15 | 41,85 m | | |
| 8 | 10 / 20 | 5.16 m | 21 | 108,36 m | | |
| 7 | 10 / 20 | 8.57 m | 31 | 265,67 m | | |
| | | | Celkem: | 10 / 20 | 435,38 m | 8,7076 m3 |
| | | | Celkem: | Krokve | | 8,7076 m3 |
| Stĺpik | | | | | | |
| 11 | 10 / 18 | 0.68 m | 9 | 6.12 m | | |
| | | | Celkem: | 10 / 18 | 6.12 m | |
| | | | Celkem: | Sloupek | | 0.1098 m3 |
| Vážnice | | | | | | |
| 12 | 16 / 12 | 4.02 m | 2 | 8.04 m | | |
| 13 | 16 / 12 | 6.26 m | 1 | 6.26 m | | |
| | | | Celkem: | 16 / 12 | 14.30 m | 0.2746 m3 |
| 14 | 18 / 18 | 2.50 m | 2 | 5.00 m | | |
| 15 | 18 / 18 | 5.07 m | 1 | 5.07 m | | |
| 16 | 18 / 18 | 5.70 m | 2 | 11.40 m | | |
| | | | Celkem: | 18 / 18 | 21.47 m | 0.6956 m3 |
| 18 | 18 / 22 | 6,30 m | 2 | 12,60 m | | |
| 19 | 18 / 22 | 5,36 m | 1 | 5,36 m | | |
| 20 | 18 / 22 | 4,17 m | 1 | 4,17 m | | |
| 21 | 18 / 22 | 5,66 m | 1 | 5,66 m | | |
| 22 | 18 / 22 | 7,43 m | 1 | 7,43 m | | |
| | | | Celkem: | 18 / 22 | 35,22 m | 1,3947 m3 |
| | | | Celkem: | Vaznice | | 2.3649 m3 |
| Pásik | | | | | | |
| 17 | 18 / 18 | 1.25 m | 4 | 2,50 m | | 0.2196 m3 |
| | | | Celkem: | 18 / 18 | 2,50 m | |
| | | | Celkem: | Pásik | | 0.2196 m3 |
| Koník | | | | | | |
| 23 | 10 / 10 | 0,60 m | 17 | 10,20 m | | 0.1020 m3 |
| | | | Celkem: | 10 / 10 | 10,20 m | |
| 24 | 5 / 10 | 1,10 m | 34 | 37,40 m | | 0.1870 m3 |
| | | | Celkem: | 5 / 10 | 37,40 m | |
| | | | Celkem: | Pásik | | 0.2890 m3 |
| | | | Celkem: | | | |
| | | | Celkem: | | | 18,8742 m3 |

LAŤOVANIE 50/60mm - 450bm 1,35m3
DOSKOVÝ ZÁKLUP hr. 24mm - 295,14m2 = 7,0834m3
PODBITIE BRÚSENÝ SMREKOVÝ ZÁKLUP HR. 24mm - V ČASTIACH ODKVAPU A PRESAHOCH DO EXTERIERU
A NAD STAVBOU POZDĽŽ NA KROKVE 147m2
BRÚSENÁ ODKVAPOVÁ DOSKA 40/200m - 50bm

SPOJ KLIESTINA/KROKVA- závitová pozinkovaná tyč priemer 14mm - 350mm, na každý spoj 2x podložka, 2x matica
kotvenie pomúrnice do venca závitovou tyčou ø14mm - 500mm - chemickou kotvou - 26ks

POHLADOVÉ ČASTI KROVU PREBRÚSIŤ!
VŠETKY DREVENÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ FUNGICÍDNYM NÁTEROM KROVSAN

SPOJ 24/9 - KROKVA - KONÍK NA STYČNÉ PLECHY S NALISOVANÝMI HROTMÍ

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---|-------------------------------|
| Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012 | | | | | |
| Zodp. projektant : | Vypracoval : | Kreslil : | Kontroloval : | Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja HLínku 2247, 022 01 Čadca tel.: 0910/958880 , e-mail: golis@golis.sk | |
| Igor Oliver Golis | Igor Oliver Golis | Igor Oliver Golis | | | |
| Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | | | | Príloha č.2, 812/72 Bratislava | |
| Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Terchová | | | | Počet formátov : | 8 x A4 |
| Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová | | | | Dátum : | Január 2018 |
| Názov stavby : TERCHOVÁ Obvodné oddelenie PZ, | | | | Účel : | Projekt pre realizáciu stavby |
| rekonštrukcia a modernizácia objektu | | | | Číslo zákazky : | 001/2018 |
| Obsah : | | | | Archívne číslo : | 001/18 |
| Pôdorys krovu - navrhovaný stav | | | | Mierka : | M = 1:50 |
| Objekt : SO-01.2 Budova OO PZ Terchová - Stavebné a architektonické riešenie | | | | Klasif. stavby : | 03 |