

ZMENA:	d	VYKONAL:	DÁTUM:
	c		
	b		
	a		

<p>INVESTOR:</p>  <p>HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA PRIMACIÁLNE NÁM. Č.1, 814 99 BRATISLAVA</p>	<p>HL. PROJEKTANT:</p>  <p>HADE s.r.o. JARABINKOVÁ 8D, 821 09 BRATISLAVA</p>	<p>PROJEKTANT ČASTI:</p>  <p>T&D Trading s.r.o. JASNÁ 278/7, 929 01 VEĽKÉ DVORNÍKY</p>
--	---	---

NÁZOV ZÁKAZKY: Bratislava, MČ Devín – PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremel'skej ul. v Devíne, etapa I

ČASŤ: D. Písomnosti a výkresy objektov	VYPRACOVAL: Ing. A. Tóth <i>Tóth</i>				
	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. L. Hozza <i>HOZZA</i>				
OBJEKT: SO 601-00 Verejné osvetlenie	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Tóth <i>Tóth</i>				
	STUPEŇ PD: DSPRS	DÁTUM: 04/2024	MIERKA:	POČET A4: 2x	PRÍLOHA: 02
NÁZOV VÝKRESU: Výkaz výmer					
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA. ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEHO PÍSOBNÉHO POVOLENIA.					

Elektroinštalácia - Výkaz výmer

Názov položky	Jednotka	Množstvo
Montážny materiál		
Stožiar osvetlenia prechodu pre chodcov OS UD 89/06P1 RAL 70160 vo vyhotovení Bratislavský	ks	2
Výložník V1T-OP-A(m)-114 RAL 7016 (A(m) dĺžka výložníka bude určená podľa osadenia stožiaru 30-3m, 35-3,5m, 40-4m)	ks	2
Elektrovýzbroj GURO EKM 2072 komplet	ks	2
Základový rošt ZR 1-5	ks	2
Svietidlo BGP282 LED-HB-4S/740 DPR1 7016 D18 UV LPR-4K 40LED, 2xSR, 5x1.5, 10m, 8598lm	ks	2
Chránička 450N HDPE d=63	m	60
Chránička 450N HDPE d=160	m	12
Kábel CYKY 4Bx10mm	m	80
Kábel CYKY-J 3x1,5mm	m	24
Pásik FeZn 30x4mm pre pospojovanie osvet. Stožiarov	m	60
Uzemňovací vodič FeZn 10	m	4
Zemniaca tyč ZT 1,5m	ks	4
Svorka pripájacia SP1	ks	2
Montážne práce		
Inštalácia roštu pre stožiar	ks	2
Montáž stožiaru do výšky 6m, zatahnutie kábla	ks	2
Montáž výložníka	ks	2
Montáž elektrovýzbroje	ks	2
Montáž svietidla na stožiar, odskúšanie a kompletizácia svietidla	ks	2
Montáž chráničky D63 v zemi	m	60
Montáž chráničky D160 pod cestou	m	12
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn 30x4mm	m	60
Pripojenie stožiarov na uzemnenie	ks	2
Prepojenie na pôvodný stožiar VO	ks	2
Ukladanie kábla do zeme CYKY 4Bx10mm	m	80
Zemné práce		
Rezanie a rozbíjanie betónovej plochy	m2	3
Oprava betónovej plochy	m2	3
Výkop jamy pre stožiar do dl. 6m	m2	3
Betonový základ stožiaru 0,8x0,8x1,5	ks	2
Výkop a zásyp rýhy 35x80cm	m2	8,5
Výkop a zásyp štartovacej a čakaciej jamy pre pretláčanie	m2	5
Pretláčanie pod cestou do 9m	ks	1
Odvoz odpaov na skladku	ks	1
Skúšky a revízia	ks	1

POZNÁMKA:

Všetky položky sú ako orientačné a môžu byť nahradené položkami s podobnými vlastnosťami. Realizáciu vykonať v zmysle manuálu verejného osvetlenia Bratislavy.