

3.9.1

Stavba: Výmena ložísk na moste ev.č.D3-079 Čadečka

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC
	<u>45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</u>
45.00.00 00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí Merná jednotka: T Množstvo: 64,07
45.00.00 00030113	Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia Merná jednotka: KPL Množstvo: 1,00
45.00.00 00030114	Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, zameranie existujúceho objektu Merná jednotka: KPL Množstvo: 1,00
45.00.00 00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu Merná jednotka: KPL Množstvo: 1,00
45.00.00 00040221	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie Merná jednotka: KPL Množstvo: 1,00
45.00.00 00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby Merná jednotka: KPL Množstvo: 1,00
	<u>45.11.11. Demolačné práce</u>
45.11.11 03050413	Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien Merná jednotka: KPL Množstvo: 1,00
45.11.11 05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových Merná jednotka: M3 Množstvo: 1,02
45.11.11 05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej Merná jednotka: M2 Množstvo: 36,80
45.11.11 05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových Merná jednotka: KG Množstvo: 51 783,00
45.11.11 05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových Merná jednotka: M Množstvo: 14,40
45.11.11 05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná Merná jednotka: T Množstvo: 64,07
45.11.11 05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu Merná jednotka: M2 Množstvo: 96,60
45.11.11 05090500	Jadrové vŕtanie Merná jednotka: M Množstvo: 57,60
45.11.11 05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu Merná jednotka: M Množstvo: 178,00
	<u>45.11.12. Úprava staveniska a vyčisťovacie práce</u>
45.11.12 01010001	Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území Merná jednotka: M2 Množstvo: 750,00
	<u>45.11.23. Vyplňovanie a rekultivačné práce</u>
45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m Merná jednotka: M3 Množstvo: 225,00
45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie Merná jednotka: M3 Množstvo: 112,50
45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice Merná jednotka: M2 Množstvo: 750,00

3.9.1

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC
	<u>45.11.24. Výkopové práce</u>
45.11.24 01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice Merná jednotka: M3 Množstvo: 112,50
45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky Merná jednotka: M3 Množstvo: 112,50
	<u>45.22.11. Stavebné práce na mostoch</u>
45.22.11 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového Merná jednotka: M3 Množstvo: 5,63
45.22.11 11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov Merná jednotka: M2 Množstvo: 25,65
45.22.11 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele Merná jednotka: T Množstvo: 1,04
45.22.11 11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového Merná jednotka: M3 Množstvo: 5,90
45.22.11 11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov Merná jednotka: M2 Množstvo: 27,16
45.22.11 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele Merná jednotka: T Množstvo: 1,04
45.22.11 21080406	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská z ocele Merná jednotka: KS Množstvo: 20,00
45.22.11 21200541	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, plastbetón Merná jednotka: M3 Množstvo: 1,21
45.22.11 21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Merná jednotka: M Množstvo: 7,10
45.22.11 21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové Merná jednotka: M Množstvo: 7,30
45.22.11 21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun Merná jednotka: M Množstvo: 27,84
45.22.11 21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové Merná jednotka: KG Množstvo: 14 955,67
45.22.11 21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové Merná jednotka: M3 Množstvo: 6 045,00
45.22.11 32260454	Dokončovacie práce, drobné konštrukcie - kotevné skrutky Merná jednotka: KS Množstvo: 288,00
	<u>45.23.32. Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>
45.23.32 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek Merná jednotka: M2 Množstvo: 96,60
45.23.32 22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný Merná jednotka: M3 Množstvo: 4,09
45.23.32 22040852	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - úprava škár pri opravách elasticou zálievkou Merná jednotka: M Množstvo: 92,00
	<u>45.26.14. Izolačné práce proti vode</u>
45.26.14 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi Merná jednotka: M2 Množstvo: 43,70
	<u>45.41.10. Omietkarské práce</u>

3.9.1

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC
45.41.10 13071613	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, reprofilácia vodor. plôch maltou sanačnou Merná jednotka: M2 Množstvo: 36,80
	<u>45.44.20. Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce</u>
45.44.20 84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová Merná jednotka: M2 Množstvo: 36,80
	<u>45.50.00. Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s</u>
45.50.00 95060201	<u>obsluhou</u> Zásobníky, zdvíháky, hydraulický Merná jednotka: KS Množstvo: 8,00