
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej "CIENIOWA" nr 220/454 w lesnictwie Czernichów w ramach likwidacji szkody powodziowej
ADRES INWESTYCJI : Gmina Czernichów, Leśnictwo Czernichów
INWESTOR : Nadleśnictwo Jeleśnia
ADRES INWESTORA : 34-340 Jeleśnia, ul. Suska 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Łukasik
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04 D.01.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		425.0*3.0	m ²	1275.000	
				RAZEM	1275.000
2	KNR 2-31 0204-05 0204-06 D.02.01.01.	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego	m ²		
		425.0*3.0	m ²	1275.000	
				RAZEM	1275.000
3	KNR 2-31 1402-05 analogia D.03.01.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm- usunięcie naniesionych materiałów z wypłukanej nawierzchni oraz terenów zielonych	m ²		
		425.0*0.5*2	m ²	425.000	
				RAZEM	425.000
4	KNR 2-31 0114-07 analogia D.04.01.01	Naprawa poboczy - plantowanie i uzupełnienie z wykorzystaniem istniejącego materiału	m ²		
		425.0*0.5*2	m ²	425.000	
				RAZEM	425.000