

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 20.5.2020
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok č. 2")

číslo objednávateľa: 467/2020ODDIPVP

číslo zhotoviteľa: 1/8/2020/VK

93 (Zmluva 467/2020/ODDIPVP)

**na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK -
vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen**

medzi týmito zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Osoba oprávnená konať

v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené konať

v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov

37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523

Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová,
odborná referentka

Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry

048/4325111, 048/4325523

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

VIAKORP, s.r.o.

Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Ján Bohovic, Stanislav Dado, Ing. Michal Šimko

spoločnosť s ručením obmedzeným

Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S

50228455

2120221499

SK2120221499

Ing. Michal Šimko, konateľ

(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.05.2020 **Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom „Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen“**, č. objednávateľa: 467/2020ODDIPVP č. zhotoviteľa: 1/8/2020/VK (ďalej len "Zmluva").

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 13 Zmluvy "Platobné podmienky", v súlade s čl. XVIII. ods. 1 Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ a v súlade s čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí Dodatku č. 2. K uzavretiu Dodatku č. 2 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia menej a navyše prác.
2. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie jeho členenia a rozsahu o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým spojenú zmenu celkovej ceny za realizáciu diela a ceny jednotlivých častí tvoriacich dielo podľa Zmluvy. Potreba uskutočnenia navyše a menej prác bola spôsobená nesúlalom údajov cestnej siete, čo zapríčinilo absenciu niektorých prác a dodávok vo Výkaze výmere, resp. niektoré práce nebolo potrebné vôbec realizovať.
3. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu **čl. VI. Cena za dielo ods. 2 Zmluvy**.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa v čl. VI. Cena za dielo mení a dopĺňa ods. 2 nasledovne:

2. Celková cena za dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1) predstavovala sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: **4 507 500,00,- Eur**

Sadzba DPH 20% v EUR: **901 500,00,- Eur**

Cena vrátane DPH v EUR: **5 409 000,00,- Eur**

(slovom: päť miliónov štyristodevätisíc eur)

Zvýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: **220 104,46 Eur**

Sadzba DPH 20% v EUR: **44 020,89 Eur**

Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: **264 125,35 Eur**

(slovom: dvestošesťdesiatštyritisícjednostodvadsaťpäť eur tridsaťpäť centov)

Zvýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje sumu:

Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: **562 810,69 Eur**

Sadzba DPH 20% v EUR: **112 562,14 Eur**

Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: **675 372,83 Eur**

(slovom: šesťstosedemdesiatpäťtisícristosedemdesiatdva eur a osemdesiattri centov)

Celková cena za dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 2 predstavuje sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: 5 290 415,14 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 1 058 083,03 Eur

Cena Diela vrátane DPH v EUR: 6 348 498,17 Eur

(slovom: Šesť miliónov tristoštyridsaťosemtisícštyristodeväťdesiatosem eur a sedemnásť centov).

1.2 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení čl. VI. ods. 2 Zmluvy o dielo.

1.3 Týmto dodatkom č. 2 sa v čl. V. **Termíny realizácie diela** mení a dopĺňa ods. 1 písmeno c) dokončenie realizácie: **dokončenie celého diela do 30.11.2021.**

1.4 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa pôvodná súčasť jej prílohy č. 1 - **Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa**, a to Celková rekapitulácia ceny Diela nahrádza jej novým znením a zároveň sa upresňujú Výkazy výmer.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa: 20.7.2021

Za objednávateľa:



Ing. Ján Lunter
predseda

Banskobystrického samosprávneho kraja

V o Zvolene dňa: 21.7.2021

Za zhotoviteľa:



Ing. Michal Šimko
konateľ



Rekapitulácia stavebných prác

Dodatok č.2

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBKS – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 8)

Hárok VV	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZOD		Dodatok č. 1		Dodatok č. 2		Spolu ZoD + Dodatok	Poznámky k Dodatku č. 1	Poznámky k dodatku č.2
						Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH					
III/2414	BB	Rakytovce	0,000	0,865	0,865	98 793,28	98 793,28		98 793,28					
III/2415a	BB	Badin - Kremnička	0,980	4,980	4,000	358 990,74	30 600,00		389 590,74				PDZ, vodovodné dopravné znenie	
III/2415b	BB	BB-Slädokovčova ul.	4,980	6,840	1,860	236 729,33	44 160,00	5,17 532,04	798 421,37				PDZ, vodovodné dopravné znenie	Odvodnenie vozovky, modifikovaný asfalt
III/2422	BB	Ponická Lehôtka	0,000	1,839	1,569	124 366,15	-44 702,86		79 663,29				Intravilán obce, frezovanie, nerealizácia ložnej vrstvy, 4 x výskoková úprava supaka	
III/2423	BB	Oravce	0,000	1,020	1,020	101 888,98			101 888,98					
III/2424	BB	Hrochof	0,000	5,077	3,404	340 692,67		-1 471,97	339 220,70					
spolu BB				12,758	12,758	1 261 461,14	30 057,14	516 060,07	1 807 578,36					
III/2373	BR	Dolná Lehota - Krpačovo	5,566	8,235	2,669	252 352,55	20 759,98		273 112,53				Recykliacia realizovaná v celom rozsahu stančenia	
III/2378	BR	Brezno - Mýto pod Dumbierom	4,463	6,314	1,851	252 872,46	-3 435,60		249 436,86				Krátke recykliacia o 70 m na začiatku úseku	
III/2384	BR	Polomka prijazdná	0,000	0,746	0,746	33 547,79		14 967,48	48 515,27				odfrezovanie s odvozom 2x 1400 m2 *50mm	
III/2391	BR	Valaska spojovacia	0,000	3,532	2,077	169 478,83	132 479,36		301 958,19				Zmena stančenia, úprava ložných vrstiev, frézovanie v intraviláne obce	naviac výmera
III/2394	BR	Silha spojka	0,000	0,747	0,747	94 820,71	-1 879,20	7 047,94	99 989,45				Odpočet/recykliacie, frezovanie úseku	naviac výmera, geodetické zameranie
III/2393	BR	Drábsko spojka	0,000	0,331	0,331	18 051,89			18 051,89					
III/2385	BR	Hámor prijazdná	0,000	0,292	0,292	14 776,69			14 776,69					
III/2370	BR	Rážotka spojka	0,000	0,200	0,200	13 789,27			13 789,27					
III/2371	BR	Dubova príjazdná	0,000	0,137	0,137	13 605,22			13 605,22					
III/2380	BR	Valaská - Hronec	0,057	1,060	1,003	42 167,88	16 352,54		58 520,42				Zmena stančenia, predĺženie úseku o 231m	
III/2375	BR	Hronec	2,089	2,414	0,325	17 154,73	17 154,73		17 154,73				nový úsek	
spolu BR				10,378	10,378	905 463,28	181 431,81	22 015,42	1 108 910,52					
III/2691	DT	Klokoč - spojka	1,070	1,120	0,050	2 906,16			2 906,16					
III/526-1	DT	Hriňová	47,700	48,300	0,600	43 709,54	-4 683,00		39 026,54				Odpočet ložnej vrstvy, frezovanie v intraviláne	
III/526-2	DT	Konyárky - Krivec	45,950	46,912	0,962	61 913,96	-8 449,63		53 464,33				Predĺženie úseku, nerealizácia ložnej vrstvy	
III/526-3	DT	Stará Huta	29,700	30,700	1,000	126 924,89			126 924,89					
III/526-4	DT	Hriňová - Detviarska Huta	51,450	55,150	3,700	505 438,46			505 438,46					
spolu DT				6,312	6,312	740 893,02	-13 132,63	0,00	727 760,38					
III/2512	ZC	Veľká Lehota	9,606	14,185	4,579	307 972,65	22 363,61		330 336,26				Neunosné podložie, výmena, samostatný rozpočet	Nový prístup pod cestou
III/2513	ZC	Nová Baňa - Kajlovka	7,349	9,972	2,623	278 874,19		5 796,00	284 670,19					
spolu ZC				7,202	7,202	586 846,85	22 363,61	5 796,00	615 006,45					
III/2498	ZH	Hliník - Ski.Teplice-Podhorie	4,975	11,065	4,445	630 514,59	2 964,00	18 535,24	652 013,83				Osadenie UV 13x atypická	predĺženie úseku
III/2501	ZH	Kremnica - Kopepnica	1,196	4,020	2,824	336 148,51	16 525,74		352 674,25				1 x výskoková úprava UV	
III/2491	ZH	Hronská Dúbrava - H. Dúbrava	0,000	0,761	0,761	44 538,25	437,90		44 976,15				Predĺženie úseku o 100m na začiatku, výmena podložia	
spolu ZH				8,030	8,030	1 011 201,35	19 927,64	18 535,24	1 049 664,23				4x výšková úprava ventilového poklopu	
III/2441	ZV	Budča - Turová - Hron. Breznica	0,000	13,500	4,955	354 914,05		66 799,24	421 713,29					Úprava stančenia, výměry AC, odvodňovací žlab
III/2463	ZV	Plešovice - Zaježová - Víglašská Huta	0,525	10,464	5,775	508 283,09		2 866,13	506 129,22					úprava stančenia, menej práce
III/2444	ZV	Zvolenská Slatina - Obová	0,031	3,949	0,663	44 957,21		3 469,00	48 426,21					úprava stančenia, menej práce
III/591	ZV	Zvolenská Slatina	24,200	25,706	0,430	23 477,78			23 477,78				nový úsek	
spolu ZV				11,823	11,823	903 134,35	23 477,78	112 966,09	1 039 578,22				nový úsek	
spolu		Celkom				5 409 000,00	264 125,35	675 372,83	6 348 498,17					

dňa

Ing. Michal Šimko

V

VIKORP
STAVEBNÝ INŽENIERINGOVÝ
VIKORP, s.r.o.

Stará železnica 789/2, Zvolen 960 01
IČO: 50 238 455
IČ DPH: SK.2170221499

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Banská Bystrica - RI 2020

p.č.	cesta	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Dodatok č.2		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2414	BB	Rakyťovce	0,000	0,865	0,865	82 327,74	98 793,28					98 793,28
2	III/2415a	BB	Badin - Kremnička	0,980	4,980	4,000	299 158,95	358 990,74	25 500,00	30 600,00	0,00	0,00	389 590,74
3	III/2415b	BB	BB-Sládkovičova ul.	4,980	6,840	1,860	197 274,44	236 729,33	36 800,00	44 160,00	431 276,70	517 532,04	798 421,37
4	III/2422	BB	Ponická Lehôtka	0,000	1,839	1,569	103 638,46	124 366,15	-37 252,38	-44 702,86	0,00	0,00	79 663,29
5	III/2423	BB	Oravce	0,000	1,020	1,020	84 907,48	101 888,98					101 888,98
6	III/2424	BB	Hrochoť	0,000	5,077	3,444	283 910,56	340 692,67	25 047,62	30 057,14	-1 226,64	-1 471,97	339 220,70
			spolu			12,758	1 051 217,62	1 261 461,14	25 047,62	30 057,14	430 050,06	516 060,07	1 807 578,36

V Zvolene

.....

Ing. Michal Šimko

dňa



Príloha č. 6

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BB

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
 Adresa: Strážska cesta 7882, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2424 Hrochot'

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,244-3,150=2906 *5,5=15983
 III/2424 Hrochot' 4,539-5,077=0,538*5,0=2690

dĺžka úseku	3444,00	m
šírka voz.m	5,50	m
plocha úseku	18673,00	m ²
korekcie	200,00	m ²

pol.	ZoD			Dodatok č.2	
	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera
zapečenie asfaltu na hr. 50 mm: začiatku a konca úseku	1,34	22,00	29,48		
čistenie vozovky-zametanie	0,03	2 690,00	80,70		
Postrek spojovaci	0,27	18 673,00	5 041,71		
Postrek infiltracny	0,29	15 983,00	4 635,07		
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	4,98	15 983,00	79 595,34		
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	5,70	18 873,00	107 576,10		
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4,89	15 983,00	78 156,87		
ACL 16-II výsprávky nerovnosti krytu	4,89	1 345,00	6 577,05	-1 345,00	
frézovanie s naložením a odvozom do 21 km (začiatky a konce)				1,99	2 690,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	0,64	3 466,00	2 218,24		
		spolu	283 910,56		
					282 683,92

0,244 - 3,150 x 5,5 = 15983 m²

4,539 - 5,077 x 5,0 = 2690 m² vzdialenosť je 2,1km

DPH 20%	56 536,78
Spolu s DPH	339 220,70

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V
 dňa

Ing. Michal Šimko

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Brezno - RI 2020

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

p.č.	cesta	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Dodatok č.2		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2373	BR	Dolná Lehota - Krpáčovo	5,566	8,235	2,669	210 293,80	252 352,55	17 299,98	20 759,98			273 112,53
2	III/2378	BR	Brezno - Mýto pod Ďumbierom	4,463	6,314	1,851	210 727,05	252 872,46	-2 863,00	-3 435,60			249 436,86
3	III/2384	BR	Polomka prijazdňá	0,000	0,746	0,746	27 956,49	33 547,79			12 472,90	14 967,48	48 515,27
4	III/2391	BR	Valaska spojovacia	0,000	3,552	2,077	141 232,36	169 478,83	110 399,46	132 479,36			301 958,19
5	III/2394	BR	Sihla spojka	0,000	0,747	0,747	79 017,26	94 820,71	-1 566,00	-1 879,20	5 873,29	7 047,94	99 989,45
6	III/2393	BR	Drábsko spojka	0,000	0,331	0,331	15 043,24	18 051,89					18 051,89
7	III/2385	BR	Hámor prijazdňá	0,000	0,292	0,292	12 313,91	14 776,69					14 776,69
8	III/2370	BR	Ráztoka spojka	0,000	0,200	0,200	11 491,06	13 789,27					13 789,27
9	III/2371	BR	Dubová prijazdňá	0,000	0,137	0,137	11 337,68	13 605,22					13 605,22
10	III/2380	BR	Valaská - Hronec	0,057	1,060	1,003	35 139,90	42 167,88	13 627,12	16 352,54			58 520,42
11	III/2375	BR	Hronec	2,089	2,414	0,325			14 295,61	17 154,73			17 154,73
	spolu					10,378	754 552,74	905 463,28	151 193,17	181 431,81	18 346,19	22 015,42	1 108 910,51

.....
Ing. Michal Šimko

V dňa

Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR staničenie od staničenie do

Zhotoviteľ: **VIAKORP, s.r.o.**
 Adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2384 Polomka príjazdná

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000-0,746
 III/2384 Polomka príjazdná 0,000-0,455=455*4=1820
 0,455-0,746=291*7=2037

dĺžka úseku	746,00 m
šírka voz.m	5,50 m
plocha úseku	3857,00 m ²
korekcie	0,00 m ²

pol.	m.j.	specif.	ZoD		Dodatok č.2		Spolu			
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	výmera	spolu bez DPH	Spolu s DPH
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	18,00	24,12		18,00	24,12	28,94	
čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,06	3 857,00	231,42	1 870,00	5 727	343,62	412,34	
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,27	3 857,00	1 041,39	1 870,00	5 727,00	1 546,29	1 855,55	
tréžovanie s na ožerením a odvozom do 10 km (zadiatly a konce +mosty)	m ²	50 mm	0,64	3 857,00	2 468,48	1 870,00	5 727,00	3 665,28	4 398,34	
výškova úprava pokloпов kanalizačných šácht	m ²	50 mm	5,70	3 857,00	21 984,90	1 870,00	5 727,00	32 643,90	39 172,68	
asfaltová zálievka pracovných spojov	ks		45,19	38,00	1 717,22		38	1 717,22	2 060,66	
	m		0,64	764,00	488,96		764,00	488,96	586,75	
spolu					27 956,49			12 472,90	48 515,27	
CELKOM:								€	9 703,05	Spolu s DPH 58 218,32

V

dňa

Ing. Michal Šimko

Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2394 Slnia spojka

Číslo cesty/Názov stavby

III/2394 Slnia spojka

staničenie v km: 0,000-0,747

dĺžka úseku	747,00 m
šírka voz.m	6,50 m
plocha úseku	4855,50 m ²
korekcie	0,00 m ²

geodetické zameranie plôch: 4560,2+1279,1 = 5839,30
rozdiel oproti ZoD: 983,80

pop.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1		Dodatok č.2		Spolu ZoD + Dodatky		
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	výmera	spolu bez DPH €	výmera	
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	13,00	17,42	0,00	0,00	13,00	17,42	13,00	17,42
čistenie vozovky/zameranie	m ²		0,00	0,00	0,06	300,00	18,00	0,00	300,00	300,00	18,00
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	4 855,50	1602,32	0,33	-300,00	-99,00	0,00	4 555,50	1 503,32
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	4 855,50	1310,99				983,80	265,63	1 576,61
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konca +mosty)	m ²	50 mm	4,92	0,00	0,00	4,92	300,00	1 476,00	0,00	300,00	1 476,00
AcO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	4 855,50	27676,35				983,80	5 607,66	33 284,01
AcI 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	4 855,50	23743,40	4,89	-300,00	-1 467,00	0,00	4 555,50	22 276,40
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom/cementa	m ²	do 400 mm	4,98	4 855,50	24180,39	4,98	-300,00	-1 494,00	0,00	4 555,50	22 686,39
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	760,00	486,40					760,00	486,40
spolu				79 017,26				-1 566,00		5 873,29	83 324,54

DPH 20% € 16 664,91

CELKOM: 5 839,20

Spolu s DPH 99 989,45

*pri políčkach všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!
*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávatel' poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohľadom DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

.....
Ing. Michal Šimko


V dňa



Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žarnovica - RI 2020

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie do	staničenie od	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Dodatok č.2		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2512	ZC	Veľká Lehota	9,606	14,185	4,579	256 643,88	307 972,65	18 636,34	22 363,61			330 336,26
2	III/2513	ZC	Nová Baňa - Kallovka	7,349	9,972	2,623	232 395,16	278 874,19			4 830,00	5 796,00	284 670,19
	Spolu					7,202	489 039,04	586 846,85	18 636,34	22 363,61	4 830,00	5 796,00	615 006,46

Nový priepust

.....


V Zvolene Dňa

Ing. Michal Šimko

Príloha č.2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žarnovica

Výkaz výmer

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
 Adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2513 Nová Baňa - Kajlovka

Číslo cesty/ Názov stavby
 III/2513 Nová Baňa - Kajlovka

staničenie v km: 7,349-9,972

dĺžka úseku	2623,00	m
šírka voz.m	5,41	m
plocha úseku	14190,43	m ²
korekcie	110,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZaD		Dodatok č.2	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm: začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	10,82	14,50	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,01	110,00	1,10	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ³	0,33	14 190,43	4 682,84	
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	14 190,43	70 666,34	
Postrek spojiváci	m ²	0,7 kg/m ³	0,27	14 300,43	3 861,12	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	0,88	614,00		
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	14 300,43	81 512,45	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	14 190,43	69 391,20	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	2 692,64	1 723,29	
Nový príepust	kpl	1			4 830,00	1,00
spolu				232 395,16		4 830,00

bez MO
 z toho 110m² MO, 384m² predmostia 0-10cm,
 180m² výšk napojenia I/512, miestnej a účel.
 komunik.

DPH 20% Spolu s DPH
 € 47 445,03 284 670,19

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty


V
 dňa

Ing. Michal Šimko

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Brezno - RI 2020

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
 Adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Dodatok č.2		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2498	ZH	Hliník - SM.Teplice-Podhorie	4,975	11,065	4,618	525 428,83	630 514,59	2 470,00	2 964,00	15 446,04	18 535,24	652 013,84
2	III/2501	ZH	Kremnica - Kopernica	1,196	4,020	2,824	280 123,76	336 148,51	13 771,45	16 525,74			352 674,25
5	III/2491	ZH	Hronska Dúbrava - H. Dúbrava	0,000	0,761	0,761	37 115,21	44 538,25	364,92	437,90			44 976,15
			celkom			8,203	842 667,79	1 011 201,35	16 606,37	19 927,64	15 446,04	18 535,24	1 049 664,24

.....

 Ing. Michal Šimko

V
 dňa

Príloha č. 1

Zákazka na ukončenie stavebných prác:
Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Zhotoviteľ:
 Adresa : VIAKORP, s.r.o.
 Strážska cesta 7862, 696 01 Zvolen

Názov stavby
III/2498 Hliník nad Hronom - Sklenie Teplice - Podhorie

staništie v km: 4,975-6,551; 8,196-11,005

30709

celková dĺžka je 173m viac

Číslo cesty/ Názov stavby		m.j.		špecif.		ZaD		Dodatok č.1		Dodatok č.2		Spolu ZoD+Dodatky	
poř.	popis	m ²	m ²	€	€	výmera	€	výmera	€	výmera	€	výmera	€
	dĺžka úseku	4445,00	m	1,34	26,58	26,58	35,59					26,58	35,59
	šírka voz.m	6,64	m	0,01	310,00	310,00	3,10					310,00	3,10
	plocha úseku	29514,80	m ²	0,33	28 824,00	9 042,18						30 709,70	10 134,20
	korokcie	310,00	m ²									30 709,70	188 557,56
	Popis: zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm zádlatku a konca úseku		m ²	6,14	28 824,80	183 124,27						30 709,70	188 557,56
	Popis: čistenie vozovky - zametanie		m ²	0,27	28 824,80	8 052,70						30 709,70	8 291,62
	Popis: Práca za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)		m ²	0,64	8 665,20	5 538,33						8 665,20	5 538,33
	Popis: Práca s na oľtením a oľvovom do 10 l/m (zátatky a konz. MO, MK, obrubníková úprava)		m ²	5,70	29 824,80	170 001,36						30 709,70	175 045,20
	Popis: ACL 16-ll s dozovom rozprestrením a zhutnením		m ²	4,89	29 824,80	145 843,27						30 709,70	150 170,43
	Popis: Ozadenie nových stĺpcových lív Dodávka a montáž		ks	81,23	1,00	81,23		13,00	2 470,00			13,00	2 470,00
	Popis: výšková úprava poklopov kanalizačných šacht, vpusť		m	0,64	4 524,68	2 686,80						1,00	81,23
	Popis: asfaltová zálievka pracovných spojov		m							173,00	110,72	4 697,68	3 006,52
						spolu	525 428,83		2 470,00		15 446,04	4 697,68	543 344,86

DPH 20%
 € 108 668,97 Spolu s DPH
 € 652 013,84

CELKOM:

CELKOM:

*pri pokladke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou
 *do ceny zahrnúť úseky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, úzamná a prevádzková vlny a pod.)
 *objedávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania stavebníka ohlásenie stavebných úprav, určenie deň a časť DZ a nariadenie čiastočnej uzávierky cesty

.....
 Ing. Miroslav Šimko


V dňa

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Brezno - RI 2020

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
 Adresa : Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Dodatok č.2

p.č.	cesta	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Dodatok č.2		Spolu ZoD + Dodatky	
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH
4	III/2441	ZV	Budča - Turová - Hron. Breznica	0,000	13,500	4,955	295 761,71	354 914,05			55 666,03	66 799,24	421 713,29	
1	III/2463	ZV	Piešovce - Zaježová - Viglašská Huta	0,525	10,464	5,775	419 385,91	503 263,09			2 388,44	2 866,13	506 129,22	
2	III/2444	ZV	Zvolenská Slatina - Očová	0,031	3,949	0,663	37 464,34	44 957,21			2 890,84	3 469,00	48 426,21	
4	II/591	ZV	Zvolenská Slatina	24,200	25,706	0,430			19 564,82	23 477,78			23 477,78	nový úsek
5	III/2466	ZV	Piešovce - Zaježová								33 193,10	39 831,72	39 831,72	nový úsek
	Spolu					11,823	752 611,96	903 134,35	19 564,82	23 477,78	94 138,41	112 966,09	1 039 578,23	

.....


V dňa

Ing. Michal Šimčo

Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
 Adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2441 Budča - Hron. Breznica

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 13,500					
III/2441 Budča - Hron. Breznica		vybraté úseky v km: 0,853 - 1,486; 9,178 - 9,700; 9,700 - 10,800; 10,800 - 13,500					
		úprava Dod.2					
dĺžka úseku	4955,00 m	dĺžka úseku	5095,00 m				
šírka voz.m	5,40 m	šírka voz.m	5,16 m				
plocha úseku	26757,00 m ²	plocha úseku	26290,20 m ²				
korekcie	200,00 m ²	korekcie	152,00 m ²				
		Dodatok č.2					
pol.	m.j.	špecif.	Jednotk.cena	ZoD		Spolu ZoD+Dodatky	
€	€	€	€	výmera	spolu bez DPH	výmera	Spolu bez DPH
€	€	€	€	€	€	€	€
zapietie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	54,00	72,36	-34,00	20,00
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,01	26 957,00	269,57	-9 413,00	17 544,00
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	26 957,00	7 278,39	-514,80	26 442,20
Postrek infiltracny	m ²	1,0 kg/m ²					1 530,54
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	8,78	50,00	439,00	4 610,00	20 237,90
Recykliacia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400mm				4,98	23 097,24
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	26 957,00	153 654,90	-557,00	26 400,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	26 757,00	130 841,73	-22 119,00	4 638,00
ACL 16-II vyspravky nerovnosti krytu	m ²	do 50 mm	4,89			17 544,00	17 544,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	5 009,00	3 205,76	106,00	5 115,00
Odvodňovací žlab pri ceste - samostatný rozpočet	m					36 557,85	36 557,85
				spolu	295 761,71	spolu	361 427,74
				CELKOM:		DPH 20%	70 285,55
						Spolu s DPH	421 713,29

*pri pokládke všetky spoje opatrniť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V dňa

Ing. Michal Šírniko

Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV

Zhotoviteľ: **VIAKORP, s.r.o.**
 Adresa: **Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen**

Názov stavby
III/2463 Priešovce - Zaježová - Vígľašská Huta/Kalinka

Číslo cesty: **Názov stavby** stančenie v km: **0,525 - 10,464**
III/2463 Priešovce - Zaježová - Vígľašská Huta/Kalinka vybraté úseky v ckm: **0,525 - 1,030; 2,015 - 2,155; 3,220 - 4,020; 5,421 - 7,471; 8,184 - 10,464**

dĺžka úseku	5775,00 m	dĺžka úseku	6400,00
šírka voz.m	5,50 m	šírka voz.m	5,64
plocha úseku	30885,00 m ²	plocha úseku	36064,65
korrekcie	150,00 m ²	korrekcie	0,00

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.2		Spolu bez DPH		
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	výmera	
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m ²	50 mm	1,34	11,00	14,74	22,00	29,48	33,00	44,22
čistenie vozovky/zamietanie	m ²		0,01	31 035,00	310,35	-4 560,00	-45,80	26 455,00	264,55
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	31 035,00	8 379,45	5 029,65	1 358,01	36 064,65	9 737,46
Postrek infiltracny	m ²	0,7 kg/m ²	0,33	20 255,00	6 684,15	-7 330,00	-2 418,90	12 925,00	4 265,25
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pasta) (rozvozem s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	do 400 mm	4,86	20 255,00	98 439,30	-7 330,00	-35 623,80	12 925,00	62 815,50
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	31 035,00	176 899,50	0,64	5 596,80	8 745,00	5 596,80
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	20 255,00	99 046,95	5 029,65	28 669,01	36 064,65	205 568,51
ACL 16-II vysprávkou nerovnosti krytu	m ²	50 mm	4,89	5 315,00	25 990,35	-7 330,00	-35 843,70	12 925,00	63 203,25
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	5 658,00	3 621,12	8 215,00	40 171,35	13 530,00	66 161,70
spolu					419 385,91		2 388,44	6 433,00	4 117,12

DPH 20% Spolu s DPH
€ 421 774,35 506 129,22

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávatel' poskytnie zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie uzávierky cesty

V _____ dňa

Ing. Michal Šimko

Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
Adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2444 Zvolenská Slatina - Očová

pol.	m.j.	špecif.	Jednotk.cena		ZoD		Dodatok č.2		Spolu ZoD+Dodatky		
			€	výmera	€	výmera	výmera	€	výmera	€	
staničenie v km: 0,031 - 3,949 vybraté úseky v km: 0,031 - 0,289; 0,589 - 0,774; 3,729 - 3,949											
dĺžka úseku		663,00 m									
šírka voz.m		6,00 m									
plocha úseku		3978,00 m ²									
korekcie		15,00 m ²									
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	36,00	48,24	48,24	12,00	16,08	48,00	64,32	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,01	2 868,00	28,68	28,68	-558,00	-5,58	2 310,00	23,10	
postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	1 110,00	366,30	366,30		0,00	1 110,00	366,30	
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	3 993,00	1 078,11	1 078,11	-15,00	-4,05	3 978,00	1 074,06	
tréžovanie s nainštalovaním a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	0,64	2 868,00	1 835,52	1 835,52	-1 200,00	-768,00	1 668,00	1 067,52	0,031-0,289; 3,729-3,949
Recyklácia za studena s komínovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	1 110,00	5 527,80	5 527,80	0,00	0,00	1 110,00	5 527,80	0,589-0,774
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	3 993,00	22 760,10	22 760,10	-15,00	-85,50	3 978,00	22 674,60	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	1 110,00	5 427,90	5 427,90	700,00	3 423,00	1 810,00	8 850,90	
výšková úprava poklopov kanalizačných šacht	ks		83,85	2,00	167,69	167,69	1,00	83,85	3,00	251,54	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	350,00	224,00	224,00	361,00	231,04	711,00	455,04	
spolu					37 464,34			2 890,84		40 355,18	
CELKOM:											
										DPH,20%	8 071,04
										Spolu s DPH	48 426,21

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V
dňa

Ing. Michal Šimko

Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV

Zhotoviteľ: VÍAKORP, s.r.o.
 Adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
Plešovce - Zaježová

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2466 Plešovce - Zaježová

dĺžka úseku	m
šírka voz.m	m
plocha úseku	3050,00 m ²
korekcie	0,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	20,00	26,80
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,01	3 050,00	30,50
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	3 050,00	823,50
Postrek infiltračný	m ²	0,7 kg/m ²	0,33		0,00
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,86		0,00
irizovanie s na ložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)					
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	3 050,00	17 385,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89		0,00
ACL 16-II vysprávký nerovnosti krytu	m ²	50 mm	4,89	3 050,00	14 914,50
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	20,00	12,80
				spolu	33 193,10

DPH 20%
€ 6 638,62

Spolu s DPH
39 831,72

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa

Ing. Michal Šimko