

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia bloku A, VŠM L.Štúra Mlyny, UK BA, 1.etapa
Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing.Šantavý

Dátum: 22.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	713	713400821.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, - 0,00210t	m2	448,000	
2	713	713412112.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 20	m	60,000	
3		azf2771	Rockwool 800 28x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	63,000	
4	713	713412113.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 25	m	102,000	
5		azf2772	Rockwool 800 35x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	107,100	
6	713	713412114.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 32	m	388,000	
7		azf2790	Rockwool 800 42x40 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	407,400	
8	713	713412115.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 40	m	170,000	
9		azf2791	Rockwool 800 48x40 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	178,500	
10	713	713412116.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 50	m	192,000	
11		azf2808	Rockwool 800 60x50 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	201,600	
12	713	713412117.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 65	m	58,000	
13		azf2828	Rockwool 800 76x60 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	60,900	
14	713	713412118.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 80	m	158,000	
15		azf2846	Rockwool 800 89x80 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	165,900	
16	713	713412119.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 100	m	58,000	
17		azf2854	Rockwool 800 108x100 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	60,900	
18	713	713412120.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 125	m	6,000	
19		azf2856	Rockwool 800 133x100 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	6,300	
20	713	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%		

732

Ústredné kúrenie - strojovne

21	731	732110812.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, - 0,09358t	m	8,000	
22	731	732111400.S	Montáž rozdeľovača a zberača DN200	ks	4,000	
23	484	4846500001.S	Rozdeľovač/zberač DN200, rozmery podľa výkresu	ks	4,000	
24	484	484650038700.S	Pevný stojan pre rozdeľovače a zberače	ks	8,000	
25	731	732890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,749	
26	731	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%		

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia bloku A, VŠM L.Štúra Mlyny, UK BA, 1.etapa
Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing.Šantavý

Dátum: 22.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie			
27	731	733110803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	42,000	
28	731	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	18,000	
29	731	733120819.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	36,000	
30	731	733120826.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	28,000	
31	731	733120832.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	22,000	
32	731	733121128.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	20,000	
33	731	733121132.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5	m	4,000	
34	731	733124124.S	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/65	ks	1,000	
35	731	7331241241.S	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/80	ks	3,000	
36	731	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	140,000	
37	731	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	166,000	
38	731	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	276,000	
39	731	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	424,000	
40	731	7331270001.S	Vytvorenie odbočky pomocou T-kusu pre ústredné vykurovanie DN 15	ks	242,000	
41	731	733167109.S	mm	m	24,000	
42		83532001	Viacvrstvové potrubie - 32x3; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	24,000	
43	731	733167112.S	mm	m	40,000	
44		83540005	Viacvrstvové potrubie - 40x3,5; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	40,000	
45	731	733167114.S	mm	m	56,000	
46		83550005	Viacvrstvové potrubie - 50x4; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	56,000	
47	731	733175001.S	Montáž kompenzátora pre oceleové potrubie G 3/4 závitový	ks	16,000	
48		10.0015.20.205	Axiální kompenzátor AGP s vonkajším závitom a vonkajšou ochrannou rúrkou, DN20	ks	16,000	
49	731	733175002.S	Montáž kompenzátora pre oceleové potrubie G 1 závitový	ks	16,000	
50		10.0015.25.215	Axiální kompenzátor AGP s vonkajším závitom a vonkajšou ochrannou rúrkou, DN25	ks	16,000	
51		6693020	PEVNÝ BOD WALRAVEN BIS dB-FiX, obj.č.6693020 dB-FiX200	ks	48,000	
52		6663210	KLZNÉ ULOŽENIE WALRAVEN BIS, obj.č. 6663210	ks	64,000	
53	731	733181113.S	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 65 0,63 dm3	ks	4,000	
54	731	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	1006,000	
55	731	733191823.S	Odrezanie strmeňového držiaka do priemeru 76 -0,00031t	ks	140,000	
56	731	733191914.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	6,000	

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia bloku A, VŠM Ľ.Štúra Mlyny, UK BA, 1.etapa
Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing.Šantavý

Dátum: 22.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
57	731	733191915.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks	6,000	
58	731	733191916.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 32	ks	10,000	
59	731	733191917.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 40	ks	18,000	
60	731	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	40,000	
61	731	733191925.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 25	ks	52,000	
62	731	733191926.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 32	ks	52,000	
63	731	733191927.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 40	ks	36,000	
64	731	733194919.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priemer 60,3/2,9	ks	8,000	
65	731	733194928.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priemer 108/4, 0	ks	10,000	
66	731	733194932.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priemer 133/4, 5	ks	2,000	
67	731	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,853	
68	731	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%		

734

Ústredné kúrenie - armatúry

69	731	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, - 0,03900t	ks	14,000	
70	731	734100813.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150, -0,08300t	ks	4,000	
71	731	734109215.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	.	1,000	
72		1062651	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VFC", PN16 DN65, šedá zliatina, prírubové pripoj., 2 mer.ventily, GG25	ks	1,000	
73	731	734109216.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	.	3,000	
74		1062652	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VFC", PN16 DN80, šedá zliatina, prírubové pripoj., 2 mer.ventily, GG25	ks	3,000	
75	731	734109217.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	.	10,000	
76	422	422210023300.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 16	ks	2,000	
77		J9.120.100	Medziprírubová uzatváracia klapka WAFER J9 - disk nerez; EPDM - DN 100; L=52mm, BRA.J9.120	ks	8,000	
78	731	734109218.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 125	.	4,000	
79	422	422210023400.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 125, dl. 200 mm, liatina, PN 16	ks	2,000	
80		J9.120.125	Medziprírubová uzatváracia klapka WAFER J9 - disk nerez; EPDM - DN 125; L=56mm, BRA.J9.120	ks	2,000	
81	731	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	84,000	
82	731	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	14,000	
83	731	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, - 0,00200t	ks	58,000	
84	731	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, - 0,00350t	ks	16,000	
85	731	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	92,000	

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia bloku A, VŠM L.Štúra Mlyny, UK BA, 1.etapa
Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing.Šantavý

Dátum: 22.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
86	551	551110011400	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz, IVAR.EURO N	ks	92,000	
87	731	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	12,000	
88	551	551110011300	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, IVAR.EURO M	ks	12,000	
89	731	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	933,000	
90		1091061	šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN10, 3/8", PN10, mosadz nikl., rohové	ks	241,000	
91		1091161	šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN10, 3/8", PN10, mosadz nikl., priame	ks	1,000	
92		1091162	šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN15, 1/2", PN10, mosadz nikl., priame	ks	1,000	
93		1091062	šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN15, 1/2", PN10, mosadz nikl., rohové	ks	690,000	
94	731	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	55,000	
95		1091063	šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN20, 3/4", PN10, mosadz nikl., rohové	ks	50,000	
96		1091163	šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN20, 3/4", PN10, mosadz nikl., priame	ks	5,000	
97	731	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	937,000	
98		1185003	Termostatický ventil "RFV9" DN10, R 3/8, PN10, rohový	ks	239,000	
99		1185004	Termostatický ventil "RFV9" DN15, R 1/2, PN10, rohový	ks	575,000	
100		1185103	Termostatický ventil "RFV9" DN10, R 3/8, PN10, priamy	ks	1,000	
101		1185104	Termostatický ventil "RFV9" DN15, R 1/2, PN10, priamy	ks	122,000	
102	731	734223130.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	35,000	
103		1185006	Termostatický ventil "RFV9" DN20, R 3/4, PN10, rohový	ks	32,000	
104		1185106	Termostatický ventil "RFV9" DN20, R 3/4, PN10, priamy	ks	3,000	
105	731	734223140.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1	ks	16,000	
106		1183708	Termostatický ventil "AV9" DN25, R 1", PN10, rohový	ks	13,000	
107		1183808	Termostatický ventil "AV9" DN25, R 1", PN10, priamy	ks	3,000	
108	731	734223166.S	Montáž vyvažacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 15	ks	15,000	
109		1060304	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VTR", bronz DN15, vnútor.záv. 1/2", mer.vent.+guľový kohút	ks	9,000	
110		1064504	Regulátor diferenčného tlaku "Hydromat DTR" 50-300mbar, DN15, vnútorný závit 1/2", PN16	ks	6,000	
111	731	734223168.S	Montáž vyvažacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 20	ks	2,000	
112		1060306	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VTR", bronz DN20, vnútor.záv. 3/4", mer.vent.+guľový kohút	ks	1,000	
113		1064506	Regulátor diferenčného tlaku "Hydromat DTR" 50-300mbar, DN20, vnútorný závit 3/4", PN16	ks	1,000	
114	731	734223170.S	Montáž vyvažacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 25	ks	26,000	
115		1060308	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VTR", bronz DN25, vnútor.záv. 1", mer.vent.+guľový kohút	ks	13,000	
116		1064508	Regulátor diferenčného tlaku "Hydromat DTR" 50-300mbar, DN25, vnútorný závit 1", PN16	ks	13,000	

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia bloku A, VŠM L.Štúra Mlyny, UK BA, 1.etapa
Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing.Šantavý

Dátum: 22.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
117	731	734223172.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 32	ks	26,000	
118		1060310	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VTR", bronz DN32, vnútor.záv. 1 1/4", mer.vent.+guľový kohút	ks	13,000	
119		1064510	Regulátor diferenčného tlaku "Hydromat DTR" 50-300mbar, DN32, vnútorný závit 1 1/4", PN16	ks	13,000	
120	731	734223174.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 40	ks	18,000	
121		1060312	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VTR", bronz DN40, vnútor.záv. 1 1/2", mer.vent.+guľový kohút	ks	9,000	
122		1064512	Regulátor diferenčného tlaku "Hydromat DTR" 50-300mbar, DN40, vnútorný závit 1 1/2", PN16	ks	9,000	
123	731	734223176.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 50	ks	2,000	
124		1060316	Slučkový regulačný ventil "Hydrocontrol VTR", bronz DN50, vnútor.závit 2", mer.vent.+guľový kohút	ks	1,000	
125		1064516	Regulátor diferenčného tlaku "Hydromat DTR" 50-300mbar, DN50, vnútorný závit 2", PN16	ks	1,000	
126	731	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	.	988,000	
127		1011465	Termostatická hlavica "Uni LH" 7-28°C, 0 * 1-5, kvapalinové čidlo, biela	ks	988,000	
128	731	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	11,000	
129		1076004	guľový kohút "Optibal", páková rukoväť DN15, G1/2" vnút.závit, PN16, mosadz	ks	11,000	
130	731	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	1,000	
131		1076006	guľový kohút "Optibal", páková rukoväť DN20, G3/4" vnút.závit, PN16, mosadz	ks	1,000	
132	731	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	17,000	
133		1076008	guľový kohút "Optibal", páková rukoväť DN25, G1" vnút.závit, PN16, mosadz	ks	17,000	
134	731	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	13,000	
135		1076010	guľový kohút "Optibal", páková rukoväť DN32, G1 1/4" vnút.závit, PN16, mosadz	ks	13,000	
136	731	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	9,000	
137		1076012	guľový kohút "Optibal", páková rukoväť DN40, G1 1/2" vnút.závit, PN16, mosadz	ks	9,000	
138	731	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	1,000	
139		1076016	guľový kohút "Optibal", páková rukoväť DN50, G2" vnút.závit, PN16, mosadz	ks	1,000	
140	731	734261223.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	18,000	
141	731	734261224.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	
142	731	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	26,000	
143	731	734261226.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	26,000	
144	731	734261227.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4	ks	18,000	
145	731	734261228.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 2	ks	2,000	
146	731	734391114.S	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	4,000	
147	731	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000	
148	731	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	4,000	
149	388	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	4,000	

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia bloku A, VŠM L.Štúra Mlyny, UK BA, 1.etapa
Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing.Šantavý

Dátum: 22.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
150	731	734424921.S	Kohútik čapový M 12 x 15	ks	4,000	
151	731	734494213.S	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	96,000	
152	731	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	1,158	
153	731	998734205.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%		

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

154	731	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	988,000	
155	731	735110912.S	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	988,000	
156	731	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	3163,000	
157	731	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	
158		K00226018009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	
159	731	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	121,000	
160		190214	Radiátor KD22 450/1680 956W, rebríkový, biely	ks	16,000	
161		190217	Radiátor KD22 600/1680 1277W, rebríkový, biely	ks	105,000	
162	731	735191904.S	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	3163,000	
163	731	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	232,000	
164	731	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3163,000	
165	731	735192911.S	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	3155,000	
166	731	735221822.S	Demontáž registra z rúrok hladkých DN 65 do 3m s počtom prameňov registra 2, -0,02816t	ks	105,000	
167	731	735221860.S	Rozrezanie demontovaného registra DN 65 a DN 80	m	650,000	
168	731	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	3163,000	
169	731	735890806.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 60m	t	78,236	
170	731	998735205.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%		
171	731	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%		
172	731	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

173	767	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	200,000	
174	132	13230353	Systém uchytenia LARF	b	1,000	
175	767	998767205.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%		

783 Nátery

176	783	783322320.S	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 2x s emailovaním - 140µm	m2	3163,000	
-----	-----	-------------	--	----	----------	--

ZADANIE

Stavba: Komplexná rekonštrukcia bloku A, VŠM L.Štúra Mlyny, UK BA, 1.etapa
Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing.Šantavý

Dátum: 22.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
177	783	783322720.S	Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov článkových základné	m2	3163,000	
178	783	783401811.S	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50	m	710,000	
179	783	783401812.S	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 50 do DN 100	m	260,000	
180	783	783902812.S	Ostatné práce - odstránenie starých náterov z radiátorov pieskovaním	m2	3155,000	
181	783	783424741.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	710,000	
182	783	783425751.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	260,000	
183	783	783426761.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 150 mm základné - 35µm	m	6,000	

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

184	923	230040024.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1/2"	ks	933,000	
185	923	230040025.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/4"	ks	40,000	
186	923	230040026.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1"	ks	15,000	
187	923	230120001.S	Nastavenie predpätia a rektifikácia kompenzátorov do DN 100	ks	32,000	

OST Ostatné

001 Ostatné

188	HZS	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	
189	HZS	HZS-006	Sekacie a vŕtacie práce, vysprávkový prestupov	sub	1,000	
190	HZS	HZS-008	Vykurovacia skúška	hod	72,000	
191	HZS	HZS-010	Nepredvídateľné náklady	hod	350,000	