

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Zateplení DPS Vančurova 17 – budova B“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Znojmo, se sídlem Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 00293881** – Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Zateplení DPS Vančurova 17 – budova B“**.

Dotaz č. 1 – Zvonkové tabla

V soupisu prací se píše o použití zvonkových tabel s 50ti tlačítky. Ve výpisu zámečnických výrobků „Z07“ se píše o 92ks tlačítek. Co je správně?

Odpověď zadavatele:

Chyba nastala převodem RTS na soupis prací a dodávek, jelikož se jednalo o „R“ položku v rozpočtu. **PLATNÁ JE VARIANTA 92 TLAČÍTEK viz – výpis prvků.**

Dotaz č. 2 – Zábradlí a zástěny

V soupise prací je v položce č.91 napsáno, že zábradlí je 91ks. Ve výpisu výrobků se píše o 128ks. Dále pak soupis prací v položce č.96 se píše o 112ks bočních zástěn „Z18“, který jsme v zámečnických výrobcích nenašli. Píše se zde jen o Z3, kde je popisu popsán nějaký parapet a 224ks.

Odpověď zadavatele:

Z18 – VYROVNÁVACÍ SCHODEK BALKÓNŮ A BYTOVÝCH LODŽÍÍ - SVAŘENEC JACKL 80x20x2 + PLOCHÁ TYČ 80x5

Položka nebyla zařazena ve výpisu zámečnických prvků. **POČET 128 KUSŮ ODPOVÍDÁ.**

Z3 – BOČNÍ ZÁSTĚNA/ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ – platí počet 112 kusů viz položkový rozpočet.

OPRAVEN POČET KUSŮ VE VÝPISU PRVKŮ.

Z2 – ČELNÍ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ – 91 kusů v položkové rozpočtu odpovídá.

Položka resp. její počet byl upraven ve výpisu zámečnických prvků.

Opravený výkres výpis zámečnických prvků přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 3 – Balkonové desky

V soupise prací v položce č.5 požadujete dodání prefa panelů v rozměru 360x95x10cm. Z dlouhodobých zkušeností se nám tloušťka těchto panelů zdá nevyhovující. Prosíme o dodání statických výpočtů pro zvolený typ panelů.

Odpověď zadavatele:

Balkónové desky výrobce Prefa Brno již byly v minulosti použity při zateplení fasády Vančurova 17, Znojmo budova „A“ jejíž konstrukční systém je stejný, výjimku tvoří jen vnitřní dispozice, která se mírně liší ale nemá vliv na zateplení objektu.

V příloze Vysvětlení ZD č. 2 je přiložen stávající výkres balkónové desky od výrobce Prefa Brno, který byl již doložen v minulosti u zateplení budovy „A“

Dotaz č. 4

Tímto Vás prosím o odpověď na naše dotazy, aby bylo možné realizaci stavebního díla zodpovědně ocenit. Zároveň bychom chtěli požádat o adekvátní prodloužení termínu pro odevzdání nabídky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že toto zadávací řízení je zadáváno v užším řízení dle ZZVZ. V současné době probíhá první fáze užšího řízení, tj. prokazování kvalifikace dle uveřejněné kvalifikační dokumentace. Stávající lhůta do 10. 6. 2025 do 10:00 hod je lhůtou pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace nikoli lhůtou pro podání nabídek (včetně oceněných výkazů výměr). S ohledem na tuto skutečnost není nutné, resp. ani možné prodloužit lhůtu pro podání (odevzdání) nabídky, neboť tato lhůta ještě nebyla stanovena a neběží. Lhůta pro podání nabídek (včetně oceněných výkazů výměr) bude stanovena až v druhé fázi užšího řízení po ukončení fáze prokázání kvalifikace.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nepřistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání žádosti o účast je nadále stanovena a běží do 10. 6. 2025 do 10:00 hodin.

Přílohy:

- D.1.1.2.A_02_VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ_420x297_v2_Vysvetleni 2
- BA01 Balkon
- BA01 Balkon_2