

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom

Objekt:

Časť: E.6. - UK - buracie práce pre bod I.

JKSO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	10	11	

HSV

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie

1	003	9413955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	30,000				nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
2	013	971052241	Vybúranie otvoru v železe, priečkach a stenách	ks	10,000				nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
3	013	979011111	Zvislá doprava súľny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,300				nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
4	013	979081111	Odvoz súľny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300				nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
5	013	979082111	Vnútrostenisková doprava súľny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300				nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
6	003	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohrady na výšku	t	4,430				nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
7	003	998009194	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	4,430				nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

8	713	713400842	Odstranenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0.048101	m2	50,000				nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
9	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 22mm	m	25,000				
10	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 28mm	m	103,000				
11	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 32mm	m	158,000				
12	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 42mm	m	119,000				
13	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 48mm	m	28,000				
14	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 54mm	m	87,000				
15	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 60mm	m	42,000				
16	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 76mm	m	72,000				

17	PC7	2837711700	Tubofil pás hrúbka steny izolácie 20mm	m2	40,000	
18	731	713471121	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubícami z polyetylénu	m	634,000	
19	713	713411112	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami	m2	40,000	
20	283	2837711700	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletizáciou izolácií... HZS 7,80	hod	15,000	
21	713	998713202	Presun hmotí pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	

nerrealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

732						Ústredné kúrenie, stroje
22	731	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirátového (do potrubia) DN 40	ks	1,000	
23	731	732429111	Montáž čerpadla do DN25	sub	9,000	
24	731	732429112	Montáž čerpadla do DN 32	sub	1,000	
25	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos Magna3 32-100, alebo ekvivalent	ks	1,000	
26	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA2 25-50 130, alebo ekvivalent	ks	1,000	
27	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA2L 25-40 130, alebo ekvivalent	ks	2,000	
28	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA2L 25-50 180, alebo ekvivalent	ks	2,000	
29	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA1 L 25-40 130, alebo ekvivalent	ks	2,000	
30	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA1L 25-60 130, alebo ekvivalent	ks	1,000	
31	731	PC73202	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletizáciou stroje (Technická inspekcia).. HZS 7,80 EUR/h	hod	30,000	
32	731	998732201	Presun hmotí pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	

nerrealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

733						Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
33	731	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	350,000	
34	731	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 80	m	260,000	
35	731	733190801	Demontáž prísilšensiva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	ks	180,000	
36	731	733161514	Potrubie plastliniové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných vrät. Ivaroviek	m	35,000	
37	731	733161515	Potrubie plastliniové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných vrät. Ivaroviek	m	125,000	
38	731	733161515	Potrubie plastliniové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných vrät. Ivaroviek	m	14,000	
39	731	733161515	Potrubie plastliniové PE-RT 50x4 mm z rúrok rovných vrät. Ivaroviek	m	87,000	
40	731	733161515	Potrubie plastliniové PE-RT 63x4,5 mm z rúrok rovných vrät. Ivaroviek	m	6,000	
41	731	733111202	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 10	m	167,000	
42	731	733111203	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 15	m	88,000	
43	731	733111204	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 20	m	68,000	

nerrealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
nerrealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami
nerrealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

