



LEGENDA NAVRHOVANÁCH PRACÍ

- 01) VYSPRAVENÍ, PENETRACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY
- 02) OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - VIZ. D.11-401
- 03) KOMPLETNÍ VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- 04) NOVĚ PROVEDENÁ ŘÍMSA - VIZ. D.11-501 (detail římsy)
- 05) OPĚTOVNÁ MONTÁŽ A REPASE STÁVAJÍCÍCH PŘÍSTŘEŠKŮ - VIZ. D.11-404
- 06) MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ - VIZ. D.11-402
- 07) ODKOPÁNÍ ZEMINY NA ÚROVEŇ ZÁKLADŮ, PROVEDENÍ DRENÁŽÍ, ZATEPLENÍ A ZNOVU ZASYPÁNÍ

POZNÁMKY

- PŘED APLIKACÍ NOVÉHO KZS JE NUTNÉ PŘIPRAVIT PODKLAD DLE D.11-01\_ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PARAMETRY A POŽADAVKY NA KZS A VÝPLNĚ OTVORŮ ŘEŠENO V D.11-01\_ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY ŘEŠENY V D.11-02\_ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚRIT PŘI REALIZACI

- 08) MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH CEDULÍ ŠKOLY, LOGA MĚSTA, ANTĚN APOD. - VIZ. D.11-404
- 09) POSUN ELEKTRO SKŘÍNÍ O TLouŠTKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- 10) DOZDĚNÍ OTVORU PO PŮVODNÍM OTVORU
- 11) NOVĚ VĚTRACÍ HRÍŽKY A VÝUSTKY - VIZ. D.11-404
- 12) OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ
- 13) NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK HLAVNÍHO VSTUPU
- 14) SEJMUTÍ PŮVODNÍHO A OSAZENÍ NOVÉHO HROMOSVODU VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE

0,000 = 202,460 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

**A99** Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt	Atelier 99	vypracoval	Ing. Tomáš Hradečný
HIP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Tomáš Hradečný
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Městys Věmyslice		
místo stavby	Věmyslice 213, 671 42 Věmyslice		

dokument	15 - 36
datum	02/2016
formát	4x A4
stupeň	DSP + DPS
revize	00

měřítko

1:100

název dokumentu

POHLED JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV

302b

číslo přílohy