

ZOZNAM RASTLINNÉHO MATERIÁLU
TRÁVOBYLINNÉ SPOLOČENSTVO TZ1

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	TZ4 A	TZ1 B	TZ1 C	TZ1 D	TZ1 E	výška	doba a farba kvitnutia									
			m2	11,9 m2	11,9 m2	11,3 m2	17,2m2	8,3m2	(cm)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
trvalky																			
EUP	*Euphorbia polychroma*	mliečnik	**36**	7	7	7	10	5	40										
HEM	*Hemerocalis hybrida*	ľaliovka	**36**	7	7	7	10	5	110										
PE	*Pennisetum alopecuroides Hammeln*	perovec	**15**	3	3	3	4	2	35/50										
SNO	*Salvia nemorosa 'Ostfriesland'*	šalvia	**50**	11	11	10	8	10	50										
SSM	*Sedum spectabile 'Matrona'*	rozchodník	**76**	15	15	14	22	10	50										
ADP	*Aster dumosus "Prof. Kippenberg" - 60%, Aster amellus "Rudolf Goethe" - 40 %*	astra	**91**	18	18	17	26	12	40										
AM	*Alchemilla mollis "Auslese"*	alchemilka	**25**	5	5	5	7	3	40										
VM	*Vinca minor*	zimozeleň	**102**	20	20	19	29	14	30										
	trvalky celkom ks:		**437**	**86**	**86**	**82**	**124**	**59**											
cibuľoviny a hľuznaté rastliny																			
NR	*Narcissus - zmes: February Gold, Mountfood, Marieke*	narcis	**219**	43	43	41	62	30	30-40										
	spolu ks (cibuľoviny a hľuznaté):		**219**	**43**	**43**	**41**	**62**	**30**											

TRÁVOBYLINNÉ SPOLOČENSTVO TZ2

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	TZ2 A	TZ2 B	TZ2 C	TZ2 D	výška	doba a farba kvitnutia									
			m2	9,1 m2	9,5m2	11 m2	8,3 m2	(cm)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
trvalky																		
AT	*Anthemis x hybrida 'Sauce Hollandaise*	rumanček	**9**	2	2	3	2	60										
CAL	*Calamintha nepeta ssp. nepeta*	marulka	**12**	3	3	4	3	50										
GP	*Geranium phaeum*	pakost	**21**	5	5	6	5	70										
SH	*Sporobolus heterolepis*	sporobulus	**57**	14	14	17	12	40/60										
FES	*Festuca mairei*	kostrava	**17**	4	4	5	4	50/180										
SNO	*Salvia nemorosa 'Ostfriesland'*	šalvia	**41**	10	10	12	9	50										
SNC	*Salvia nemorosa 'Caradonna'*	šalvia	**27**	6	7	8	6	50										
ST	*Stipa tenuissima 'Ponytails'*	kavyľ	**24**	6	6	7	5	40/60										
AM	*Alchemilla mollis "Auslese"*	alchemilka	**9**	2	2	2	3	40										
NF	*Nepeta x faassenii 'Superba'*	kocúrik	**9**	2	2	3	2	40										
	trvalky celkom ks:		**227**	**54**	**55**	**68**	**50**											
cibuľoviny a hľuznaté rastliny																		
AS	*Allium sphaerocephalon*	okrasný cesnak	**85**	20	21	25	19	80										
CR1	*Crocus sp. - mix. Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%,*	krokus	**114**	27	29	33	25	15										
NR	*Narcissus - zmes: February Gold, Mountfood, Marieke*	narcis	**68**	16	17	20	15	30-40										
	spolu ks (cibuľoviny a hľuznaté):		**267**	**63**	**67**	**78**	**59**											

TRÁVOBYLINNÉ SPOLOČENSTVO TZ5

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	TZ5 A	TZ5 B	TZ5 C	TZ5 D	TZ5 E	výška	doba a farba kvitnutia									
			m2	7,1 m2	6,6 m2	4,3 m2	6,4 m2	6,5 m2	(cm)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
trvalky																			
CAL	*Calamintha nepeta ssp. nepeta*	marulka	**19**	4	4	3	4	4	50										
PE	*Pennisetum alopecuroides Hammeln*	perovec	**105**	24	22	15	22	22	35/50										
SNO	*Salvia nemorosa 'Ostfriesland'*	šalvia	**33**	7	7	5	7	7	50										
NF	*Nepeta x faassenii 'Superba'*	kocúrik	**14**	3	3	2	3	3	40										
	trvalky celkom ks:		**1286**	**38**	**36**	**25**	**36**	**36**											
cibuľoviny a hľuznaté rastliny																			
NR	*Narcissus - zmes: February Gold, Mountfood, Marieke*	narcis	**70**	**16**	**15**	**10**	**14**	**15**	30-40										
	spolu ks (cibuľoviny a hľuznaté):		**70**	**16**	**15**	**10**	**14**	**15**											

ZOZNAM RASTLINNÉHO MATERIÁLU
STROMY

Ozn.	latinský názov	slovenský názov	množ.	jedn.
APC	*Acer platanoides 'Cleveland', 'Emerald Queen'*	javor mliečny	**6**	ks
AR	*Acer rubrum 'October Glory', 'Red Sunset'*	javor červený	**3**	ks
PAP	*Prunus avium 'Plena'*	čerešňa vtáčia	**9**	ks
PSE	*Prunus serrulata 'Shirofugen', alt. Prunus Accolade*	čerešňa pílkatá	**3**	ks
RP	*Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'*	agát biely	**5**	ks
	spolu ks:		**26**	

KRY

Ozn.	latinský názov	slovenský názov	množ.	jedn.
AML	*Amelanchier lamarckii*	muchovník	**4**	ks
BXS	*Buxus sempervirens*	krušpán	**18**	ks
HM	*Hydrangea macrophylla v sorte*	hortenzia	**23**	ks
PHI	*Philadelphus 'Belle Etoile', 'Dame Blanche', 'Lemoinei'*	pajazmín	**14**	ks
CSK	*Cornus sericea 'Kelseyi'*	vavrínovec	**81**	ks
RA	*Ribes alpinum 'Schmidt'*	ríbezľa	**300**	ks
RO	*Rosa "Winchester Cathedral" a "Stanwell Perpetual" 1:1*	ruža	**3**	ks
SB	*Spiraea betulifolia*	tavoľník	**229**	ks
SV	*Syringa vulgaris mix 'Sensation', 'Charles Joly', 'Mme Lemoine', 'Michel buchner'*	orgován	**12**	ks
VCA	*Viburnum carlesii 'Aurora', alt. Viburnum carlcephallum*	kalina	**2**	ks
	spolu ks:		**686**	

LEGENDA

- hranica riešeného územia
- navrh. / jestv.: polohopis, budovy, kataster
- pôvodný strom
- navrhované stromy (AR-1)
- navrhované kry - presadba (K5)
- existujúce kry - solitérne, skupiny
- kríky solitérne, skupinové (SV-1)
- navrhované kríky (RA-35)
- trvalkové záhony (TZ2-B)
- pobytový trávnik
- predzáhradky (TZ5-B)
- ochrana vôči prerastaniu koreňov_rootcontrol
- kotvenie stromov - zemná kotva
- ochranné debnenie počas výstavby

TRÁVOBYLINNÉ SPOLOČENSTVO TZ4

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	TZ4 A	TZ4 B	výška	doba a farba kvitnutia									
			m2	21,6 m2	138,3 m2	(cm)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
trvalky																
CA	*Campanula persicifolia*	zvonček	**25**	3	22	80										
AQ	*Aquilegia vulgaris*	orlíček	**24**	3	21	60										
AST	*Astrantia major*	jarmanka	**5**	5	29	70										
CAL	*Calamintha nepeta ssp. nepeta*	marulka	**34**	5	29	50										
GP	*Geranium phaeum*	pakost	**67**	9	58	70										
GS	*Geranium sylvaticum*	pakost	**32**	4	28	60										
ME	*Mentha spicata, Mentha suaveolens*	mäta	**16**	2	14	30										
SH	*Sporobolus heterolepis*	sporobulus	**143**	19	124	40/60										
FES	*Festuca mairei*	kostrava	**200**	27	173	50/180										
KN	*Knautia macedonica*	chrastavec	**40**	5	35	70										
PE	*Pennisetum alopecuroides Hammeln*	perovec	**24**	3	21	35/50										
SNO	*Salvia nemorosa 'Ostfriesland'*	šalvia	**89**	12	77	50										
SNC	*Salvia nemorosa 'Caradonna'*	šalvia	**67**	9	58	50										
ST	*Stipa tenuissima 'Ponytails'*	kavyľ	**22**	3	19	40/60										
AM	*Alchemilla mollis "Auslese"*	alchemilka	**40**	5	35	40										
VM	*Vinca minor*	zimozeleň	**43**	6	37	30										
	trvalky celkom ks:		**900**	**120**	**788**											
cibuľoviny a hľuznaté rastliny																
AS	*Allium sphaerocephalon*	okrasný cesnak	**120**	16	104	80										
CR1	*Crocus sp.- mix. Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%,*	krokus	**280**	38	242	15										
NR	*Narcissus - zmes: February Gold, Mountfood, Marieke*	narcis	**216**	29	187	30-40										
	spolu ks (cibuľoviny a hľuznaté):		**616**	**83**	**533**											

TRÁVOBYLINNÉ SPOLOČENSTVO TZ3

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	TZ3 A	TZ3 B	TZ3 C	výška	doba a farba kvitnutia									
			m2	11,5 m	33,3 m2	9,8 m2	(cm)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
trvalky																	
EP	*Echinacea palida*	echinacea	**11**	3	7	2	80										
PA	*Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'*	perovskia	**3**	1	2	0	150										
AT	*Anthemis x hybrida 'Sauce Hollandaise*	rumanček	**19**	4	12	3	60										
AQ	*Aquilegia vulgaris*	orlíček	**8**	1	5	1	60										
CAL	*Calamintha nepeta ssp. nepeta*	marulka	**11**	2	7	2	50										
GP	*Geranium phaeum*	pakost	**11**	2	7	2	70										
ME	*Mentha spicata, Mentha suaveolens*	mäta	**5**	1	3	1	30										
SH	*Sporobolus heterolepis*	sporobulus	**55**	12	33	10	40/60										
FES	*Festuca mairei*	kostrava	**28**	6	17	5	50/180										
KN	*Knautia macedonica*	chrastavec	**8**	2	5	1	70										
PE	*Pennisetum alopecuroides Hammeln*	perovec	**8**	2	5	1	35/50										
SNO	*Salvia nemorosa 'Ostfriesland'*	šalvia	**23**	5	14	4	50										
SNC	*Salvia nemorosa 'Caradonna'*	šalvia	**34**	7	21	6	50										
ST	*Stipa tenuissima 'Ponytails'*	kavyľ	**57**	12	35	10	40/60										
ADP	*Aster dumosus "Prof. Kippenberg" - 60% , Aster amellus "Rudolf Goethe" - 40 %*	astra	**11**	2	7	2	40										
AM	*Alchemilla mollis "Auslese"*	alchemilka	**13**	3	8	2	40										
NF	*Nepeta x faassenii 'Superba'*	kocúrik	**10**	2	6	2	40										
	trvalky celkom ks:		**315**	**67**	**194**	**54**											
cibuľoviny a hľuznaté rastliny																	
AS	*Allium sphaerocephalon*	okrasný cesnak	**123**	26	75	22	80										
CR1	*Crocus sp.- mix. Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%,*	krokus	**164**	35	100	29	15										
NR	*Narcissus - zmes: February Gold, Mountfood, Marieke*	narcis	**74**	16	45	13	30-40										
	spolu ks (cibuľoviny a hľuznaté):		**361**	**77**	**220**	**64**											

Poznámka:
- Presadba rastlín určených na presadenie bude realizovaná ve vhodnom agrotechnickom termíne v závislosti od klimatických podmienok v orientačnom termíne november - marec.
- Rastliny budú presadené v riešenom území alebo na inej k tomu určenej ploche v rámci katastra mesta Trnava.
- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná oba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním na stavbe !

±0,000=147,00 m n.m.

Č.REVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY

NÁZOV STAVBY: **G. DUSÍKA - SPOLOČNÉ PRIESTORY PODĽA NÁMETU MESTSKÝCH ZÁSAHOV**

MESTO STAVBY: *k.ú. Trnava, mestská časť Trnava – Západ, p.č. 1501/1*

STUPEŇ PROJEKTU: **DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY**

INVESTOR: MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava

AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT: ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ, ATELIER DUMA .s.ro., Sereďská 66, 917 05 Trnava, www.atelierduma.sk

PROFESIA: KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASTI: Ing. Magdaléna Horňáková

VYPRACOVAL: Ing. Magdaléna Horňáková, Ing. Lenka Ficeková

PEČIATKA

STAVEBNÝ OBJEKT: **SO 03 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY**

NÁZOV VÝKRESU: **OSADZOVACÍ PLÁN**

DÁTUM: 12/2017 | SADA | VÝKRES Č.: **02**

ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FORMÁT	MIERKA	REVÍZIA
3417	**DSP/RP**	**SO 03**	**8 A4**	**1:200**	

© Atelier DUMA s.r.o. , SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA

WWW.ATELIERDUMA.SK - INFO@ATELIERDUMA.SK