

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Ev. číslo dodatku Zhotoviteľa: 21052026/01

Ev. číslo dodatku Objednávateľa: 93(1031/2025/ODDPS)

Zmluvné strany:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda
IČO: 37 828 100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie: 
Číslo účtu / IBAN: 
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **VB SP s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Štatutárny orgán: Michal Veróny, konateľ
IČO: 53 088 247
DIČ: 2121262462
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38914/S
Bankové spojenie: 
Číslo účtu / IBAN: 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na nasledovnom:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Akékoľvek slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Dodatku uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú v Dodatku rovnaký význam, aký daným slovám/slovným spojeniam prisudzuje nižšie definovaná Zmluva, v akomkoľvek gramatickom tvare, v singulári aj v pluráli. Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Dodatku s veľkým začiatočným písmenom majú v Dodatku v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam:

Dodatok – touto listinou uzatváraný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým sa mení obsah Zmluvy v rozsahu zmien uvedených v čl. 2 Dodatku; za účelom predídenia pochybností sa rozumie, že týmto Dodatkom sa menia iba tie ustanovenia Zmluvy, ktoré sú v ňom výslovne uvedené a ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

Zmluva – Zmluva o dielo, ktorú Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.11.2025 pod evidenčným číslom Objednávateľa: 1031/2025/ODDPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.11.2025.

1.2 Okolnosti uzatvorenia Dodatku

- Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na Stavbe bol po odstránení existujúcich konštrukčných vrstiev, po vykonaní búracích prác a po odkrytí skutkového stavu, zistený rozsah technických úprav a doplnení, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela.
- Uvedené skutočnosti nebolo možné v plnom rozsahu objektívne predvídať pred začatím realizácie prác na Diele, keďže ich potreba vyplynula až zo zistenia skutočného technického stavu jestvujúcich konštrukcií a z podrobnej realizačnej koordinácie jednotlivých profesií.

- (c) Zmluvné strany podpísali zmenový list č. 1 a zmenový list č. 2, pričom zmenové listy obsahujú úpravu a doplnenie položiek zmluvného rozpočtu nevyhnutných na realizáciu stavebných objektov, pričom tieto položky boli dôkladne prerokované a technicky posúdené všetkými zúčastnenými a dozorujúcimi stranami v rámci kontrolných dní Stavby.

Rozsah navyše prác pozostáva najmä z:

- (i) úpravy ostení okenných konštrukcií, najmä prímurovky, nadmurovky ostení a zhotovenia spodnej dosky pri okenných konštrukciách, vrátane súvisiacich stavebných položiek, ktorých potreba vznikla po vybúraní otvorov a zistení skutočného stavu jestvujúceho muriva;
- (ii) potiahnutia vnútorných stropov sklotextilnou sieťkou, vrátane súvisiacich položiek, z dôvodu zisteného zníženia súdržnosti existujúcich povrchových vrstiev;
- (iii) doplnenia nevyhnutných rozvodov zdravotníckych inštalácií (ZTI), ktorých potreba vyplynula z realizačných väzieb a zo skutkového technického stavu;
- (iv) doplnenia nevyhnutných položiek vykurovacích zdrojov tepla a súvisiaceho príslušenstva, ktoré sa ukázali ako potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti technologického celku;
- (v) prác a materiálov súvisiacich so zabezpečením technologického pripojenia plánovaných zariadení a strojov, vrátane úprav potrebných na splnenie požiadaviek hygienických predpisov (časť Poltár);
- (vi) prác a materiálov potrebných na opravu a lokálnu sanáciu fasády pre zateplňovací systém, ktorej potreba vyplynula zo zisteného technického stavu konštrukcií počas realizácie Diela (časť Rovňany);
- (vii) prác a materiálov súvisiacich s opravou a úpravou existujúcich oceľových dverných zárubní, ktoré bolo potrebné realizovať z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu po demontážnych a stavebných zásahoch.

Uvedené práce nebolo možné v plnom rozsahu predvídať v čase spracovania projektovej dokumentácie ani pri uzatváraní Zmluvy, pričom sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela, zabezpečenie jeho funkčnosti, technickej správnosti a kvality zhotovenia a zároveň rozširujú zmluvný rozpočet v rozsahu podľa položkového rozpočtu v zmysle zmenového listu č. 1, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a zmenového listu č. 2, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

- (d) K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

2 PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom Dodatku je s ohľadom na bod 14.3 písm. d) Zmluvy dohoda Zmluvných strán na zmene obsahu Zmluvy, a to tak, že sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, menia nižšie uvedené ustanovenia Zmluvy nasledovne:

- (a) **Bod 10.2 písm. a)** Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„(a) *Cena s obsahom podľa bodu 10.1 bola Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so Zákonom o cenách na základe v Ponuke ponúknutom rozpočte/ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy, vo výške:*

Cena bez DPH 908 443,66 EUR

DPH 5 % 45 422,19 EUR

***Cena s DPH* 953 865,85 EUR**

(slovom: deväťstopäťdesiattritisícosemstošesťdesiatpäť eur a osemdesiatpäť centov vrátane DPH),

ktorá pozostáva z časti Ceny predstavujúcej Cenu bez započítania ceny za navyše práce vo výške:

Cena bez DPH 846 521,74 EUR

DPH 5 % 42 326,09 EUR

***Cena s DPH* 888 847,83 EUR**

(slovom: osemstoosemdesiatosemtisíc osemstoštyridsaťsedem eur a osemdesiattri centov vrátane DPH)

(ďalej len ako „**Cena bez naviac prác**“),

ktorá bude uhradená v troch splátkach nasledovne:

- (i) **prvá časť Ceny bez naviac prác** je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne **50 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. minimálne vo výške 423 260,87 EUR bez DPH resp. **444 423,91 EUR s DPH** (slovom: štyristoštyridsaťštyritisíc štyristodvadsaťtri eur a deväťdesiatjeden centov vrátane DPH) a maximálne **60 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. maximálne vo výške 507 913,04 EUR bez DPH resp. **533 308,69 EUR s DPH** (slovom: päťstotridsaťtritisíc tristoosem eur a šesťdesiatdeväť centov vrátane DPH) (ďalej len ako „**Prvá časť Ceny**“);
- (ii) **druhá časť Ceny bez naviac prác** je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne **25 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. minimálne vo výške 211 630,44 EUR bez DPH resp. **222 211,96 EUR s DPH** (slovom: dvestodvadsaťdvatisíc dvestojedenásť eur a deväťdesiatšesť centov vrátane DPH) a maximálne **35 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. maximálne vo výške 296 282,60 EUR bez DPH resp. **311 096,74 EUR s DPH** (slovom: tristojedenásťtisíc deväťdesiatšesť eur a sedemdesiatštyri centov vrátane DPH) (ďalej len ako „**Druhá časť Ceny**“);
- (iii) **tretia časť Ceny bez naviac prác** je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške maximálne **25 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. vo výške maximálne 211 630,44 EUR bez DPH resp. **222 211,96 EUR s DPH** (slovom: dvestodvadsaťdvatisíc dvestojedenásť eur a deväťdesiatšesť centov vrátane DPH) (ďalej len ako „**Tretia časť Ceny**“),

a z časti Ceny predstavujúcej cenu za naviac práce špecifikované v prílohe č. 2 Zmluvy (v časti 2A a v časti 2B) podľa dodatku č. 1 k Zmluve vo výške:

Cena bez DPH	61 921,92 EUR
DPH 5 %	3 096,10 EUR
Cena s DPH	65 018,02 EUR

(slovom: tridsaťosemtisíc sedemstôtri eur a štyridsaťdeväť vrátane DPH)

(ďalej len ako „**Cena za naviac práce**“),

príčom Cena za naviac práce bude uhradená prostredníctvom osobitnej splátky."

- (b) **Bod 10.2 písm. c) Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„(c) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Prvej časti Ceny, Druhej časti Ceny a Ceny za naviac práce po vykonaní stavebných prác a dodávok, na základe faktúr vystavených v súlade so Zmluvou, ktorých prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok na Diele (vo formáte .xls) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a Dozorom, ktorí svojimi podpismi potvrdia, že fakturované stavebné práce a dodávky na Diele boli skutočne realizované podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách tak, aby sa predišlo duplicitnej úhrade za vykonané stavebné práce a dodávky. Ak o to Objednávateľ požiada, prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.“

- (c) Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 2 Zmluvy tak, že sa príloha č. 2 Zmluvy dopĺňa o časť 2A: Zmenový list č. 1 a jeho prílohy, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku a o časť 2B: Zmenový list č. 2 a jeho prílohy, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto Dodatku.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Platnosť a účinnosť

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) v súlade s Občianskym zákonníkom v spojení so Zákonom o slobode informácií.

3.2 Rovnopisy

Dodatok je vyhotovený **v štyroch rovnopisoch**, z ktorých po podpise každá Zmluvná strana dostane dva rovnopisy. Dohoda Zmluvných strán o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky prostredníctvom kvalifikovaných elektronických podpisov osôb oprávnených konať za Zmluvné strany.

3.3 Salvátorská klauzula

Akékoľvek ustanovenie Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platných a účinných právnych predpisov alebo sa takým stane, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Na výklad Dodatku sa uplatní bod 1.2 Zmluvy.

3.4 Vyhlásenie Zhotoviteľa

Zhotoviteľ vyhlasuje, že žiadna zmena v obsahu Zmluvy v rozsahu podľa čl. 2 tohto Dodatku nemá vplyv na jeho vyhlásenia podľa čl. 2 Zmluvy.

3.5 Príloha

Prílohou tohto Dodatku sú:

Príloha č. 1: Zmenový list č. 1 (Príloha č. 2 Zmluvy, časť 2A)

Príloha č. 2: Zmenový list č. 2 (Príloha č. 2 Zmluvy, časť 2B)

3.6 Záverečné vyhlásenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Dodatok uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Dodatku ho podpisujú.

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter, predseda

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p.
Michal Veróny, konateľ

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyiac ako aj prác menej mimo zazmluvnený rozsah prác a dodávok podľa zmluvy o dielo zo dňa 17.11.2025, kde predmetom zhotovenia diela je: Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zmenový list číslo

1

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum vydania
zmenového listu

.....

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

4. Popis zmeny technického riešenia:

„Zmenový list č. 1 obsahuje úpravu alebo doplnenie položiek zmluvného rozpočtu, nevyhnutných na realizáciu stavebných objektov. Položky boli dôkladne posúdené všetkými zúčastnenými a dozorujúcimi stranami na kontrolných dňoch.

1. Prímurovka ostení, nadmurovka ostení a spodná doska pri okenných konštrukciách a súvisiace položky
2. Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou sieťkou z dôvodu nesúdržnosti a súvisiace položky
3. Doplnené rozvody ZTI potrebné pre realizáciu a súvisiace položky
4. Chybajúce položky k zostave tepelného čerpadla vznikli nahradením modelového radu
5. chybajúce položky ku kotlovej zostave - výrobcom požadované doplnenie za účelom predĺženia garancovania

5. Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej dokumentácii

vyššia moc

nepredvídateľné okolnosti

iné:

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu: zakreslené v PD skutočného vyhotovenia

b. Označenie výkresu: zakreslené v PD skutočného vyhotovenia

c. Dátum vydania výkresu: zakreslené v PD skutočného vyhotovenia

7. Zmena ceny diela:

7a. Prípočet - Práce a dodávky navyiac oproti zmluvnému rozpočtu

Cena bez DPH	33 018,62 €
DPH	1 650,93 €
Spolu s DPH	34 669,55 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované

Cena bez DPH	- €
DPH	- €
Spolu s DPH	- €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Cena bez DPH	33 018,62 €
DPH	1 650,93 €
Spolu s DPH	34 669,55 €

8. Zmena termínov plnenia diela:

Zmenu VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01

navrhuje: Krupina

Projektový

manažér -
stavbyvedúci

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie
generálneho
projektanta

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum:

Podpis:

Podpis zmluvných strán (statutárov)

V

V

Dňa

Dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Prílohy: Príloha č.1 - Rekapitulácia s rozpočtami prípočtov a odpočtov

REKAPITULÁCIA STAVBY

ZL. č. 1

Kód: 220014
Stavba: Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

JHSO.
Miesto: Železničná 5, Poltár
Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant

KS:
Datum:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Smlouva

ICO:
IČ DPH:

Poznámka.

Cena bez DPH			33 018,62
DPH	sadzba dane 5,00%	Základ dane 33 018,62	vška dane 1 650,93
Cena s DPH v EUR			34 669,55
Projektant		Spracovateľ	

Datum a podpis
Objednávateľ

Peciatka

Datum a podpis
Zhotoviteľ

Peciatka

Datum a podpis

Peciatka

Datum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

220014

Stavba:

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Miesto

Železničná 5, Poltár

Datum

.....

Přednávatel

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01



Projektant

Zhotoviteľ

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spoločnosť

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		33 018,62	34 669,55
ZL	Zmenové listy	33 018,62	34 669,55
ZL. č. 1		33 018,62	34 669,55
ZL. č. 1	Prípočty	33 018,62	34 669,55
ZL. č. 1	Odpočty	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia priestorov Spoločnej kúpeľne Prírodné

Objekt:

ZL. Č. 1 Prípočty

Časť:

ZL. Č. 1

Uroveň:

ZL. Č. 1 Prípočty

Miesto:

Datum:

Obidnávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská B

Projektant:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Sprievodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Popis časti
Náklady z rozpočtu							33 018,62	
D HSV Práce a dodávky HSV							29 788,08	
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							3 684,60	
1	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,011	168,00	337,85	chýbajúce položky
2	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	28,700	25,00	717,50	chýbajúce položky
3	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	28,700	6,97	200,04	chýbajúce položky
4	K	345362021.S	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., zo zväraných sietí KARI	t	0,070	1 696,83	118,78	chýbajúce položky
5	K	349231811.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybudovaných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	29,515	78,28	2 310,43	chýbajúce položky

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							8 822,35	
6	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	755,070	10,65	8 041,50	doplnené po dohode
7	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	161,000	3,47	558,67	chýbajú v položkách
8	K	612481052.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - plastový	m	161,000	1,38	222,18	chýbajú v položkách

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							17 112,43	
9	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybudovanie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	12,990	38,28	497,26	chýbajúce položky
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybudovaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,382	14,47	338,34	súvisiace položky
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybudovaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	23,382	10,14	237,09	súvisiace položky
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku do 1 km	t	23,382	6,85	160,17	súvisiace položky
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	574,470	0,49	281,49	súvisiace položky
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybudovaných hmôt do 10 m	t	23,382	6,85	160,17	súvisiace položky
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybudovaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	233,820	1,64	383,46	súvisiace položky
16	K	979089612.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)	t	23,382	34,27	801,30	súvisiace položky
17	M	484120020300.S V	Nutné doplnky ku kotlom Hoval TopGas	sada	1,000	3 617,54	3 617,54	chýbajúce položky

18	M	484140001000.S V	Nutné doplnky ku tepelnému čerpadlu Hoval Ultra Source B - 30kW vonkajšia + vnútorná jednotka	sada	1,000	10 635,61	10 635,61	chýbajúce položky
----	---	------------------	---	------	-------	-----------	-----------	-------------------

D 99 Presun hmôt HSV							168,70	
19	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	19,149	8,81	168,70	súvisiace položky

D PSV Práce a dodávky PSV							905,14	
D 713 Izolácie tepelné							467,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Popis častí
20	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	16,130	7,74	124,85	doplnené po dohode
21	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	16,453	20,82	342,55	doplnené po dohode
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							437,74	
22	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	27,15	271,50	doplnené po dohode
23	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x22 mm	m	8,000	20,78	166,24	doplnené po dohode
D M Práce a dodávky M							2 325,40	
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							2 325,40	
24	K	360020321.S	Montáž ocelevej príchytka k stropu	ks	3 020,000	0,55	1 661,00	doplnené po dohode
25	M	311950016600.S	Kotva zaškrtnutá dl. 80 mm, d 8x60 mm, s plastovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	3 020,000	0,22	664,40	doplnené po dohode

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia prešuro - Spojenie železníc v Páten

Obiekt:

ZL - Železničné

Čas:

ZL -

Uroveň:

ZL. č. 1 Odpočty

Miesto:

Datum:

Obdobie:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská B

Projektant

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
x	xxx		xxx				0,00	
					0,000	0,00	0,00	

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyše ako aj prác menej mimo zazmluvnený rozsah prác a dodávok podľa zmluvy o dielo zo dňa 17.11.2025, kde predmetom zhotovenia diela je: Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zmenový list číslo

2

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum vydania
zmenového listu

.....

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

4. Popis zmeny technického riešenia:

„Zmenový list č.2 obsahuje úpravu alebo doplnenie položiek zmluvného rozpočtu, nevyhnutných na realizáciu stavebných objektov. Položky boli dôkladne posúdené všetkými zúčastnenými a dozorujúcimi stranami na kontrolných dňoch.

1. Práce a materiály spojené z potrebou technologického pripojenia plánovaných strojov a požadovanej hygieny častí. Poltár
2. Práce a materiál potrebný pri oprave fasádneho zateplenia častí. Rovňany
3. Práce a materiál použitý na opravu dverných oceľových zárubní

5. Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Názov výkresu: | zakreslené v PD skutočného vyhotovenia |
| b. Označenie výkresu: | zakreslené v PD skutočného vyhotovenia |
| c. Dátum vydania výkresu: | zakreslené v PD skutočného vyhotovenia |

7. Zmena ceny diela:

7a. Prípočet - Práce a dodávky navyše oproti zmluvnému rozpočtu

Cena bez DPH	28 903,30 €
DPH	1 445,17 €
Spolu s DPH	30 348,47 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované

Cena bez DPH	- €
DPH	- €
Spolu s DPH	- €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Cena bez DPH	28 903,30 €
DPH	1 445,17 €
Spolu s DPH	30 348,47 €

8. Zmena termínov plnenia diela:

Zmenu navrhuje: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3 963 01
Projektový manažér - stavbyvedúci
Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie generálneho projektanta

Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum:
Podpis:

Podpis zmluvných strán (štatutárov)

V

Dňa

Za objednávateľa

V

Dňa

Prílohy: Príloha č.1 - Rekapitulácia s rozpočtami prípočtov a odpočtov

REKAPITULÁCIA STAVBY

ZL. č. 2

Kód: 220014

Stavba: Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

JKSO:

Miesto:

Železničná 5, Poltár

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

KS:

Dátum:

.....

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 903,30

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

5,00%

28 903,30

1 445,17

Cena s DPH

v

EUR

30 348,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

220014

Stavba:

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Miesto:

Železničná 5, Poltár

Ďalšie:

.....

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01

Projektant:


VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Zhotoviteľ:

Stavba:

.....

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		28 903,30	30 348,47
ZL	Zmenové listy	28 903,30	30 348,47
ZL. č. 2		28 903,30	30 348,47
ZL. č. 2	Prípočty	28 903,30	30 348,47
ZL. č. 2	Odpočty	0,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia priestorov Športovej školy v Poliani

Objekt:

ZL Zmenové listy

Časť:

ZL 1:2 -

Číslo výkresu:

ZL. č. 2 Prípochy

KSC:

Mesto:

KS:

Datum:

Objednávateľ:

ICO:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IC DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

ICO:

IC DPH:

Projektant:

ICO:

IC DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 903,30

Základ dane

28 903,30

Sadzba dane

5,00%

Výška dane

1 451,67

Cena s DPH

v EUR

30 348,47

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia priestorov Športovej školy v Poltari

Objekt:

ZL - Zmenovnice

Časť:

ZL č. 1

Číslo:

ZL č. 2 Prípočky

Miesto:

Dátum:

.....

Obchodovateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská B. Projektant:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Popis častí
Náklady z rozpočtu							28 903,30	
D HSV							10 558,18	
D 1							351,88	
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
44	K	130201001.S	Hĺbenie jám a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore do 30 m ³ - ručne v hornine 3 (7,75+14)*0,3*0,4	m ³	2,610	44,06	115,00	príprava pre tech. POL
			Súčet		2,610		2,610	
29	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia, avšak s vyprázdnením nádoby, na hromady alebo do dopr. prostriedku, na každých i začatých 3 m výšky z horniny 1 až 4	m ³	2,610	24,48	63,89	príprava pre tech. POL
30	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m	m ³	2,610	2,03	5,30	príprava pre tech. POL
31	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť nad 500 do 1000 m	m ³	2,610	3,88	10,13	príprava pre tech. POL
32	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m ³	2,610	0,50	1,31	príprava pre tech. POL
33	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m ³	2,610	3,01	7,86	príprava pre tech. POL
34	K	171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	4,437	9,79	43,44	príprava pre tech. POL
86	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	1,700	23,30	39,61	príprava pre tech. POL
87	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,000	21,78	65,34	príprava pre tech. POL
D 4							32,93	
Vodorovné konštrukcie								
35	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, bez ohľadu na tvar a funkčnosť, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m ³	0,216	152,45	32,93	príprava pre tech. POL
			*zt"8*0,25*0,25*0,4		0,200			
			*ele"1*0,2*0,2*0,4		0,016			
			Súčet		0,216			
D 6							4 577,00	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
90	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m ²	161,590	8,12	1 312,11	nesúdržný brizolit ROV
			323,180*0,5		161,590			
91	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m ²	161,590	15,33	2 477,17	nesúdržný brizolit ROV
			323,180*0,5		161,590			
36	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m ³) (z kameniva) hladená dreveným hladidlom hr. nad 50 do 80 mm tr. C 16/20	m ³	5,056	155,80	787,72	príprava pre tech. POL
			*1np"					
			*0,3*0,25*0,3*0,25*(7,75+14)					
			*0,07*0,07*0,07*0,07*(22+4+4+3+12+14)					
			*2np"					
			*0,25*0,25*0,25*0,25*(19+18,6+3+4)					
			*0,07*0,07*0,07*0,07*(7+3,6+2+4,75+9,25+8+7+21+8,5)					
			Súčet		5,056			
D 9							5 596,37	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
77	K	968081115.S	Vybúranie plastových okien aj s rámom 1 bm obvodu, - 0,007 t	m	10,000	7,34	73,40	príprava pre tech. POL
			2,5*2+2,5*2		10,000			
45	K	971036011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	70,000	1,18	82,60	príprava pre tech. POL
			2*35		70,000			
			Súčet		70,000		0	
24	K	972011411.S	Vybúranie výplne otvoru z fahkých betónov v prefabrikovaných stropoch plochy do 0,50 m ² , - 0,03600t	ks	4,000	4,76	19,04	príprava pre tech. POL
25	K	973011161.S	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z fahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	24,000	0,90	21,60	príprava pre tech. POL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Popis časti
26	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t "ztl" "1np"22+4+4+3 "2np"3,5+4 Súčet	m	40,500	7,21	292,01	príprava pre tech. POL
		m_ryh2_70_70			33,000 7,500 40,500			
28	K	974042586.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,16500t "ztl" "1np"14+8	m	22,000	33,77	742,94	príprava pre tech. POL
					22,000			
27	K	974082942.S	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 70 mm a šír. do 70 mm, -0,01100t "ele" "1np"12+14 "2np"9,5+8+7+22+9+7+3 Súčet	m	91,500	12,50	1 143,75	príprava pre tech. POL
		m_ryh_70_70			26,000 65,500 91,500			
92	K	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevysužených hĺbky nad 50 do 100 mm "ele"2*(19+18,5) "ztl"2*(7,75+14+22) Súčet	m	162,500	10,79	1 753,38	príprava pre tech. POL
					75,000 87,500 162,500			
89	K	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t 323,180	m2	323,180	1,73	559,10	nesúdržný brizolit ROV
					323,180			
37	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím 5,239	t	5,239	14,47	75,81	
					5,239			
38	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,239	10,14	53,12	
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,239	6,85	35,89	
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,390	0,49	25,67	
41	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,239	6,85	35,89	
42	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,717	1,64	25,78	
43	K	979089612.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04) Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. do 400 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom 1,7*3*10	t	5,239	34,27	179,54	
					51,000			
		D PSV D 713	Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné				9 241,74 810,90	
83	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm 169	m	169,000	4,02	679,38	príprava pre tech. POL
					169,000			
84	M	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky 132,352941176471*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	m	135,000	0,66	89,10	príprava pre tech. POL
					135,000			
85	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky Zdravotníka - vnútorná kanalizácia	m	42,000	1,01	42,42	príprava pre tech. POL
		D 721					2 356,19	
54	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm 2*0,75	m	1,500	21,30	31,95	príprava pre tech. POL
					1,500			
55	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm 3*0,5	m	1,500	23,35	35,03	príprava pre tech. POL
					1,500			
56	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm 7,75+14 Súčet	m	21,750	26,10	567,68	príprava pre tech. POL
					21,750 21,750			
63	K	721171208.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené 11	m	11,000	58,53	643,83	príprava pre tech. POL
					11,000			
57	K	721172105.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm 4*1	m	4,000	12,38	49,52	príprava pre tech. POL
					4,000			
58	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm 4*1,3	m	5,200	14,57	75,76	príprava pre tech. POL
					5,200			
47	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm 7*2 2*3 Súčet	m	20,000	20,03	400,60	príprava pre tech. POL
					14,000 6,000 20,000			
49	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm 4*1,5	m	6,000	14,01	84,06	príprava pre tech. POL
					6,000			
50	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm 7*1,5	m	10,500	15,55	163,28	príprava pre tech. POL
					10,500			
61	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm 3*1,5	m	4,500	18,47	83,12	príprava pre tech. POL
					4,500			
62	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm 4*1	m	4,000	26,92	107,68	príprava pre tech. POL
					4,000			
51	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 90	m	90,000	1,23	110,70	príprava pre tech. POL
					90,000			
74	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m Zdravotníka - vnútorný vodovod	t	0,090	33,09	2,98	príprava pre tech. POL
		D 722					4 958,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Popis časti
82	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčoch spájané lisovaním d 32 mm 1,3*(15+15)	m	39,000	36,55	1 425,45	príprava pre tech. POL
66	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm 1,3*100	m	130,000	17,33	2 252,90	príprava pre tech. POL
70	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	169,000	5,99	1 012,31	príprava pre tech. POL
71	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	169,000	1,56	263,64	príprava pre tech. POL
72	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,153	30,04	4,60	príprava pre tech. POL
	D	766	Konštrukcie stolárske				666,35	
78	K	766621400.S	Montáž okien plastových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou 1 bm obvodu montáže, vrátane vnútorného parapetu 2*(2,1+2,1)	m	8,400	17,66	148,34	príprava pre tech. POL
79	M	611410010400.S 15	Plastové balkónové dvere dvojkrídlové OS+O, vxš 2100x2100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie, vrátane vnútorného parapetu	ks	1,000	485,00	485,00	príprava pre tech. POL
80	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	8,400	2,16	18,14	príprava pre tech. POL
81	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	8,400	1,77	14,87	príprava pre tech. POL
	D	783	Nátery				449,40	
75	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou 28*(2+2+1+1)*0,25	m2	42,000	2,75	115,50	zárubne POL
			Súčet		42,000		42,000	
76	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	42,000	7,95	333,90	zárubne POL
	D	M	Práce a dodávky M				9 103,38	
	D	21-M	Elektromontáže				9 103,38	
11	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	124,000	1,79	221,96	príprava pre tech. POL
12	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	124,000	0,87	107,88	príprava pre tech. POL
13	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	124,000	0,40	49,60	príprava pre tech. POL
17	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	65,000	1,43	92,95	príprava pre tech. POL
18	M	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 2,5x4 KU-L	ks	65,000	0,27	17,55	príprava pre tech. POL
14	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	15,000	4,56	68,40	príprava pre tech. POL
15	M	345720005100.S	Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná	ks	15,000	0,18	2,70	príprava pre tech. POL
16	M	354310021700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L	ks	15,000	1,10	16,50	príprava pre tech. POL
19	K	210193055.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ, central-stop	ks	1,000	39,00	39,00	príprava pre tech. POL
20	M	357120019455.S V	Skríňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 530 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.50, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO, central-stop, total-stop	ks	1,000	1 055,00	1 055,00	príprava pre tech. POL
9	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	100,000	1,89	189,00	príprava pre tech. POL
10	M	341610017000	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2 B2ca s1,d1,a1	m	100,000	5,62	562,00	príprava pre tech. POL
7	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	30,000	2,68	80,40	príprava pre tech. POL
8	M	341610017200	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x16 mm2 B2ca s1,d1,a1	m	30,000	15,82	474,60	príprava pre tech. POL
5	K	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	200,000	1,44	288,00	príprava pre tech. POL
6	M	341610017300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x25 mm2 B2ca s1,d1,a1	m	200,000	18,85	3 770,00	príprava pre tech. POL
1	K	210881045.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x50	m	50,000	2,75	137,50	príprava pre tech. POL
2	M	341610016700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 4x50 mm2 SM	m	50,000	37,74	1 887,00	príprava pre tech. POL
21	K	210961154.S	Demontáž celoplechovej rozvodnice 150kg	ks	1,000	43,34	43,34	príprava pre tech. POL

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia priestorov Spoločnej školy v Poliani
Objekt: ZL - Zmenové inšty
Časť: ZL. 1.2
Úroveň: 0

ZL. č. 2 Odpočty

Miesto: Datum:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
x	xxx	xxx					0,00	
					0,000	0,00	0,00	