

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-034REV2024
Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

JKSO: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant: Ing. Ladislav Chatrných,Sládkovičova 2052/50A Šala

Spracovateľ:

KS: 21. 8. 2025

IČO: IČ DPH:

IČO: 36037991 IČ DPH: SK2020081371

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			2 599 060.91
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23.00%	0.00	0.00
	23.00%	2 599 060.91	597 784.01
Cena s DPH v EUR			3 196 844.92

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2023-034REV2024		
Stavba:	SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrných,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 599 060.91	3 196 844.92
A	SO 101	633 491.15	779 194.11
1	Búracie práce	96 894.14	119 179.79
2	Nový stav	429 116.47	527 813.26
3	Zdravotechnika	5 215.16	6 414.65
4	Vykurovanie	5 577.88	6 860.79
5	Elektroinštalácia	96 687.50	118 925.63
B	SO 102	491 172.63	604 142.33
1	Búracie práce	45 493.65	55 957.19
2	Nový stav	422 978.22	520 263.21
3	Vykurovanie	2 028.56	2 495.13
4	Elektroinštalácia	20 672.20	25 426.81
C	SO 103	944 082.07	1 161 220.95
1	Architektúra a statika	640 079.29	787 297.53
2	Zdravotechnika	33 120.60	40 738.34
3	Vykurovanie	46 473.30	57 162.16
3.1	Zdroj tepla a chladu - tepelné čerpadlo	9 849.90	12 115.38
3.2	Odovzdávací systém	36 623.40	45 046.78
4	Vzduchotechnika	42 902.00	52 769.46
5	FVZ	14 530.20	17 872.15
6	Elektroinštalácia	116 442.80	143 224.64
6.1	Elektroinštalácia a bleskozvod	96 563.80	118 773.47
6.2	SENZOMATIC systém	19 879.00	24 451.17
7	Krajinná architektúra	50 533.88	62 156.67
7.1	Asanácia a búracie práce	5 010.32	6 162.69
7.2	Mlátové chodníky a spevnené plochy	7 705.60	9 477.89
7.3	Krajinná architektúra	23 434.99	28 825.04
7.4	Návrh mobiliáru	14 382.97	17 691.05
D	SO 104	18 970.04	23 333.15
E	SO 101 - debarierizácia	32 959.77	40 540.52
E.1	Búracie práca	2 064.59	2 539.45
E.2	Nový stav	29 062.58	35 746.97
E.3	Elektroinštalácia	1 832.60	2 254.10
F	SO 102 - debarierizácia	14 057.00	17 290.11
G	SO 103 - debarierizácia	16 017.80	19 701.89
H	SO 107	111 843.50	137 567.51
H.1	Búracie práce	9 428.25	11 596.75
H.2	Nový stav	102 415.25	125 970.76
I	SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2	336 466.95	413 854.35
I.1	Stavebné úpravy	24 011.00	29 533.53
I.2	Elektroinštalácia	11 617.20	14 289.16
I.3	Vzduchotechnika	300 433.75	369 533.51
I.4	Zdravotechnika	405.00	498.15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

1 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

96 894.14

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0.00
96 894.14

Sadzba dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
22 285.65

Cena s DPH

v EUR

119 179.79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: A - SO 101

Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šála

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	96 894.14
HSV - Práce a dodávky HSV	66 436.94
1 - Zemné práce	3 825.83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	62 611.11
PSV - Práce a dodávky PSV	30 457.20
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	4 970.16
713 - Izolácie tepelné	1 377.94
762 - Konštrukcie tesárske	5 806.86
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 696.50
764 - Konštrukcie klampiarske	1 457.10
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	5 274.56
766 - Konštrukcie stolárske	356.28
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 256.88
776 - Podlahy povlakové	5 260.92

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

1 - Búracie práce

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 894.14

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 436.94

D 1

Zemné práce

3 825.83

1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	144.48	13.11	1 894.13
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	144.48	13.37	1 931.70

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62 611.11

3	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	123.95	7.98	989.12
4	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 214.00	7.00	15 498.00
5	K	941942902.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	8 856.00	0.50	4 428.00
6	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 322.00	1.50	3 483.00
7	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkových hr. do150 mm, -0,11500t	m2	39.86	5.00	199.30
8	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3.00	50.00	150.00
9	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	43.76	2.94	128.65
10	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	67.00	0.57	38.19
11	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	68.00	0.94	63.92
12	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	23.04	10.72	246.99
13	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	47.25	8.88	419.58
14	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14.40	30.61	440.78
15	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	18.75	22.96	430.50
16	K	971055001.SR	Rezanie konštrukcií do hr. panelu 80 mm stenovou pílou -0,00960t	m	39.50	45.00	1 777.50
17	K	978011121.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	634.35	0.47	298.14
18	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	2 409.36	1.50	3 614.04
19	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	80.88	5.00	404.40
20	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	13.50	10.00	135.00
21	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	235.76	10.00	2 357.60
22	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	943.04	10.00	9 430.40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	235.76	10.00	2 357.60
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 479.44	0.10	447.94
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	235.76	10.00	2 357.60
26	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 886.08	1.50	2 829.12
27	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	97.75	20.00	1 955.00
28	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	47.11	134.00	6 312.74
29	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	90.90	20.00	1 818.00
D PSV Práce a dodávky PSV							30 457.20
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							4 970.16
30	K	712400831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	2 485.08	2.00	4 970.16
D 713 Izolácie tepelné							1 377.94
31	K	713000071.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenej voľne medzi alebo pod krokvy z vlákňitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t	m2	931.04	1.48	1 377.94
D 762 Konštrukcie tesárske							5 806.86
32	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	1 242.54	2.00	2 485.08
33	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	1 242.54	1.00	1 242.54
34	K	762351811.S	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneého reziva plochy do 120 cm2, -0,00700 t	m2	311.50	6.00	1 869.00
35	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	52.56	4.00	210.24
D 763 Konštrukcie - drevostavby							3 696.50
36	K	763139542.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,02964t	m2	739.30	5.00	3 696.50
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 457.10
37	K	764323820.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	205.20	2.00	410.40
38	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	54.00	5.00	270.00
39	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	103.70	3.00	311.10
40	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	162.60	2.00	325.20
41	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	93.60	1.50	140.40
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							5 274.56
42	K	765361715.S	Demontáž hrebeňa a nárožia z krytiny asfaltovej, do suti, sklon strechy do 45°, -0,002t	m	76.10	4.00	304.40
43	K	765361805.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	1 242.54	4.00	4 970.16
D 766 Konštrukcie stolárske							356.28
44	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu, palub. doskami - 0,01098t	m2	8.56	10.00	85.60
45	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	8.56	3.00	25.68
46	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	35.00	7.00	245.00
D 775 Podlahy vlysové a parketové							2 256.88
47	K	775411810.SR	Priplatok za demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami, -0,00100t	m2	564.22	2.00	1 128.44
48	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	564.22	2.00	1 128.44
D 776 Podlahy povlakové							5 260.92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t, vr. soklíkov	m2	157.37	4.25	668.82
50	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	765.35	6.00	4 592.10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOS technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

2 - Nový stav

JKSO:

Miesto: SOS Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

429 116.47

DPH základná
znižená

Základ dane
0.00
429 116.47

Sadzba dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
98 696.79

Cena s DPH

v EUR

527 813.26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: A - SO 101

Časť: 2 - Nový stav

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

429 116.47

HSV - Práce a dodávky HSV

129 588.23

1 - Zemné práce	4 617.21
2 - Zakladanie	1 954.91
5 - Komunikácie	7 224.00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	94 109.72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 716.29
99 - Presun hmôt HSV	5 966.10

PSV - Práce a dodávky PSV

299 528.24

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 077.41
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	5 136.80
713 - Izolácie tepelné	17 893.41
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	4 740.95
762 - Konštrukcie tesárske	26 157.00
763 - Konštrukcie - drevostavby	57 813.75
764 - Konštrukcie klampiarske	74 810.75
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 886.96
766 - Konštrukcie stolárske	38 300.43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 051.00
771 - Podlahy z dlaždíc	13 581.84
775 - Podlahy vlysové a parketové	15 257.28
781 - Obklady	4 014.94
783 - Nátery	6 437.70
784 - Maľby	17 368.02
787 - Zasklievanie	11 000.00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

2 - Nový stav

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

429 116.47

D HSV

Práce a dodávky HSV

129 588.23

D 1

Zemné práce

4 617.21

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	107.19	15.00	1 607.85
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	32.16	1.50	48.24
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16.08	7.00	112.56
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	112.56	0.50	56.28
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16.08	10.00	160.80
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16.08	1.00	16.08
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22.51	15.00	337.65
8	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	91.11	25.00	2 277.75

D 2

Zakladanie

1 954.91

9	K	216904411.S	Očistenie stien vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	1 303.27	1.50	1 954.91
---	---	-------------	--	----	----------	------	----------

D 5

Komunikácie

7 224.00

10	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	72.24	5.00	361.20
11	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	144.48	7.00	1 011.36
12	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	72.24	1.00	72.24
13	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	72.24	25.00	1 806.00
14	K	577184451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	72.24	35.00	2 528.40
15	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	72.24	20.00	1 444.80

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

94 109.72

16	K	611421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	702.54	2.50	1 756.35
17	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	702.54	2.50	1 756.35
18	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	2 409.36	5.50	13 251.48
19	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2 551.44	2.50	6 378.60
20	K	612460365.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	142.08	15.00	2 131.20
21	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	150.00	5.00	750.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	150.00	5.00	750.00
23	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietku a nátery	m2	62.70	3.00	188.10
24	K	621461055.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm - špec. vid'. PD	m2	62.70	18.00	1 128.60
25	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	62.70	8.00	501.60
26	K	622460116.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom	m2	123.38	3.00	370.14
27	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	807.50	2.50	2 018.75
28	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 447.56	2.50	3 618.90
29	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm - špec. vid'. PD	m2	807.50	17.00	13 727.50
30	K	622491320.S	Fasádný náter silikónový - špec. vid'. PD	m2	640.06	5.00	3 200.30
31	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	19.90	26.00	517.40
32	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	655.50	35.00	22 942.50
33	K	625250229.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 360 mm, skrutkovacie kotvy	m2	11.97	52.00	622.44
34	K	625250229.S.1	Kontaktný zatepľovací systém - príplatok za rohové, dilatačné a ukončovacie profily	m2	807.50	6.00	4 845.00
35	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm / XPS, skrutkovacie kotvy	m2	8.80	28.00	246.40
36	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm / XPS, skrutkovacie kotvy	m2	139.26	40.00	5 570.40
37	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	46.10	37.00	1 705.70
38	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	210.90	1.00	210.90
39	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	43.45	5.22	226.81
40	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, do hr. 20 mm	m2	210.90	27.00	5 694.30
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 716.29
41	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	123.38	3.50	431.83
42	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 214.00	0.50	1 107.00
43	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	13 284.00	0.50	6 642.00
44	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 445.70	4.11	5 941.83
45	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	41.80	10.35	432.63
46	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	2 322.00	0.50	1 161.00
D 99			Presun hmôt HSV				5 966.10
47	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	170.46	35.00	5 966.10
D PSV			Práce a dodávky PSV				299 528.24
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 077.41
48	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	123.38	4.00	493.52
49	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	141.89	1.00	141.89
50	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná	m2	27.60	15.00	414.00
51	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	10.00	2.80	28.00
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				5 136.80
52	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	923.40	3.00	2 770.20
53	M	283290004000.S	Parozábrana, plošná hmotnosť 140 g/m2 - špec. vid'. PD	m2	1 015.74	1.20	1 218.89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	113.50	6.00	681.00
55	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	35.19	9.00	316.71
56	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	50.00	3.00	150.00
D 713 Izolácie tepelné							17 893.41
57	K	713116440.SR	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanej na báze min. vlny hr. 300 mm	m2	845.06	18.00	15 211.08
58	M	231710000900.S	Fúkaná tepelná izolácia na báze min. vlny zo sklených vlákien - špec. vid. PD	m3	266.20	4.00	1 064.80
59	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	85.13	7.50	638.48
60	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm	m2	35.75	5.00	178.75
61	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm	m2	53.63	10.00	536.30
62	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	176.00	1.50	264.00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							4 740.95
63	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	20.10	25.00	502.50
64	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 13 mm, vr. dverí	m2	21.11	200.00	4 222.00
65	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	47.00	0.35	16.45
D 762 Konštrukcie tesárske							26 157.00
66	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	146.30	16.00	2 340.80
67	M	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 80 mm, vr. povrch. úprav	m3	1.17	500.00	585.00
68	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	1 058.40	7.00	7 408.80
69	M	605410000200	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-150 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	25.08	300.00	7 524.00
70	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	966.60	2.00	1 933.20
71	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 35 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	6.38	320.00	2 041.60
72	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	32.63	40.00	1 305.20
73	K	762841110.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	62.70	12.00	752.40
74	M	PU047030	Obojstranne povrchovo upravená univerzálna doska z XPS vystužená sklotextílnou mriežkou a pokrytá maltou	m2	67.72	15.00	1 015.80
75	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1.88	40.00	75.20
76	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	250.00	4.70	1 175.00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							57 813.75
77	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	6.70	50.00	335.00
78	K	763135035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	435.20	60.00	26 112.00
79	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	119.63	25.00	2 990.75
80	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	751.60	35.00	26 306.00
81	K	763138223.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	33.10	30.00	993.00
82	K	763182291.S	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokrídlových	ks	1.00	50.00	50.00
83	M	553310011100.S	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 mm, šxv 700x1970	ks	1.00	50.00	50.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	611610001900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, vr. kovania	ks	1.00	500.00	500.00
85	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	477.00	1.00	477.00
D 764			Konštrukcie klampiarske				74 810.75
86	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	1 163.80	10.00	11 638.00
87	K	764313231.S	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	1 058.40	15.00	15 876.00
88	M	138210001200.S	Plech falcovaný, pozinkovaný, RAL so stojatou drážkou - špec. viď. PD	m2	1 270.08	15.00	19 051.20
89	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	101.00	35.00	3 535.00
90	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	183.00	35.00	6 405.00
91	K	764349410.SR	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu - konzoly, skrutky, lišty, príslušenstvo	m2	1 058.40	2.00	2 116.80
92	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - KL02	m	82.50	30.00	2 475.00
93	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	5.00	35.00	175.00
94	K	764392440.S	Užľabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	24.00	30.00	720.00
95	K	764393440.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	54.80	30.00	1 644.00
96	K	764394940.S	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu / príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania - KL01	ks	227.00	2.85	646.95
97	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm, vr. krytiel	m	46.80	25.00	1 170.00
98	K	764410750.SR	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm -KL04.1, vr. krytiel	m	108.80	35.00	3 808.00
99	K	764410780.SR	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 660 mm - KL04.2, vr. krytiel	m	2.20	40.00	88.00
100	K	764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - KL01	m	113.50	35.00	3 972.50
101	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	15.00	10.00	150.00
102	M	7897	Koleno lisované 45°	ks	15.00	9.18	137.70
103	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - KL03	m	95.95	5.53	530.60
104	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	671.00	1.00	671.00
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 886.96
105	K	765901322.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	1 164.24	4.00	4 656.96
106	K	998765203.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	46.00	5.00	230.00
D 766			Konštrukcie stolárske				38 300.43
107	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	196.80	14.00	2 755.20
108	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	206.64	4.00	826.56
109	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	206.64	2.00	413.28
110	M	611410000100.S	Plastové okno , izolačné trojsklo, RAL 9010 - O01-O03	m2	69.39	160.00	11 102.40
111	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	10.60	20.32	215.39
112	M	553410013900.S	Dvere plastové s nadsvetlíkom, RAL 9010 - D08	ks	1.00	1 800.00	1 800.00
113	K	766661422.S	Montáž dverí požiarných, hliníkových	ks	1.00	170.00	170.00
114	M	611720000500.S	Dvere hliníkové protipožiarné EW30/D3-C - D07	ks	1.00	2 400.00	2 400.00
115	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	51.00	25.00	1 275.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	51.00	20.00	1 020.00
117	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD, povrch HPL / D01-D06,D09-D12	ks	51.00	300.00	15 300.00
118	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3.00	8.00	24.00
119	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	32.00	8.00	256.00
120	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	46.80	7.00	327.60
121	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	35.00	1.00	35.00
122	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	380.00	1.00	380.00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 051.00
123	K	767660115.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	2.00	100.00	200.00
124	M	611530040600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-70, šxl 2400x1400 mm	ks	2.00	420.00	840.00
125	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10.00	1.10	11.00
D 771 Podlahy z dlaždíc							13 581.84
126	K	771415008.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	142.20	5.00	711.00
127	M	597640005800.S	Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm	ks	247.43	6.50	1 608.30
128	K	771541125.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	217.40	22.00	4 782.80
129	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové neglazované	m2	230.44	21.00	4 839.24
130	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	27.60	25.00	690.00
131	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	28.70	15.00	430.50
132	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	130.00	4.00	520.00
D 775 Podlahy vlysové a parketové							15 257.28
133	K	775413130.S	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových lepením	m	363.50	3.20	1 163.20
134	M	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	367.14	1.60	587.42
135	K	775413250.S	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	40.00	5.50	220.00
136	M	611990001600.S	Lišta prechodová narážacia, šírka 40 mm	m	40.40	6.70	270.68
137	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	561.50	8.00	4 492.00
138	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm	m2	572.73	12.50	7 159.13
139	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	561.50	1.00	561.50
140	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	578.35	1.00	578.35
141	K	998775203.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	150.00	1.50	225.00
D 781 Obklady							4 014.94
142	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	93.75	25.00	2 343.75
143	M	597640000700.S	Obkladačky keramické	m2	97.50	15.00	1 462.50
144	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	28.50	3.00	85.50
145	M	283410018230.S	Profil ukončovaci obly uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 8 mm, PVC	m	28.79	1.50	43.19
146	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	40.00	2.00	80.00
D 783 Nátery							6 437.70
147	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	76.38	5.00	381.90
148	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	76.38	10.00	763.80
149	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	2 116.80	2.50	5 292.00
D 784 Maľby							17 368.02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 171.71	1.00	4 171.71
151	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	681.18	1.00	681.18
152	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	4 171.71	3.00	12 515.13
D 787 Zasklievanie							11 000.00
153	K	787100030.SR	Montáž a dodávka presklenej steny s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 3250/2950 mm	ks	2.00	5 500.00	11 000.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

5 215.16

DPH základná
znižená

Základ dane
0.00
5 215.16

Sadzba dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
1 199.49

Cena s DPH

v EUR

6 414.65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOS technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

3 - Zdravotechnika

Miesto:

SOS Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 215.16

PSV - PSV

5 215.16

D5 - Zdravotechnika

466.00

D6 - Demontáž sanity

166.64

D9 - Zdravotechnika

4 438.00

D10 - Demontáž sanity

144.52

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: A - SO 101

Časť: 3 - Zdravotechnika

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 215.16**

D PSV PSV **5 215.16**

D D5 Zdravotechnika **466.00**

1	M	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry v rátaene siifónu	ks	2.00	50.00	100.00
2	M	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2.00	15.00	30.00
3	M	551450003400	Batéria umývadlová stojanková páková s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm	ks	2.00	40.00	80.00
4	M	642110000200	Umývadlo keramické rozmer 600x450x170 mm, vrátane podomietkového / úsporného sífónu	ks	2.00	70.00	140.00
5	M	642150003100.S	Nástenné konzoly pre umývadlá	súb.	1.00	20.00	20.00
6	M	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	4.00	5.00	20.00
7	M	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	4.00	7.00	28.00
8	M	551410000500	Ventil rohový 1/2"	ks	4.00	5.00	20.00
9	M	552270000400.S	Hadica flexi 1/2", dl. 500 mm, pripojovacia pre sanitu	ks	4.00	2.00	8.00
10	M	721194105.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2.00	5.00	10.00
11	M	998722105	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky od 6 do 12m	%	5.00	1.00	5.00
12	M	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12m	%	5.00	1.00	5.00

D D6 Demontáž sanity **166.64**

13	M	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	1.00	5.00	5.00
14	M	721290821.1	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	m	1.00	60.00	60.00
15	M	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok komplet s potrubiami a odpadovým potrubím po napojenie v stene	súb.	2.00	50.00	100.00
16	M	725.979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.04	10.00	0.41
17	M	725.979089612	Nakladanie alebo prekládanie sutiny	t	0.04	10.00	0.41
18	M	725.97904211	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0.04	20.00	0.82

D D9 Zdravotechnika **4 438.00**

19	M	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry v rátaene siifónu	ks	10.00	50.00	500.00
20	M	642510000100	Pisoár rozmer 430x315x665 mm, keramika	ks	3.00	320.00	960.00
21	M	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	3.00	40.00	120.00
22	M	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10.00	15.00	150.00
23	M	551450003400	Batéria umývadlová stojanková páková s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm	ks	10.00	40.00	400.00
24	M	642110000200	Umývadlo keramické rozmer 600x450x170 mm, vrátane podomietkového / úsporného sífónu	ks	10.00	70.00	700.00
25	M	642150003100.S	Nástenné konzoly pre umývadlá	súb.	10.00	20.00	200.00
26	M	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	28.00	5.00	140.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	28.00	7.00	196.00
28	M	551410000500	Ventil rohový 1/2"	ks	28.00	5.00	140.00
29	M	552270000400.S	Hadica flexi 1/2", dl. 500 mm, pripojovacia pre sanitu	ks	28.00	2.00	56.00
30	M	725119109	Montáž záchodu vrátane záchodového tlačítka do predstaveného systému	ks	5.00	20.00	100.00
31	M	725119110	Záchodové tlačítko	ks	5.00	35.00	175.00
32	M	642360000200	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním	ks	5.00	60.00	300.00
33	M	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	5.00	5.00	25.00
34	M	642310000200	Doska duroplastová doska toaletná s antibakteriálnou úpravou	ks	5.00	20.00	100.00
35	M	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	13.00	5.00	65.00
36	M	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5.00	5.00	25.00
37	M	998722105.1	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky od 6 do 12m	%	43.00	1.00	43.00
38	M	998725102.1	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12m	%	43.00	1.00	43.00
D D10 Demontáž sanity							144.52
39	M	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	3.00	5.00	15.00
40	M	721171805	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D75, -0,00210 t	m	3.00	5.00	15.00
41	M	725210822.1	Demontáž umývadiel alebo umývadielok komplet s potrubiami a odpadovým potrubím po napojenie v stene	súb.	10.00	5.00	50.00
42	M	725210825	Demontáž WC komplet s potrubiami a odpadovým potrubím po napojenie v stene	súb.	5.00	5.00	25.00
43	M	725210828	Demontáž Pisoárov komplet s potrubiami a odpadovým potrubím po napojenie v stene	súb.	3.00	5.00	15.00
44	M	725.979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.07	10.00	0.66
45	M	725.979089612	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0.07	10.00	0.66
46	M	725.97904211	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0.66	20.00	13.20
47	M	721290821.1.1	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	%	1.00	10.00	10.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

4 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			5 577.88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	5 577.88	23.00%	1 282.91
Cena s DPH	v	EUR	6 860.79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
Objekt:	A - SO 101		
Časť:	4 - Vykurovanie		
Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 577.88
PSV - PSV	5 577.88
D1 - Vykurovanie 3.NP	1 628.00
D2 - Demontáž Vykurovacích telies	346.56
D3 - Vykurovanie 4.NP	2 035.00
D4 - Demontáž Vykurovacích telies	296.76
D7 - Vykurovanie 5.NP	1 130.00
D8 - Demontáž vykurovacích telies	141.56

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

4 - Vykurovanie

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 577.88

D PSV

PSV

5 577.88

D D1

Vykurovanie 3.NP

1 628.00

1	M	484530015967	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 500x1000x66 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4.00	117.00	468.00
2	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 500x1200x66 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1.00	131.00	131.00
3	M	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 500x600x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2.00	90.00	180.00
4	M	S.484530021300	Tlakova skúška vykurovacích telies	ks	7.00	10.00	70.00
5	K	734223120.S.1	Montáž pôvodných radiátorov, vr. očistenia a nového náteru	ks	2.00	50.00	100.00
6	K	735192923.S	montáž vykurovacieho telesa článkového panelového	ks	7.00	30.00	210.00
7	M	551280001500	Termostatická hlavica Herz	ks	7.00	12.00	84.00
8	K	735192924.S	Montáž - priame šrobenie Oventrop multiflex	ks	14.00	5.00	70.00
9	M	197730084300	Priame šróbenie Oventrop Multiflex F, G1/2	ks	14.00	20.00	280.00
10	K	734223120.S	Montáž hlavice závitového termostatického - Herz	ks	7.00	5.00	35.00

D D2

Demontáž Vykurovacích telies

346.56

11	M	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, -0,00670	m	3.00	5.00	15.00
12	M	725110811	Demontáž pôvodných vykurovacích telies	súb.	1.00	100.00	100.00
13	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	sub	1.00	20.00	20.00
14	K	734100811.S	Demontáž armatúr do DN 50, -0,01400t	sub	1.00	100.00	100.00
15	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	sub	1.00	100.00	100.00
16	M	725.979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.04	10.00	0.39
17	M	725.979089612	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0.04	10.00	0.39
18	M	725.97904211	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0.04	20.00	0.78
19	M	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vykurovania vodorovne do 100 m z budov vysokých nad 6 m	sub	1.00	10.00	10.00

D D3

Vykurovanie 4.NP

2 035.00

20	M	484530015967	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 500x1000x66 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6.00	117.00	702.00
21	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 500x1200x66 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1.00	131.00	131.00
22	K	734223120.S.2	Montáž pôvodných radiátorov, vr. očistenia a nového náteru	ks	3.00	200.00	600.00
23	K	735192923.S	montáž vykurovacieho telesa článkového panelového	ks	7.00	30.00	210.00
24	M	551280001500	Termostatická hlavica Herz	ks	7.00	12.00	84.00
25	K	735192925.S	Montáž - priame šrobenie Oventrop multiflex	ks	7.00	5.00	35.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	197730084300.1	Priame šróbenie Oventrop Multiflex F, G1/2	ks	14.00	17.00	238.00
27	K	734223120.S	Montáž hlavice závitového termostatického - Herz	ks	7.00	5.00	35.00
D D4 Demontáž Vykurovacích telies							296.76
28	M	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, -0,00670	m	3.00	5.00	15.00
29	M	725110811	Demontáž pôvodných vykurovacích telies	súb.	1.00	100.00	100.00
30	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	sub	1.00	20.00	20.00
31	K	734100811.S	Demontáž armatúr do DN 50, -0,01400t	sub	1.00	100.00	100.00
32	K	735291800.S.1	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	sub	1.00	50.00	50.00
33	M	725.979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.04	15.00	0.59
34	M	725.979089612	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0.04	10.00	0.39
35	M	725.97904211	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0.04	20.00	0.78
36	M	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vykurovania vodorovne do 100 m z budov vysokých nad 6 m	sub	1.00	10.00	10.00
D D7 Vykurovanie 5.NP							1 130.00
37	M	484530021701	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vlxhl 500x1400x66 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4.00	144.00	576.00
38	M	S.484530021300	Tlaková skúška vykurovacích telies	ks	4.00	10.00	40.00
39	K	734223120.S.3	Montáž pôvodných radiátorov, vr. očistenia a nového náteru	ks	3.00	50.00	150.00
40	K	735192923.S	montáž vykurovacieho telesa článkového panelového	ks	4.00	30.00	120.00
41	M	551280001500	Termostatická hlavica Herz	ks	4.00	12.00	48.00
0	K	735192926.S	Montáž - priame šróbenie Oventrop multiflex	ks	8.00	5.00	40.00
42	M	197730084300.1	Priame šróbenie Oventrop Multiflex F, G1/2	ks	8.00	17.00	136.00
43	K	734223120.S	Montáž hlavice závitového termostatického - Herz	ks	4.00	5.00	20.00
D D8 Demontáž vykurovacích telies							141.56
44	M	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, -0,00670	m	3.00	5.00	15.00
45	M	725110811	Demontáž pôvodných vykurovacích telies	súb.	1.00	100.00	100.00
46	K	733190801.S.1	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	sub	1.00	5.00	5.00
47	K	734100811.S.1	Demontáž armatúr do DN 50, -0,01400t	sub	1.00	5.00	5.00
48	K	735291800.S.2	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	sub	1.00	5.00	5.00
49	M	725.979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.04	10.00	0.39
50	M	725.979089612	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0.04	10.00	0.39
51	M	725.97904211	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0.04	20.00	0.78
52	M	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vykurovania vodorovne do 100 m z budov vysokých nad 6 m	sub	1.00	10.00	10.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

5 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

96 687.50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	96 687.50	23.00%	22 238.13

Cena s DPH

v EUR

118 925.63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu	
Objekt:		A - SO 101	
Časť:		5 - Elektroinštalácia	
Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu		96 687.50	

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

A - SO 101

Časť:

5 - Elektroinštalácia

Miesto:

SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch,Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 687.50

1	M	Pol31	Jednopolový spínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "1", biele	ks	28.00	3.50	98.00
2	M	Pol32	Seriový spínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "5", biele	ks	30.00	4.00	120.00
3	M	Pol1	Dvojitý striedavý prepínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "5b", biele	ks	1.00	5.00	5.00
4	M	Pol2	Striedavý prepínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "6", biele	ks	5.00	3.50	17.50
5	M	Pol3	Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA	ks	539.00	2.80	1 509.20
6	M	Pol4	Zásuvka, 400V~/16A /3P+N+E/ SEZ	ks	2.00	3.50	7.00
7	M	Pol33	Pohybový senzor stropné	ks	11.00	5.50	60.50
8	M	Pol5	Spojovacia krabica	ks	680.00	0.50	340.00
9	M	Pol34	Svietidlo TRILUX ELINE LW19 40 840 L150 1 20	ks	201.00	68.00	13 668.00
10	M	Pol6	Svietidlo TRILUX Aviella D07 OA 2000-840 ET 01	ks	8.00	44.00	352.00
11	M	Pol35	Svietidlo TRILUX Aviella D05 OA 1200-840 ET 01	ks	47.00	36.00	1 692.00
12	M	Pol36	Svietidlo TRILUX Siella G7 M73 PW19 40-840 ET	ks	124.00	45.00	5 580.00
13	M	Pol37	Svietidlo TRILUX Siella G7 M46 PW19 36-840 ET	ks	2.00	45.00	90.00
14	M	Pol7	Svietidlo TRILUX OleveonF B 1200 4000-840 PC	ks	12.00	46.00	552.00
15	M	Pol38	Svietidlo TRILUX ELINE LW19 50 840 L150 1 20	ks	18.00	68.00	1 224.00
16	M	Pol39	Svietidlo TRILUX ELINE LW19 20 840 L75 1 20	ks	4.00	55.00	220.00
17	M	Pol40	Listový systém+recyklačný poplatok	ks	1.00	5 000.00	5 000.00
18	M	Pol9	CHKE-R 3x1,5	bm	2 160.00	0.80	1 728.00
19	M	Pol10	CHKE-R 3x2,5	bm	4 270.00	1.20	5 124.00
20	M	Pol41	CHKE-R 5x2.5	bm	16.00	1.60	25.60
21	M	Pol42	CHKE-R 5x16	bm	214.00	10.70	2 289.80
22	M	Pol13	CY-16	bm	214.00	1.60	342.40
23	M	Pol43	Príprava pre optiku, mikrotrubička 7/4	bm	300.00	0.30	90.00
24	M	Pol44	N2XH-6 zž	bm	100.00	0.90	90.00
25	M	Pol14	Chránička FXP25	bm	100.00	0.50	50.00
26	M	Pol15	HOP	ks	1.00	7.50	7.50
27	M	Pol45	Rozvádzač R-P3	ks	1.00	3 300.00	3 300.00
28	M	Pol46	Rozvádzač R-P4	ks	1.00	1 700.00	1 700.00
29	M	Pol47	Rozvádzač R-P5	ks	1.00	3 900.00	3 900.00
30	M	Pol48	Rozvádzač R-P5.1	ks	2.00	520.00	1 040.00
31	M	Pol17	HR-Spojovacia svorka SS	ks	12.00	0.50	6.00
32	M	Pol18	HR-Spojovacia svorka SZ	ks	10.00	1.20	12.00
33	M	Pol49	HR-Okapová svorka SO	ks	8.00	1.00	8.00
34	M	Pol19	HR-Križová svorka SK	ks	2.00	1.00	2.00
35	M	Pol20	HR-ochranný uholník OU1,7	ks	10.00	4.60	46.00
36	M	Pol21	HR-pozinkovaný drôt FeZn ø10mm	bm	60.00	1.30	78.00
37	M	Pol22	HR-drôt AlMgSi ø8mm - zberná sústava	bm	160.00	4.70	752.00
38	M	Pol23	HR-izolovaný zvodový drôt AlMgSi PVC ø8mm - zvodová sústava	bm	200.00	7.30	1 460.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	Pol50	HR-Zachytávacia tyč JP 15	ks	4.00	5.90	23.60
40	M	Pol51	HR Dolný držiak zachytávacej tyče DJ4d	ks	4.00	5.10	20.40
41	M	Pol52	HR-Podpera vedenia na šikmú strechu	ks	150.00	1.50	225.00
42	M	Pol25	HR-Podpera vedenia do muriva PV02	ks	180.00	1.50	270.00
43	M	Pol26	Zemniaci tyč ZT2	ks	60.00	0.70	42.00
44	M	Pol27	Frézovanie rýh pre káble do stropu a do steny	bm	3 250.00	4.00	13 000.00
45	M	Pol27.1	Podružný materiál montážny	%	5.00	500.00	2 500.00
46	M	Pol28	Inštalčné práce /hod.	hod	1 300.00	18.00	23 400.00
47	M	Pol29	Revízie	hod	32.00	50.00	1 600.00
48	M	21.979001S	Demontáž elektr. Mateiálov - svietidiel	t	0.50	5 000.00	2 500.00
49	M	21.979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.50	10.00	5.00
50	M	21.979089612	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0.50	10.00	5.00
51	M	21.97904211	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0.50	20.00	10.00
52	M	Pol30	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1.00	500.00	500.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a
spoločenského objektu
Objekt:
B - SO 102
Časť:
1 - Búracie práce

JKSO:
Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Objednávateľ:
BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 21. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36037991
IČ DPH: SK2020081371

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			45 493.65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	45 493.65	23.00%	10 463.54
Cena s DPH	v EUR		55 957.19

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: B - SO 102

Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	45 493.65
HSV - Práce a dodávky HSV	38 838.18
1 - Zemné práce	2 491.56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	36 346.62
PSV - Práce a dodávky PSV	6 655.47
763 - Konštrukcie - drevostavby	109.00
764 - Konštrukcie klampiarske	565.00
766 - Konštrukcie stolárske	106.35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 875.12

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

B - SO 102

Časť:

1 - Búracie práce

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 493.65

D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 838.18
D		1	Zemné práce				2 491.56
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	24.20	3.91	94.62
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	102.50	13.37	1 370.43
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	78.30	13.11	1 026.51
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				36 346.62
4	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	129.40	7.98	1 032.61
5	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	77.80	16.67	1 296.93
6	K	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	77.80	30.19	2 348.78
7	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 332.00	3.00	3 996.00
8	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	5 328.00	0.50	2 664.00
9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21.80	5.79	126.22
10	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	15.00	9.86	147.90
11	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 332.00	1.50	1 998.00
12	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	9.46	250.00	2 365.00
13	K	964051111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0.35	250.00	87.50
14	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4.73	150.00	709.50
15	K	965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	4.73	50.00	236.50
16	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	8.00	0.86	6.88
17	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	70.00	1.38	96.60
18	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	20.00	6.58	131.60
19	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	35.78	6.58	235.43
20	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	7.00	1.28	8.96
21	K	968072357.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t	m2	385.02	8.61	3 315.02
22	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	28.00	0.61	17.08
23	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	125.70	7.21	906.30
24	K	971055008.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 150 mm stenovou pílou -0,01800t	m	1.90	50.00	95.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	18.70	3.34	62.46
26	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	126.12	10.00	1 261.20
27	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	504.48	10.00	5 044.80
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	126.12	10.00	1 261.20
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 396.28	0.10	239.63
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	126.12	10.00	1 261.20
31	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 008.96	1.50	1 513.44
32	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	114.18	20.00	2 283.60
33	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	11.92	134.00	1 597.28

D PSV Práce a dodávky PSV 6 655.47

D 763 Konštrukcie - drevostavby 109.00

34	K	763139542.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,02964t	m2	21.80	5.00	109.00
----	---	-------------	--	----	-------	------	--------

D 764 Konštrukcie klampiarske 565.00

35	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	95.00	2.00	190.00
36	K	764421830.SR	Demontáž časti oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009t	m	187.50	2.00	375.00

D 766 Konštrukcie stolárske 106.35

37	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	1.00	3.00	3.00
38	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	39.00	2.65	103.35

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 875.12

39	K	767134831.S	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, - 0,00300t	m2	381.70	3.00	1 145.10
40	K	767135831.S	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	m2	381.70	7.00	2 671.90
41	K	767392801.SR	Demontáž prestrešenia schodiska - komplet	m2	8.85	52.00	460.20
42	K	767584811.SR	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	m2	5.72	11.00	62.92
43	K	767712811.SR	Demontáž skrine na fasáde	ks	1.00	35.00	35.00
44	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	600.00	2.50	1 500.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

B - SO 102

Časť:

2 - Nový stav

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šála

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			422 978.22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	422 978.22	23.00%	97 284.99
Cena s DPH			520 263.21
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

B - SO 102

Časť:

2 - Nový stav

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

422 978.22

HSV - Práce a dodávky HSV

147 413.46

1 - Zemné práce

6 430.90

2 - Zakladanie

7 582.07

4 - Vodorovné konštrukcie

4 691.25

5 - Komunikácie

5 562.00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

101 718.27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 592.87

99 - Presun hmôt HSV

8 836.10

PSV - Práce a dodávky PSV

275 564.76

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

653.51

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

7 653.63

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

890.00

763 - Konštrukcie - drevostavby

8 500.00

764 - Konštrukcie klampiarske

10 227.00

766 - Konštrukcie stolárske

11 670.94

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

225 616.11

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

830.26

783 - Nátery

382.50

784 - Maľby

9 140.81

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: B - SO 102

Časť: 2 - Nový stav

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Ing. Ladislav Chatmúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

422 978.22

D HSV Práce a dodávky HSV 147 413.46

D 1 Zemné práce 6 430.90

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	46.42	30.00	1 392.60
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13.93	12.48	173.85
3	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	17.34	80.00	1 387.20
4	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	5.20	15.35	79.82
5	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	17.34	55.93	969.83
6	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17.34	6.91	119.82
7	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	121.38	0.64	77.68
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	17.34	12.91	223.86
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	46.42	10.00	464.20
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17.34	1.00	17.34
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24.28	15.00	364.20
12	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	46.42	25.00	1 160.50

D 2 Zakladanie 7 582.07

13	K	216904411.S	Očistenie stien vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	1 151.00	1.50	1 726.50
14	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný	m3	1.39	160.00	222.40
15	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	9.46	170.00	1 608.20
16	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	9.46	15.80	149.47
17	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0.11	1 500.00	165.00
18	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	16.65	170.00	2 830.50
19	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0.55	1 600.00	880.00

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 691.25

20	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	10.49	240.00	2 517.60
21	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	6.19	30.00	185.70
22	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	6.19	5.00	30.95
23	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0.53	1 700.00	901.00
24	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	0.66	1 600.00	1 056.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				5 562.00
25	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	100.60	10.00	1 006.00
26	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	58.70	25.00	1 467.50
27	K	577184451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	58.70	35.00	2 054.50
28	K	581114113.SR	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	19.60	30.00	588.00
29	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	11.60	20.00	232.00
30	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic do hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	10.70	20.00	214.00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				101 718.27
31	K	611421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	846.67	2.50	2 116.68
32	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	846.67	2.50	2 116.68
33	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 260.64	5.50	6 933.52
34	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 325.41	2.50	3 313.53
35	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	64.77	15.00	971.55
36	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	215.90	5.00	1 079.50
37	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	215.90	5.00	1 079.50
38	K	622460116.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom	m2	74.25	3.00	222.75
39	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 151.00	2.50	2 877.50
40	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 225.25	2.50	3 063.13
41	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm - špec. vid'. PD	m2	1 225.25	17.00	20 829.25
42	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 140.30	35.00	39 910.50
43	K	625250229.S.1	Kontaktný zatepľovací systém - príplatok za rohové, dilatačné a ukončovacie profily	m2	1 225.25	6.00	7 351.50
44	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm /XPS, skrutkovacie kotvy	m2	177.60	40.00	7 104.00
45	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	10.70	37.00	395.90
46	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	9.12	31.60	288.19
47	K	631323711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm	m3	9.12	226.38	2 064.59
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 592.87
48	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	177.60	3.50	621.60
49	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 332.00	2.00	2 664.00
50	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	5 328.00	0.50	2 664.00
51	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	987.17	4.11	4 057.27
52	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 332.00	0.50	666.00
53	K	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/100 mm	ks	6.00	20.00	120.00
54	K	959941141.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/150 mm	ks	72.00	25.00	1 800.00
D 99			Presun hmôt HSV				8 836.10
55	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	252.46	35.00	8 836.10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				275 564.76
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				653.51
56	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	123.75	4.00	495.00
57	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	142.31	1.00	142.31
58	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6.00	2.70	16.20
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				7 653.63
59	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	186.50	8.00	1 492.00
60	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	214.48	5.00	1 072.40
61	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	187.00	8.00	1 496.00
62	M	311970001100.S	Kotviaci prvok / oceľový uholník 300x50x3 (pozink)	ks	374.00	5.00	1 870.00
63	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	151.47	9.00	1 363.23
64	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72.00	5.00	360.00
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				890.00
65	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	20.00	10.00	200.00
66	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	17.00	30.00	510.00
67	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	3.00	60.00	180.00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				8 500.00
68	K	763135035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	140.50	60.00	8 430.00
69	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	70.00	1.00	70.00
D 764			Konštrukcie klampiarske				10 227.00
70	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm, vr. krytie	m	95.00	25.00	2 375.00
71	K	764430430.SR	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm - KL1	m	186.50	40.00	7 460.00
72	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98.00	4.00	392.00
D 766			Konštrukcie stolárske				11 670.94
73	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	125.70	14.00	1 759.80
74	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	131.99	4.00	527.96
75	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	131.99	2.00	263.98
76	M	611410000100.S	Plastové okno, izolačné trojsklo, RAL 7016,9010 - O01-O06,O09 - špec. vid. PD	m2	47.47	160.00	7 595.20
118	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	ks	6.00	15.00	90.00
119	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	6.00	30.00	180.00
77	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1.00	8.00	8.00
78	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	95.00	7.00	665.00
79	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	46.00	1.00	46.00
80	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	33.00	10.00	330.00
81	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	6.00	15.00	90.00
82	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115.00	1.00	115.00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				225 616.11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	767221110.SR	Montáž a dodávka zábradlí schodísk, vr. povrch. úpravy a kotvenia - ZB01,ZB02,ZB03	m	10.80	150.00	1 620.00
84	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu - ZB04	m	2.80	25.00	70.00
85	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	2.80	35.00	98.00
86	K	767251133.S	Montáž podest (stupňov) z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	6.63	58.00	384.54
87	M	553430010110.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 40x4 mm	m2	6.63	120.00	795.60
88	K	767340000.S	Spätná montáž prístrešku kotveného do steny, vr. podkonštrukcie, nového náteru a polykarbonátu - N18	m2	8.20	90.00	738.00
89	K	767392113.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	91.20	10.00	912.00
90	M	138310003500.S	Plech trapézový pozinkovaný, výška profilu 85 mm, hr. 0,5 - 0,75 mm	m2	97.58	15.35	1 497.85
91	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	20.00	30.00	600.00
92	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	21.00	4.00	84.00
93	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	21.00	2.00	42.00
94	M	553410003900.S	Presklenná stena, hliníková, RAL 7016,9010, izolačné trojsklo - O07-O08 - špec. vid. PD	m2	20.00	167.00	3 340.00
95	K	767612120.SR	Montáž a dodávka presklenej AL fasády, izolačné trojsklo - LOP1-LOP5 - špec. vid. PD	m2	385.02	450.00	173 259.00
96	K	767640010.SR	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	35.80	35.00	1 253.00
97	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	37.59	4.00	150.36
98	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	37.59	2.00	75.18
99	M	553410041000.S	Dvere hliníkové, vchodové, izolačné trojsklo - D01-D04 - špec. vid. PD	m2	19.26	483.00	9 302.58
100	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	7 394.80	2.50	18 487.00
101	M	133830000100.S	Tyč oceľová prierezu UPE, HEB, PL - vid. výkaz materiálu, vr. povrch. úpravy	t	7.39	1 300.00	9 607.00
102	K	767995225.SR	Montáž (náter) atypického výrobku - N16	ks	1.00	1 300.00	1 300.00
103	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 000.00	1.00	2 000.00
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							830.26
104	K	769035090.SR	Montáž krycej vetracej mriežky hranatej	ks	17.00	20.00	340.00
105	M	429720206700.S	Mriežka krycia hranatá so sieťkou, rozmery šxv 1100x600 mm, hliník	ks	1.00	100.08	100.08
106	M	429720339400.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x8 mm, hliník	ks	4.00	6.84	27.36
107	M	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 300x300x8 mm, hliník	ks	8.00	8.75	70.00
108	M	429720339520.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 500x500x8 mm, hliník	ks	1.00	17.10	17.10
109	M	429720203600.S	Mriežka krycia hranatá so sieťkou, rozmery šxv 1000x300 mm, hliník	ks	1.00	33.47	33.47
110	M	429720204800.S	Mriežka krycia hranatá so sieťkou, rozmery šxv 1200x450 mm, hliník	ks	1.00	46.09	46.09
111	M	429720208700.S	Mriežka krycia hranatá so sieťkou, rozmery šxv 2000x1500 mm, hliník	ks	1.00	181.76	181.76
112	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	8.00	1.80	14.40
D 783 Nátery							382.50
113	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	25.50	5.00	127.50
114	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	25.50	10.00	255.00
D 784 Maľby							9 140.81
115	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 172.08	1.00	2 172.08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	452.49	1.00	452.49
117	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 172.08	3.00	6 516.24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

B - SO 102

Časť:

3 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

2 028.56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	2 028.56	23.00%	466.57

Cena s DPH

v EUR

2 495.13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

B - SO 102

Časť:

3 - Vykurovanie

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 028.56

PSV - PSV

2 028.56

D1 - Vykurovanie 3.NP

1 772.00

D2 - Demontáž Vykurovacích telies

256.56

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: B - SO 102

Časť: 3 - Vykurovanie

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 028.56

D PSV PSV 2 028.56

D D1 Vykurovanie 3.NP 1 772.00

1	M	484530015967	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 500x1000x66 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6.00	117.00	702.00
2	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 500x1400x66 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2.00	131.00	262.00
3	M	S.484530021300	Tlakova skúška vykurovacích telies	ks	8.00	10.00	80.00
4	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 - hlavica Herz	ks	8.00	5.00	40.00
5	K	735192923.S	montáž vykurovacieho telesa článkového panelového	ks	8.00	30.00	240.00
6	M	551280001500	Termostatická hlavica Herz	ks	8.00	12.00	96.00
7	K	735192924.S	Montáž - priame šrobenie Oventrop multiflex	ks	16.00	5.00	80.00
8	M	197730084300	Priame šróbenie Oventrop Multiflex F, G1/2	ks	16.00	17.00	272.00

D D2 Demontáž Vykurovacích telies 256.56

9	M	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, -0,00670	m	3.00	5.00	15.00
10	M	725110811	Demontáž pôvodných vykurovacích telies	súb.	1.00	100.00	100.00
11	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	sub	1.00	20.00	20.00
12	K	734100811.S	Demontáž armatúr do DN 50, -0,01400t	sub	1.00	100.00	100.00
13	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	sub	1.00	10.00	10.00
14	M	725.979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.04	10.00	0.39
15	M	725.979089612	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0.04	10.00	0.39
16	M	725.97904211	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0.04	20.00	0.78
17	M	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vykurovania vodorovne do 100 m z budov vysokých nad 6 m	sub	1.00	10.00	10.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

B - SO 102

Časť:

4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

20 672.20

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0.00
20 672.20

Sadzbá dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
4 754.61

Cena s DPH

v EUR

25 426.81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

B - SO 102

Časť:

4 - Elektroinštalácia

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 672.20

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: B - SO 102

Časť: 4 - Elektroinštalácia

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 672.20

1	M	Pol1	Dvojité striedavé prepínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "5b", biele	ks	2.00	5.00	10.00
2	M	Pol2	Striedavý prepínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "6", biele	ks	1.00	3.50	3.50
3	M	Pol3	Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA	ks	12.00	2.80	33.60
4	M	Pol4	Zásuvka, 400V~/16A /3P+N+E/ SEZ	ks	1.00	3.50	3.50
5	M	Pol5	Spojovacia krabica	ks	20.00	0.50	10.00
6	M	Pol6	Svietidlo TRILUX Aviella D07 OA 2000-840 ET 01	ks	17.00	44.00	748.00
7	M	Pol7	Svietidlo TRILUX OleveonF B 1200 4000-840 PC	ks	106.00	46.00	4 876.00
8	M	Pol8	Listový systém+recyklačný poplatok	ks	1.00	2 000.00	2 000.00
9	M	Pol9	CHKE-R 3x1,5	bm	312.00	0.80	249.60
10	M	Pol10	CHKE-R 3x2,5	bm	70.00	1.20	84.00
11	M	Pol11	CHKE-R 5x4	bm	10.00	2.30	23.00
12	M	Pol12	CHKE-R 5x6	bm	20.00	3.90	78.00
13	M	Pol13	CY-16	bm	20.00	1.60	32.00
14	M	Pol14	Chránička FXP25	bm	70.00	0.50	35.00
15	M	Pol15	HOP	ks	1.00	7.50	7.50
16	M	Pol16	Rozvádzač R-P01	ks	1.00	700.00	700.00
17	M	Pol17	HR-Spojovacia svorka SS	ks	33.00	0.50	16.50
18	M	Pol18	HR-Spojovacia svorka SZ	ks	10.00	1.20	12.00
19	M	Pol19	HR-Krížová svorka SK	ks	4.00	1.00	4.00
20	M	Pol20	HR-ochranný uholník OU1,7	ks	10.00	4.60	46.00
21	M	Pol21	HR-pozinkovaný drôt FeZn Ø10mm	bm	60.00	1.30	78.00
22	M	Pol22	HR-drôt AlMgSi Ø8mm - zberná sústava	bm	260.00	4.70	1 222.00
23	M	Pol23	HR-izolovaný zvodový drôt AlMgSi PVC Ø8mm - zvodová sústava	bm	120.00	7.30	876.00
24	M	Pol24	HR-Podpera vedenia na strechu	ks	200.00	1.50	300.00
25	M	Pol25	HR-Podpera vedenia do muríva PV02	ks	100.00	1.50	150.00
26	M	Pol26	Zemniaci tyč ZT2	ks	60.00	0.70	42.00
27	M	Pol27	Frézovanie rýh pre káble do stropu a do steny	bm	123.00	4.00	492.00
28	M	Pol27.1	Podružný materiál montážny	%	5.00	120.00	600.00
29	M	Pol28	Inštalčné práce /hod.	hod	240.00	18.00	4 320.00
30	M	Pol29	Revízie	hod	16.00	50.00	800.00
31	M	21.979001S	Demontáž elektr. Materiálov - svietidiel	t	0.50	5 000.00	2 500.00
32	M	21.979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.50	10.00	5.00
33	M	21.979089612	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0.50	10.00	5.00
34	M	21.97904211	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0.50	20.00	10.00
35	M	Pol30	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1.00	300.00	300.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

1 - Architektúra a statika

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36037991

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

640 079.29

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0.00
640 079.29

Sadzbá dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
147 218.24

Cena s DPH

v EUR

787 297.53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

1 - Architektúra a statika

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

640 079.29

HSV - Práce a dodávky HSV

213 439.60

1 - Zemné práce

16 085.77

2 - Zakladanie

37 975.59

4 - Vodorovné konštrukcie

795.20

5 - Komunikácie

2 982.00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

143 606.31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 491.53

99 - Presun hmôt HSV

4 503.20

PSV - Práce a dodávky PSV

415 689.69

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 256.90

712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny

19 553.61

713 - Izolácie tepelné

36 574.03

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

190.00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

948.25

762 - Konštrukcie tesárske

55 314.65

763 - Konštrukcie - drevostavby

124 134.11

764 - Konštrukcie klampiarske

12 408.79

766 - Konštrukcie stolárske

2 631.00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

115 410.27

771 - Podlahy z dlaždíc

15 973.20

776 - Podlahy povlakové

6 058.63

781 - Obklady

8 994.91

783 - Nátery

2 450.15

784 - Maľby

5 153.19

787 - Zasklievanie

7 638.00

M - Práce a dodávky M

1 500.00

21-M - Elektromontáže

1 500.00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

9 450.00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 1 - Architektúra a statika

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

640 079.29

D HSV Práce a dodávky HSV

213 439.60

D 1 Zemné práce

16 085.77

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	199.36	1.10	219.30
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	153.82	14.00	2 153.48
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	46.15	2.00	92.30
4	K	132201101.S	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2.09	30.00	62.70
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0.63	12.48	7.86
6	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7.88	67.14	529.06
7	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2.36	9.09	21.45
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	359.91	7.00	2 519.37
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 519.37	0.50	1 259.69
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	359.91	1.00	359.91
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	503.87	15.00	7 558.05
12	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3.24	25.00	81.00
13	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	40.72	5.00	203.60
14	M	005740000200.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 - 40 mm	m2	40.72	25.00	1 018.00

D 2 Zakladanie

37 975.59

15	K	212756115.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 125	m	70.10	7.50	525.75
16	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	615.00	0.50	307.50
17	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	54.21	60.00	3 252.60
18	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	24.15	55.00	1 328.25
19	K	271582001.S	Násyp pod základové konštrukcie zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	108.12	100.00	10 812.00
20	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	40.05	150.00	6 007.50
21	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	15.36	30.00	460.80
22	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	15.36	5.00	76.80
23	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	3.50	1 500.00	5 250.00
24	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2.95	140.00	413.00
25	K	275321312.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11.86	150.00	1 779.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	275351215.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	94.80	30.00	2 844.00
27	K	275351216.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	94.80	4.07	385.84
28	K	279100155.SR	Prestup v základoch / UK - pozinkovaná tesniaca sada - UK1	ks	1.00	350.00	350.00
29	K	279100175.SR	Prestup v základoch / ZTI - pozinkovaná tesniaca sada - ZTI1	ks	5.00	350.00	1 750.00
30	K	279313611.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 16/20	m3	1.13	150.00	169.50
31	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	15.96	30.00	478.80
32	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	15.96	4.00	63.84
33	K	311101211.SR	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu - EL1	m	0.90	500.00	450.00
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	479.40	1.00	479.40
35	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	527.34	1.50	791.01
D 4			Vodorovné konštrukcie				795.20
36	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého fr.0-4 mm	m2	198.80	4.00	795.20
D 5			Komunikácie				2 982.00
37	K	564801112.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	198.80	5.00	994.00
38	K	564871111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	198.80	10.00	1 988.00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				143 606.31
39	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou - adhéznym mostík	m2	71.09	3.00	213.27
40	K	621255041.S	Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	7.60	165.00	1 254.00
41	M	591510000500.S	Fasádna vlákno cementová doska, hr. 8 mm - špec. vid. PD	m2	7.98	140.00	1 117.20
42	K	622255041.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	324.60	165.00	53 559.00
43	M	591510000500.S	Fasádna vlákno cementová doska, hr. 8 mm - špec. vid. PD	m2	237.09	140.00	33 192.60
44	M	591510000100.S	Fasádny drevený obklad, smrekovec - lamely , olejová bezf. lazúra	m2	114.29	100.00	11 429.00
45	M	591510000100.S.1	Pomocný a podružný materiál - nity, pásky, podložky.....	m2	332.20	25.00	8 305.00
46	K	631571015.SR	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre okapové chodníky	m3	1.62	100.00	162.00
47	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	6.35	130.00	825.50
48	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	4.07	155.00	630.85
49	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	119.85	1.00	119.85
50	M	585520001900	Penetračný náter na báze vodnej disperzie , pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	kg	18.52	2.00	37.04
51	K	632452612.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 4 mm	m2	56.90	12.50	711.25
52	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	119.85	15.00	1 797.75
53	K	632921115.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 300 mm	ks	36.00	5.00	180.00
54	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x80 mm, prírodná	ks	36.00	7.00	252.00
55	K	632951127.S	Dlažba z drevených klátikov impregn. so zal. škár kociek veľ. do 100x100x100 mm z reziva dubového, pieskové lôžko	m2	198.80	150.00	29 820.00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 491.53
56	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	117.90	15.00	1 768.50
57	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	119.08	2.00	238.16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu простého tr. C 16/20	m3	10.61	130.00	1 379.30
59	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	406.00	3.00	1 218.00
60	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	406.00	2.00	812.00
61	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 624.00	0.50	812.00
62	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	190.60	5.79	1 103.57
63	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/100 mm	ks	8.00	10.00	80.00
64	K	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/100 mm	ks	4.00	20.00	80.00
D 99			Presun hmôt HSV				4 503.20
65	K	998011032.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	t	562.90	8.00	4 503.20
D PSV			Práce a dodávky PSV				415 689.69
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				2 256.90
66	K	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	37.00	1.50	55.50
67	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.06	3 000.00	180.00
68	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	52.30	4.00	209.20
69	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	60.15	1.00	60.15
70	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	37.00	10.00	370.00
71	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	44.40	6.50	288.60
72	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	12.30	7.00	86.10
73	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	16.61	4.00	66.44
74	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	71.09	7.00	497.63
75	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	95.97	4.00	383.88
76	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22.00	2.70	59.40
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				19 553.61
77	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	194.09	1.00	194.09
78	M	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	4.85	16.02	77.70
79	K	712331101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	113.08	7.00	791.56
80	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	130.04	1.50	195.06
81	K	712331115.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° bodovým prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom	m2	194.09	7.00	1 358.63
82	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	223.20	6.50	1 450.80
83	K	712370070.Sr	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° POCB-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	203.39	10.00	2 033.90
84	M	224101	Strešný systém - izolačná fólia na báze POCB hr.3,2 mm	m2	233.90	14.00	3 274.60
85	M	R	Teleskop R48x485 /1000 ks	bal.	0.74	1 800.00	1 332.00
86	K	712370405.SR	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z polyuretánových dosiek pre zelené strechy do 5°	m2	86.67	5.00	433.35
87	M	283190007505.S	Doska retenčne vegetačná z recyklovaného PUR pre zelené strechy, hrúbka 25 mm	m2	88.40	5.00	442.00
88	K	712391250.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	m2	115.78	5.00	578.90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	283230007650.S	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 0,16 mm, PE	m2	133.15	2.10	279.62
90	K	712973220.SR	Detaily k POCB fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4.00	75.00	300.00
91	M	R0855	POCB S Strešný vpust vyhrievaný pr.110 mm	ks	4.00	142.00	568.00
92	M	R3810	POCB Chrlíč gufatý pr.110 mm s manžetou	ks	4.00	60.00	240.00
93	K	712973233.SR	Detaily k POCB fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 – 400 mm	ks	3.00	150.00	450.00
94	K	712973234.SR	Detaily k POCB fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 600 mm	ks	2.00	200.00	400.00
95	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	173.34	1.50	260.01
96	M	693710001030.S	Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 105 g/m2	m2	199.34	1.50	299.01
97	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	101.10	5.00	505.50
98	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	103.12	15.00	1 546.80
99	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	152.07	1.00	152.07
100	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	83.05	12.00	996.60
101	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	51.49	9.00	463.41
102	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	186.00	5.00	930.00

D 713

Izolácie tepelné

36 574.03

103	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prílepením	m2	7.60	10.00	76.00
104	M	631440035100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 240 mm, pre prevetrávané fasády - špec. viď. PD	m2	7.98	40.00	319.20
105	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	57.00	3.00	171.00
106	M	607150000100.S	Doska drevovláknitá, kročajová hr.40 mm	m2	58.14	11.00	639.54
107	K	713126020.SR	Montáž tepelnej izolácie podláh fúkanou izoláciou hrúbky do 17 - 22 cm	m3	19.75	30.00	592.50
108	M	629120000100.S	Fúkaná minerálna izolácia, lambda 0,033 - 0,045 W/mK, pre väzníkové a duté trámové stropy	m3	19.75	40.00	790.00
109	K	713131111.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	m2	39.67	5.00	198.35
110	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	41.65	18.00	749.70
111	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	9.10	5.00	45.50
112	M	631440036700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, pre prevetrávané fasády - špec. viď. PD	m2	9.56	15.00	143.40
113	K	713131135.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v dvoch vrstvách	m2	315.50	10.00	3 155.00
114	M	631440036500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, pre prevetrávané fasády - špec. viď. PD	m2	643.62	11.10	7 144.18
115	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	332.20	3.00	996.60
116	M	283230012400.S	Fasádna fólia polyesterová so samolepiacim okrajom, hmotnosť 270 g/m2, difúzne otvorená, UV stabilná - špec. viď. PD	m2	382.03	7.50	2 865.23
117	K	713132111.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pribitím na konštrukciu	m2	22.56	10.00	225.60
118	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	8.46	10.00	84.60
119	M	283750002700.S	Doska XPS 300 hr. 280 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	15.23	30.00	456.90
120	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	26.54	10.00	265.40
121	M	283750002700.S	Doska XPS 300 hr. 280 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	27.87	30.00	836.10
122	K	713132213.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením	m2	1.62	10.00	16.20
123	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	1.70	10.00	17.00
124	K	713136400.SR	Montáž tepelnej izolácie stien PIR penou hr. 100 mm	m2	3.55	35.00	124.25
125	M	283750004245.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	m2	3.73	28.36	105.78
126	K	713136410.S	Montáž tepelnej izolácie stien PUR penou hr. 150 mm	m2	6.85	50.00	342.50
127	M	14617	PURENOTHERM hrúbka 150mm	m2	7.19	110.00	790.90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	713141121.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. bodovo	m2	115.78	7.50	868.35
129	M	631440025200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	121.57	17.00	2 066.69
130	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	115.78	7.50	868.35
131	M	631440028600.S R	Doska z minerálnej vlny - spádová 20-120(160) mm	m3	11.58	240.00	2 779.20
132	K	713141220.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová prílep. bodovo	m2	115.78	7.50	868.35
133	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	121.57	26.00	3 160.82
134	M	631440033500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	121.57	30.00	3 647.10
135	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	8.05	7.50	60.38
136	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, pre vyspádovanie plochých striech	m3	0.64	80.00	51.20
137	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	8.05	7.50	60.38
138	M	283720009200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	8.45	9.00	76.05
139	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	8.45	13.00	109.85
140	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	7.05	7.50	52.88
141	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	7.40	5.00	37.00
142	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	358.00	2.00	716.00
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod			190.00	
143	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4.00	10.00	40.00
144	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1.00	60.00	60.00
145	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3.00	30.00	90.00
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety			948.25	
146	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny plastovej	ks	2.00	20.00	40.00
147	M	554950000100.S	Písoárová deliaca stena 400x900 , plastová HPL , RAL 7035 - SP1	ks	2.00	100.00	200.00
148	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	2.97	25.00	74.25
149	M	607930000280.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená / komplet - WC1	m2	3.12	200.00	624.00
150	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10.00	1.00	10.00
D 762			Konštrukcie tesárske			55 314.65	
151	K	762311103.SR	Montáž kotevnej papuče s pripojením k drevenej konštrukcii stĺpika	ks	75.00	5.00	375.00
152	M	562490000100.S	Kotevná päťka stĺpika / pergola	ks	75.00	125.00	9 375.00
153	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	53.40	5.00	267.00
154	M	605710006603.S .1	Dosky z konštrukčného dreva KVH, C24/GLh24 - pohľadová kvalita, vr. povrch. úpravy	m3	0.15	800.00	120.00
155	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	1 062.90	7.00	7 440.30
156	M	605710006603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, C24/GLh24 - pohľadová kvalita, vr. povrch. úpravy	m3	24.89	800.00	19 912.00
157	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	334.03	15.00	5 010.45
158	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	190.04	15.00	2 850.60
159	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky, konzoly, papuče....	m3	25.03	310.00	7 759.30
160	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	441.00	5.00	2 205.00
D 763			Konštrukcie - drevostavby			124 134.11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	763112334.SR	Priečka SDK hr. 250 mm, kca CW+UW 50+100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 15 mm, TI 50 mm - VS2	m2	5.80	70.00	406.00
162	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm - VS1	m2	23.70	50.00	1 185.00
163	K	763124131.SR	Predsadená SDK stena hr. 100 (200) mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm, bez TI - PS1	m2	22.60	35.00	791.00
164	K	763125540.SR	Montážna SDK stena hr.200 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštené doskou vysokopevnostnou DFRIH1 - MS2	m2	64.00	60.00	3 840.00
165	K	763125550.SR	Montážna SDK stena hr. 200/350 mm, dvojité kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštené doskou vysokopevnostnou doskou DFRIH1 - MS1	m2	54.30	70.00	3 801.00
166	K	763138210.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm - PO1	m2	6.20	30.00	186.00
167	K	763138212.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm - PO2	m2	13.00	35.00	455.00
168	K	763138280.S	Akustický podhlád SDK na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska sadrokartónová akustická perforovaná 12.5 mm - PO3 - špec. viď. PD	m2	69.20	55.00	3 806.00
169	K	763147112.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 30 mm, doska protipožiarna 15 mm	m2	1.14	30.00	34.20
170	K	763152440.S	SDK suchá podlaha z dielcov sádrovláknitých dosiek hr. 20 mm lepených na pero a drážku bez podsypu	m2	114.00	40.00	4 560.00
171	K	763713010.S	Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov	m2	350.74	22.81	8 000.38
172	M	612110000500.S	Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre nosné steny hr. 100 mm - špec. viď. PD	m2	357.75	122.99	43 999.67
173	K	763750150.S	Montáž drevených podláh exotických na terasy, balkóny, móla	m2	5.80	100.00	580.00
174	M	611980004400.S	Drevená podlahová doska exteriérová z exotických drevín, hrúbka 21 mm, vr. povrch. úpravy	m2	6.09	100.00	609.00
175	M	611980005100.S R	Podkladový rošt AL na terčoch pre drevené podlahy	m	31.20	20.00	624.00
176	K	763783010.S	Montáž stropu drevostavieb z kompletizovaných panelov s horným záklopom	m2	201.86	24.77	5 000.07
177	M	612110001000.S	Panel veľkoplošný dutý z viacvrstvových masívnych dosiek, bez TI, pre strechy a stropy hr. 240 mm - špec. viď. PD	m2	205.90	155.42	32 000.98
178	K	763783100.S	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb z kompletizovaných panelov	m3	83.52	83.81	6 999.81
179	K	763793111.S	Montáž ostatných dielcov oceľov. spojovacích prostriedkov kotevných želiéz, príložiek, pätiék,tiachel	ks	160.00	10.00	1 600.00
180	M	00000021830010 1035	uholník 90x105x105 , pozink	ks	160.00	6.00	960.00
181	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1 174.00	4.00	4 696.00
D 764			Konštrukcie klampiarske				12 408.79
182	K	764351401.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 250 mm - KL4	m	56.40	35.00	1 974.00
183	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpové žľaby rozmerov 80x80x180 mm	ks	5.00	40.00	200.00
184	K	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm - KL7	ks	5.00	40.00	200.00
185	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	11.25	25.00	281.25
186	K	764430410.SR	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 220 mm - KL8	m	59.22	25.00	1 480.50
187	K	764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 280 mm -KLN	m	3.80	30.00	114.00
188	K	764430430.SR	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 390 mm - KL1.KL2	m	88.35	40.00	3 534.00
189	K	763793111.S.1	Montáž ostatných dielcov oceľov. spojovacích prostriedkov kotevných želiéz, príložiek, pätiék,tiachel	ks	170.00	7.00	1 190.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	M	000000021500101890	uholník 150x200x50x3 - KL3	ks	170.00	7.00	1 190.00
191	K	764451401.SR	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm - KL5, KL6	m	26.20	35.00	917.00
192	K	764451402.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm - KL7	m	18.20	35.00	637.00
193	K	764454434.SR	Montáž hranatých kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12.00	12.00	144.00
194	M	553440048300.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 80 mm	ks	10.00	5.89	58.90
195	M	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm	ks	2.00	6.07	12.14
196	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	119.00	4.00	476.00
D 766 Konštrukcie stolárske							2 631.00
197	K	766651201.S	Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón) s jedným zasúvacím púzdrom pre jedno krídlo, priechod 0,6-1 m	ks	2.00	100.00	200.00
198	M	553310013000.S	Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie puzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 800 mm	ks	2.00	500.00	1 000.00
199	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1.00	25.00	25.00
200	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	2.00	100.00	200.00
201	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3.00	20.00	60.00
202	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD, povrch laminát, plné	ks	3.00	300.00	900.00
203	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2.00	20.00	40.00
204	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, drevo	m	6.00	30.00	180.00
205	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26.00	1.00	26.00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							115 410.27
206	K	767122111R	Montáž a dodávka nerezových sietí na rastliny / komplet - Z04.1,Z04.2,Z04.3,Z04.4	m2	145.35	80.00	11 628.00
207	K	767122111R.1	Montáž a dodávka nerezovej siete na schodisko / komplet - Z02	m2	10.50	200.00	2 100.00
208	K	767162110R	Montáž a dodávka zábradlia schodiskového z profilovej ocele, vr. povrch. úpravy - Z01	kg	127.86	5.00	639.30
209	K	767163045.SR	Montáž a dodávka zábradlia celoskleneného v.550 mm, výplň bezpečnostné sklo, vr.kotvenie - Z03	m	5.20	200.00	1 040.00
210	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1.00	500.00	500.00
211	M	611330000500.S	Strešný výlez, šxv 700x1200 mm, pre plochú strechu, vr. podstavy a schodov - SVZ	ks	1.00	4 100.00	4 100.00
212	K	767330022.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do plochej strechy	súb.	3.00	250.00	750.00
213	M	611510005100	Svetlovod pr. 260 mm, základná sada pre ploché strechy, tubus d 255 mm	ks	3.00	420.00	1 260.00
214	M	611510006100	Difuzor pre svetlovod 340x340 mm	ks	3.00	70.00	210.00
215	K	767330024.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 800 mm do plochej strechy	súb.	2.00	350.00	700.00
216	M	611510005300	Svetlovod pr. 600 mm, základná sada pre ploché strechy, tubus d 575 mm	ks	2.00	770.00	1 540.00
217	M	611510006500	Difuzor pre svetlovod 620x620 mm	ks	2.00	140.00	280.00
218	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	103.15	10.00	1 031.50
219	M	138310001300.S	Plech trapezový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 1,0 mm	m2	110.37	16.00	1 765.92
220	K	767590205.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	1.68	10.00	16.80
221	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	7.60	20.00	152.00
222	M	697510001900.S	Hliníková rohož s vložkou z gumovej pítky a kartáčová násada, výška rohože 22 mm - ČR2	m2	0.84	350.00	294.00
223	M	697510003600.S	Hliníková rohož s vložkou z polypropylénového vlákna, výška rohože 17 mm - ČR1	m2	0.84	350.00	294.00
224	K	767640010.SR	Montáž a dodávka hliníkových zasklených stien - ZS1,ZS2,ZS3,ZS4, O01, vr. exter. a inter. pásky	m2	81.02	700.00	56 714.00
225	K	767646280.S	Montáž skrytých hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	1.00	150.00	150.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	M	553310018400.S	Zárubňa skrytá elox pre otočné dvere jednokrídlové čistý priechod š. 800 mm, v. 1970 a 2100 mm	ks	1.00	600.00	600.00
227	K	767660172.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	ks	4.00	100.00	400.00
228	M	611530015000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-70, vr. kastlika a pohonu - Ž01-Ž 04	m2	69.19	125.00	8 648.75
229	K	767995225.SR	Výroba a montáž vnút. schodiska - komplet, vr. povrch. úpravy a kotvenia	kg	1 662.50	10.00	16 625.00
230	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - kvetinač - KV	ks	1.00	2 000.00	2 000.00
231	K	767995370.SR	Výroba a montáž ocelového stĺpika, vr. povrch. úpravy a kotvenia - OS1	kg	185.40	5.00	927.00
232	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 044.00	1.00	1 044.00
D 771 Podlahy z dlaždíc							15 973.20
233	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	34.30	5.00	171.50
234	M	284130001300.S	Soklová lišta hliníková	m	34.64	10.00	346.40
235	K	771541225.SR	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 1200 mm	m2	119.90	30.00	3 597.00
236	M	597770005105.S	Doska veľkoformátová, plast-betón 1200x600x15 mm - špec. vid'. PD	m2	127.09	80.00	10 167.20
237	M	585820007000.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S2	kg	719.40	1.50	1 079.10
238	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	153.00	4.00	612.00
D 776 Podlahy povlakové							6 058.63
239	K	776410011.S	Lepenie podlahových soklov z kaučuku	m	24.95	16.00	399.20
240	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových z dielcov	m2	56.90	12.00	682.80
241	M	284130000600.S	Kaučuková podlaha elektrostaticky nevodivá, dielce, hrúbka do 4 mm - špec. vid'. PD	m2	61.18	78.50	4 802.63
242	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58.00	3.00	174.00
D 781 Obklady							8 994.91
243	K	781445219.S	Montáž obkladov vnútor. stien z dosiek (plast-betón) kladených do tmelu flexibilného	m2	71.09	30.00	2 132.70
244	M	597770001100.S	Doska obkladová, veľkoformátová - špec. vid'. PD	m2	75.36	80.00	6 028.80
245	M	585820007000.S .1	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S2	kg	426.54	1.50	639.81
246	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88.00	2.20	193.60
D 783 Nátery							2 450.15
247	K	783626100.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	490.03	5.00	2 450.15
D 784 Maľby							5 153.19
248	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	104.99	1.00	104.99
249	K	784418011.SR	Ochrana drevených stropných/strešných konštrukcií počas realizácie – Systém Siga Wetguard 200 SA (alebo ekvivalent)	m2	247.08	15.00	3 706.20
250	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	335.50	1.00	335.50
251	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	335.50	3.00	1 006.50
D 787 Zasklievanie							7 638.00
252	K	787100010.SR	Montáž a dodávka presklenej steny s posuvnými dverami , rozmer 3350x2750 mm - Di3	ks	1.00	3 000.00	3 000.00
253	K	787100020.SR	Montáž a dodávka presklenej steny skladanej , rozmer 3625x2750 mm - Di4	ks	1.00	4 500.00	4 500.00
254	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69.00	2.00	138.00
D M Práce a dodávky M							1 500.00
D 21-M Elektromontáže							1 500.00
255	K	210411001.SR	Konferenčný systém (Logitech Conference Cam Group Ketos alebo ekvivalent)	ks	1.00	1 500.00	1 500.00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							9 450.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
256	K	000400021.SR	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie k drevenným konštrukciám	eur	1.00	8 600.00	8 600.00
257	K	000400021.SR1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie k ocelovému schodisku	eur	1.00	500.00	500.00
258	K	001100001.SR	Blower door test – Test vzduchotesnosti stavby	eur	1.00	350.00	350.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			33 120.60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	33 120.60	23.00%	7 617.74
Cena s DPH	v	EUR	40 738.34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

2 - Zdravotechnika

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 120.60

HSV - Práce a dodávky HSV

7 800.00

8 - Rúrové vedenie

7 800.00

PSV - Práce a dodávky PSV

25 320.60

713 - Izolácie tepelné

1 266.90

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

4 557.50

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 429.70

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 700.00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

11 366.50

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 2 - Zdravotechnika

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 120.60

D HSV Práce a dodávky HSV 7 800.00

D 8 Rúrové vedenie 7 800.00

1	K	893301007.S	Osadenie šachty železobetónovej	ks	1.00	700.00	700.00
2	M	594300007500	Požiarňa nádrž – min 22m3	kpl	1.00	6 300.00	6 300.00
3	K	894431125.S	Revízná šachta – ?1m	kpl	1.00	800.00	800.00

D PSV Práce a dodávky PSV 25 320.60

D 713 Izolácie tepelné 1 266.90

4	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	136.00	4.00	544.00
5	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	61.00	1.20	73.20
6	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	75.00	2.30	172.50
7	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	57.00	4.00	228.00
8	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	40.00	2.70	108.00
9	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	17.00	5.20	88.40
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12.00	4.40	52.80

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 4 557.50

11	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm	m	66.00	25.00	1 650.00
12	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 mm	m	23.00	30.00	690.00
13	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 160 mm	m	18.00	40.00	720.00
14	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	18.00	16.00	288.00
15	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	6.00	12.00	72.00
16	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6.00	11.00	66.00
17	K	721172378.S	Montáž HL	ks	8.00	15.00	120.00
18	M	286630009300	Strešný vtok HL64	ks	5.00	115.00	575.00
19	M	2866300093001	HL 810	ks	3.00	20.00	60.00
20	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	8.00	6.00	48.00
21	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	3.00	9.00	27.00
22	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	107.00	1.50	160.50
23	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	18.00	2.00	36.00
24	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	45.00	1.00	45.00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 429.70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	722171312	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm - ekvivalent	m	61.00	20.00	1 220.00
26	K	722171313	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm - ekvivalent	m	75.00	25.00	1 875.00
27	K	722171314	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm - ekvivalent	m	40.00	30.00	1 200.00
28	K	722171315	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm - ekvivalent	m	17.00	40.00	680.00
29	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	17.00	23.50	399.50
30	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	0.00	23.50	0.00
31	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2.00	7.50	15.00
32	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2.00	5.00	10.00
33	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2.00	8.50	17.00
34	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2.00	8.00	16.00
35	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1.00	10.00	10.00
36	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1.00	13.00	13.00
37	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2.00	5.00	10.00
38	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2.00	3.50	7.00
39	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1.00	8.50	8.50
40	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	1.00	14.00	14.00
41	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1.00	8.50	8.50
42	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1.00	31.20	31.20
43	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1.00	7.50	7.50
44	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1.00	3.00	3.00
45	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1.00	7.50	7.50
46	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1.00	4.50	4.50
47	K	722290215.S1	Tlakomer 0 – 1,0 MPa	ks	1.00	80.00	80.00
48	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	193.00	1.00	193.00
49	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	193.00	1.00	193.00
50	K	722290237.S	Hygienický rozbor vody	súb	1.00	375.00	375.00
51	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	63.00	0.50	31.50
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							1 700.00
52	K	724211101.S	Cirkulačné čerpadlo	súb.	1.00	700.00	700.00
53	K	724312045.S.	Zásobníkový ohrievač V = 200 l	ks	1.00	1 000.00	1 000.00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							11 366.50
54	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2.00	32.00	64.00
55	M	642510000200.S	DURAVIT ME by Starck elektronický odsávací pisoár Rimless, bez cieľovej mušky, 300 x 350 x 585 mm, biela, s povrchom HygieneGlaze, 2809312093 - alebo ekvivalent	ks	2.00	1 000.00	2 000.00
56	K	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2.00	78.00	156.00
57	M	552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	2.00	300.00	600.00
58	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	2.00	20.00	40.00
59	M	642360000500.S	Sprchovacie WC Geberit AquaClean Sela - alebo ekvivalent	ks	2.00	2 700.00	5 400.00
58	K	725149720.S.1	Montáž výlevky	ks	1.00	30.00	30.00
59	M	642360000500.S.1	Nerezová výlevka s napúšťaním vody	ks	1.00	270.00	270.00
60	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5.00	64.00	320.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	642110004300.S	Umývadlo Laufen Pro S 55x38 cm s otvorom uprostred H8189580001041 - alebo ekvivalent	ks	5.00	85.00	425.00
62	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2.00	5.00	10.00
63	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2.00	20.00	40.00
64	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	2.00	20.00	40.00
65	M	552280011700.S	GEBERIT SIGMA30 OVLÁDACIE TLAČIDLO WC - alebo ekvivalent	ks	2.00	75.00	150.00
66	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1.00	30.00	30.00
67	M	552310001200.S	Nerezové umývadlo 595x445x150	ks	1.00	455.00	455.00
68	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	17.00	12.00	204.00
69	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	17.00	5.50	93.50
70	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6.00	22.00	132.00
71	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1.00	26.00	26.00
72	M	551450003800.S	Umývadlová batéria Siko Lucida bez výpuste chróm SIKOBSLU271ES - alebo ekvivalent	ks	5.00	64.00	320.00
73	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	5.00	15.00	75.00
74	M	551620006400.S	Sifón umývadlový podomietkový, úsporný	ks	5.00	64.00	320.00
75	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1.00	15.00	15.00
76	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1.00	4.50	4.50
77	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískárovej do D 50 mm	ks	2.00	15.00	30.00
78	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pískáre DN 50	ks	2.00	30.00	60.00
79	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	113.00	0.50	56.50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

3 - Vykurovanie

Úroveň 3:

3.1 - Zdroj tepla a chladu - tepelné čerpadlo

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

9 849.90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	9 849.90	23.00%	2 265.48

Cena s DPH

v EUR

12 115.38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

3 - Vykurovanie

Úroveň 3:

3.1 - Zdroj tepla a chladu - tepelné čerpadlo

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 849.90

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 820.00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 820.00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

8 029.90

713 - Izolácie tepelné

162.40

732 - Strojovne

6 704.50

733 - Rozvod potrubia

357.00

734 - Armatúry

806.00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

3 - Vykurovanie

Úroveň 3:

3.1 - Zdroj tepla a chladu - tepelné čerpadlo

Miesto:

SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 849.90
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							1 820.00
D 8 RÚROVÉ VEDENIA							1 820.00
1	K	862180251	Montáž predizol. systému (plastové) do 95°C, DN 25 mm, hr.st.2,6mm, základ. izolácia	m	16.00	50.00	800.00
2	M	286351030-01	NRG HeatFlex plastové predizolované potrubie double PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6; 2xd32/DA111	m	16.00	50.00	800.00
3	M	2863U1363	NRG HeatFlex zverný prechod pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d32/ 1"	kus	4.00	25.00	100.00
4	M	2863U1377	NRG RK zmršťovacia ukončovacia manžeta double d32/d32/d40/d40,DA111-DA126	kus	2.00	60.00	120.00
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							8 029.90
D 713 Izolácie tepelné							162.40
5	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	18.00	4.00	72.00
6	M	2723A2653	Izolácia hadicová K-FLEX Solar HT -pr.had.22 mm - SOHX/UV 13 022	m	2.00	8.00	16.00
7	M	283771020	Izolácia potrubia MIRELON 22x13mm	m	16.00	2.00	32.00
8	M	2863U1252	Prechodka zo závitového potrubia na zverné šróbenie - EKx3/4"F, nikel	kus	4.00	10.00	40.00
9	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0.04	60.00	2.40
D 732 Strojovne							6 704.50
10	K	732451111-R	Montáž tepelného čerpadla 6 kW (vzduch/voda)	kus	1.00	1 000.00	1 000.00
11	M	405S016151	Komunikácia MODBUS DCOM-LT/MB	kus	1.00	300.00	300.00
12	M	4261J0101-01	Čerpadlo tepelné Daikin monoblok E,HC, 6kW, ohrev 3kW/230V vzduch/voda	kus	1.00	4 500.00	4 500.00
13	K	732999906	Strojovne, HZS T6	hod	20.00	45.00	900.00
14	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0.09	50.00	4.50
D 733 Rozvod potrubia							357.00
15	K	733321604	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	16.00	20.00	320.00
16	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	35.00	1.00	35.00
17	K	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0.02	100.00	2.00
D 734 Armatúry							806.00
18	K	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1.00	20.00	20.00
19	M	484K05009	FERNOX filter TF1 bez náplne	kus	1.00	190.00	190.00
20	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	8.00	10.00	80.00
21	M	2863B2204-01	Nezámrzný ventil Caleffi 108601, 1" (DN25)	kus	2.00	100.00	200.00
22	M	2863V0663	Uponor S-Press koleno mosadzné d25-25	kus	2.00	14.00	28.00
23	M	3193C2604	Šróbenie pripojovacie - G 1"; mosadz	kus	2.00	12.00	24.00
24	M	4223G0504	Kohút guľový , mosadz DN 20	kus	2.00	5.00	10.00
25	K	734439211-R	Montáž termostatov, + kábel	kus	1.00	35.00	35.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	5535C64363	Raychem termostat R-FG-CONT-ECO – EURO	kus	1.00	85.00	85.00
27	M	831002D001-01	Vyhrievací kábel Raychem Frostquard	m	1.00	120.00	120.00
28	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0.20	70.00	14.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu
Objekt: C - SO 103
Časť: 3 - Vykurovanie
Úroveň 3: 3.2 - Odovzdávací systém

JKSO: Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala
Spracovateľ:

KS: Dátum: 21. 8. 2025
IČO: IČ DPH:
IČO: 36037991 IČ DPH: SK2020081371
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			36 623.40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	36 623.40	23.00%	8 423.38
Cena s DPH		v EUR	45 046.78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 3 - Vykurovanie

Úroveň 3: 3.2 - Odovzdávací systém

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	36 623.40
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	36 623.40
713 - Izolácie tepelné	1 882.40
733 - Rozvod potrubia	7 671.00
735 - Vykurovacie telesá	27 070.00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

3 - Vykurovanie

Úroveň 3:

3.2 - Odovzdávací systém

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 623.40

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

36 623.40

D 713 Izolácie tepelné

1 882.40

1	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	280.00	4.00	1 120.00
2	M	283771020	Izolácia potrubia MIRELON 22x13mm	m	280.00	2.00	560.00
3	M	2863U1252	Prechodka zo závitového potrubia na zverné šróbenie - EKx3/4"F, nikel	kus	20.00	10.00	200.00
4	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0.04	60.00	2.40

D 733 Rozvod potrubia

7 671.00

5	K	733321603	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	m	280.00	25.00	7 000.00
6	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	280.00	1.00	280.00
7	K	733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	hod	9.00	40.00	360.00
8	K	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0.31	100.00	31.00

D 735 Vykurovacie telesá

27 070.00

9	K	735292922-R	Montáž systémový panel Zehnder	kus	46.00	100.00	4 600.00
10	M	595910100	Modul Zehnder PAM 263/1800	ks	40.00	100.00	4 000.00
11	M	595910110-01	Modul Zehnder PAM 263/2400	ks	6.00	150.00	900.00
12	M	595910130-01	Príslušenstvo pre inštaláciu PAM	ks	1.00	120.00	120.00
13	M	595910170-01	Príslušenstvo pre pripojenie PAM	ks	1.00	100.00	100.00
14	K	735292923-R	Montáž teplovodný sálavý panel Zehnder	kus	8.00	200.00	1 600.00
15	M	595910180-01	ZFP URBAN 1050/14 - 4m	ks	4.00	1 550.00	6 200.00
16	M	595910190-01	ZFP URBAN 1050/14 - 5m	ks	4.00	1 750.00	7 000.00
17	M	595910200-01	Flexibilná hadica 15x1000mm	m2	16.00	25.00	400.00
18	M	595910230	Uzatvárací guľový kohút	m2	16.00	20.00	320.00
19	K	735511083-R	Podlah. vyk. REHAU, rozdeľovač typ HKVD SX-AG4	ks	1.00	400.00	400.00
20	K	735511085	Podlah. vyk. REHAU, rozdeľovač typ HKVD SX-AG6	ks	1.00	500.00	500.00
21	K	735999906	Vykurovacie telesá, HZS T6	hod	20.00	45.00	900.00
22	K	998735101	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0.30	100.00	30.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu
Objekt: C - SO 103
Časť: 4 - Vzduchotechnika

JKSO: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Miesto:

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Spracovateľ:

KS: 21. 8. 2025
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36037991
IČ DPH: SK2020081371
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			42 902.00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	42 902.00	23.00%	9 867.46
Cena s DPH			52 769.46
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

4 - Vzduchotechnika

Miesto:

SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch,Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	42 902.00
1. - Zariadenie č.1. Vetranie praktickej učebne 1.NP	17 672.00
D1 - Izolácie	152.50
D2 - Potrubie	2 113.50
2. - Zariadenie č.2. Vetranie prezenčnej miestnosti 2.NP	22 590.00
D1 - Izolácie	152.50
D2 - Potrubie	1 867.50
D3 - Ostatné rozpočtové náklady	2 640.00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

4 - Vzduchotechnika

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 902.00

D 1.		Zariadenie č.1. Vetrание praktickej učebne 1.NP					17 672.00
1	K	1.01	kompaktná rekuperačná jednotka Zehnder ComfoAir Q600 ST R (pravá) - špec. vid'. PD	ks	1.00	5 550.00	5 550.00
2	K	Pol135	KNX rozhranie	ks	1.00	520.00	520.00
3	K	Pol136	čidlo CO2	ks	1.00	180.00	180.00
4	K	Pol137	option box	ks	1.00	260.00	260.00
5	K	Pol138	montážny podstavec ComfoAir Q600	ks	1.00	230.00	230.00
6	K	Pol139	suchý sifon 5/4"	ks	1.00	80.00	80.00
7	K	1.02	modul tepelného čerpadla Zehnder ComfoClima 36 R (pravá) - špec. vid'. PD	ks	1.00	4 750.00	4 750.00
8	K	Pol139	suchý sifon 5/4"	ks	1.00	80.00	80.00
9	K	1.03	hliníková protiažďová žalúzia s ochranným sitom PZ AL 315x355.S	ks	1.00	80.00	80.00
10	K	1.04	výfuková hlavica DN200	ks	1.00	100.00	100.00
11	K	1.05	strešný prechod DN200, dl. 800 mm	ks	1.00	160.00	160.00
12	K	1.06	rozvádzač Zehnder CW-D 220 + montážna doska CW-M 220-4x90 + koncová doska CW-P 220 - DN 125	kpl	1.00	380.00	380.00
13	K	1.07	regulačná klapka TUNE-R-B-125	ks	1.00	50.00	50.00
14	K	1.08	regulačná klapka TUNE-R-B-200	ks	1.00	50.00	50.00
15	K	1.09	odvodná výustka na kruhové potrubie NOVA-C-1-300x100-R1	ks	2.00	40.00	80.00
16	K	1.10	prívodná výustka na kruhové potrubie NOVA-C-2-300x100-R1	ks	6.00	40.00	240.00
17	K	1.11	stenová mriežka NOVA-L1-2-300x100-2-17-AN	ks	2.00	60.00	120.00
18	K	1.12	štrbinová výustka Zehnder Lamina 600 + box s 1x hrdlom pre ComfoTube 90	ks	4.00	340.00	1 360.00
19	K	1.13	tlmič hluku Zehnder CW-S 520 + 2x koncová doska CW-P 520 - DN 200	kpl	2.00	540.00	1 080.00
20	K	1.14	odvodný tanierový ventil DN125	ks	2.00	13.50	27.00
21	K	1.15	spätná klapka RSK 200	ks	2.00	14.50	29.00

D D1		Izolácie					152.50
22	K	Pol140	tepelná kaučuková izolácia s al. polepom hr. 25 mm	m2	5.00	30.50	152.50

D D2		Potrubie					2 113.50
23	K	Pol141	štvorhranné potrubie do obvodu 1420/50%tv	m	2.00	60.00	120.00
24	K	Pol142	spiro potrubie ø200/20%tv	m	28.00	20.00	560.00
25	K	Pol143	spiro potrubie ø160/20%tv	m	42.00	18.00	756.00
26	K	Pol144	spiro potrubie ø125/20%tv	m	5.00	17.00	85.00
27	K	Pol145	plastové ohybné potrubie Zehnder ComfoTube ø90 mm	m	35.00	7.50	262.50
28	K	Pol146	ohybné neizolované al. potrubie ø125 mm	m	4.00	5.00	20.00
29	K	Pol147	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1.00	310.00	310.00

D 2.		Zariadenie č.2. Vetrание prezenčnej miestnosti 2.NP					22 590.00
30	K	2.01	kompaktná rekuperačná jednotka Zehnder ComfoAir Q600 ST R (pravá) - špec. vid'. PD	ks	1.00	6 400.00	6 400.00
31	K	Pol135	KNX rozhranie	ks	1.00	520.00	520.00
32	K	Pol136	čidlo CO2	ks	1.00	180.00	180.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol137	option box	ks	1.00	260.00	260.00
34	K	Pol138	montážny podstavec ComfoAir Q600	ks	1.00	230.00	230.00
35	K	Pol139	suchý sifon 5/4"	ks	1.00	80.00	80.00
36	K	2.02	modul tepelného čerpadla Zehnder ComfoClime 36 R (pravá) - špec. vid'. PD	ks	1.00	4 750.00	4 750.00
37	K	Pol139	suchý sifon 5/4"	ks	1.00	80.00	80.00
38	K	2.03	hliníková protidažďová žalúzia s ochranným síťom PZ AL 315x355.S	ks	1.00	80.00	80.00
39	K	2.04	výfuková hlavica DN200	ks	1.00	100.00	100.00
40	K	2.05	strešný prechod DN200, dl. 800 mm	ks	1.00	160.00	160.00
41	K	2.06	tlmič hluku Zehnder CW-S 520 + montážna doska CW-M 520-10x90 + koncová doska CW-P 520 – DN 200	kpl	2.00	620.00	1 240.00
42	K	2.07	štrbinová výustka Zehnder Lamina 600 + box s 1x hrdlom pre ComfoTube 90	ks	19.00	340.00	6 460.00
43	K	2.08	spätná klapka RSK 200	ks	2.00	15.00	30.00
D D1 Izolácie							152.50
44	K	Pol140	tepelná kaučuková izolácia s al. polepom hr. 25 mm	m2	5.00	30.50	152.50
D D2 Potrubie							1 867.50
45	K	Pol141	štvorhranné potrubie do obvodu 1420/50%tv	m	2.00	60.00	120.00
46	K	Pol142	spiro potrubie ø200/20%tv	m	10.00	20.00	200.00
47	K	Pol145	plastové ohybné potrubie Zehnder ComfoTube ø90 mm	m	165.00	7.50	1 237.50
48	K	Pol147	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1.00	310.00	310.00
D D3 Ostatné rozpočtové náklady							2 640.00
49	K	Pol148	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1.00	740.00	740.00
50	K	Pol149	Vertikálny presun hmôt	kpl	1.00	920.00	920.00
51	K	Pol150	Doprava	kpl	1.00	980.00	980.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

5 - FVZ

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			14 530.20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	14 530.20	23.00%	3 341.95
Cena s DPH			17 872.15
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

5 - FVZ

Miesto:

SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch,Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 530.20

D1 - MaR - RS

9 349.00

D2 - FV Zariadenie

9 349.00

D3 - Montáž a montáž. mat.

1 331.20

D4 - Rozvádzač

1 900.00

D5 - Služby

1 950.00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 5 - FVZ

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 530.20

D1MaR - RS

9 349.00

D2FV Zariadenie

9 349.00

1	M	Pol1	fotovoltický panel 470Wp; 53,2V; 8,83A; 1903x11134x30	ks	12.00	93.00	1 116.00
2	K	Pol2	montáž panelov	ks	12.00	40.00	480.00
3	M	Pol3	nosná konštrukcia pre FVZ panely na rovne strechy	ks	12.00	90.00	1 080.00
4	K	Pol4	montáž nosnej konštrukcie	ks	12.00	60.00	720.00
5	M	Pol5	fotovoltický inverter HUAWEI 6kW; 400V; 10,1A	ks	1.00	943.00	943.00
6	K	Pol6	montáž invertora na stenu	ks	1.00	80.00	80.00
7	M	Pol7	Smart elektromer 400V; Modbus RTU komunikácia, pre riadenie FVZ	ks	1.00	126.00	126.00
8	K	Pol8	Montáž smart metru	ks	1.00	50.00	50.00
9	M	Pol9	Huawei LUNA 2000 Power control modul + 10 kWh batériový blok		1.00	3 944.00	3 944.00
10	K	Pol10	Inštalácia batériového modulu	ks	1.00	90.00	90.00
11	M	Pol11	Fotovoltický optimizér 450W; 10-80V; 14,5A	ks	12.00	40.00	480.00
12	K	Pol12	Zapojenie a montáž optimizéra	ks	12.00	20.00	240.00

D3Montaž a montáž. mat.

1 331.20

13	M	Pol13	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	15.00	2.10	31.50
14	K	Pol14	Ťahanie káblov do 2,5	m	15.00	1.00	15.00
15	M	Pol15	Kábel H1Z2Z2-K 1x6mm2	m	41.00	0.80	32.80
16	M	Pol15	Kábel H1Z2Z2-K 1x6mm2	m	41.00	0.80	32.80
17	K	Pol16	Ťahanie káblov do 6mm	m	82.00	1.00	82.00
18	M	Pol17	Konektor MC4 Samec	ks	9.00	2.10	18.90
19	M	Pol18	Konektor MC4 Samica	ks	9.00	2.10	18.90
20	K	Pol19	Montáž konektorov na konce solárneho vodiča	ks	18.00	0.20	3.60
21	M	Pol20	FTP CAT 6	m	23.00	0.80	18.40
22	K	Pol21	Ťahanie FTP káblov	m	23.00	0.50	11.50
23	M	Pol22	Izolačná podložka hrúbka 10mm	m2	1.00	45.00	45.00
24	K	Pol23	Inštalácia izolačnej dosky	m2	1.00	24.00	24.00
25	M	Pol24	Podpera vedenia strechy	ks	20.00	1.50	30.00
26	K	Pol25	montáž podpier	ks	20.00	1.00	20.00
27	M	Pol26	Plastová chránička bezhalogénová UV odolná FXPS 20 (prip. ekvivalent)	m	56.00	1.30	72.80
28	K	Pol27	zaťahovanie káblov do kovových trubiek	m	56.00	0.50	28.00
29	M	Pol28	Páska sťahovacia 200X3,6 čierna VPP4/200 100ks/bal	bal	5.00	20.00	100.00
30	M	Pol29	ochranné pospájanie technológie vrátane materiálu (CY10, CY6, svorky)-material	ks	1.00	250.00	250.00
31	K	Pol30	ochranné pospájanie technológie vrátane materiálu (CY10, CY6, svorky)-praca	ks	1.00	50.00	50.00
32	M	Pol31	Betónové kocky	ks	36.00	2.50	90.00
33	K	Pol32	Osadenie bet. Kocky	ks	36.00	3.50	126.00
34	M	Pol33	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady-material	ks	1.00	80.00	80.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol34	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady-praca	ks	1.00	150.00	150.00
D D4			Rozvádzač	1 900.00			
36	M	Pol35	Rozvádzač RFVZ1 vrátane vnútornej výbavy v zmysle PD	ks	1.00	950.00	950.00
37	K	Pol36	Montáž rozvádzača RFVZ1 na stenu	ks	1.00	250.00	250.00
38	M	Pol37	Úprava rozvádzača RH1 v zmysle PD-material	ks	1.00	350.00	350.00
39	K	Pol38	Úprava rozvádzača RH1 v zmysle PD-praca	ks	1.00	350.00	350.00
D D5			Služby	1 950.00			
40	M	Pol39	Konfigurácia inverterov FVE	ks	1.00	50.00	50.00
41	M	Pol40	Oživenie	h	8.00	10.00	80.00
42	M	Pol41	Revízia elektro	ks	1.00	350.00	350.00
43	M	Pol42	Projektová dokumentácia skutkového stavu	ks	1.00	200.00	200.00
44	M	Pol43	Úprava realizačného projektu v zmysle požiadaviek SSD	ks	1.00	350.00	350.00
45	M	Pol44	Zaškolenie obsluhy	ks	1.00	50.00	50.00
46	M	Pol45	Zaistenie zdvíhacích zariadení	ks	1.00	450.00	450.00
47	M	Pol46	Dopravné náklady	ks	1.00	100.00	100.00
48	M	Pol47	Dodavateľská činnosť 2,6%	ks	1.00	300.00	300.00
49	M	Pol48	Presun hmôt nad výšku 6m	ks	1.00	20.00	20.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

6 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

6.1 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

96 563.80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	96 563.80	23.00%	22 209.67

Cena s DPH

v EUR

118 773.47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 6 - Elektroinštalácia

Úroveň 3: 6.1 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	96 563.80
D1 - MaR - RS	3 641.00
D2 - RS MaR Loxone	3 641.00
D3 - MaR - periférie	8 039.00
D4 - Montáž a montáž. mat.	64 125.80
D5 - SVIETIDLA	16 945.20
D6 - TLAČÍTKA, ZÁSUVKY...	142.00
D7 - Zásuvky Legrand Valena Life	376.00
D8 - Rámiky Legrand Valena Life	72.90
D9 - Inštaláčn. krabice	454.10
D10 - Zásuvky Legrand Living Now Bticino a príslušenstvo	1 621.90
D11 - GRIP svorky a upevňovacie pásky	2 910.00
D12 - Podlahová krabica PK	774.00
D13 - Vybavenie podlahových krabíc PK	232.20
D14 - Ministlpíky	1 438.00
D15 - Vybavenie ministlpíkov	645.00
D16 - Prívod EI	4 339.50
D17 - Prívod SLP	522.00
D18 - Zemné práce pri exter. mont. prácach	2 860.00
D19 - KABLE	7 935.00
D20 - CHRÁNIČKY A ŽLABY	13 062.10
D21 - OSTATNÉ	7 200.00
D22 - BLESKOZVOD	2 172.80
D23 - UZEMNENIE	423.10
D24 - Rozvádzač	8 191.50
D25 - Doplnenie do jestv. rozv. R-ER č.342328 - pole č.2/SO102/	326.50
D26 - Služby	12 566.50

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

6 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

6.1 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 563.80

D D1

MaR - RS

3 641.00

D D2

RS MaR Loxone

3 641.00

1	M	Pol102	Loxone Miniserver	ks	1.00	656.00	656.00
2	M	Pol103	DI Extension, 20DI	ks	1.00	285.00	285.00
3	M	Pol104	Relay Extension, 14BO relé 16A	ks	2.00	338.00	676.00
4	M	Pol105	Dali Extension	ks	1.00	555.00	555.00
5	M	Pol106	Tree Extension	ks	1.00	109.00	109.00
6	M	Pol107	1-wire Extension	ks	1.00	186.00	186.00
7	M	Pol108	MODBUS extension	ks	1.00	251.00	251.00
8	M	Pol109	Elektromer 3f, modbus	ks	1.00	200.00	200.00
9	M	Pol110	KNX extension	ks	1.00	574.00	574.00
10	M	Pol111	Napajaci zdroj LOXONE 4,2A/24Vdc	ks	1.00	35.00	35.00
11	M	Pol112	Napájaci zdroj Ekinex EK-AB1-TP 30V DC/640mA	ks	1.00	78.00	78.00
12	M	Pol113	IP router KNX-EKINEX EK-BC1-TP	ks	1.00	36.00	36.00

D D3

MaR - periférie

8 039.00

13	M	Pol114	Touch Pure Tree antracit, s čidlom teploty a vlhkosti - alebo ekvivalent-material	ks	8.00	193.00	1 544.00
14	K	Pol115	Touch Pure Tree antracit, s čidlom teploty a vlhkosti - alebo ekvivalent-praca	ks	8.00	15.00	120.00
15	M	Pol116	Senzor prítomnosti na povrch Tree-antracit - alebo ekvivalent-material	ks	12.00	99.00	1 188.00
16	K	Pol117	Senzor prítomnosti na povrch Tree-antracit - alebo ekvivalent-praca	ks	12.00	25.00	300.00
17	M	Pol118	Senzor prítomnosti Tree pre exterie ESYLUX - alebo ekvivalent-material	ks	6.00	129.00	774.00
18	K	Pol119	Senzor prítomnosti Tree pre exterie ESYLUX - alebo ekvivalent-praca	ks	6.00	25.00	150.00
19	M	Pol120	Loxone hlavice Tree (regulácia kúrenia/chladenia)-material	ks	10.00	85.00	850.00
20	K	Pol121	Loxone hlavice Tree (regulácia kúrenia/chladenia)-praca	ks	10.00	15.00	150.00
21	M	Pol122	1-WIRE snímac teploty imka-material	ks	2.00	15.00	30.00
22	K	Pol123	1-WIRE snímac teploty imka-praca	ks	2.00	15.00	30.00
23	M	Pol124	Snímac teploty a vlhkosti-material	ks	1.00	152.00	152.00
24	K	Pol125	Snímac teploty a vlhkosti-praca	ks	1.00	15.00	15.00
25	M	Pol126	Meteostanica Tree-material	ks	1.00	513.00	513.00
26	K	Pol127	Meteostanica Tree-praca	ks	1.00	25.00	25.00
27	M	Pol128	Pomocná konštrukcia pre držiak na meteostanicu-material	ks	1.00	26.00	26.00
28	K	Pol129	Pomocná konštrukcia pre držiak na meteostanicu-praca	ks	1.00	85.00	85.00
29	M	Pol130	Alarmová siréna tree-material	ks	1.00	236.00	236.00
30	K	Pol131	Alarmová siréna tree-praca	ks	1.00	25.00	25.00
31	M	Pol132	NFC Code Touch Tree - antracit-material	ks	1.00	303.00	303.00
32	K	Pol133	NFC Code Touch Tree - antracit-praca	ks	1.00	15.00	15.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	Pol134	Montážny rámček antracit-material	ks	1.00	35.00	35.00
34	K	Pol135	Montážny rámček antracit-praca	ks	1.00	15.00	15.00
35	M	Pol136	NFC prívesok - 10ks-material	ks	1.00	33.00	33.00
36	K	Pol137	NFC prívesok - 10ks-praca	ks	1.00	25.00	25.00
37	M	Pol138	Šifrované NFC smart tagy - 10ks-material	ks	1.00	33.00	33.00
38	K	Pol139	Šifrované NFC smart tagy - 10ks-praca	ks	1.00	25.00	25.00
39	M	Pol140	Nástenný držiak pre iPad 10,2", antracit-material	ks	1.00	249.00	249.00
40	K	Pol141	Nástenný držiak pre iPad 10,2", antracit-praca	ks	1.00	85.00	85.00
41	M	Pol142	iPad 10,2 pre ovládanie	ks	1.00	498.00	498.00
42	M	Pol143	dopojenie cudzích technológií - TČ-material	ks	1.00	60.00	60.00
43	K	Pol144	dopojenie cudzích technológií - TČ-praca	ks	1.00	450.00	450.00

D D4 Montáž a montáž. mat. 64 125.80

D D5 SVIETIDLA 16 945.20

44	M	Pol145	Svietidlo č.1 - Vonkajšie nástenné LED svietidlo - antracit, GU10, 2x35W, IP65	ks	14.00	43.50	609.00
45	M	Pol146	- Svetelný zdroj GU10 35W	ks	28.00	3.40	95.20
46	M	Pol147	Svietidlo č.2 - Vonkajšie stropné a nástenné LED svietidlo - antracit, 230V, 10W,996lm, IP65	ks	1.00	131.00	131.00
47	M	Pol148	Svietidlo č.3 - Trubkové LED svietidlo 230V, 14W, 1520lm, 4000K, IP68, DALI	ks	1.00	198.00	198.00
48	M	Pol149	Svietidlo č.4 - Kruhové LED svietidlo 230V, 28,7W, 3760lm, 4000K, IP50, DALI	ks	7.00	222.00	1 554.00
49	M	Pol150	Svietidlo č.5 Kruhové LED svietidlo - 230V, 16,4W, 2000lm, 4000K, IP50, DALI	ks	2.00	200.00	400.00
50	M	Pol151	Svietidlo č.6 Závesné lustrové LED svietidlo 230V, 16W, 1250lm, 2700K, IP20, STMIEVATELNE	ks	1.00	3 963.00	3 963.00
51	K	Pol152	Osadenie a zapojenie svetidiel č.1 až č.6	ks	26.00	35.00	910.00
52	M	Pol153	Svietidlo č.7 3-fáz koľajnic. systém s reflektormi pre vertik. nasvietenie,230V, IP 20, vrátane: +napáj.lišta (3fáz/ L3+DALI) dl.2x3m + 3xLED reflektor INTRO LiteCarve (L3+DALI)230V, 43W, 3696lm, 4000K, DALI,black + 1x napájac PE vľavo, black (L3+DALI) +	ks	1.00	188.00	188.00
53	M	Pol154	Logistická prídržka - Zumtobel - alebo ekvivalent	ks	1.00	250.00	250.00
54	M	Pol155	ostatné príslušenstvo pre montáž 3-fáz koľajnic. systém - alebo ekvivalent	ks	1.00	25.00	25.00
55	K	Pol156	Osadenie a zapojenie koľajnicového systému Zumtobel - alebo ekvivalent	ks	1.00	350.00	350.00
56	K	Pol157	Osadenie a zapojenie reflektorov Zumtobel do koľajnicového systému - alebo ekvivalent	ks	3.00	25.00	75.00
57	M	Pol158	Svietidlo č8a Systém stropného lištového kontinuálneho LED osvetlenia, vrátane: - 1x napájací konektor pre XUNO systém, 230V,DALI +2x lineárny konektor 230V,DALI + 1x lineárne svietidlo XUNO 50W, 4996lm,4000K,DALI+ 2x lineárne svietidlo XUNO 60W,5621lm, 4	ks	3.00	794.00	2 382.00
58	M	Pol159	Svietidlo č8b Systém stropného lištového kontinuálneho LED osvetlenia, vrátane: - 1x napájací konektor pre XUNO systém, 230V,DALI + 8x lineárny konektor 230V,DALI + 4x rohový spojovací diel so svietidlom, 230V, 30W, 2862lm, 4000K,DALI + 6x lineárne sviet	ks	1.00	1 628.00	1 628.00
59	M	Pol160	Svietidlo č8c Systém stropného lištového kontinuálneho LED osvetlenia, vrátane: - 1x napájací konektor pre XUNO systém, 230V,DALI +3x lineárny konektor 230V,DALI + 4x lineárne svietidlo XUNO 60W,5621lm, 4000K,DALI + ostatné príslušenstvo	ks	1.00	1 079.00	1 079.00
60	M	Pol161	Svietidlo č8d Systém stropného lištového kontinuálneho LED osvetlenia, vrátane: - 1x napájací konektor pre XUNO systém, 230V,DALI +1x lineárny konektor 230V,DALI + 2x lineárne svietidlo XUNO 60W,5621lm, 4000K,DALI + ostatné príslušenstvo	ks	2.00	565.00	1 130.00
61	M	Pol162	Svietidlo č8e Systém stropného lištového kontinuálneho LED osvetlenia, vrátane: - 1x napájací konektor pre XUNO systém, 230V,DALI +1x lineárny konektor 230V,DALI + 1x lineárne svietidlo XUNO 50W, 4996lm,4000K,DALI+ 1x lineárne svietidlo XUNO 60W,5621lm, 4	ks	2.00	548.00	1 096.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	Pol163	ostatné príslušenstvo pre montáž stropného lištového systému - alebo ekvivalent	ks	9.00	28.00	252.00
63	K	Pol164	Osadenie a zapojenie lištového kontinuálneho systému Arelux XUNO so svetidlami	ks	9.00	45.00	405.00
64	M	Pol165	Svetidlo č.9 Núdzové svetidlo K2 230V,IP44, s piktogramom, univerzálne + nástenný držiak + batéria 3,2V, 1,5Ah,	ks	5.00	20.00	100.00
65	K	Pol166	Osadenie a zapojenie núdzových svetidiel	ks	5.00	25.00	125.00
D D6 TLAČÍTKA, ZÁSUVKY...							142.00
66	M	Pol167	Central Stop tlačidlo červené, 230V~, 1xNO, 1xNC, IP55	ks	1.00	35.00	35.00
67	K	Pol168	Osadenie a zapojenie Central Stop	ks	1.00	18.00	18.00
68	M	Pol169	Zásuvka nástenná na povrch 400V,16A, 5P, IP44	ks	4.00	6.00	24.00
69	M	Pol170	Zásuvka nástenná na povrch 400V,32A, 5P, IP44	ks	1.00	8.00	8.00
70	K	Pol171	Osadenie a zapojenie 3fáz. zásuviek	ks	5.00	10.00	50.00
71	M	Pol172	Rozvodná krabica acedur	ks	1.00	3.00	3.00
72	K	Pol173	Osadenie a zapojenie rozvodných krabíc	ks	1.00	4.00	4.00
D D7 Zásuvky Legrand Valena Life							376.00
73	M	Pol174	Zásuvka 16A, 230V, IP20,čierna zapustená	ks	2.00	9.50	19.00
74	M	Pol175	Zásuvka 16A, 230V, IP20,biela zapustená	ks	16.00	9.50	152.00
75	M	Pol176	krytka IP44 čierna na zásuvku 2P+T	ks	16.00	5.50	88.00
76	K	Pol177	Osadenie a zapojenie zásuviek Legrand Valena Life	ks	18.00	6.50	117.00
D D8 Rámiky Legrand Valena Life							72.90
77	M	Pol178	Jednonásobný rámik, čiermy	ks	4.00	4.00	16.00
78	M	Pol179	Dvojnásobný rámik, čierny	ks	1.00	7.00	7.00
79	M	Pol180	Trojnásobný rámik, čierny	ks	4.00	10.00	40.00
80	K	Pol181	Osadenie a zapojenie rámkov Legrand Valena Life	ks	9.00	1.10	9.90
D D9 Inšalačné krabice							454.10
81	M	Pol182	č.2-Inšalačná krabica do horľ.materií/lov /drevo,OSB dosky/, hĺbka 50mm	ks	11.00	2.10	23.10
82	M	Pol183	č.4-Inšalačná krabica do zateplenia hr.zateplenia 50-300mm	ks	14.00	17.80	249.20
83	M	Pol184	č.5-Inšalačná krabica na povrch čierna	ks	2.00	6.90	13.80
84	K	Pol185	Osadenie a zapojenie inšalačných krabíc	ks	28.00	6.00	168.00
D D10 Zásuvky Legrand Living Now Bticino a príslušenstvo							1 621.90
85	M	Pol186	Zásuvka 2P+T, 16A, 230V, IP20,čierna zapustená - mechanizmus - 2M	ks	29.00	4.10	118.90
86	M	Pol187	Krytka zásuvky 2P+T s klapkou, čierna - 2M	ks	29.00	1.90	55.10
87	M	Pol188	PC zásuvka 1xRJ45, Cat6, STP, IP20,čierna -1M	ks	15.00	17.00	255.00
88	M	Pol189	Krytka konektoru RJ45/RJ11, čierna - 1M	ks	8.00	3.20	25.60
89	M	Pol190	Krytka konektoru RJ45/RJ11, čierna - 2M	ks	6.00	3.80	22.80
90	M	Pol191	Záslepka - 1/2M	ks	12.00	1.60	19.20
91	M	Pol192	Predkonektovaná zásuvka HDMI 2.0 - 1M	ks	2.00	24.10	48.20
92	M	Pol193	Krytka HDMI 1M	ks	2.00	3.20	6.40
93	M	Pol194	Montážna doska 2M	ks	5.00	1.40	7.00
94	M	Pol195	Montážna doska 3M	ks	3.00	1.80	5.40
95	M	Pol196	Montážna doska 4M	ks	5.00	4.00	20.00
96	M	Pol197	Montážna doska 6M	ks	7.00	8.20	57.40
97	M	Pol198	Rámik čierny - 2M	ks	5.00	4.90	24.50
98	M	Pol199	Rámik čierny - 3M	ks	3.00	5.00	15.00
99	M	Pol200	Rámik čierny - 4M	ks	5.00	6.50	32.50
100	M	Pol201	Rámik čierny - 6M	ks	7.00	10.00	70.00
101	M	Pol202	Inšalačná krabica zapustená do sadrokartónu 2M	ks	5.00	1.50	7.50
102	M	Pol203	Inšalačná krabica zapustená do sadrokartónu 3M	ks	3.00	2.70	8.10
103	M	Pol204	Inšalačná krabica zapustená do sadrokartónu 4M	ks	5.00	2.70	13.50
104	M	Pol205	Inšalačná krabica zapustená do sadrokartónu 6M	ks	7.00	3.90	27.30
105	K	Pol206	Osadenie a zapojenie zásuviek Legrand Living Now-Bticino	ks	45.00	6.50	292.50
106	M	Pol207	WIFI pristup. bod, mikrotik	ks	2.00	210.00	420.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	Pol208	Osadenie a zapojenie WIFI	ks	2.00	35.00	70.00
D D11			GRIP svorky a upevňovacie pásky				2 910.00
108	M	Pol209	Grip M30 do podhľadu na 2.np, stúpačka	ks	200.00	1.60	320.00
109	M	Pol91	Montážna upevňovacia páska do zákl.dosky na 1.np a na steny - 10m	ks	300.00	2.10	630.00
110	M	Pol64	Viazací, sťahovací a upevňovací materiál /pásky.../ 100ks	ks	30.00	3.50	105.00
111	K	Pol65	Osadenie grip svoriek a upevňovacích prvkov	ks	530.00	3.50	1 855.00
D D12			Podlahová krabica PK				774.00
112	M	Pol210	Podlahová krabica 12M vertikálna-2x6M-zapustená	ks	3.00	30.00	90.00
113	M	Pol211	Inštalčná krabica do betónu	ks	3.00	7.00	21.00
114	M	Pol212	Kryt s rámikom kovový nerez	ks	3.00	107.00	321.00
115	M	Pol213	Krycia doska pre vlepenie do krytiny-nerez	ks	3.00	29.00	87.00
116	K	Pol214	Osadenie podlahových krabíc do betónu	ks	3.00	85.00	255.00
D D13			Vybavenie podlahových krabíc PK				232.20
117	M	Pol215	Zásuvka 16A, 230V, 2P+T, čierna /2moduly/ 6ks do jednej PK	ks	18.00	6.40	115.20
118	K	Pol216	Osadenie a zapojenie zásuviek do podlahových krabíc	ks	18.00	6.50	117.00
D D14			Ministlpiky				1 438.00
119	M	Pol217	Ministlpik pre prístroje Mosaic - 0,68m-2 oddelenia, zásuvky sú umiestnené obojstranne, black	ks	3.00	159.00	477.00
120	M	Pol218	Ministlpik pre prístroje Mosaic - 0,68m-4 oddelenia, zásuvky sú umiestnené jednostranne, black	ks	2.00	196.00	392.00
121	M	Pol219	Klapky 12ks/1stlpik	ks	60.00	2.40	144.00
122	K	Pol220	Osadenie ministlpikov	ks	5.00	85.00	425.00
D D15			Vybavenenie ministlpikov				645.00
123	M	Pol221	Zásuvka 16A, 230V, 2P+T, čierna, IP41, 1stlpik=10ks	ks	50.00	6.40	320.00
124	K	Pol57	Osadenie a zapojenie zásuviek do ministlpikov	ks	50.00	6.50	325.00
D D16			Prívod EI				4 339.50
125	M	Pol222	CYKY-J 5x16 - prívod do hl.rozv.RH1 pre EDU centrum z objektu SO102	m	100.00	13.30	1 330.00
126	K	Pol223	ťahanie káblu do 16mm2	m	100.00	1.50	150.00
127	M	Pol224	Chránička O50	m	55.00	1.90	104.50
128	K	Pol87	zaťahovanie do chráničiek	m	55.00	1.00	55.00
129	M	Pol225	kovový káblový žlab min.rozmerov 50x62 vrátane spojov, spojov.materiálu a kotviaceho materiálu/podpery, závesy, závitové tyče, kotvy.../cca 45m	ks	1.00	1 575.00	1 575.00
130	K	Pol226	osadenie a montáž kovového žlabu	m	1.00	1 125.00	1 125.00
D D17			Prívod SLP				522.00
131	M	Pol227	optický kábel, 4-vlákn, SM, outdoor - prívod internetu pre EDU centrum zo strechy jestv. objektu SO102	m	60.00	1.20	72.00
132	K	Pol228	ťahanie optického káblu	m	60.00	1.00	60.00
133	M	Pol86	Chránička O20 - uv stabilná	m	60.00	0.90	54.00
134	K	Pol229	ťahanie opt.kábla v chráničke	m	60.00	1.00	60.00
135	M	Pol230	Box pre napojenie optického kábla, 1vlákn, 1 zvar, - do vonkajšieho prostredia	m	1.00	26.00	26.00
136	K	Pol231	osadenie a prevedenie zvaru	m	1.00	250.00	250.00
D D18			Zemné práce pri exter. mont. prácach				2 860.00
137	K	Pol232	Vytýčenie jestv. Inžinierskych sietí v danej lokalite	ks	1.00	550.00	550.00
138	K	Pol233	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN	m	35.00	10.00	350.00
139	K	Pol234	Hĺbenie káblovej ryhy 35 -50cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	35.00	25.00	875.00
140	K	Pol235	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy v smere kábla šírka 35-50 cm	m	35.00	15.00	525.00
141	K	Pol236	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 35-50 cm	m	35.00	1.00	35.00
142	K	Pol237	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35-50cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	35.00	15.00	525.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D19 KABLE							7 935.00
143	M	Pol238	1-CHKE-V 3x1,5 /RH1 do Central stop tlač./ - alebo ekvivalent	m	15.00	1.20	18.00
144	K	Pol239	ťahanie káblu 1-CHKE-V 3x1,5	m	15.00	1.00	15.00
145	M	Pol240	CYKY-J 3x1,5 /prívod pre VZT/	m	90.00	0.80	72.00
146	M	Pol241	CYKY-J 3x1,5 - osvetlenie	m	340.00	0.80	272.00
147	M	Pol242	CYKY-J 5x1,5 - osvetlenie	m	355.00	1.30	461.50
148	M	Pol243	CYKY-J 5x1,5 - žalúzie	m	165.00	1.30	214.50
149	M	Pol244	CYKY-J 3x2,5 - zásuvky 230V	m	520.00	1.30	676.00
150	M	Pol245	CYKY-J 3x4 -prívod pre TČ	m	20.00	2.20	44.00
151	M	Pol246	CYKY-J 5x2,5 - zásuvky 400V/16A	m	70.00	2.20	154.00
152	M	Pol247	CYKY-J 5x6 - zásuvky 400V/32A	m	20.00	5.20	104.00
153	M	Pol248	JYTY-J 7x1 - rozdelovač	m	70.00	1.50	105.00
154	M	Pol249	JYTY-O 7x1 - detektory pohybu	m	300.00	1.90	570.00
155	K	Pol250	ťahanie káblu do 6mm2	m	1 950.00	1.00	1 950.00
156	M	Pol251	HDMI kábel pre prepoj HDMI zásuviek Legrand dĺžka 10m	ks	1.00	27.00	27.00
157	K	Pol252	ťahanie HDMI kábla	m	10.00	3.50	35.00
158	M	Pol253	CY16zž	m	10.00	2.70	27.00
159	M	Pol60	CY6zž	m	100.00	1.00	100.00
160	K	Pol61	ťahanie zž káblov	m	110.00	1.00	110.00
161	M	Pol254	Kábel FTP cat.6 4x2xAWG23 LSOH /SOLARIX/	m	1 490.00	1.00	1 490.00
162	K	Pol255	ťahanie slp káblov	m	1 490.00	1.00	1 490.00
D D20 CHRÁNIČKY A ŽLABY							13 062.10
163	M	Pol62	Chránička O25	m	3 120.00	0.80	2 496.00
164	M	Pol256	Chránička O32	m	20.00	0.80	16.00
165	M	Pol257	Chránička O25 - uv stabilná - meteostanica na streche, vonk.svietidlá,vonk.detektory	m	485.00	0.90	436.50
166	M	Pol258	bezhalogénová chránička O25	m	15.00	0.90	13.50
167	M	Pol259	chránička O63 - prestup káblov na strechu /SLP, FVZ/	m	3.00	1.70	5.10
168	K	Pol63	zaťahovanie do chráničiek	m	3 943.00	1.00	3 943.00
169	M	Pol260	droteny žlab 100x300 /stúpačka EI/ vrátane kotviaceho a spojovacieho materialu , cca 7,5m - pre EI káble v chráničkách	ks	1.00	338.00	338.00
170	M	Pol261	droteny žlab 100x400 /stúpačka SLP/ vrátane kotviaceho a spojovacieho materialu cca 7,5m - pre slp káble v chráničkách	ks	1.00	338.00	338.00
171	M	Pol262	droteny žlab 50x50 /stúpačka FVZ/ vrátane kotviaceho a spojovacieho materialu cca 7,5m - pre FVZ káble v chráničkách	ks	1.00	263.00	263.00
172	K	Pol263	osadenie a montáž drôtenn.žlabov pre stúpačku	ks	1.00	563.00	563.00
173	K	Pol264	Ťhanie káblov v žlabe	ks	1.00	150.00	150.00
174	K	Pol265	sekacie a drážkovacie práce	ks	1.00	4 500.00	4 500.00
D D21 OSTATNÉ							7 200.00
175	M	Pol266	nehorľavé tepelnoizolačné podložky pod všetky rozvádzače, spotrebiče /hr.podložky 10mm/, prístroje, zásuvky, svietidlá, vypínače.../hr.podložky 5mm/- materiál	ks	1.00	1 000.00	1 000.00
176	K	Pol267	nehorľavé tepelnoizolačné podložky pod všetky rozvádzače, spotrebiče /hr.podložky 10mm/, prístroje, zásuvky, svietidlá, vypínače.../hr.podložky 5mm-práca	ks	1.00	1 000.00	1 000.00
177	M	Pol268	pospojovanie neživých kovových častí v celom objekte	ks	1.00	500.00	500.00
178	K	Pol269	práce spojené s pospájaním neživých kovových častí objektu	ks	1.00	500.00	500.00
179	M	Pol270	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - materiál	ks	1.00	2 000.00	2 000.00
180	K	Pol271	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - montáž	ks	1.00	2 000.00	2 000.00
181	M	Pol272	požiarny tmel/pena 30min - materiál	ks	1.00	100.00	100.00
182	K	Pol273	požiarny tmel/pena 30min - práca	ks	1.00	100.00	100.00
D D22 BLESKOZVOD							2 172.80
183	M	Pol274	Zachytávacie vedenie AlMgSi R8	m	65.00	1.10	71.50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	K	Pol275	Ťahanie vedenia AlMgSi R8	m	65.00	1.10	71.50
185	M	Pol276	Zvodový izolovaný vodič AlMgSi makký R8/11mm	m	75.00	2.40	180.00
186	K	Pol277	Ťahanie vedenia AlMgSi R8izol.	m	75.00	7.40	555.00
187	M	Pol278	zachytávacia tyč trubková ZT1-ZT6, L=1500mm, AlMgSi, RD=16/10mm	ks	6.00	9.50	57.00
188	K	Pol279	osadenie a montáž zach. tyčí	ks	6.00	12.50	75.00
189	M	Pol280	Pripojovacia svorka FS pre pripojenie k zachytávacej tyči ZT, kruhový vodič Rd=8-10/16mm, FeZn	ks	6.00	0.70	4.20
190	M	Pol281	Viacúčelová FeZn svorka, rozsah 8-10 mm pre 2 kruhové vodiče SS	ks	61.00	1.10	67.10
191	M	Pol282	Pripojovacia svorka na pripojenie atiky na streche, rozsah 0,7-8mm, FK	ks	6.00	1.40	8.40
192	K	Pol283	Osadenie a montáž svoriek	ks	73.00	1.10	80.30
193	M	Pol284	Skytá skúšobná svorka SZ, kruhový vodič Rd=8-10/8-10mm, FeZn	ks	6.00	1.70	10.20
194	K	Pol285	Osadenie a montáž skúšobných svoriek	ks	6.00	1.10	6.60
195	M	Pol286	PV1 - držiak zachyt. vedenia FB2-rozsah Rd8mm/ na ploché strechy, pevné uloženie, betón	ks	46.00	2.30	105.80
196	M	Pol287	Dištančný držiak PV2 pre oddialenie bleskozvodu Rd8	ks	4.00	0.90	3.60
197	M	Pol288	PV2 -dištančná tyč dl.3m, narezat' pre dodržanie dišt.vzd. - .cca 2x500mm a 2x 350mm	ks	1.00	20.40	20.40
198	M	Pol289	PV2 -betón.záťaž pre zaťaž.montážnej základne	ks	4.00	11.90	47.60
199	M	Pol290	PV2 -montážna základňa pre izolač.tyče d10mm	ks	4.00	11.20	44.80
200	M	Pol291	podpera vedenia PV3 s vnútorným závitom a podložkou na stenu pre izolovaný vodič v zateplení Rd=11-13mm	ks	60.00	1.70	102.00
201	M	Pol292	PV4 - podpera vedenia FB na ploché strechy, betón - uchytienie chráničky pre kábel k meteostanici	ks	10.00	1.90	19.00
202	M	Pol28	Páska sťahovacia 200X3,6 čierna VPP4/200 100ks/bal	bal	1.00	20.00	20.00
203	K	Pol293	Osadenie a montáž podpier a držiakov vedenia	ks	120.00	3.50	420.00
204	M	Pol294	revízna krabica pre skúšobnú svorku pre zatepľovacie systémy hr. 140-320mm	ks	6.00	12.50	75.00
205	K	Pol295	osadenie a montáž revíznej krabice	ks	6.00	9.50	57.00
206	M	Pol296	číselný štítok pre zvody č. 1 - č.6	ks	6.00	0.80	4.80
207	K	Pol297	montáž číselných štítkov	ks	6.00	1.00	6.00
208	M	Pol298	Ekvipotenciálna svorkovnica HUS+EP1	ks	2.00	12.50	25.00
209	K	Pol299	osadenie a zapojenie ekvipotenciálnych svorkovnic HUS, EP1	ks	2.00	17.50	35.00

D D23 UZEMNENIE 423.10

210	M	Pol300	Uzemňovacia pás FeZn 30x4	m	80.00	1.80	144.00
211	K	Pol301	Ťahanie pásu FeZn 30x4	m	80.00	1.50	120.00
212	M	Pol302	Uzemňovacia izolovaný vodič FeZn R10/13	m	25.00	2.40	60.00
213	K	Pol303	Ťahanie vedenia FeZn R10/13 izol.	m	25.00	1.50	37.50
214	M	Pol304	Uzemňovacia svorka pre spoj pas. - pas. SR02	ks	12.00	1.10	13.20
215	M	Pol305	Uzemňovacia svorka pre spoj pas. - gul. SR03	ks	16.00	1.10	17.60
216	K	Pol306	Osadenie a zapojenie svoriek	ks	28.00	1.10	30.80

D D24 Rozvádzač 8 191.50

217	M	Pol307	Rozvádzač RH1, 1885x810x250 /VxŠxH/ vrátane vnútornej vybavy podľa PD	ks	1.00	5 265.00	5 265.00
218	K	Pol308	Osadenie a zapojenie rozvádzača	ks	1.00	1 850.00	1 850.00
219	M	Pol309	RACK1 - 19" nástenný rozvádzač 12U /625x600x600/ vrátane vnútornej vybavy podľa projektu /patch panely, organizéry káblov, zásuvkový blok, .../	ks	1.00	300.00	300.00
220	K	Pol310	Osadenie a zapojenie RACK1	ks	1.00	450.00	450.00

D D25 Doplnenie do jestv.rozv.R-ER č.342328 - pole č.2/SO102/ 326.50

221	M	Pol311	Poistkový odpínač	ks	1.00	17.00	17.00
222	M	Pol312	Valcové poistky 40AgG	ks	3.00	1.50	4.50
223	K	Pol313	Doplnenie a rozdelenie sústavy na TN-C-S - bod rozdelenia pripojiť na jestv.uzemnenie + uprava rozvadžaca	ks	1.00	85.00	85.00
224	M	Pol314	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady-materiál	ks	1.00	110.00	110.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
225	K	Pol315	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady-práca	ks	1.00	110.00	110.00
D D26 Služby							12 566.50
226	M	Pol316	projektová dokumentácia skutkového stavu	ks	1.00	600.00	600.00
227	M	Pol317	premeranie PC siete	ks	21.00	6.50	136.50
228	M	Pol318	oživenie a konfigurácia PC siete	ks	1.00	150.00	150.00
229	M	Pol319	aplikacny program Loxone IO body	ks	146.00	30.00	4 380.00
230	M	Pol320	integracia MODBUS zariadeni	ks	3.00	150.00	450.00
231	M	Pol321	integracia KNX zariadeni	ks	2.00	150.00	300.00
232	M	Pol322	koordinácia s dodávateľmi	kpl	1.00	850.00	850.00
233	M	Pol323	revízia elektro častí	ks	1.00	1 200.00	1 200.00
234	M	Pol324	dodavateľská činnosť	ks	1.00	4 500.00	4 500.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

6 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

6.2 - SENZOMATIC systém

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			19 879.00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	19 879.00	23.00%	4 572.17
Cena s DPH			24 451.17
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 6 - Elektroinštalácia

Úroveň 3: 6.2 - SENZOMATIC systém

Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	19 879.00
D1 - MaR - RS	333.00
D2 - RS MaR Loxone	333.00
D3 - Montáž a montáž. mat.	15 411.00
D4 - SENZOMATIC systém	15 411.00
D5 - Služby	4 135.00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

6 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

6.2 - SENZOMATIC systém

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 879.00

D	D1	MaR - RS					333.00
D	D2	RS MaR Loxone					333.00
0	M	Pol49	MODBUS extension- doplnenie do navrh. RH1	ks	1.00	251.00	251.00
0	K	Pol50	Dopojenie do Loxone	ks	1.00	45.00	45.00
0	M	Pol51	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady-materiál	ks	1.00	25.00	25.00
0	K	Pol52	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady-praca	ks	1.00	12.00	12.00

D D3 Montáž a montáž. mat. **15 411.00**

D	D4	SENZOMATIC systém					15 411.00
0	M	Pol76	MHT-kombinovaný senzor pre meranie vzdušnej teploty, vlhkosti a hmotnostnej vlhkosti dreva	ks	21.00	160.00	3 360.00
0	M	Pol77	HT- senzor teploty a vlhkosti	ks	2.00	106.00	212.00
0	M	Pol78	HT- interiér- senzor teploty a vlhkosti	ks	1.00	106.00	106.00
0	M	Pol79	HT- exteriér- senzor teploty a vlhkosti	ks	1.00	106.00	106.00
0	M	Pol80	HT-R- senzor pre použitie na plochú strechu	ks	16.00	106.00	1 696.00
0	K	Pol81	Osadenie a zapojenie senzorov	ks	41.00	25.00	1 025.00
0	M	Pol82	kábel 22m	ks	10.00	29.00	290.00
0	M	Pol83	kábel 40m	ks	40.00	35.00	1 400.00
0	K	Pol84	ťahanie káblov k senzorom	m	1 820.00	1.00	1 820.00
0	M	Pol85	chránička O25 pre senzory	m	900.00	1.00	900.00
0	M	Pol86	Chránička O20 - uv stabilná	m	920.00	0.90	828.00
0	K	Pol87	zaťahovanie do chráničiek	m	1 820.00	1.00	1 820.00
0	M	Pol88	Monitoring - Premium (rok)	ks	2.00	180.00	360.00
0	M	Pol89	Balenie, doprava a poistenie zásielky	ks	2.00	30.00	60.00
0	M	Pol90	Grip M30 do podhľadu na 2.np, stúpačka	ks	60.00	1.60	96.00
0	M	Pol91	Montážna upevňovacia páska do zákl.dosky na 1.np a na steny - 10m	ks	20.00	2.10	42.00
0	M	Pol64	Viazací, sťahovací a upevňovací materiál /pásky.../ 100ks	ks	30.00	3.50	105.00
0	K	Pol65	Osadenie grip svoriek a upevňovacích prvkov	ks	110.00	3.50	385.00
0	M	Pol92	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - materiál	ks	1.00	450.00	450.00
0	K	Pol93	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - montáž	ks	1.00	350.00	350.00

D D5 Služby **4 135.00**

0	M	Pol94	realizačná projektová dokumentácia RPD	ks	1.00	650.00	650.00
0	M	Pol95	projektová dokumentácia skutkového stavu PSV	ks	1.00	450.00	450.00
0	M	Pol96	integrácia SENZOMATIC systému do LOXONE	ks	41.00	25.00	1 025.00
0	M	Pol97	oživenie SENZOMATIC systému	h	16.00	35.00	560.00
0	M	Pol98	integrácia MODBUS zariadení	kpl	1.00	150.00	150.00
0	M	Pol99	koordinácia s dodávateľmi	kpl	1.00	250.00	250.00
0	M	Pol100	revízia elektro častí	ks	1.00	350.00	350.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol101	dodavateľská činnosť	ks	1.00	700.00	700.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3:

7.1 - Asanácia a búracie práce

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

5 010.32

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	5 010.32	23.00%	1 152.37

Cena s DPH

v EUR

6 162.69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3:

7.1 - Asanácia a búracie práce

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 010.32

HSV - Práce a dodávky HSV

5 010.32

1 - Zemné práce

2 652.00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 358.32

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3: 7.1 - Asanácia a búracie práce

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 010.32

D HSV Práce a dodávky HSV 5 010.32

D 1 Zemné práce 2 652.00

1	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t (pod nový záhon)	m2	39.10	30.00	1 173.00
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (pod nový záhon)	m2	37.40	30.00	1 122.00
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t (pod nový záhon)	m2	35.70	10.00	357.00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 358.32

4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39.24	10.00	392.40
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39.24	0.10	3.92
6	K	979081129	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 29 km (tam a späť)	t	39.24	20.00	784.80
7	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39.24	10.00	392.40
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, štrkodrava (17 01) ostatné	t	30.31	20.00	606.20
9	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8.93	20.00	178.60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3:

7.2 - Mlátové chodníky a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

7 705.60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	7 705.60	23.00%	1 772.29

Cena s DPH

v EUR

9 477.89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3:

7.2 - Mlátové chodníky a spevnené plochy

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 705.60

HSV - Práce a dodávky HSV

7 588.54

1 - Zemné práce

990.00

2 - Zakladanie

56.58

5 - Komunikácie

2 292.00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 738.46

99 - Presun hmôt HSV

511.50

PSV - Práce a dodávky PSV

117.06

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

117.06

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3: 7.2 - Mlátové chodníky a spevnené plochy

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 705.60

D HSV Práce a dodávky HSV 7 588.54

D 1 Zemné práce 990.00

1	K	122202201.S	Odkopávka pre mlatový chodník	m3	13.75	70.00	962.50
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	13.75	2.00	27.50

D 2 Zakladanie 56.58

3	K	215901100R	Zhutnenie podložia z hor.súdr.a nesúdr.	m2	113.15	0.50	56.58
---	---	------------	---	----	--------	------	-------

D 5 Komunikácie 2 292.00

4	K	564801112.S	Konštrukcia vrchnej vrstvy chodníka z vápenec jemne mletý fr. 0-4mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	55.00	5.00	275.00
5	K	564811111.S1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-8mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	55.00	6.00	330.00
6	K	564831111.S1	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-32mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	55.00	10.00	550.00
7	K	564831112.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-64mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	57.75	12.00	693.00
8	K	564811111.S2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - drenážny podsyp záhonu	m2	34.00	5.00	170.00
9	K	564811112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - drenážny podsyp pod záhon.obrubníky	m2	12.00	5.00	60.00
10	K	564871119	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 350 mm - drenážny podsyp medzi záhon.obrubníky a objekt	m2	10.70	20.00	214.00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 738.46

11	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48.00	15.00	720.00
12	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	48.48	2.00	96.96
13	K	9165690001	Parkovací doraz vid' PD - dodávka a osadenie	m	10.00	100.00	1 000.00
14	K	917511199	Osadenie obrubníka z oceľovej pásoviny, hr. 3 mm, výška 150 mm., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou, vrátane materiálu	m	63.00	20.00	1 260.00
15	M	55355050177	Obrubník z oceľovej pásoviny, hr. 3 mm, výška 150 mm, rezerva 5%	m	66.15	10.00	661.50

D 99 Presun hmôt HSV 511.50

16	K	998222019	Presun hmôt na spevnených plochách	t	51.15	10.00	511.50
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 117.06

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 117.06

17	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	21.40	4.32	92.45
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	24.61	1.00	24.61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3:

7.3 - Krajinná architektúra

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			23 434.99
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0.00	23.00%	0.00
	23 434.99	23.00%	5 390.05
Cena s DPH			28 825.04
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3: 7.3 - Krajinná architektúra

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 434.99

HSV - Práce a dodávky HSV

23 434.99

2 - Zakladanie

233.60

D2 - 231 - Plochy a úpravy územia

17 361.93

31 - 231 – Strešná extenzívna zeleň

4 959.30

99 - Presun hmôt HSV

880.16

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3:

7.3 - Krajinná architektúra

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 434.99

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 434.99

D 2

Zakladanie

233.60

1	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi, pri priemere kolov do 100 mm, pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	7.00	8.90	62.30
2	M	184807001	Koly ihličnanové priemeru do 6 cm, dĺžky 3 m	ks	15.00	9.90	148.50
3	M	184807002	Polokoly ihličnanové na spájanie kolov okolo stromu	ks	12.00	1.90	22.80

D D2

231 - Plochy a úpravy územia

17 361.93

4	K	182001101	Plošná úprava - výkopové práce, vymodelovanie dažďového záhonu a okolia, mechanizmom - minibáger	hod	6.00	35.00	210.00
5	K	183410025	Vertikutácia pôvodných trávnatých plôch (566 m²) pred ich dosevom, v rovine, 2 x kolmo na seba	m²	1 132.00	0.15	169.80
6	K	180402111	Regenerácia dosevom pôvodných trávnatých plôch, s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km, parkového výsevom, v rovine	m²	566.00	0.85	481.10
7	K	183403253	Urovanie plôch záhonov hrabľami na rastlom teréne s urovaním povrchu, bez doplnenia ornice, v horn. 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, vo svahu nad 1:5	m²	182.80	0.20	36.56
8	M	0057211204	Trávna zmes pre silne zaťažované rekreačné trávniky a ihriská, bal. 10 kg, 30 g/m²	ks	2.00	80.00	160.00
9	K	183403153	Zapracovanie osiva do pôdy zasekaním, hrabľami	m²	566.00	0.08	45.28
10	K	185803211	Povalcovanie plochy v rovine 2x	m²	1 132.00	0.15	169.80
11	K	185804311	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m² (dávka 10 l / m²) 2x v prípade sucha	m³	11.32	3.90	44.15
12	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m³	11.32	35.40	400.73
13	K	18201001.1	Vytýčenie výsadiel – rozmiestnenie drevín	ks	7.00	3.50	24.50
14	K	184502113	Vyzdvihnutie dreveniny na presadenie s balom v rovine alebo svahu do 1:5, pri priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	7.00	3.90	27.30
15	K	183101121	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy do 50%, v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu nad 0,40 do 1 m³ *postupovať podľa Arboristického štandardu – Výsadba stromov a krov	ks	7.00	19.90	139.30
16	K	1661011011	Prehodenie neufahnutého výkopku (prebytočná zemina zo sadby drevín)	m³	2.80	8.90	24.92
17	K	1625011051	Vodorovné premiestnenie výkopku na dočasnú skládku do 100 m³	m³	2.80	8.90	24.92
18	K	184185001	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre dreveniny v dávke 1,5 kg/ks + výsadbový substrát 100 litrov	ks	7.00	5.90	41.30
19	M	0057211208	Pôdny kondicioner Univerzal (20 kg/bal.)	ks	1.00	265.00	265.00
20	M	0057211209	Záhradnícky kompost, 1 m³	ks	1.00	79.00	79.00
21	K	184102115	Výsadba dreveniny s balom (500-600 mm) v rovine, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	7.00	19.90	139.30
22	M	026650001	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' – hloh obyčajný 'Paul's Scarlet', vysokomeň 16/18	ks	1.00	360.00	360.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	026650002	<i>Prunus x yedoensis</i> – višňa jedonská, mnohokmeň, v=250-300 cm	ks	3.00	290.00	870.00
24	M	026650002.1	<i>Pyrus x calleryana</i> 'Chanticleer' - hruška Calleryho 'Chanticleer', vysokokmeň 18/20	ks	3.00	270.00	810.00
25	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa z jutý v dvoch vrstvách (0,06 m2/strom), v rovine	ks	7.00	3.90	27.30
26	M	676133001	Pás jutový 15cm široký a 25m dl. (40 cm / strom)	ks	3.00	9.90	29.70
27	M	676133002	Úvaz popruh čierny, 35mm/50bm (cca 3x125cm na strom)	ks	1.00	24.00	24.00
28	K	184199022	Povýsadbová úprava koruny podľa arboristického štandardu	ks	7.00	2.50	17.50
29	K	184804112	Ochrana bázy kmeňa drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	7.00	2.50	17.50
30	M	676133003	Dodávka a osadenie zavlažovacej sondy z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm, (1500 mm na strom)	m	10.50	4.50	47.25
31	K	184921093	Mulčovanie výsadiel v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm	ks	7.00	1.10	7.70
32	M	026650007.1	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	7.00	4.50	31.50
33	K	185804311.1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 150 l / strom)	m³	1.05	3.90	4.10
34	K	185851111.1	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m³	1.05	35.40	37.17
35	K	18201001.2	Príprava výsadbovej plochy – vytýčenie zmiešaných trvalkových výsadiel	m²	182.80	0.80	146.24
36	K	1222022011	Odkopávka v hĺbke 3 do 100 m3 vrát. presunu na dočasnú skládku – plocha dažďového záhonu	m³	5.00	35.00	175.00
37	K	184185008	Hnojenie dažďového záhonu – aplikácia pôdneho kondicionéru pre trvalky v dávke 100g/m² a kompostu 24 l/m², drvené kamenivo	m²	15.00	0.25	3.75
38	M	0057211209	Záhradnícky kompost, 1 m³	ks	1.00	79.00	79.00
39	M	0057211209.1	Drvené kamenivo fr. 4./8 s dopravou	m³	1.00	56.00	56.00
40	K	564801112	Hnojenie záhonov v átru a pri plastike – aplikácia pôdneho kondicionéru pre trvalky v dávke 100g/m²	m²	167.80	0.25	41.95
41	M	0057211209.2	Neutrálna rašelina bal. 250l	ks	1.00	16.00	16.00
42	K	183101111.2	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemu do 0,01 m3	ks	1 750.00	1.50	2 625.00
43	K	183204112	Výsadba trvaliek do vopred pripravenej pôdy, K9, clt1, v rovine	ks	1 750.00	1.50	2 625.00
44	M	026650029	Trvalky a trávy, K9+clt1 - - podľa PD	ks	1 744.00	2.50	4 360.00
45	M	026650029.1	<i>Clematis montana</i> , clt 1,7, v=60/80 cm	ks	4.00	9.90	39.60
46	M	026650029.2	<i>Rosa</i> sp. v kultivare, popínava, clt 5, v=150/175 cm	ks	2.00	19.90	39.80
47	K	183204113	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibuliek alebo hlúz	ks	1 020.00	0.65	663.00
48	M	026650030	Cibuľoviny – podľa PD	ks	1 020.00	0.55	561.00
49	K	564801112.1	Mulčovanie drvenou kôrou, (hr. min 80mm)	m²	182.80	1.10	201.08
50	M	026620020.1	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	182.00	4.50	819.00
51	K	185804311.2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 20 l / m2)	m³	3.66	3.90	14.27
52	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m³	3.66	35.40	129.56

D	31	231 – Strešná extenzívna zeleň					4 959.30
53	K	7674241199	Osadenie revíznej/inšpekčnej šachty	ks	2.00	25.00	50.00
54	M	6937100002	Dodávka revíznej / inšpekčnej šachty s dopravou	ks	2.00	130.00	260.00
55	K	7674241199.1	Oddeľovacia hliníková štrková lišta "L" - perforovaná, 80x80x2000 mm	bm	83.00	3.50	290.50
56	M	6937100003	Dodávka „L“ hliníkových profilov, dierovaná (80x80x2000 mm) s dopravou	ks	42.00	11.90	499.80
57	K	7674241199.2	Štrkový oddeľovací lem hr. 100 mm - pri okraji atiky a plochy pod FvE panelmi	m3	3.60	59.00	212.40
58	M	6937100006	Kamenivo riečne frakcia 16-32 mm, (vrátane dopravy)	m3	3.60	56.00	201.60
59	K	7110001031	Inštalácia vegetačného systému pre extenzívne strechy	m²	50.00	19.90	995.00
60	M	6937100007	Dodávka vegetačného systému pre extenzívne strechy v 5. vrstvách (Hydroizolačná POCEB fólia, Retenčno drenážna vrstva, Filtračná vrstva, Vegetačný strešný substrát, Vegetačná vrstva - rozchodníková rohož	m²	50.00	49.00	2 450.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				880.16
61	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	17.20	37.80	650.16
62	K	998231399	Vykládka žeriavom do výšky 8,2m vegetačný systém a štrk (5,75t) vrát presunu zdvíh.zariadenia na stavbu a späť	t	5.75	40.00	230.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3:

7.4 - Návrh mobiliáru

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			14 382.97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	14 382.97	23.00%	3 308.08
Cena s DPH	v	EUR	17 691.05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: C - SO 103

Časť: 7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3: 7.4 - Návrh mobiliáru

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	14 382.97
HSV - Práce a dodávky HSV	14 382.97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 382.97

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

C - SO 103

Časť:

7 - Krajinná architektúra

Úroveň 3:

7.4 - Návrh mobiliáru

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 382.97

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 382.97

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 382.97

1	K	9361241210	Osadenie a ukotvenie sedenia	ks	3.00	794.67	2 384.01
2	M	5538172001	Sedací objekt se čtyřmi sedáky, o rozměrech 1,85x1,85 m - špec. vid. PD	ks	8.00	793.75	6 350.00
3	K	9361241211	Osadenie hlineného sedacieho prvku	ks	7.00	109.71	767.97
4	M	5538172002	Hlinený sedací prvok KB40 a KB 45 - špec. vid. PD	ks	7.00	538.57	3 769.99
5	K	9361241291	Doprava tovaru na miesto určenia	ks	1.00	755.00	755.00
6	K	9361241292	Doprava montážnikov	ks	1.00	178.00	178.00
7	K	9361241293	Doprava montážnikov v predstihu na vybudovanie spodných stavieb	ks	1.00	178.00	178.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu
Objekt: D - SO 104

JKSO: Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS: Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991 IČ DPH: SK2020081371

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			18 970.04
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	18 970.04	23.00%	4 363.11
Cena s DPH			23 333.15
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

D - SO 104

SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

21. 8. 2025

Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	18 970.04
HSV - Práce a dodávky HSV	18 970.04
1 - Zemné práce	7 725.64
4 - Vodorovné konštrukcie	507.60
8 - Rúrové vedenie	8 782.00
99 - Presun hmôt HSV	1 954.80

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

D - SO 104

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 970.04

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 970.04

D 1

Zemné práce

7 725.64

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	49.60	40.00	1 984.00
2	K	131201209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	49.60	2.00	99.20
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	71.44	30.00	2 143.20
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	71.44	10.00	714.40
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	45.93	2.00	91.86
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45.93	10.00	459.30
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45.93	1.00	45.93
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	45.93	15.00	688.95
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	22.56	5.00	112.80
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34.65	25.00	866.25
11	M	5833712300	Štrkopiesok frakcia 0-8	m3	34.65	15.00	519.75

D 4

Vodorovné konštrukcie

507.60

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	11.28	45.00	507.60
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

8 782.00

13	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	44.00	25.00	1 100.00
14	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	50.00	30.00	1 500.00
15	K	879231191	Priplatok za montáž kanalizačného potrubia v otv. výkope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550	m	94.00	5.00	470.00
16	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	44.00	2.00	88.00
17	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	50.00	3.00	150.00
18	K	894211121	Šachta kanalizačná priemer 1m dodávka + montáž	kpl	4.00	800.00	3 200.00
19	K	895970000.S	Montáž + dodávka vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	kpl	1.00	1 500.00	1 500.00
20	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4.00	50.00	200.00
21	M	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN	ks	4.00	120.00	480.00
22	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	94.00	1.00	94.00

D 99

Presun hmôt HSV

1 954.80

23	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	65.16	30.00	1 954.80
----	---	-------------	--	---	-------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu
Objekt: E - SO 101 - debarierizácia
Časť: E.1 - Búracie práce

JKSO: Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Spracovateľ:

KS: Dátum: 21. 8. 2025
IČO: IČ DPH:
IČO: 36037991 IČ DPH: SK2020081371
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			2 064.59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	2 064.59	23.00%	474.86
Cena s DPH	v EUR		2 539.45

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
Objekt:	E - SO 101 - debarierizácia		
Časť:	E.1 - Búracie práca		
Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 064.59
HSV - Práce a dodávky HSV	1 607.32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 607.32
PSV - Práce a dodávky PSV	457.27
713 - Izolácie tepelné	164.25
763 - Konštrukcie - drevostavby	293.02

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

E - SO 101 - debarierizácia

Časť:

E.1 - Búracie práca

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 064.59

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 607.32

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 607.32

1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5.40	5.04	27.22
2	K	964061321.S	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, - 0,04700t	ks	12.00	17.85	214.20
3	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dvorného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	24.00	0.94	22.56
4	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	28.80	30.61	881.57
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7.46	10.00	74.60
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14.92	10.00	149.20
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7.46	10.00	74.60
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	141.74	0.10	14.17
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7.46	20.00	149.20

D PSV

Práce a dodávky PSV

457.27

D 713

Izolácie tepelné

164.25

10	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vlákňitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	32.85	5.00	164.25
----	---	-------------	--	----	-------	------	--------

D 763

Konštrukcie - drevostavby

293.02

11	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	32.85	5.18	170.16
12	K	763119622.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej priečky, dvojité opláštenie, -0,03652t	m2	32.85	3.74	122.86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

E - SO 101 - debarierizácia

Časť:

E.2 - Nový stav

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

29 062.58

DPH základná
znižená

Základ dane
0.00
29 062.58

Sadzba dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
6 684.39

Cena s DPH

v EUR

35 746.97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: E - SO 101 - debarierizácia

Časť: **E.2 - Nový stav**

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 062.58

HSV - Práce a dodávky HSV	6 316.65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 710.00
4 - Vodorovné konštrukcie	960.00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 381.00
99 - Presun hmôt HSV	265.65
PSV - Práce a dodávky PSV	10 815.93
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 760.00
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 015.00
766 - Konštrukcie stolárske	6 272.00
771 - Podlahy z dlaždíc	395.95
781 - Obklady	478.90
783 - Nátery	264.60
784 - Maľby	629.48
M - Práce a dodávky M	10 000.00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	10 000.00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 930.00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

E - SO 101 - debarierizácia

Časť:

E.2 - Nový stav

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 062.58

D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 316.65
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 710.00
1	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0.57	3 000.00	1 710.00
D		4	Vodorovné konštrukcie				960.00
2	K	413232221.S	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	48.00	20.00	960.00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 381.00
3	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	91.05	10.00	910.50
4	K	615481111.S	Pokrytie valcovaných nosníkov rabičovým pletivom	m2	31.05	10.00	310.50
5	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	18.00	80.00	1 440.00
6	M	553310009000.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	12.00	40.00	480.00
7	M	553310007800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	6.00	40.00	240.00
D		99	Presun hmôt HSV				265.65
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7.59	35.00	265.65
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 815.93
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 760.00
9	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	16.00	10.00	160.00
10	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné/sklonné	ks	16.00	100.00	1 600.00
D		763	Konštrukcie - drevostavby				1 015.00
11	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, bez TI	m2	20.10	50.00	1 005.00
12	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	10.00	1.00	10.00
D		766	Konštrukcie stolárske				6 272.00
13	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	18.00	25.00	450.00
14	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	18.00	20.00	360.00
15	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD, povrch HPL, plné	ks	18.00	300.00	5 400.00
16	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	62.00	1.00	62.00
D		771	Podlahy z dlaždíc				395.95
17	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	9.36	25.00	234.00
18	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm	m2	9.73	15.00	145.95
19	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4.00	4.00	16.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 781			Obklady				478.90
20	K	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	11.60	25.00	290.00
21	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200 mm	m2	12.06	15.00	180.90
22	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4.00	2.00	8.00
D 783			Nátery				264.60
23	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	26.46	10.00	264.60
D 784			Maľby				629.48
24	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	28.60	1.50	42.90
25	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	91.05	2.00	182.10
26	K	784410620.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na hrubozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	91.05	0.50	45.53
27	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	28.60	3.00	85.80
28	K	784452911.S	Oprava, maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášaná, dvojnásobná jednofarebná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	91.05	3.00	273.15
D M			Práce a dodávky M				10 000.00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				10 000.00
29	K	330030330.S	Šikmá schodisková plošina pre osoby na ZTP - špec. vid'. PD	ks	1.00	10 000.00	10 000.00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 930.00
30	K	001400031.S	Ostatné náklady stavby - reliéfny plán/mapy	ks	5.00	286.00	1 430.00
31	K	001400051.S	Ostatné náklady stavby - vodiace prvky, signálne prvky a reliéfne popisky	eur	1.00	500.00	500.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOS technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

E - SO 101 - debarierizácia

Časť:

E.3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: SOS Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

1 832.60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	1 832.60	23.00%	421.50

Cena s DPH

v EUR

2 254.10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
Objekt:	E - SO 101 - debarierizácia		
Časť:	E.3 - Elektroinštalácia		
Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu			1 832.60

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: E - SO 101 - debarierizácia

Časť: E.3 - Elektroinštalácia

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 832.60
1	K	Pol18	Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA	ks	1.00	5.00	5.00
2	K	Pol19	Zásuvka, 400V~/16A /3P+N+E/ SEZ	ks	1.00	5.00	5.00
3	K	Pol20	Spojovacia krabica	ks	1.00	1.00	1.00
4	K	Pol21	CHKE-R 3x2,5	bm	59.00	1.20	70.80
5	K	Pol22	CHKE-R 5x2.5	bm	33.00	1.60	52.80
6	K	Pol23	N2XH-6 z/ž	bm	92.00	1.00	92.00
7	K	Pol24	Chránička FXP25	bm	92.00	0.50	46.00
8	K	Pol25	doplnenie rozvádzača istič 16A/C 3f	ks	1.00	15.00	15.00
9	K	Pol26	doplnenie rozvádzača pr.chránič s nadprúdovou ochranou 16A/B 1f 0.03	ks	2.00	25.00	50.00
10	K	Pol27	Frézovanie rýh pre káble do stropu a do steny	bm	100.00	4.00	400.00
11	K	Pol27.1	Podružný a montážny materiál	%	5.00	17.00	85.00
12	K	Pol28	Inštalačné práce /hod.	hod	28.00	20.00	560.00
13	K	Pol29	Revízie	hod	6.00	50.00	300.00
14	K	Pol30	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1.00	150.00	150.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

F - SO 102 - debarierizácia

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			14 057.00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	14 057.00	23.00%	3 233.11
Cena s DPH			17 290.11
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
Objekt:	F - SO 102 - debarierizácia		
Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	14 057.00
M - Práce a dodávky M	13 557.00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	13 557.00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	500.00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: F - SO 102 - debarierizácia

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 057.00
D M			Práce a dodávky M				13 557.00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				13 557.00
1	K	330030330.S	Šikmá schodisková plošina pre osoby na ZTP - špec. vid'. PD	ks	1.00	13 557.00	13 557.00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				500.00
2	K	001400051.S	Ostatné náklady stavby - vodiace prvky, signálne prvky a reliéfne popisky	eur	1.00	500.00	500.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

G - SO 103 - debarierizácia

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:**IČO:**

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			16 017.80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	16 017.80	23.00%	3 684.09
Cena s DPH			19 701.89
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

G - SO 103 - debarierizácia

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 017.80

D2 - RS MaR Loxone

1 373.80

D1 - Montáž a mont. materiál/služby

248.80

D3 - Vybavenie miestnosti

327.00

D4 - Doplnenie do rozv. RH1

477.00

M - Práce a dodávky M

14 144.00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

14 144.00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

500.00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: **G - SO 103 - debarierizácia**

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Ing. Ladislav
Chatrnúch,Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 017.80

D		D2	RS MaR Loxone	1 373.80			
1	K	Loxone 100124	MODBUS extension- doplnenie do navrh. RH1	ks	1.00	251.00	251.00
2	K	Pol1	Dopojenie do Loxone	ks	1.00	45.00	45.00
3	K	Pol2	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1.00	25.00	25.00

D		D1	Montáž a mont. materiál/služby	248.80			
5	K	LEGRAND 075786 - ale	Klapy na1stlpik	ks	2.00	2.40	4.80
4	K	LEGRAND 653025 - ale	Ministlpik pre prístroje Mosaic - 0,68m-2 oddelenia, zásuvky sú umiestnené jednostranne,black	ks	1.00	159.00	159.00
6	K	Pol3	Osadenie ministlpika	ks	1.00	85.00	85.00

D		D3	Vybavenenie ministlpika	327.00			
11	K	alebo ekvivalent	CY6zž	m	10.00	1.00	10.00
9	K	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	10.00	1.30	13.00
13	K	FXP25 alebo ekvivalente	Chránička Ø25	m	10.00	1.00	10.00
7	K	Legrand Mosaic 0 79	Zásuvka 16A, 230V, 2P+T , čierna, IP41, 1stlpik=1ks	ks	1.00	7.00	7.00
16	K	Pol10	Osadenie grip svoriek a upevňovacích prvkov	ks	30.00	3.50	105.00
17	K	Pol11	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - materiál	ks	1.00	65.00	65.00
18	K	Pol12	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - montáž	ks	1.00	65.00	65.00
8	K	Pol4	Osadenie a zapojenie zásuviek do ministlpikov	ks	1.00	7.00	7.00
10	K	Pol5	ťahanie káblu do 2,5mm2	m	10.00	1.00	10.00
12	K	Pol6	ťahanie zž káblov	m	10.00	1.00	10.00
14	K	Pol7	zaťahovanie do chráničiek	m	10.00	1.00	10.00
15	K	Pol8	Viazací, sťahovací a upevňovací materiál /pásky.../ 100ks	ks	30.00	0.50	15.00

D		D4	Doplnenie do rozv.RH1	477.00			
19	K	OLI-16C-1N-030AC, al	Istič s nadprúdovou ochranou, In=16 A, typ AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, charakteristika C, 2-pól.	ks	1.00	50.00	50.00
20	K	Pol13	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1.00	7.00	7.00
22	K	Pol14	projektová dokumentácia skutkového stavu PSV	ks	1.00	60.00	60.00
23	K	Pol15	koordinácia s dodávateľmi	kpl	1.00	180.00	180.00
24	K	Pol16	revízia elektro časti	ks	1.00	60.00	60.00
25	K	Pol17	dodávateľská činnosť	ks	1.00	120.00	120.00
21	K	Pol9	Služby		0.00	0.00	0.00

D		M	Práce a dodávky M	14 144.00			
---	--	---	-------------------	-----------	--	--	--

D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	14 144.00			
26	K	330030330.S	Šikmá schodisková plošina pre osoby na ZTP - špec. vid'. PD	ks	1.00	14 144.00	14 144.00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	500.00			
27	K	001400051.S	Ostatné náklady stavby - vodiace prvky, signálne prvky a reliéfne popisky	eur	1.00	500.00	500.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

H - SO 107

Časť:

H.1 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

9 428.25

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0.00
9 428.25

Sadzba dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
2 168.50

Cena s DPH

v EUR

11 596.75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

H - SO 107

Časť:

H.1 - Búracie práce

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 428.25

HSV - Práce a dodávky HSV

8 055.01

1 - Zemné práce

818.97

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

83.59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 152.45

PSV - Práce a dodávky PSV

1 373.24

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

64.14

764 - Konštrukcie klampiarske

44.10

766 - Konštrukcie stolárske

15.00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 250.00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: H - SO 107

Časť: **H.1 - Búracie práce**

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 428.25

D HSV Práce a dodávky HSV 8 055.01

D 1 Zemné práce 818.97

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	11.61	48.26	560.30
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	11.61	22.28	258.67

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 83.59

3	K	340001001.S	Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	m	7.20	11.61	83.59
---	---	-------------	--	---	------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 152.45

4	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11.90	16.67	198.37
5	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3.42	250.00	855.00
6	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1.50	50.00	75.00
7	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	2.93	210.14	615.71
8	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1.55	107.48	166.59
9	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	24.15	11.60	280.14
10	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	15.37	57.19	879.01
11	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	18.57	5.14	95.45
12	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	13.13	13.34	175.15
13	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	2.00	0.61	1.22
14	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	3.00	1.15	3.45
15	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	36.20	7.21	261.00
16	K	971055014.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	m	3.75	100.00	375.00
17	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t	m2	3.96	5.00	19.80
18	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	10.00	43.04	430.40
19	K	979011202.S	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	2.00	3.84	7.68
20	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	m	12.00	12.67	152.04
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59.39	10.00	593.90
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 128.41	0.10	112.84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	59.39	10.00	593.90
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	59.39	20.00	1 187.80
25	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0.50	134.00	67.00
26	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0.30	20.00	6.00
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 373.24
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				64.14
27	K	712300833.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	21.38	3.00	64.14
D 764			Konštrukcie klampiarske				44.10
28	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	5.70	3.00	17.10
29	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	7.50	2.00	15.00
30	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	4.00	3.00	12.00
D 766			Konštrukcie stolárske				15.00
31	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	5.00	3.00	15.00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 250.00
32	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - panel s názvom školy B31	kg	50.00	10.00	500.00
33	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t - zábradlie B22, stĺp B23,24	kg	150.00	5.00	750.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

H - SO 107

Časť:

H.2 - Nový stav

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			102 415.25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	102 415.25	23.00%	23 555.51
Cena s DPH	v	EUR	125 970.76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: H - SO 107

Časť: **H.2 - Nový stav**

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

102 415.25

HSV - Práce a dodávky HSV

45 353.88

1 - Zemné práce	1 476.45
2 - Zakladanie	3 564.76
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	16 351.37
4 - Vodorovné konštrukcie	6 813.42
5 - Komunikácie	2 215.60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 376.17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 105.81
99 - Presun hmôt HSV	1 450.30

PSV - Práce a dodávky PSV

15 061.37

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	599.30
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 606.14
713 - Izolácie tepelné	646.46
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	30.00
764 - Konštrukcie klampiarske	1 240.75
766 - Konštrukcie stolárske	4 001.72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 719.60
771 - Podlahy z dlaždíc	2 004.39
783 - Nátery	669.35
784 - Maľby	543.66

M - Práce a dodávky M

42 000.00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	42 000.00
---	-----------

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

H - SO 107

Časť:

H.2 - Nový stav

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 415.25

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 353.88

D 1

Zemné práce

1 476.45

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17.38	30.00	521.40
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	5.21	2.00	10.42
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1.68	30.00	50.40
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0.50	12.48	6.24
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19.06	7.00	133.42
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	324.02	0.50	162.01
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	19.06	1.00	19.06
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32.40	15.00	486.00
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3.50	25.00	87.50

D 2

Zakladanie

3 564.76

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23.81	0.50	11.91
11	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11.89	60.00	713.40
12	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný	m3	0.50	160.00	80.00
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3.44	170.00	584.80
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4.75	30.00	142.50
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4.75	5.00	23.75
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0.52	1 500.00	780.00
17	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1.02	250.00	255.00
18	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0.08	300.00	24.00
19	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3.16	150.00	474.00
20	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5.44	30.00	163.20
21	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5.44	5.00	27.20
22	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0.19	1 500.00	285.00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

16 351.37

23	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	17.02	300.00	5 106.00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4.65	170.00	790.50
25	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	40.15	30.00	1 204.50
26	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	40.15	8.00	321.20
27	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0.41	1 700.00	697.00
28	K	317161572.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4.00	190.57	762.28
29	K	317161711.S	Pórobetónový armovaný UPA profil (stratené debnenie) výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm, šírky 250 mm	ks	5.00	192.46	962.30
30	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0.23	180.00	41.40
31	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0.04	1 700.00	68.00
32	K	331270611.S	Murivo pilierov z pórobetónových pilierových tvárnic rozmerov 250x599 mm s kruhovým otvorom D 150 s betónovou výplňou C 25/30	m3	8.38	430.91	3 611.03
33	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1.01	170.00	171.70
34	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0.45	1 700.00	765.00
35	K	340239268.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	10.14	82.39	835.43
36	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1.80	170.00	306.00
37	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	13.19	30.00	395.70
38	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	13.19	7.00	92.33
39	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.13	1 700.00	221.00

D 4 Vodorovné konštrukcie 6 813.42

40	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1.94	240.00	465.60
41	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	9.44	30.00	283.20
42	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	9.44	5.00	47.20
43	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	6.40	15.73	100.67
44	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	6.40	4.29	27.46
45	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0.21	1 700.00	357.00
46	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7.89	170.00	1 341.30
47	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	63.13	20.46	1 291.64
48	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	63.13	5.33	336.48
49	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.63	1 700.00	1 071.00
50	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3.44	200.00	688.00
51	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.32	2 000.00	640.00
52	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4.62	30.00	138.60
53	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4.62	5.47	25.27

D 5 Komunikácie 2 215.60

54	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 300 mm	m2	11.60	60.00	696.00
55	K	567124311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 110 mm	m2	11.60	60.00	696.00
56	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	11.60	1.00	11.60
57	K	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11.60	70.00	812.00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 376.17

58	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	3.50	3.00	10.50
----	---	-------------	---	----	------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	611460361.S	Vnútná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	3.50	10.00	35.00
60	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	87.11	3.00	261.33
61	K	612460363.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	87.11	10.00	871.10
62	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	39.05	5.00	195.25
63	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	151.43	3.00	454.29
64	K	622464233	Silikonová omietka vystužená uhlíkovými vláknami, štruktúra zrna na zrna, vodoodpudivá, s fotokatalytickým účinkom - aktívny samočistiaci efekt, odolné proti napadnutiu mikroorganizmami, zrnitosť 3 mm	m2	151.43	17.00	2 574.31
65	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12.42	35.00	434.70
66	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém z XPS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8.50	28.00	238.00
67	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	141.00	27.00	3 807.00
68	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	3.50	1.00	3.50
69	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	0.72	5.22	3.76
70	K	632452252.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 65 mm	m2	3.74	59.40	222.16
71	K	632452256.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 85 mm	m2	3.50	75.79	265.27
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 105.81
72	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	3.31	3.50	11.59
73	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	237.00	7.00	1 659.00
74	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	237.00	0.50	118.50
75	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	711.00	0.50	355.50
76	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	16.24	5.79	94.03
77	K	941955202.S	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	24.32	18.03	438.49
78	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	9.90	3.00	29.70
79	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	37.65	3.00	112.95
80	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	34.30	12.35	423.61
81	K	953995427.S	Dilatačný profil typ E - priebežný	m	22.00	13.82	304.04
82	K	959941142.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/dĺ.600 mm	ks	32.00	17.45	558.40
D 99 Presun hmôt HSV							1 450.30
83	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	145.03	10.00	1 450.30
D PSV Práce a dodávky PSV							15 061.37
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							599.30
84	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	4.62	1.00	4.62
85	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.01	3 000.00	30.00
86	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8.50	1.00	8.50
87	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.01	3 000.00	30.00
88	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	8.50	4.00	34.00
89	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	9.78	1.00	9.78
90	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	4.62	10.00	46.20
91	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	5.31	5.00	26.55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8.50	10.00	85.00
93	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	10.20	5.00	51.00
94	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná, dvojnásobný	m2	17.31	15.00	259.65
95	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	5.00	2.80	14.00

D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1 606.14			
96	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	13.39	1.00	13.39
97	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	3.35	6.12	20.50
98	K	712311102.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	15.81	5.00	79.05
99	M	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0.02	3 000.00	60.00
100	K	712341659.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	13.39	10.00	133.90
101	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	15.40	5.00	77.00
102	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	15.81	12.09	191.14
103	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	18.18	6.00	109.08
104	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	18.18	7.00	127.26
105	K	712361701.SR	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne so zvarením spoja, vr. kotvenia	m2	18.40	15.00	276.00
106	M	N2126	Icopal Universal	m2	20.24	10.20	206.45
107	K	712391586.S	Pripevnenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou kotviacimi páskami	m	2.10	10.00	21.00
108	M	553430004400.S	Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií š. 50 mm, dl. 2 m	m	2.21	3.00	6.63
109	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	18.40	1.50	27.60
110	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	21.16	1.50	31.74
111	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	18.40	1.00	18.40
112	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	5.85	12.00	70.20
113	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	46.80	1.50	70.20
114	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	2.40	9.00	21.60
115	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15.00	3.00	45.00

D		713	Izolácie tepelné	646.46			
116	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením	m2	12.42	10.00	124.20
117	M	283720023300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 150 mm	m2	13.04	6.00	78.24
118	K	713132212.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	2.79	5.00	13.95
119	M	283750002400.S	Doska XPS 300 hr. 150 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	2.85	15.00	42.75
120	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	6.24	7.00	43.68
121	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	6.36	15.30	97.31
122	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	6.24	7.50	46.80
123	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa pre vyspádovanie plochých striech	m3	0.31	80.00	24.80
124	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	5.01	10.00	50.10
125	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	5.11	5.00	25.55
126	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	7.15	7.50	53.63
127	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	7.29	5.00	36.45
128	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	6.00	1.50	9.00

D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	30.00			
---	--	-----	---------------------------------------	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 200	ks	1.00	30.00	30.00
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 240.75
130	K	764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm- KL07	m	5.80	30.00	174.00
131	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	2.00	40.00	80.00
132	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	1.50	25.00	37.50
133	K	764430420.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm - KL05	m	16.70	30.00	501.00
134	K	764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - KL06	m	2.30	35.00	80.50
135	K	764441411.S	Montáž balkónového chrliča z pozinkovaného farbeného PZf plechu, jednoduchý s D do 75 mm dĺžky do 500 mm	ks	2.00	30.00	60.00
136	M	6198	Chrlíč TopWET s asfaltovou manžetou	ks	2.00	72.00	144.00
137	K	764454451.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 60 mm	m	4.25	35.00	148.75
138	K	764841415.S	Odvetránie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúry kruhové, s priemerom nad 150 do 200 mm	m	0.60	25.00	15.00
D 766			Konštrukcie stolárske				4 001.72
139	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	11.50	14.00	161.00
140	M	283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	12.08	4.00	48.32
141	M	283290006400.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	12.08	3.00	36.24
142	M	611410091030.S	Okno plastové, izolačné trojsklo, RAL 9010 - špec. vid. výpis okien	m2	3.54	160.00	566.40
143	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	19.20	20.32	390.14
144	M	283290006000.S 1	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	20.16	4.00	80.64
145	M	283290006400.S 1	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	20.16	3.00	60.48
146	M	611730000020.S	Dvere vchodové plastové jednokrídlové s prísvetlíkom a nadsvetlíkom, izolačné trojsklo, RAL 9010 - špec. vid. výpis dverí	m2	10.40	250.00	2 600.00
147	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1.00	8.00	8.00
148	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1.50	7.00	10.50
149	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	40.00	1.00	40.00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 719.60
150	K	767995210.SR	Výroba a montáž atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele, vr. povrch. úpravy - Zn1	kg	157.00	8.00	1 256.00
151	K	767995365.SR	Výroba a montáž doplnku stavebného atypického - ocel. stĺp a kotevná platňa, vr. povrch. úpravy	kg	303.00	8.00	2 424.00
152	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	36.00	1.10	39.60
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 004.39
153	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	11.19	30.00	335.70
154	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	11.64	20.00	232.80
155	K	771275901.S	Montáž a dodávka profilu schodiskovej hrany	m	27.20	10.00	272.00
156	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	4.00	5.00	20.00
157	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	13.87	5.00	69.35
158	K	771415064.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	13.05	7.00	91.35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	45.24	5.00	226.20
160	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	14.04	25.00	351.00
161	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	14.60	20.00	292.00
162	K	771579811.S	Montáž prechodového profilu	m	4.40	5.00	22.00
163	M	553640000100.S	Profil dilatačný tvaru na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo dlažbe	m	4.44	2.70	11.99
164	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	20.00	4.00	80.00
D 783			Nátery				669.35
165	K	783891210.S	Nátery omietok a betónových povrchov jednonásobné - bezprašný náter	m2	133.87	5.00	669.35
D 784			Maľby				543.66
166	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	90.61	2.00	181.22
167	K	784430011.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	90.61	4.00	362.44
D M			Práce a dodávky M				42 000.00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				42 000.00
168	K	330030055.S	Osobný výťah - špec. viď. PD	ks	1.00	30 000.00	30 000.00
169	K	330030330.S	Šikmá schodisková plošina pre osoby na ZTP - špec. viď. PD	ks	1.00	12 000.00	12 000.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť:

I.1 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

24 011.00

DPH základná
znižená

Základ dane
0.00
24 011.00

Sadzba dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
5 522.53

Cena s DPH

v EUR

29 533.53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť:

I.1 - Stavebné úpravy

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 011.00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 089.56

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

357.86

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 771.31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 685.99

99 - Presun hmôt HSV

274.40

PSV - Práce a dodávky PSV

11 921.44

763 - Konštrukcie - drevostavby

9 330.90

764 - Konštrukcie klampiarske

5.40

766 - Konštrukcie stolárske

9.00

781 - Obklady

52.66

784 - Maľby

2 523.48

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť:

I.1 - Stavebné úpravy

Miesto:

SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch,Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 011.00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 089.56
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					357.86
1	K	340001001.S	Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	m	24.00	11.61	278.64
2	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	0.95	83.39	79.22
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 771.31
3	K	612403399.SR	Oprava vnút. omietok na stenách VPC omietkou po vybúraní otvorov	m2	70.00	15.00	1 050.00
4	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	25.95	2.50	64.88
5	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	25.95	10.00	259.50
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	25.95	7.00	181.65
7	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	3.95	2.50	9.88
8	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová , hr. 3 mm - špec. vid'. PD	m2	3.95	17.00	67.15
9	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3.95	35.00	138.25
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 685.99
10	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	102.50	7.00	717.50
11	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	102.50	0.50	51.25
12	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	307.50	0.50	153.75
13	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50.00	5.79	289.50
14	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	360.00	4.00	1 440.00
15	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	14.71	5.00	73.55
16	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1.20	50.00	60.00
17	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	3.00	0.61	1.83
18	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	12.60	7.21	90.85
19	K	971055001.SR	Rezanie konštrukcií priečok do hr. 150 mm stenovou pílou -0,00960t	m	136.15	45.00	6 126.75
20	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 120 do 150 mm, -0,01876t	m2	4.32	5.00	21.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 10 do 30 mm, -0,01752t	m2	1.98	4.49	8.89
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5.54	10.00	55.40
23	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22.16	10.00	221.60
24	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1.00	43.04	43.04
25	K	979011202.S	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5.00	3.84	19.20
26	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	m	1.00	12.67	12.67
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5.54	10.00	55.40
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105.26	0.10	10.53
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5.54	10.00	55.40
30	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	44.32	1.50	66.48
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5.54	20.00	110.80
D 99			Presun hmôt HSV				274.40
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7.84	35.00	274.40
D PSV			Práce a dodávky PSV				11 921.44
D 763			Konštrukcie - drevostavby				9 330.90
33	K	763120010.SR	Sadrokartónová inštalačná predstena pre VZT zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	7.48	25.00	187.00
34	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	267.09	25.00	6 677.25
35	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	25.90	35.00	906.50
36	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	54.45	27.00	1 470.15
37	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	90.00	1.00	90.00
D 764			Konštrukcie klampiarske				5.40
38	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2.70	2.00	5.40
D 766			Konštrukcie stolárske				9.00
39	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	3.00	3.00	9.00
D 781			Obklady				52.66
40	K	781445027.S	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu	m2	1.11	29.92	33.21
41	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované - vid'. pôvodný vzor	m2	1.15	15.00	17.25
42	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1.00	2.20	2.20
D 784			Malby				2 523.48
43	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	450.87	1.00	450.87
44	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	360.00	2.00	720.00
45	K	784452271.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	450.87	3.00	1 352.61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a
spoločenského objektu
Objekt:
I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2
Časť:
I.2 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Objednávateľ:
BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 21. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36037991
IČ DPH: SK2020081371

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH			11 617.20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	11 617.20	23.00%	2 671.96
Cena s DPH			14 289.16
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu	
Objekt:		I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2	
Časť:		I.2 - Elektroinštalácia	
Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	11 617.20
D1 - Napájanie VZT zariadení	11 617.20

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť:

I.2 - Elektroinštalácia

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav
Chatrnúch, Sládkovič
ova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 617.20

D		D1	Napájanie VZT zariadení					11 617.20
1	M	Pol1	CHKE-R 3x1,5	bm	683.00	0.80	546.40	
2	M	Pol2	CHKE-R 3x2,5	bm	627.00	1.20	752.40	
3	M	Pol3	CHKE-R 5x1,5	bm	78.00	1.20	93.60	
4	M	Pol4	CHKE-R 5x2,5	bm	27.00	1.60	43.20	
5	M	Pol5	CHKE-R 5x6	bm	20.00	3.90	78.00	
6	M	Pol6	N2XH-6 z/ž	bm	700.00	0.90	630.00	
7	M	Pol7	Chránička FXP25	bm	92.00	0.50	46.00	
8	M	Pol8	doplnenie rozvádzača istič 10A/C 1f	ks	16.00	2.70	43.20	
9	M	Pol9	doplnenie rozvádzača istič 16A/C 1f	ks	16.00	2.90	46.40	
10	M	Pol10	doplnenie rozvádzača istič 10A/C 3f	ks	1.00	10.00	10.00	
11	M	Pol11	doplnenie rozvádzača istič 16A/C 3f	ks	1.00	13.00	13.00	
12	M	Pol12	doplnenie rozvádzača R-H istič 32A/B 3f	ks	1.00	15.00	15.00	
13	M	Pol13	Rozvádzač R-VZT	ks	1.00	550.00	550.00	
14	M	PolR	Podružný materiál montážny	%	5.00	30.00	150.00	
15	M	Pol14	Frézovanie rýh pre káble do stropu a do steny	bm	350.00	4.00	1 400.00	
16	M	Pol15	Inštalčné práce /hod.	hod	320.00	20.00	6 400.00	
17	M	Pol16	Revízie	hod	16.00	50.00	800.00	
18	M	Pol17	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1.00	0.00	0.00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť:

I.3 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu , prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej práce a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

300 433.75

DPH základná
znižená

Základ dane
0.00
300 433.75

Sadzba dane
23.00%
23.00%

Výška dane
0.00
69 099.76

Cena s DPH

v EUR

369 533.51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu	
Objekt:		I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2	
Časť:		I.3 - Vzduchotechnika	
Miesto:	SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec	Dátum:	21. 8. 2025
Objednávateľ:	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB	Projektant:	Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala
Zhotoviteľ:	CONSTRUCT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	300 433.75
D1 - Zariadenie č.1. Vetranie jedálne a zasadačky	38 316.25
D2 - Izolácie	1 448.75
D3 - Potrubie	14 807.50
D4 - Zariadenie č.2. Vetranie kancelárií	6 040.50
D2 - Izolácie	335.50
D3 - Potrubie	1 186.00
D5 - Zariadenie č.3. Vetranie učební	211 559.50
D2 - Izolácie	22 570.00
D3 - Potrubie	30 799.50
D6 - Zariadenie č.4. Vetranie učební	40 537.50
D2 - Izolácie	2 480.00
D3 - Potrubie	13 662.50
D7 - Ostatné rozpočtové náklady	3 980.00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť:

I.3 - Vzduchotechnika

Miesto:

SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum:

21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

300 433.75

D D1

Zariadenie č.1. Vetranie jedálne a zasadačky

38 316.25

1	K	Pol18	kompaktná rekuperacna jednotka ATREA DUPLEX 3500 Multi Eco, vnútorné podstropné prevedenie, prívod vzduchu: filter M5, ventilátor, doskový rekuperátor s by-pass klapkou, účinnosť viac ako 90%; Odvod vzduchu: ventilátor, filter M5, vstavaný elektrický ohrev	ks	1.00	15 600.00	15 600.00
2	K	Pol19	tlmič hluku THP-20, 800x315-3,1000	ks	4.00	260.00	1 040.00
3	K	Pol20	protidažďová žalúzia PZAL-800x355-UR-S	ks	1.00	120.00	120.00
4	K	Pol21	protidažďová žalúzia PZAL-630x710-UR-S	ks	1.00	150.00	150.00
5	K	Pol22	regulačná klapka RK-630x250-S	ks	4.00	115.00	460.00
6	K	Pol23	otočný pohon s havarijnou funkciou Belimo NFA, 10 Nm, resp. ekvivalentná náhrada	ks	4.00	310.00	1 240.00
7	K	Pol24	odvodná výustka NOVA-A-1-2-600x200-R1	ks	20.00	65.00	1 300.00
8	K	Pol25	prívodná výustka NOVA-A-2-2-600x200-R1	ks	20.00	80.00	1 600.00
9	K	Pol26	ovládaci spínač + kabeláž	kpl	1.00	550.00	550.00

D D2

Izolácie

1 448.75

10	K	Pol27	tepelná kaučuková izolácia hr. 25 mm s al. polepom	m2	47.50	30.50	1 448.75
----	---	-------	--	----	-------	-------	----------

D D3

Potrubie

14 807.50

11	K	Pol28	štvorhranné potrubie do obvodu 1260/30%tv	m	33.00	50.00	1 650.00
12	K	Pol29	štvorhranné potrubie do obvodu 1420/30%tv	m	30.50	60.00	1 830.00
13	K	Pol30	štvorhranné potrubie do obvodu 1600/50%tv	m	10.00	65.00	650.00
14	K	Pol31	štvorhranné potrubie do obvodu 1800/30%tv	m	103.00	70.00	7 210.00
15	K	Pol32	štvorhranné potrubie do obvodu 2000/50%tv	m	4.50	85.00	382.50
16	K	Pol33	štvorhranné potrubie do obvodu 2240/30%tv	m	6.00	90.00	540.00
17	K	Pol34	štvorhranné potrubie do obvodu 2520/50%tv	m	1.50	105.00	157.50
18	K	Pol35	štvorhranné potrubie do obvodu 2840/50%tv	m	1.50	125.00	187.50
19	K	Pol36	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1.00	2 200.00	2 200.00

D D4

Zariadenie č.2. Vetranie kancelárií

6 040.50

20	K	Pol37	kompaktná rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 350 Pro.AM, vnútorné podstropné prevedenie, prívod vzduchu: filter G4, vstavaný elektrický predohrev, ventilátor, doskový rekuperátor s by-pass klapkou, účinnosť viac ako 90%; Odvod vzduchu: ventilátor, filter G4	ks	1.00	3 600.00	3 600.00
21	K	Pol38	kruhový tlmič hluku SLU 160/1000 50	ks	3.00	150.00	450.00
22	K	Pol39	spätná klapka RSK 160	ks	2.00	12.00	24.00
23	K	Pol40	prívodná výustka NOVA-A-2-2-600x100-R1	ks	4.00	65.00	260.00
24	K	Pol41	odvodná výustka NOVA-A-1-2-600x100-R1	ks	2.00	55.00	110.00
25	K	Pol42	odvodná výustka NOVA-A-1-2-1000x100-R1	ks	1.00	75.00	75.00

D D2

Izolácie

335.50

26	K	Pol27	tepelná kaučuková izolácia hr. 25 mm s al. polepom	m2	11.00	30.50	335.50
----	---	-------	--	----	-------	-------	--------

D D3

Potrubie

1 186.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	Pol43	spiro potrubie ø160/20%tv	m	42.00	18.00	756.00
28	K	Pol30	štvorhranné potrubie do obvodu 1600/50%tv	m	2.00	65.00	130.00
29	K	Pol44	štvorhranné potrubie do obvodu 2240/50%tv	m	0.50	100.00	50.00
30	K	Pol45	štvorhranné potrubie do obvodu 800/40%tv	m	2.00	40.00	80.00
31	K	Pol46	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1.00	170.00	170.00

D D5 Zariadenie č.3. Vetranie učební 211 559.50

32	K	Pol47	decentrálna vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 1000 Inter-H, konfigurácia hrdiel 3, vnútorné podstropné prevedenie, prívod vzduchu: filter M5, vstavaný elektrický predohrev, ventilátor, doskový rekuperátor s by-pass klapkou, účinnosť viac ako 90%; Odv	ks	3.00	10 030.00	30 090.00
33	K	Pol48	decentrálna vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 1000 Inter-H, konfigurácia hrdiel 0, vnútorné podstropné prevedenie, prívod vzduchu: filter M5, vstavaný elektrický predohrev, ventilátor, doskový rekuperátor s by-pass klapkou, účinnosť viac ako 90%; Odv	ks	9.00	9 830.00	88 470.00
34	K	Pol49	decentrálna vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 1000 Inter-H, konfigurácia hrdiel 0, s montážou pre zabudovanie do podhľadu vnútorné podstropné prevedenie, prívod vzduchu: filter M5, vstavaný elektrický predohrev, ventilátor, doskový rekuperátor s by-pass klapkou, účinnosť viac ako 90%; Odv	ks	2.00	10 030.00	20 060.00
35	K	Pol50	decentrálna vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 770 Inter-H, konfigurácia hrdiel 0, vnútorné podstropné prevedenie, prívod vzduchu: filter M5, vstavaný elektrický predohrev, ventilátor, doskový rekuperátor s by-pass klapkou, účinnosť viac ako 90%; Odv	ks	2.00	9 220.00	18 440.00
36	K	Pol51	protidažďová žalúzia PZAL-1000x630-UR-S	ks	2.00	185.00	370.00
37	K	Pol52	protidažďová žalúzia PZAL-900x900-UR-S	ks	2.00	210.00	420.00
38	K	Pol53	protidažďová žalúzia PZAL-400x355-UR-S	ks	4.00	85.00	340.00

D D2 Izolácie 22 570.00

39	K	Pol27	tepelná kaučuková izolácia hr. 25 mm s al. polepom	m2	740.00	30.50	22 570.00
----	---	-------	--	----	--------	-------	-----------

D D3 Potrubie 30 799.50

40	K	Pol54	spiro potrubie ø315/20%tv	m	91.50	27.00	2 470.50
41	K	Pol55	štvorhranné potrubie do obvodu 2520/30%tv	m	119.00	96.00	11 424.00
42	K	Pol33	štvorhranné potrubie do obvodu 2240/30%tv	m	31.50	90.00	2 835.00
43	K	Pol56	štvorhranné potrubie do obvodu 2000/30%tv	m	52.00	76.00	3 952.00
44	K	Pol57	štvorhranné potrubie do obvodu 1600/30%tv	m	14.00	62.00	868.00
45	K	Pol29	štvorhranné potrubie do obvodu 1420/30%tv	m	60.00	60.00	3 600.00
46	K	Pol28	štvorhranné potrubie do obvodu 1260/30%tv	m	6.00	50.00	300.00
47	K	Pol58	štvorhranné potrubie do obvodu 3600/50%tv	m	5.00	150.00	750.00
48	K	Pol59	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1.00	4 600.00	4 600.00

D D6 Zariadenie č.4. Vetranie učební 40 537.50

49	K	Pol60	kompaktná rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 5500 Multi Eco, vnútorné parapetné prevedenie, prívod vzduchu: filter M5, ventilátor, doskový rekuperátor s by-pass klapkou, účinnosť viac ako 90%; Odvod vzduchu: ventilátor, filter M5, vstavaný elektrický ohrev,	ks	1.00	18 130.00	18 130.00
50	K	Pol61	prívodná výustka NOVA-A-2-2-800x200-R1	ks	20.00	100.00	2 000.00
51	K	Pol25	prívodná výustka NOVA-A-2-2-600x200-R1	ks	3.00	80.00	240.00
52	K	Pol62	prívodná výustka NOVA-L1-1-600x200-1-12	ks	6.00	75.00	450.00
53	K	Pol63	odvodná výustka NOVA-A-1-2-800x200-R1	ks	20.00	70.00	1 400.00
54	K	Pol24	odvodná výustka NOVA-A-1-2-600x200-R1	ks	3.00	65.00	195.00
55	K	Pol64	tímič hluku THP-20, 900x500-3,1000	ks	4.00	420.00	1 680.00
56	K	Pol65	výfuk šikmý 630x500	ks	1.00	120.00	120.00
57	K	Pol66	protidažďová žalúzia PZAL 800x800-UR-S	ks	1.00	180.00	180.00

D D2 Izolácie 2 480.00

58	K	Pol67	protipožiarna izolácia EI45 hr. 40 mm	m2	56.00	30.00	1 680.00
59	K	Pol68	tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 50 mm s oplechovaním	m2	10.00	80.00	800.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D3 Potrubie							13 662.50
60	K	Pol28	štvorhanné potrubie do obvodu 1260/30%tv	m	113.50	50.00	5 675.00
61	K	Pol29	štvorhanné potrubie do obvodu 1420/30%tv	m	13.50	60.00	810.00
62	K	Pol57	štvorhanné potrubie do obvodu 1600/30%tv	m	2.50	62.00	155.00
63	K	Pol56	štvorhanné potrubie do obvodu 2000/30%tv	m	42.50	76.00	3 230.00
64	K	Pol34	štvorhanné potrubie do obvodu 2520/50%tv	m	1.50	105.00	157.50
65	K	Pol69	štvorhanné potrubie do obvodu 2840/30%tv	m	10.00	115.00	1 150.00
66	K	Pol70	štvorhanné potrubie do obvodu 3200/50%tv	m	1.50	140.00	210.00
67	K	Pol58	štvorhanné potrubie do obvodu 3600/50%tv	m	1.50	150.00	225.00
68	K	Pol71	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1.00	2 050.00	2 050.00
D D7 Ostatné rozpočtové náklady							3 980.00
69	K	Pol72	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1.00	1 350.00	1 350.00
70	K	Pol73	Vertikálny presun hmôt	kpl	1.00	1 470.00	1 470.00
71	K	Pol74	Doprava	kpl	1.00	1 160.00	1 160.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOS technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt:

I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť:

I.4 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: SOS Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

KS:

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

36037991

IČ DPH:

SK2020081371

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50A Šala

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet a VV je spracovaný v zmysle PD. Zhotoviteľ je povinný si skontrolovať jednotlivé položky a množstvá podľa PD. Chýbajúce práce a dodávky materiálov doplniť tak, aby to nebránilo v realizácii diela a cena diela bola konečná. Niektoré kódy sú informatívne a nemusia vždy zodpovedať skutočnej požiadavke na konštrukciu, prácu a dodávku. Rovnako tiež niektoré popisy práce a materiálov sú informatívne a zjednodušené, pričom pri naceňovaní treba zohľadniť požiadavku na kvalitu a rozsah jednotlivých prác a dodávky podľa PD. Všetky navrhované materiály je možné nahradiť obdobnými materiálmi s rovnakými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov (tzv. ekvivalent), pričom každú zmenu oproti PD je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

405.00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
DPH znížená	405.00	23.00%	93.15

Cena s DPH

v EUR

498.15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť: I.4 - Zdravotechnika

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Dátum: 21. 8. 2025

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	405.00
PSV - Práce a dodávky PSV	405.00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	405.00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

Objekt: I - SO 101 / Zmena stavby pred dokončením 2

Časť: I.4 - Zdravotechnika

Miesto: SOŠ Technická,Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Dátum: 21. 8. 2025

Projektant: Ing. Ladislav Chatrnúch,Sládkovičova 2052/50A Šala

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

405.00

D PSV

Práce a dodávky PSV

405.00

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

405.00

1	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	25.00	10.00	250.00
2	M	STR032P10X	PPR RÚRA PN 10 (S 5) 32x2,9	m	25.00	3.00	75.00
3	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2.00	15.00	30.00
4	M	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS	ks	2.00	25.00	50.00