

LEGENDA

- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
- JESTVUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ PLYNOVOD
- JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE
- JESTVUJÚCE VEREJNÉ OSVETLENIE
- JESTVUJÚCE OZNAMOVACIE VEDENIA
- JESTVUJÚCI TEPLOVOD
- PRIAMY REZ ASFALTU CESTNOU PÍLOU
- PONECHANIE EXISTUJÚCEHO OBRUBNÍKA V NEPORUŠENOM STAVE / PREULOŽENIE EXIST. OBRUBNÍKA + ODSTRÁNENNIE EXIST BET. LÔŽKA PO RASTLÝ TERÉN
- ODSTÁNENNIE OBRUBNÍKA AJ S BETÓNOVÝM LÔŽKOM PO RASTLÝ TERÉN

SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY, TERÉNNE ÚPRAVY A HRACIE PRVKY

- ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ASFALTOVÉHO POVRCHU PO RASTLÝ TERÉN, VRÁTANE PODKLADOVÝCH VRSTIEV
- ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ASFALTOVÉHO POVRCHU
- ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ DLAŽBY PO RASTLÝ TERÉN, VRÁTANE PODKLADOVÝCH VRSTIEV
- ROZOBRATIE EXISTUJÚCEJ DLAŽBY, DLAŽBA SA BUDE DOPĹŇAŤ A POKLADAŤ NANOVO
- ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PO RASTLÝ TERÉN, VRÁTANE PODKLADOVÝCH VRSTIEV
- ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO PIESKOVISKA PO RASTLÝ TERÉN, VRÁTANE PODKLADOVÝCH VRSTIEV, VRÁTANE BETÓNOVEJ OBRUBY A ZÁKLADU
- ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO MOBILIÁRU IHRISKA, VRÁT. ZÁKLADU, PREDPOKL. HĹBKA ZALOŽENIA 1m, PÄTKA: PRELIEZKY, LAVIČKY, SMETNÉ KOŠE min 0,6x0,6x1 m, HOJDAČKY, SUŠIAKY min 1,2x1,2x1,0 m

SO 02 - VEREJNÉ OSVETLENIE

- VÝMENA 3ks PÔVODNÝCH STĹPOV VER. OSVETLENIA, EXIST. OSVIETLENIE SA BUDE PREKLADAŤ NA NOVÉ STOŽIARE

SO 05 - OCHLADZOVACÍ VODNÝ PRVOK

- ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ASFALTOVÉHO POVRCHU

POZNÁMKA:

- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI PROJEKTU!
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ INŽINIERSKE SIETE !
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VYCHÁDZA Z MERANÍ USKUTOČNENÝCH GEODETOM V SEPTEMBRI 2017
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE SPRIEVODNÁ SPRÁVA, SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !
- VŠETKY VÝKOPOVÉ PRÁCE ROBENÉ V OCHRANNOM PÁSME PODZEMNÝCH VEDENÍ MUSIA BYŤ USKUTOČNENÉ RUČNE AK NIE JE INÁ POŽIADAVKA SPRÁVCU SIETE !
- BÚRACIE A VÝKOPOVÉ PRÁCE ROBENÉ V OKOLÍ VZRASTLÝCH STROMOV - V ICH KOREŇOVOM PRIESTOREBUDÚ USKUTOČNENÉ RUČNE TAK, ABY ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU KOREŇOVÉHO SYSTÉMU !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM NA STAVBE!
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ!
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY!
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE!
- VÝPIS SKLADIEB STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE UVEDENÝ VO VÝKRESOVEJ ČASTI, PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU!
- TRIEDY POUŽITÝCH BETÓNOV SÚ SPRESNENÉ V ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ STATIKA!
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMENY JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ ROVNOCENNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU,PRÍPADNE ICH VYLEPŠIŤ!
- ÚNOSNOSŤ ZEMINY V NÁVRHU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SA UVAŽUJE PODĽA PROJEKTU STATIKY!
- VŠETKY DREVENÉ KONŠTRUKCIE A PRVKY JE POTREBNÉ IMPREGNOVAŤ TRANSPARENTNÝM NÁTEROM PROTI ŠKODCOM S HNILOBE !
- VŠETKY DREVENÉ KONŠTRUKCIE A PRVKY SÚ NAVRHOVANÉ Z DREVINY ČERVENÝ SMREK
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A PRVKY BUDÚ UPRAVENÉ ŽIAROVÝM POZINKOVANÍM
- VŠETKY SPOJE BUDÚ DO DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRVKOV VOPRED PREDVŔTANÉ
- BUDÚ POUŽITÉ POZINKOVANÉ SPOJIVOVÉ PRVKY S KRÍŽOVOU HLAVOU

± 0,000 = 152,80 mnm BPV

NÁZOV STAVBY:	**Vodáreň, dvor č.2**
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
MIESTO STAVBY:	Okružná ulica č.7-17 v Trnave, k.ú.: Trnava, p.č.5327/6 LV 5000
INVESTOR:	Mesto Trnava , Hlavná č.1, 917 71 Trnava
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. arch. Andrej Švec, autorizovaný architekt 2228 AA
AUTORI PROJEKTU:	Ing. Andrea Prievalská - LANDES Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec - Architekti Šercel Švec, s.r.o.
STAVEBNÝ OBJEKT:	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Andrej Švec, autorizovaný architekt 2228 AA
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Anton Vilček
NÁZOV VÝKRESU:	BÚRACIE PRÁCE

ČÍSLO VÝKRESU:	02	MIERKA:	1:250
FORMÁT:	8xa4	DÁTUM:	10/2017
		ČÍSLO PARÉ:	
REVÍZIA:			