



NÁZOV STAVBY	VODÁREŇ, DVOR Č. 2, OKRUŽNÁ ULICA, TRNAVA		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY + TERÉNNÉ ÚPRAVY, CHODNIKY A HRACIE PRVKY		
PRVOK	H 01 - DETSKÁ HOJDAČKA	POČET	1 ks


REZ 1:25 - OSADENIE V EPDM PLOCHE



AXONOMETRIA



PÔDORYS 1:25



VIZUALIZÁCIA



TECHNICKÝ POPIS

Nosné stĺpy hoidačky sú z galvanizky pozinkovanej ocele práškovo lakovanej. Polymérová okrúhla sedačka je z hustej sieťoviny. Laná sú z pozinkovanej ocele, obalené pevným polyuretánovým obalom, ktorý sa v teple neroztahuje a v chlade netužne. Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,6 m, do ktorého sa prvok osadí. Hracia zostava sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 60 cm pod nulou (nulu tvorí vrch dopadového povrchu), zasype sa do pripraveného výkopu bezpečnostným povrchom v súlade s normou stn en 1176 a 1177. Hracia zostava musí v plnom rozsahu spĺňať podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako stn en 1176, pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy stn en 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.