

ZÁKAZKA: Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 II.

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 2

Otázka z 23.03.2020 14:54:25:

„Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie dielčieho výkazu výmer SO 02 Verejné osvetlenie, časť zemné práce.“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nepovažuje za potrebné doplniť dielčí výkaz výmer – zemné práce pre stavebný objekt SO 02 Verejné osvetlenie, nakoľko zemné práce, základy a všetky stavebné záležitosti sú súčasťou Celkového výkazu výmer.

Jedná sa o nasledovné položky:

32	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,688
verejné osvetlenie základ				
0,6*0,6*1,2*3				1,296
52	271533001R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	46,783
pod základ pre verejné osvetlenie				
0,6*0,6*0,15*1,05*3				0,170
57	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	14,081
pre základ verejného osvetlenia				
0,6*0,6*1,05*3*1,05				1,191
58	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	18,240
základ verejného osvetlenia				
0,6*4*0,2*3				1,440
59	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	18,240
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach				
127	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2 s vekom(23x18, 5cm/13 x13 cm - chránička kablov pod spevnenými plochami	m	3,000
128	5921339500	Prefabrikát betónový TK2 s vekom 100x23x18	ks	3,000

V Trnave, dňa 30.03.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová