

ROZPOČET

Stavba: Verejný priestor - Dom služieb Dúbravka
Objekt: SO 05 Prekládka kanalizácie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Bratislava

Spracoval:
Dátum: 12/2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSVPráce a dodávky HSV							10 300.12	15 540.01	25 840.13	399.717
1Zemné práce							6 209.49	10 069.53	16 279.02	383.141
1	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	224.000	12.25	0.00	2 744.00	2 744.00	0.000
2	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	112.000	1.21	0.00	135.52	135.52	0.000
3	001	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	448.000	8.71	654.08	3 248.00	3 902.08	0.381
4	001	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	448.000	5.72	0.00	2 562.56	2 562.56	0.000
5	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	201.600	4.23	0.00	852.77	852.77	0.000
6	583	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	336.000	13.72	4 609.92	0.00	4 609.92	336.000
7	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	28.000	18.81	0.00	526.68	526.68	0.000
8	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	46.760	20.22	945.49	0.00	945.49	46.760
4Vodorovné konštrukcie							321.13	196.48	517.61	15.882
9	271	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8.400	61.62	321.13	196.48	517.61	15.882
8Rúrové vedenie							3 769.50	4 900.10	8 669.60	0.694
10	271	871375530.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 300	m	56.000	65.07	3 560.48	83.44	3 643.92	0.669
11	271	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	56.000	2.93	4.48	159.60	164.08	0.000
12	271	894421111.S	Dodávka a montáž šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6.000	800.00	196.14	4 603.86	4 800.00	0.020
13	271	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	56.000	1.10	8.40	53.20	61.60	0.006
99Presun hmôt HSV							0.00	373.90	373.90	0.000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10.000	37.39	0.00	373.90	373.90	0.000
M Práce a dodávky M							0.00	66.50	66.50	0.000
60-M Geodetické a kartografické práce a služby							0.00	66.50	66.50	0.000
15	960	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	0.700	95.00	0.00	66.50	66.50	0.000
Celkom							10 300.12	15 606.51	25 906.63	399.717