

ROZPOČET

Stavba: Verejný priestor - Dom služieb Dúbravka
Objekt: SO-07 – Rekonštrukcia VŠ a prekládka prípojky vody

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Bratislava

Spracoval:
Dátum: 30. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
HSV							Práce a dodávky HSV	1 009.34	5 415.65	6 424.99	42.282
1							Zemné práce	558.64	641.81	1 200.45	36.602
1	001	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15.000	21.88	0.00	328.20	328.20	0.000	
2	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7.500	1.21	0.00	9.08	9.08	0.000	
3	001	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	30.000	4.87	24.30	121.80	146.10	0.029	
4	001	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	30.000	2.80	0.00	84.00	84.00	0.000	
5	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10.000	4.23	0.00	42.30	42.30	0.000	
6	583	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	31.563	13.72	433.04	0.00	433.04	31.563	
7	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3.000	18.81	0.00	56.43	56.43	0.000	
8	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	5.010	20.22	101.30	0.00	101.30	5.010	
4							Vodorovné konštrukcie	113.54	69.47	183.01	5.616
9	271	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2.970	61.62	113.54	69.47	183.01	5.616	
8							Rúrové vedenie	337.16	3 123.45	3 460.61	0.064
10	271	871251466.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvarané natupo D 90x5,4 mm	m	10.000	12.00	109.00	11.00	120.00	0.018	
11	271	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1.000	33.51	1.96	31.55	33.51	0.001	
12	422	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1.000	180.55	180.55	0.00	180.55	0.037	
13	422	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1.000	32.45	32.45	0.00	32.45	0.006	
14	271	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	10.000	0.84	0.20	8.20	8.40	0.000	
15	271	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	10.000	5.64	0.70	55.70	56.40	0.000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	R	vz1	Vodomerná zostava DN50	ks	1.000	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.000
17	R	vz	Vodomerná zostava DN 20	ks	6.000	250.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.000
18	271	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	10.000	2.00	10.70	9.30	20.00	0.001
19	271	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	10.000	0.93	1.60	7.70	9.30	0.001
99 Presun hmôt HSV							0.00	1 580.92	1 580.92	0.000
20	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	42.282	37.39	0.00	1 580.92	1 580.92	0.000
M Práce a dodávky M							0.00	9.50	9.50	0.000
60-M Geodetické a kartografické práce a služby							0.00	9.50	9.50	0.000
21	960	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	0.100	95.00	0.00	9.50	9.50	0.000
Celkom							1 009.34	5 425.15	6 434.49	42.282