



VÝKAZ REZIVA KROVU						
Číslo	Názov prvku	Prierez /m/ výška	Prierez /m/ šírka	Dĺžka /m/	Dĺžka /m/ + 0,3 m	Spolu /m³/
1	POMURNICA	0,14	0,18	6,3	6,60	0,67
2	POMURNICA	0,14	0,18	2,5	2,80	0,28
3	POMURNICA	0,14	0,18	1,7	2,00	0,10
4	VAZNICA	0,16	0,16	9,5	9,80	1,00
5	VAZNICA	0,16	0,16	9,5	9,80	0,50
6	STLPIK	0,16	0,10	1,3	1,60	0,56
7	STLPIK	0,16	0,16	2,6	2,90	0,59
8	STLPIK	0,16	0,16	2,6	2,90	1,34
9	POMURNICA	0,10	0,10	3,0	3,30	0,26
10	KROKVA	0,18	0,10	8,7	9,00	5,51
11	KROKVA	0,18	0,10	4,5	4,80	0,35
12	KROKVA	0,14	0,10	1,8	2,10	0,71
13	KROKVA	0,14	0,10	1,5	1,80	0,20
14	KROKVA	0,14	0,10	1,0	1,30	0,15
15	KLIESTINA	0,16	0,08	7,2	7,50	3,65
16	KLIESTINA	0,16	0,08	1,6	1,90	0,88
17	KLIESTINA	0,16	0,08	2,6	2,90	0,89
18	PASIK	0,10	0,10	3,3	3,60	0,65
19	UDOLNICA	0,14	0,14	2	2,30	0,36
						18,64

ODEC HRONEC
stavebný úrad

overuje za pred riadením uvedených v stavebnom povolení

číslo: 12.03.2008

v Meste, dňa: 1.9.2008

podpis: [signature]

UPOZORNENIE:
TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JE OCHRÁNENÝ PODĽA § 21, ods. 4) ZÁKONA č. 363/1997 Z.z. ZMENY DIEĽA A KAŽDÉ POUŽITIE DIEĽA JE POUKÁZANÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.
ODDAVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAT PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN, TECHNOLOGICKÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH A VÝROBNÝCH POSTUPOV S DOODRŽANÍM STN 730424
"PRISŤAŠNÉ ROZMERNÉ ODOHLAVKY". VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ A NE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS, JE NUTNÉ KONZULTOVAT S HP.
60.000 = podľa na TNP

PROFESIA	ARCHITEKTURA		
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	
Ing. Radovan Mikuláš	Ing. Milan Mikuláš	Ing. Radovan Mikuláš	
AUTOR:	Ing. Radovan Mikuláš, Ing. Milan Mikuláš, Ing. Andrej Čajka		
STAVEBNÍK	Robert Otto Hauer, MPČÚ 52, Brezno 977 01		
STAVBA	Horský hotel BERNARDÍN Chvatimech, okr. Brezno parc.č. 1732, 1711/16	PpSP Júl 2008 FORMAT 4 x A4	
OBSAH VÝKRESU	Pódorys krovu	MIERKA M 1:50	Č. VÝKRESU A09