

Zn. spr.: SA.770.1.2025

KARTA GWARANCYJNA

sporządzona w dniu [...]

dotyczy wykonanych robót związanych z postępowaniem o nazwie: „*Budowa ogrodzenia plantacji nasiennej zlokalizowanej na terenie leśnictwa Gola.*”

1. Zamawiający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Namysłów
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów
NIP: 752 000 34 80, REGON: 530559547

2. Wykonawca:

[...]

3. Dotyczy umowy nr [...] z dnia [...]

4. Przedmiot gwarancji:

roboty budowlane oraz obiekt objęte kartą gwarancyjną zrealizowane w ramach zamówienia pod nazwą: *Budowa ogrodzenia plantacji nasiennej zlokalizowanej na terenie leśnictwa Gola.*

5. Szczegółowy zakres wykonanych robót:

- 5.1. Rozbiórka dotychczasowego ogrodzenia wraz ze złomowaniem dotychczas istniejącej siatki i elementami metalowym.
- 5.2. Budowa ogrodzenia plantacji nasiennej dębu bezszypułkowego o pow. 7,15ha, w leśnictwie Gola - oddz. 244n. Ogrodzenie z siatki - siatka ogrodzeniowa leśna stalowa typu AS 200/17/15 M, stalowa ocynkowana, wys. 200cm wys. na słupkach żelbet. pref.15x15x300 cm (dopuszcza się wym.14x14x300 cm), z zastosowaniem linki naciągowej (druć napinający ocynkowany średnicy 2,8mm – trzy rzędy). Słupki żelbetowe prefabrykowane, obsadzone w gruncie na

głębokość min. 80cm. Wykonanie wykopu na całej długości montowanego ogrodzenia. Powyżej siatki dodatkowy drut zabezpieczający przez zwierzyną leśną. Dwie bramy dwuskrzydłowe, gospodarcze wjazdowe, o szerokości 5 m każda, wys. 1,75 m. Długość całkowita ogrodzenia ok. 1150 m.

5.3. Zakres prac obejmujących zamówienie:

- 5.3.1. Przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie dotychczasowego ogrodzenia, przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielonej (po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego) oraz wykonanie wiertnicą glebową otworów adekwatnych do słupków wykorzystanych do grodzenia. Przebieg linii grodzenia wyznaczy Zamawiający tj. przedstawiciel Nadleśnictwa Namysłów (dalej w treści jako: Zamawiający);
- 5.3.2. Złomowanie dotychczasowej siatki wraz z pozostałymi elementami metalowymi, usunięcie i złożenie we wskazanym miejscu likwidowanych słupków drewnianych.
- 5.3.3. Dostarczenie materiałów, rozniesienie i wkopanie słupków na głębokości 0,8 m (+/- 5 cm) przy pomocy wiertnicy, wy poziomowanie i zalanie betonem, z zachowaniem odległości między słupkami 4 metry (w przypadku złamań przebiegu ogrodzenia, dopuszczalna jest mniejsza odległość). ;
- 5.3.4. Rozwinięcie, zawieszenie i odpowiednie napięcie wraz z mocowaniem siatki do słupków za pomocą drutów wiązałkowych. Pomiędzy słupkami siatka zostanie przymocowana do podłoża minimum dwoma kołkami („śledziami”), a w przypadku dużych nierówności terenu w celu uzyskania szczelności należy podsypać siatkę ziemią. Mocowanie siatki do drutu naciągowego co 30-50 cm drutem wiązałkowym. Montaż dodatkowego drutu powyżej siatki, jako zabezpieczenie przez zwierzyną. Schemat mocowania i rozmieszczenia elementów przedstawiono na rysunkach 1 i 2 (Zał. graficzne) stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert.

6. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji umowy:

długość i parametry techniczne inwestycji liniowej: ogrodzenie siatkowe na słupkach żelbetowych – 1150,0 m.

7. Data odbioru końcowego [...]

8. Ogólne warunki gwarancji jakości:

a. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

9. Okres gwarancji wynosi

24 m-ce, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

10. Ogólne warunki gwarancji jakości:

10.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

10.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

10.3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

11. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

11.1. jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu – usunięcie usterki powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty spisania protokołu;

11.2. w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisany przy udziale obu stron jednak nie później jak w ciągu 10 dni roboczych od daty spisania protokołu;

11.3. usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;

11.4. w przypadku braku możliwości spisania protokołu o którym mowa w ppkt. 11.1 i 11.2, termin usunięcia usterki liczony jest od daty

skutecznego powiadomienia o usterce Wykonawcę.

12. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
 - a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny;
 - b) normalnego zużycia obiektu lub jego części;
 - c) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji i użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, za wady fizyczne obiektu/robót powstałe w okresie trwania rękojmi.
14. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu/robót wygasają po upływie **24 m-ce** od daty spisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
15. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Zamawiający żąda ich usunięcia zgodnie z punktem 11.
16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, powstałe na skutek wad materiałów lub urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego.
17. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanego protokołu odbioru robót.
18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
20. Gwarancja sporządzona jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji i rękojmi

Przyjmujący gwarancję i rękojmię

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:

.....

.....