

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm

1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 0,7 Jedn.: km	
Cena jednostkowa pozycji		
2	KNR-0201-01-26-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm- lecz 10 cm Ilość: 700 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
3	KNR-0201-02-11-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Koparki przedsiębiorne o pojemności chwytaka 0.25 m3. Kategoria gruntu I-III. Ilość: 45,5 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		
4	KNR-0201-02-35-2 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorie gruntu III-IV. Ilość: 45,5 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		
5	KSNR-6-01-03-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. Ilość: 2940 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
6	KNR-0231-14-02-2 Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie. Ilość: 718,5 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (0,7 km).

Cena jednostkowa.

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-6-01-13-1 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- tłuczeń (ze skały kopalnej) f 16/63mm Ilość: 2940 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
2	KNR-0231-02-04-5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm.- lecz gr 4 cm (norma dostosowana do technologii) Ilość: 2870 Jedn.: m2	

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KNR-0231-14-08-3 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni. Miałowanie kruszywem f.0-5,0 mm (gabro) - mechaniczne. Ilość: 2800 Jedn.: m2 Krotność: 2	
	Cena jednostkowa pozycji	

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm - podsumo

Razem element (0,7 km)
Cena jednostkowa.

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe	
2	CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Przebudowa dr. gm. nr 080753C Czarny Bryńsk dł. 0,70 km,
w km 0+500 - 1+200

Obiekt: Droga gminna nr 080753C Czarny Bryńsk dz. nr 214 , dł.
0,700km ,w km 0+0500 - 1+200

Rodzaj robót: drogowe- CPV 45233120-6

Inwestor: Gmina Miasta i Gminy Górzno
Górzno,,ul. Rynek 1
87-310 Górzno

Wykonawca: Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych

Rodzaj kosztorysu: inwestorski

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

INWESTOR