

Modernizacja drogi gminnej ul. Bielska Boczna w miejscowości Roczyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja drogi gminnej ul. Bielska Boczna w miejscowości Roczyn					
1		NAWIERZCHNIA			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km		
		140,00 / 1000	km	0,140	
				RAZEM	0,140
2 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		140,00 * 3,00	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
3 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m2		
		420,00	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		420,00	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
5 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		420,00	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
6 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		420,00	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
7 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
8 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
2		POBOCZA			
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		140,00 * 0,40 * 2	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
10 d.2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		112,00	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
3		ZJAZDY			
11 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		6 * 5,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
12 d.3	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		30,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000

Modernizacja drogi gminnej ul. Bielska Boczna w miejscowości Roczyny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ROBOTY DODATKOWE			
13 d.4	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod wodospusty	m		
		9,00	m	9,000	
				RAZEM	9,000
14 d.4	KNR 2-18 0501-02	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2		
		9,00 * 0,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
15 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod wodospusty betonowa z oporem	m3		
		9,00 * 0,50 * 0,20	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
16 d.4	KNR 2-31 0704-01 analogia	Wodospusty z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		9,00	m	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.4	TZKNBK XVI II II B-41 analogia	Wymiana kratki ściekowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000