

DPB Vozovňa HROBOŇOVA

MENIAREŇ - TRANSFORMOVŇA TS 0536-000

REKONŠTRUKCIA MERANIA ODBERU

výkaz -výmer		
popis	m.j.	výmera
60/5/5A, I. jadro 10VA tr. Pr. 0,5s, II.jadro 15VA, TR.PR. 10P, úradne		
1 ciachované, plombovateľné svorky	ks	3
nová. USM univerzálna skriňa merania- vyhotovenie pre ZS-DIS		
2 nástenná pre nepriame meranie, HASMA	ks	1
3 ampérmeter PA 96x96, x/5a stupnica do 100A, prevod 60/5A	ks	3
4 voltmeter X/100V, rozsah stupnice do 30kV, prevod 22000/100V	ks	1
5 voltmetrový prepínač	ks	1
6 istič B16A/3	KS	2
7 kábel CYKY-O 2x4	m	45
8 KÁBEL CYKY-O 4x2,5	m	24
9 Vodič CY6	m	32
10 ukončenie vodičov na svorkách	ks	36
11 prestup stenou pre USM	ks	1
12 káblový žľab pasktový bezhalogénový 40x40mm	m	18
13 úprava dverí pre montáž meracích prístrojo PA, PV A VP	ks	1
14 výmena výzvroje pre meracie prístroje	ks	1
15 demontážne práce	hod	16
16 pomocné práce , čistenie, oprava náterov a pod.	hod	12
17 pomocný materiál	sada	1
18 tranlivé označovacie štítky na káble	ks	32
19 označ. Štítka na prístroje	ks	18
20 tabuľa - schéma VN do rozvodne	ks	
21		
22 zabezpečenie pracoviska	hod	6
23 východia revízia	hod	12
24 úradná skúška	hod	8
25 preberacie konanie	hod	6
26 dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	20
27 likvidácia odpadu	t	0,1