

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa: 1837/2021/000004

ev. č. zhotoviteľa: VK/20/2021

na zhotovenie diela s názvom:

**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC -
I. etapa**

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov
37828100

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

048/4325111, 048/4325523

Osoba oprávnená jednať

v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať

v realizačných veciach:

Telefón:

Email:

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

VIAKORP s.r.o.

Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Ján Bohovic, Stanislav Dado, Ing. Michal Šimko
Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S
50228455

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

0908714028

Email: viakorp@viakorp.sk

Oprávnení konateľ

vo veciach zmluvy: Ing. Mihal Šimko

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa**“, ktoré bolo vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S247 dňa 18.12.2020 pod značkou oznámenia 2020/S 247-609599 (ďalej len „**verejné obstarávanie**“) ako nadlimitná verejná súťaž v zmysle § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 16.4.2021 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

2. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ NFP“), a objednávatelom a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP - PO1 - SC11 - 2018 - 36.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest a všetkých mostov, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác - **Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa (ďalej ako „dielo“). Špecifikácia diela je vymedzená v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.**

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov vyhotovenou projektantom ISPO spol. s.r.o. - inžinierske stavby, so sídlom: Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17 085 501 (ďalej len „dokumentácia“).**

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

3.1. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav vydané Okresným úradom Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-LC-OCDPK-2019/008787 zo dňa 01.08.2019

3.2. stavebné povolenie vydané Obcou Vígfaš, spoločný obecný úrad Vígfaš, č. j. S2019/00171-rozh. zo dňa 15.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019

3.3. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác vydané Okresným úradom Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-2019/011786-2 zo dňa 28.08.2019 (II/591 km 39,675 - km 46,379)

3.4. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác vydané Okresným úradom Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-2019/011786-2 zo dňa 28.08.2019 (II/591 km 26,079 - km 37,892)

3.5. stavebné povolenie vydané Okresným úradom Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-LC-OCDPK-2019/008786-012 zo dňa 20.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.02.2020

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP 6/2019 MDV SR– Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 20.12.2019; KLAZ 1/2019 MDV SR Katalógové listy asfaltových zmesí účinnosť od 20.12.2019; KLK 1/2012 MDVRR SR Katalógové listy kameniva účinnosť od 1.10.2012; KLA 1/2019 MDV SR Katalógové listy asfaltov účinnosť 20.12.2019; KLEaZ 1/2014 MDVRR SR Katalógové listy emulzií a zálievok s účinnosťou od 15.12.2014; TP 032/2016 MDVRR SR Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí účinnosť od 1.12.2016, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Teplota asfaltovej zmesi pri pokládke musí spĺňať minimálne požadované hodnoty podľa príslušných noriem (STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121). Recyklácia podkladových vrstiev musí byť realizovaná v súlade s TP 046/2017 MDV SR Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste s účinnosťou od 20.12.2017.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktno dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú **podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností**, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, prístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v bode 3 tohto článku v spojení s vecným a časovým harmonogramom prác (ďalej len „**harmonogram prác**“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na uzávierky, určenie dočasného dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**

1.2. dokončenie realizácie: najneskôr **do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 1.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať. Harmonogram prác na diele s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi v rámci procesu verejného obstarávania, je zhotoviteľ povinný aktualizovať najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a odovzdať ho na odsúhlasenie stavebnému dozoru objednávateľa a objednávateľovi. Aktualizácia harmonogramu prác bude obsahovať najmä, nie však výlučne, zmeny ovplyvňujúce začiatok realizácie diela a zmeny technologických postupov vo väzbe na aktuálne klimatické podmienky.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 1.2. tohto článku, resp. v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, prostredníctvom stavebného dozoru objednávateľa písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu

Čl. V.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena diela predstavuje:
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH: | 2 981 584,03Eur |
| DPH vo výške 20%: | 596 316,81Eur |
| Cena s DPH: | 3 577 900,84 Eur |
- (slovom: trimiliónypäťstosedemdesiatsedemtisícdeväťsto eur osemdesiatštyri centov s DPH)
3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzáverok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v štyroch fakturačných celkoch, pričom cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci štvrtého fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 10 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
14. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.
15. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
16. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
17. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu obchod@viakorp.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - hlavné body pre vytýčenie objektov stavby prostredníctvom autorského dozoru (AD)
 - dokumentáciu (DSP s DRS)
 - stavebné povolenia a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Akúkoľvek zmenu v osobe riadiacich pracovníkov, ktorých zoznam predložil v procese verejného obstarávania je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, stavebnému dozoru objednávateľa a technickému dozoru objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala. Každý nový riadiaci pracovník musí spĺňať podmienky stanovené objednávateľom v procese verejného obstarávania. Objednávateľ si vyhradzuje právo túto zmenu neschváliť.

7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bodom 29. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v pinej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcom jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác na diele (príloha č. 2 tejto Zmluvy).

12. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klnce a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbuva je zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

13.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;

13.2. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávateľovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právných

predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíše stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa a oprávnená osoba zhotoviteľa.
18. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - autorský dozor. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.
19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov.
20. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.
21. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ján Bohovic. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho pre mosty: Ing. Gabriel Varga.
22. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať:

- 23.** V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
- 24.** Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru, technického dozoru a objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
- 25.** Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzďované stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
- 26.** Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
- 27.** Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.
- 28.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
- 29.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.
- 30.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas realizácie stavebných prác na diele, budú súčasne pre objednávateľa realizovať stavebné práce v blízkosti staveniska iní zhotovitelia, a to na základe samostatných zmlúv uzatvorených s objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť týmto zhotoviteľom primerané možnosti pre vykonávanie stavebných prác (najmä umožnenie prístupu, použitie dočasných diela a pod.) Dočasným dielom sa rozumie všetky dočasné diela každého druhu (iné ako zariadenie zhotoviteľa) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie trvalého diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Iní zhotovitelia objednávateľa zodpovedajú zhotoviteľovi za škody vzniknuté konaním podľa tohto bodu Zmluvy, ktoré boli spôsobené ich vlastným zavinením.
- 31.** Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na toto dielo, a to:

- a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
- b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
- c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela;
- d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi zoznam subdodávateľov (príloha č. 3 tejto Zmluvy). Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
2. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. bod 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.

3. V prípade postupu podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dieľom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej pätnásť (15) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1. tri kópie stavebných denníkov,

5.2. tri vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v troch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach). DSRS predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,

5.3. dokumentáciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v origináli), t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,

5.4. mostné zošity a výkony hlavných prehliadok mostov pred ich spustením do dopravy v troch vyhotoveniach,

5.5. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

5.6. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy)

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.6. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak

objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzдания diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objedávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objedávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzдания diela objedávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objedávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.

3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzдания objedávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objedávateľovi.

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.

11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

12. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. bod 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. bod 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. bod 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 15 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,25% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. bod 28, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. bod 19 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 23 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.11. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 30 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.12. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na dielo podľa čl. VII. bod 31 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.14. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.15. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. bod 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.16. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.18. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov
- 1.19. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.20. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške

- 1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.21.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- 2.** Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
- 3.** Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy doručí objednávateľ zhotoviteľovi formou e-mailu zaslaného na adresu obchod@viakorp.sk . Objednávateľ je povinný rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete doručiť do sídla zhotoviteľa do piatich pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra. Objednávateľ následne doručí zhotoviteľovi penalizačnú faktúru. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu kedykoľvek po tom, čo mu vznikne nárok na jej zaplatenie. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
- 4.** Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XII.

Osobitné ustanovenia

- 1.** Táto Zmluva zaniká :
- 1.1.** ak nenadobudne účinnosť v súlade s článkom XVI. bod 1. tejto Zmluvy ani do 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
- 1.2.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.3.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
- 1.4.1.** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- 1.4.2.** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
- 1.4.3.** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
- 1.4.4.** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
- 1.4.5.** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác(príloha č. 2 tejto Zmluvy),
- 1.4.6.** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.4.7.** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,

- 1.4.8.** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom pínení/zhotovovaní diela,
 - 1.4.9.** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
 - 1.4.10.** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.4.11.** zhotoviteľ opakovane nespĺní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.4.12.** zhotoviteľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
 - 1.4.13.** zhotoviteľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 12 (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.4.14.** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.4.15.** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.4.16.** ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.5.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 60 dní, okrem prípadu uvedeného v čl. VI. bod 14 tejto Zmluvy.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XIII.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom

čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Čl. XIV.

Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

3. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. XV.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2) alebo v článku IV. Zmluvy.

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

1.1 dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;

1.2 uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa**“;

1.3 doručenie oznámenia o schválení procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, zhotoviteľovi, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa**“ vyžaduje,

1.4 predloženie bankovej záruky podľa čl. XIII. bod 1 tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva má **22 strán** a je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Pokiaľ zhotoviteľ v procese verejného obstarávania uviedol na preukázanie splnenia akejkoľvek kvalifikácie konkrétnu fyzickú osobu (ďalej len „expert“), je povinný zabezpečiť, aby v tom zodpovedajúcom rozsahu vykonával príslušné činnosti tento expert a v prípade nemožnosti vykonávania činnosti týmto expertom, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť nahradenie experta inou osobou s prinajmenšom rovnakou kvalifikáciou, o čom bezodkladne písomne upovedomí objednávateľa aj s preukázaním kvalifikácie. Takúto náhradnú osobu je objednávateľ z dôvodov nedostatočnej kvalifikácie oprávnený do 10 dní od oznámenia odmietnuť a zhotoviteľ je za rovnakých podmienok povinný nahradiť osobu experta. V súvislosti s plnením tejto zmluvy a všetkými činnosťami sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať v striktnom súlade s ust. § 34 ods. 3 ZVO a ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO a je povinný zabezpečiť, aby všetci subdodávatelia a experti spĺňali podmienky v zmysle predmetných ustanovení a tieto dodržiavali počas celého trvania zmluvy.

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietať alebo oznámiť objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dňa: 22. 10. 2021

Za

Ing. Ján Lunter,
predseda

Banskobystrického samosprávneho kraja



V Zvolene


dňa:

Za z

Ing.
kon

VIAKORP, s.r.o.

6. 07. 2021



IČ DPH: SK2120221499

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k I.etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj		
Projektant			
Zhotoviteľ	VIAKORP, s.r.o.	50228455	SK2120221499
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		16. 2. 2021	
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 567 130,03	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 1 169 284,54	9 Bez pevnej podl.	14 Mimosťaven. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 23 825,55	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 25 011,78	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 81 906,50		17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montáž 16 765,49		18 VRN z rozpočtu 91 745,00
7 ZRN (r. 1-6) 2 883 923,89	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 91 745,00
20 HZS 5 915,14	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 981 584,03
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 2 981 584,03 596 316,81
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 577 900,84
Dátum		E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

16. 2. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
01. I.etapa	Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa	2 981 584,03	586 316,81	3 577 900,84	0,00	2 883 923,89	5 915,14	91 745,00	0,00
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	48 925,00	9 785,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	0,00
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698, okr. Lučenec	346 403,71	69 280,74	415 684,45	0,00	346 403,71	0,00	0,00	0,00
101-001	Komunikácia, úsek 1 - intravilán	112 470,60	22 494,12	134 964,72	0,00	112 470,60	0,00	0,00	0,00
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	187 586,04	37 517,21	225 103,25	0,00	187 586,04	0,00	0,00	0,00
101-003	Rekonštrukcia priepustov	46 347,07	9 269,41	55 616,48	0,00	46 347,07	0,00	0,00	0,00
01001	Priepust č.1 - P 19673	2 857,83	571,57	3 429,40	0,00	2 857,83	0,00	0,00	0,00
01002	Priepust č.2 - P56298	40 514,43	8 102,89	48 617,32	0,00	40 514,43	0,00	0,00	0,00
01003	Priepust č.3 - P 19674	2 974,81	594,96	3 569,77	0,00	2 974,81	0,00	0,00	0,00
101-10	101-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom	26 925,15	5 385,03	32 310,18	0,00	26 925,15	0,00	0,00	0,00
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	32 543,42	6 508,68	39 052,10	0,00	31 406,24	1 137,18	0,00	0,00
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	1 016 848,98	203 369,80	1 220 218,78	0,00	1 016 848,98	0,00	0,00	0,00
105-011	Komunikácia, úsek 1	145 261,11	29 052,22	174 313,33	0,00	145 261,11	0,00	0,00	0,00
105-012	Komunikácia, úsek 2	174 283,24	34 856,65	209 139,89	0,00	174 283,24	0,00	0,00	0,00
105-013	Komunikácia, úsek 3	603 309,02	120 661,80	723 970,82	0,00	603 309,02	0,00	0,00	0,00
105-014	Rekonštrukcia priepustov	93 995,61	18 799,12	112 794,73	0,00	93 995,61	0,00	0,00	0,00
05001	Priepust č.1 - P 21595	3 782,19	756,44	4 538,63	0,00	3 782,19	0,00	0,00	0,00
05002	Priepust č.2 - P 21598	6 930,60	1 386,12	8 316,72	0,00	6 930,60	0,00	0,00	0,00
05003	Priepust č.3 - P 21873	4 284,63	856,93	5 141,56	0,00	4 284,63	0,00	0,00	0,00
05004	Priepust č.4 - P 21891	3 264,73	652,85	3 917,68	0,00	3 264,73	0,00	0,00	0,00
05005	Priepust č.5 - P 21876	6 299,54	1 259,91	7 559,45	0,00	6 299,54	0,00	0,00	0,00
05006	Priepust č.6 - P 21877	3 785,18	757,04	4 542,22	0,00	3 785,18	0,00	0,00	0,00
05007	Priepust č.7 - P 21878	998,71	199,74	1 198,45	0,00	998,71	0,00	0,00	0,00
05008	Priepust č.8 - P 21879	5 967,13	1 191,43	7 148,56	0,00	5 967,13	0,00	0,00	0,00
05009	Priepust č.9 - P 21880	1 824,87	364,97	2 189,84	0,00	1 824,87	0,00	0,00	0,00
05010	Priepust č.10 - P 21881	4 491,38	898,28	5 389,66	0,00	4 491,38	0,00	0,00	0,00
05011	Priepust č.11 - P 21882	1 536,99	307,40	1 844,39	0,00	1 536,99	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Sreňová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

16. 2. 2021

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
05012	Priepust č.12 - P 21883	3 441,30	688,26	4 129,56	0,00	3 441,30	0,00	0,00	0,00
05013	Priepust č.13 - P 21884	9 651,44	1 930,29	11 581,73	0,00	9 651,44	0,00	0,00	0,00
05014	Priepust č.14 - P 21885	3 262,01	652,40	3 914,41	0,00	3 262,01	0,00	0,00	0,00
05015	Priepust č.15 - P 21886	2 397,17	479,43	2 876,60	0,00	2 397,17	0,00	0,00	0,00
05016	Priepust č.16 - P 21887	3 766,68	753,34	4 520,02	0,00	3 766,68	0,00	0,00	0,00
05017	Priepust č.17 - P 21888	3 380,02	676,00	4 056,02	0,00	3 380,02	0,00	0,00	0,00
05018	Priepust č.18 - P 21889	3 980,78	796,16	4 776,94	0,00	3 980,78	0,00	0,00	0,00
05019	Priepust č.19 - P 21890	8 174,45	1 634,89	9 809,34	0,00	8 174,45	0,00	0,00	0,00
05020	Priepust č.20 - P 22109	3 601,68	720,34	4 322,02	0,00	3 601,68	0,00	0,00	0,00
05021	Priepust č.21 - P 22110	4 096,79	819,36	4 916,15	0,00	4 096,79	0,00	0,00	0,00
05022	Priepust č.22 - P 22111	3 459,92	691,98	4 151,90	0,00	3 459,92	0,00	0,00	0,00
05023	Priepust č.23 - P 22143	1 627,42	325,48	1 952,90	0,00	1 627,42	0,00	0,00	0,00
105-02	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	416 963,59	83 392,72	500 356,31	0,00	416 963,59	0,00	0,00	0,00
105-021	Komunikácia, úsek 4	186 719,48	37 343,90	224 063,38	0,00	186 719,48	0,00	0,00	0,00
105-022	Komunikácia, úsek 5	50 183,88	10 036,78	60 220,66	0,00	50 183,88	0,00	0,00	0,00
105-023	Komunikácia, úsek 6	112 187,77	22 437,55	134 625,32	0,00	112 187,77	0,00	0,00	0,00
105-024	Rekonštrukcia priepustov	67 872,46	13 574,49	81 446,95	0,00	67 872,46	0,00	0,00	0,00
05024	Priepust č.24 - P 22131	10 121,71	2 024,34	12 146,05	0,00	10 121,71	0,00	0,00	0,00
05025	Priepust č.25 - P 22132	5 902,26	1 180,45	7 082,71	0,00	5 902,26	0,00	0,00	0,00
05026	Priepust č.26 - P 22133	1 189,08	237,82	1 426,90	0,00	1 189,08	0,00	0,00	0,00
05027	Priepust č.27 - P 22134	3 574,62	714,92	4 289,54	0,00	3 574,62	0,00	0,00	0,00
05028	Priepust č.28 - P 22148	2 625,31	525,06	3 150,37	0,00	2 625,31	0,00	0,00	0,00
05029	Priepust č.29 - P 22135	3 976,00	795,20	4 771,20	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00
05030	Priepust č.30 - P 22136	3 207,58	641,52	3 849,10	0,00	3 207,58	0,00	0,00	0,00
05031	Priepust č.31 - P 22149	3 723,62	744,72	4 468,34	0,00	3 723,62	0,00	0,00	0,00
05032	Priepust č.32 - P 22152	2 051,67	410,33	2 462,00	0,00	2 051,67	0,00	0,00	0,00
05033	Priepust č.33 - P 22153	6 689,57	1 337,91	8 027,48	0,00	6 689,57	0,00	0,00	0,00
05034	Priepust č.34 - P 22154	2 147,18	429,44	2 576,62	0,00	2 147,18	0,00	0,00	0,00
05035	Priepust č.35 - P 22155	8 591,26	1 718,25	10 309,51	0,00	8 591,26	0,00	0,00	0,00
05036	Priepust č.36 - P 22156	3 597,75	719,55	4 317,30	0,00	3 597,75	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracovali:

Dátum:

16. 2. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
05037	Priepust č.37 - P 22157	4 282,97	866,59	5 139,56	0,00	4 282,97	0,00	0,00	0,00
05038	Priepust č.38 - P 22158	3 509,48	701,90	4 211,38	0,00	3 509,48	0,00	0,00	0,00
05039	Priepust č.39 - P 22159	2 682,40	536,48	3 218,88	0,00	2 682,40	0,00	0,00	0,00
105-10	105-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Klokoč	72 223,04	14 444,61	86 667,65	0,00	70 153,88	2 069,16	0,00	0,00
105-101	Nástupišťa AZ Klokoč Palčúrovci	11 613,86	2 322,77	13 936,63	0,00	11 613,86	0,00	0,00	0,00
105-102	Nástupišťa AZ Klokoč, ned Klokočom	6 498,37	1 299,67	7 798,04	0,00	6 498,37	0,00	0,00	0,00
105-103	Nástupišťa AZ Stará Huta, Polana	18 678,71	3 735,74	22 414,45	0,00	18 678,71	0,00	0,00	0,00
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	35 432,10	7 086,42	42 518,52	0,00	33 362,94	2 069,16	0,00	0,00
105-13	105-13 Nástupišťa AZ v k.ú. Stará Huta	9 051,28	1 810,26	10 861,54	0,00	8 706,42	344,86	0,00	0,00
105-131	Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta	3 145,93	629,19	3 775,12	0,00	3 145,93	0,00	0,00	0,00
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	5 905,35	1 181,07	7 086,42	0,00	5 560,49	344,86	0,00	0,00
105-14	105-14 Nástupišťa AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	14 614,36	2 922,87	17 537,23	0,00	13 924,64	689,72	0,00	0,00
105-141	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	2 803,66	560,73	3 364,39	0,00	2 803,66	0,00	0,00	0,00
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	11 810,70	2 362,14	14 172,84	0,00	11 120,98	689,72	0,00	0,00
105-15	105-15 Nástupišťa AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	32 066,04	6 413,21	38 479,25	0,00	31 376,32	689,72	0,00	0,00
105-151	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	20 255,34	4 051,07	24 306,41	0,00	20 255,34	0,00	0,00	0,00
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	11 810,70	2 362,14	14 172,84	0,00	11 120,98	689,72	0,00	0,00
106-00	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862	168 583,51	33 716,70	202 300,21	0,00	168 583,51	0,00	0,00	0,00
106-001	Komunikácia	166 889,92	33 377,98	200 267,90	0,00	166 889,92	0,00	0,00	0,00
106-002	Rekonštrukcia priepustov	1 693,59	338,72	2 032,31	0,00	1 693,59	0,00	0,00	0,00
06023	Priepust č.23 - P 22143	1 693,59	338,72	2 032,31	0,00	1 693,59	0,00	0,00	0,00
201-00	201-00 Most ev.č.585-007	119 289,06	23 857,81	143 146,87	0,00	114 839,06	0,00	4 450,00	0,00
202-00	202-00 Most ev.č.585-008	54 222,80	10 844,56	65 067,36	0,00	49 377,80	0,00	4 845,00	0,00
203-00	203-00 Most ev.č.585-009	60 781,94	12 156,39	72 938,33	0,00	55 794,44	0,00	4 987,50	0,00
213-00	213-00 Most ev.č.591-013	129 442,23	25 888,45	155 330,68	0,00	124 549,73	0,00	4 892,50	0,00
214-00	214-00 Most ev.č.591-014	87 398,97	17 479,79	104 878,76	0,00	82 411,47	0,00	4 987,50	0,00
215-00	215-00 Most ev.č.591-016	89 221,27	17 844,25	107 065,52	0,00	84 233,77	0,00	4 987,50	0,00
216-00	216-00 Most ev.č.591-017	119 441,53	23 888,31	143 329,84	0,00	114 454,03	0,00	4 987,50	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
217-00	217-00 Most ev.č.591-018	120 510,38	24 102,08	144 612,46	0,00	115 427,88	0,00	5 082,50	0,00
651-00	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Iľpom	3 772,03	754,41	4 526,44	0,00	2 787,53	984,50	0,00	0,00
701-00	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Iľpom	12 355,74	2 471,15	14 826,89	0,00	8 755,74	0,00	3 600,00	0,00
Celkom		2981584,03	596316,81	3 577 900,84	0,00	2 883 923,89	5 915,14	91 745,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Doiná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Časť: 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				48 925,00	0,000
VRN03		Geodetické práce				8 075,00	0,000
1	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 900,00	1 900,00	0,000
2	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	3 325,00	3 325,00	0,000
3	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	2 850,00	2 850,00	0,000
VRN04		Projektové práce				40 850,00	0,000
4	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	20 425,00	20 425,00	0,000
5	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)	eur	1,000	20 425,00	20 425,00	0,000
Celkom						48 925,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 1 - intravilán

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Veľká nad Ipľom, Trenč

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						112 470,60	2 853,591
1 Zemné práce						9 351,62	514,540
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	29,000	1,62	46,98	0,000
2	113152245	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 150 mm 0,381 t	m2	476,000	0,43	204,68	0,090
3	113152720	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, pr. hr. 40 mm 0,102 t	m2	13 659,000	0,24	3 278,16	1,639
4	113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním iôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	56,000	2,11	118,16	0,000
5	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	476,000	0,43	204,68	0,000
6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	299,500	1,84	551,08	0,000
7	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	89,850	0,10	8,99	0,000
8	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb.3 do 100m3	m3	8,590	1,74	14,95	0,000
9	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	2,580	5,70	14,71	0,000
10	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	303,010	3,02	915,09	0,000
11	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 121,060	0,29	615,11	0,000
12	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	299,500	2,30	688,85	0,000
13	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	509,150	4,28	2 179,16	509,150
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	303,010	0,41	124,23	0,000
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	374,320	0,10	37,43	0,000
16	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,080	3,27	16,61	0,000
17	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,150	9,83	21,13	0,000
18	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,660	8,55	31,29	3,660
19	181201102	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	718,800	0,39	280,33	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						15,40	1,485
20	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,750	17,10	12,83	1,418
21	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,030	85,50	2,57	0,066
5 Komunikácie						69 459,98	2 227,668
22	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	658,900	3,23	2 128,25	304,188
23	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	599,000	8,55	5 121,45	282,234
24	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	305,250	0,57	173,99	57,314
25	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	69,550	6,65	462,51	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	599,000	0,30	179,70	4,481
27	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emuzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	14 258,000	0,19	2 709,02	7,272
28	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	14 258,000	3,90	55 606,20	1 478,982
29	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	599,000	5,14	3 078,86	93,198

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 131,76 0,312

30	627456210	Oprava škárovania dlažieb, z diaždic s plochou jednotlivo nad 4 m ²	m ²	36,000	3,66	131,76	0,312
----	-----------	--	----------------	--------	------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 2 641,00 11,590

31	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	5,000	1,90	9,50	0,000
32	286110010100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m	ks	5,100	19,00	96,90	0,023
33	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	4,75	4,75	0,000
34	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,75	4,75	0,001
35	895611112	Výustný objekt betónový	ks	1,000	237,50	237,50	0,576
36	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	142,50	142,50	0,343
37	5922376001	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195	ks	1,000	23,75	23,75	0,030
38	5922376002	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195	ks	1,000	23,75	23,75	0,030
39	5922375000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým prehbením 450/300	ks	1,000	57,00	57,00	0,120
40	5922378000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	ks	1,000	42,75	42,75	0,105
41	5922442120	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	1,000	14,25	14,25	0,037
42	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	23,75	23,75	0,008
43	5524232000	Vlaková mreža 500x500 mm s rámom	ks	1,000	76,00	76,00	0,110
44	5534034522	Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450	ks	1,000	17,10	17,10	0,000
45	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	24,000	76,00	1 824,00	9,942
46	899432110	Preložka plynovej tyče	ks	1,000	42,75	42,75	0,264

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 30 671,09 97,997

47	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkôpku do 3 m	ks	74,000	3,33	246,42	11,659
48	404490000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	74,000	6,65	492,10	0,111
49	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
50	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	29,000	23,75	688,75	6,419
51	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m ² objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	16,000	23,75	380,00	0,000
52	404410016100	Výstražná značka A13 (Priechod pre chodcov), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	44,65	89,30	0,002
53	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	8,000	39,90	319,20	0,010
54	404410039200	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	61,75	247,00	0,010
55	404410040300	Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	8,000	61,75	494,00	0,021
56	404410123100	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	61,75	61,75	0,003
57	404410123105	Dopravná značka IP6 (Priechod pre chodcov) + II7a (zastávka aytobusu), s fluorescenčným podkladom, fólia RA2, pozinkovaná	ks	6,000	247,00	1 482,00	0,016
58	404410172101	Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa s jedným cieľom), s variabilným rozmerom, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	50,35	100,70	0,045

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	4,000	50,35	201,40	0,061
60	404410177400	Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	104,50	209,00	0,031
61	404410177500	Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	61,75	123,50	0,031
62	404410177800	Informatívna smerová značka IS37a (Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny), rozmer 700x300 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	38,00	76,00	0,014
63	404410177900	Informatívna smerová značka IS37b (Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny), rozmer 700x300 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	38,00	76,00	0,014
64	404410194600	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	45,60	91,20	0,023
65	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	29,000	26,60	771,40	0,142
66	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	29,000	0,67	19,43	0,000
67	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	29,000	2,38	69,02	0,000
68	915715181	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zapinením dvojsložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	49,000	42,75	2 094,75	0,125
69	915711222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná	m	492,000	0,29	142,68	0,054
70	915712312	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	162,000	1,43	231,66	0,041
71	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 390,000	1,43	1 987,70	0,125
72	915712412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 983,000	2,85	5 651,55	1,011
73	915712422	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	898,000	2,85	2 559,30	0,153
74	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	183,000	3,33	609,39	0,165
75	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	4 925,000	0,10	492,50	0,000
76	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	183,000	1,90	347,70	0,002
77	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku. š. 10 mm, hl. 20 mm	m	1 514,000	0,76	1 150,64	75,700
78	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	1 514,000	0,76	1 150,64	0,167
79	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	51,800	0,10	5,18	0,000
80	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, mreži, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	1,000	23,75	23,75	1,617
81	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	13 659,000	0,07	956,13	0,000
82	938909421	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu do 0.15 m3/m, -0,09730 t	m	295,000	0,98	289,10	0,000
83	938909502	Čistenie rígoľov komunikácií od nánosu ručne hrúbky nad 50 do 100 mm, -0,08800 t	m2	45,000	2,24	100,80	0,000
84	938909611	Odstránenie nánosov na krajiniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	305,250	0,84	256,41	0,000
85	938909751	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru do 0,5 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,01717 t	m	8,000	1,21	9,68	0,000
86	938909769	Príplatok k cene čistenia priepustov tlakovou vodou za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,07790 t	m	1,000	1,77	1,77	0,000
87	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 864,110	1,28	2 386,06	0,000
88	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	32 039,480	0,10	3 203,95	0,000
89	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,120	5,70	69,08	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 199,75 0,000

90	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2 853,590	0,07	199,75	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	--------	-------

Celkom 112 470,60 2 853,591

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - i. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 2 - extravilán

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Veľká nad Ipľom, Trenč

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 187 586,04 4 317,015

1 Zemné práce 12 873,02 227,462

1	113152210	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m ²	270,000	0,38	102,60	0,016
2	113152441	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm 0,381 t	m ²	517,000	0,43	222,31	0,212
3	113152740	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m ² , pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²	22 754,000	0,35	7 963,90	6,144
4	113307224	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m ²	517,000	0,43	222,31	0,000
5	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	311,000	1,84	572,24	0,000
6	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	93,300	0,10	9,33	0,000
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	311,000	3,02	939,22	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 177,000	0,29	631,33	0,000
9	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenitých hornín	m ³	311,010	2,30	715,32	0,000
10	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	221,090	4,28	946,27	221,090
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	311,000	0,41	127,51	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 295,750	0,10	129,58	0,000
13	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	746,400	0,39	291,10	0,000

2 Zakladanie 102,55 2,919

14	278311047	Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m ³	m ³	1,270	80,75	102,55	2,919
----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	-------

5 Komunikácie 110 404,02 3 921,573

15	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	684,200	3,23	2 209,97	315,868
16	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	622,000	8,55	5 318,10	293,071
17	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m ²	3 975,000	0,57	2 265,75	746,346
18	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	77,350	6,65	514,38	0,000
19	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	622,000	0,30	186,60	4,653
20	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	23 646,000	0,19	4 492,74	12,059
21	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	23 646,000	3,90	92 219,40	2 452,800
22	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	622,000	5,14	3 197,08	96,777

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 63 904,26 165,061

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	135,200	13,30	1 798,16	0,000
24	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	135,200	27,55	3 724,76	3,385
25	142110003400	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm,	m	60,840	1,90	115,60	2,011
26	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhadom výkopku do 3 m	ks	108,000	3,33	359,64	17,016
27	404490000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	108,000	6,65	718,20	0,162
28	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	6,000	4,28	25,68	0,002
29	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	6,000	7,60	45,60	0,005
30	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
31	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺc, konzolu alebo objekt	ks	21,000	23,75	498,75	4,648
32	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	23,75	23,75	0,000
33	404410016100	Výstražná značka A13 (Priechod pre chodcov), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	44,65	89,30	0,002
34	404410067700	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	39,90	79,80	0,002
35	404410123102	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 na fluorescenčnom podklade, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	61,75	123,50	0,005
36	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	6,000	50,35	302,10	0,092
37	404410177600	Informatívna smerová značka IS36c (Miestna časť obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	4,000	61,75	247,00	0,061
38	404410177700	Informatívna smerová značka IS36d (Koniec miestnej časti obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	4,000	61,75	247,00	0,061
39	404410194600	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	45,60	91,20	0,023
40	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	21,000	26,60	558,60	0,103
41	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	21,000	0,67	14,07	0,000
42	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	21,000	2,38	49,98	0,000
43	915711222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná	m	164,000	0,29	47,56	0,018
44	915712312	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	88,000	1,43	125,84	0,022
45	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 652,000	1,43	3 792,36	0,239
46	915712412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	5 113,000	2,85	14 572,05	2,608
47	915712422	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	182,000	2,85	518,70	0,031
48	915715181	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zapínením dvojozložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	15,000	42,75	641,25	0,036
49	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	60,000	3,33	199,80	0,054
50	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	8 199,000	0,10	819,90	0,000
51	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	60,000	1,90	114,00	0,001
52	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	2 679,000	0,76	2 036,04	133,950
53	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	2 679,000	0,76	2 036,04	0,295
54	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,000	0,10	2,70	0,000
55	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždeného tlakom vody	m2	23 024,000	0,07	1 611,68	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	938909421	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	m	3 368,000	0,98	3 300,64	0,000
57	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	3 975,000	0,84	3 339,00	0,000
58	938909751	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru do 0,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,01717 t	m	40,000	1,21	48,40	0,000
59	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6 824,640	1,28	8 735,54	0,000
60	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	121 375,670	0,10	12 137,57	0,000

99 Presun hmôt HSV 302,19 0,000

61	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	4 317,010	0,07	302,19	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	--------	-------

Celkom

187 586,04 4 317,015

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.1 - P 19673

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Veľká nad Ipľom, Trenč

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 692,13	49,829
1		Zemné práce				184,51	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,050	5,15	5,41	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,320	0,95	0,30	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,100	1,74	29,75	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,130	5,70	29,24	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,600	3,90	49,14	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	88,200	0,38	33,52	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,600	1,62	20,41	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,150	0,10	2,02	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,500	3,27	14,72	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				814,37	20,637
10	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,500	6,65	109,73	3,856
11	451541111	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,230	20,90	4,81	0,392
12	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,910	71,25	64,84	1,995
13	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	0,900	95,95	86,36	2,037
14	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,500	33,25	548,63	12,358
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 689,76	29,193
15	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
16	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	665,00	1 330,00	29,115
17	938909722	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	11,000	14,25	156,75	0,000
18	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	2,910	19,00	55,29	0,000
19	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	6,400	2,85	18,24	0,000
20	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	121,560	0,43	52,27	0,000
21	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,250	1,28	1,60	0,000
22	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,290	0,10	1,13	0,000
23	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,400	5,70	36,48	0,000
99		Presun hmôt HSV				3,49	0,000
24	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	49,830	0,07	3,49	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				165,70	0,071
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				165,70	0,071
25	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,800	1,71	27,02	0,003
26	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
27	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	31,590	1,14	36,01	0,008
28	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,050	1 710,00	85,50	0,050
29	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	0,95	0,07	0,000
Celkom						2 857,83	49,900

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.2 - P56298

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Veľká nad Ipľom, Trenč

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						38 402,66	379,064
1 Zemné práce						1 631,36	38,878
1	113107144	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	36,000	3,28	118,08	0,000
2	113307124	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	36,000	2,95	106,20	0,000
3	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	16,000	23,75	380,00	0,318
4	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m ³	m ³	32,700	6,02	196,85	0,000
5	124203109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Pripatok za lepivosť horniny 3	m ³	16,250	0,48	7,80	0,000
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	7,600	5,15	38,63	0,000
7	132201109	Pripatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáž. i nezapáž. s urovnávaním dna v hornine 3	m ³	2,250	0,95	2,14	0,000
8	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	21,450	1,74	37,32	0,000
9	132201209	Pripatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapáž. i nezapáž. s urovnávaním dna v hornine 3	m ³	6,440	5,70	36,71	0,000
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	61,650	3,90	240,44	0,000
11	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , pripatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	431,550	0,38	163,99	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,480	0,10	9,25	0,000
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	22,680	3,27	74,16	0,000
14	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32	t	38,560	5,70	219,79	38,560
2 Zakladanie						3 076,10	110,357
15	271521111	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m ³	27,370	17,10	468,03	56,546
16	274311117	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m ³	21,450	90,25	1 935,86	53,570
17	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m ²	33,000	17,10	564,30	0,241
18	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m ²	33,000	3,27	107,91	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						25 951,10	134,673
19	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m ³	5,130	128,25	657,92	11,998
20	317353121	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m ²	12,770	30,40	388,21	0,636
21	317353221	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m ²	12,770	4,75	60,66	0,000
22	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,830	997,50	827,93	0,834
23	334313117	Mostné opory z betónu prostého tr. C 25/30	m ³	16,070	90,25	1 450,32	38,824
24	334323129	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45	m ³	3,380	99,75	337,16	7,984
25	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	9,900	17,10	169,29	0,034

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	9,900	4,75	47,03	0,000
27	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,500	997,50	498,75	0,519
28	389121112	Osadenie diela uzatvorenej rámovej konštrukcie bez úpravy podkladu, hmotnosti 5-10 t	ks	13,000	109,61	1 424,93	2,679
29	5938300300	Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM 2/10, LxBxH=990x2400x2100mm	ks	13,130	1 530,00	20 088,90	71,165

4 Vodorovné konštrukcie 2 270,46 60,123

30	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	21,600	6,65	143,64	5,047
31	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,450	20,90	9,41	0,767
32	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	6,440	80,75	520,03	15,498
33	452318510	Zaistovacia prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	2,400	95,95	230,28	5,432
34	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	1,120	23,75	26,60	0,025
35	457311125	Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane úpravy povrchu	m3	2,810	99,75	280,30	6,256
36	461310213	Pätka z betónu vodostavebného C 25/30	m3	4,800	71,25	342,00	10,921
37	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	21,600	33,25	718,20	16,177

5 Komunikácie 537,48 33,851

38	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	36,000	3,23	116,28	16,620
39	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	36,000	11,40	410,40	16,962
40	573111110	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	36,000	0,30	10,80	0,269

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 366,80 0,018

41	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	21,450	17,10	366,80	0,018
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 543,21 1,164

42	911334122	Zvodiadlo oceľové zábradeľné ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvislých tyčí	m	15,000	166,25	2 493,75	1,058
43	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
44	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	15,000	2,85	42,75	0,000
45	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	32,000	4,09	130,88	0,010
46	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	12,000	19,00	228,00	0,000
47	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	10,190	66,50	677,64	0,018
48	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	8,000	1,90	15,20	0,001
49	979082113	Vodorovná doprava sušiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	50,840	2,85	144,89	0,000
50	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sušiny	t	966,040	0,43	415,40	0,000
51	979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,200	1,28	20,74	0,000
52	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	307,800	0,10	30,78	0,000
53	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	50,840	5,70	289,79	0,000
54	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	16,200	0,95	15,39	0,000

99 Presun hmôt HSV 26,15 0,000

55	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	373,620	0,07	26,15	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 111,77 0,799

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 111,77 0,799

56	711112001	izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	119,520	1,71	204,38	0,020
57	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,040	1 710,00	68,40	0,040
58	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	239,040	1,14	272,51	0,063
59	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	l	0,410	1 710,00	701,10	0,410
60	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	62,400	0,19	11,86	0,000
61	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	71,760	1,43	102,62	0,029
62	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	54,600	0,24	13,10	0,000
63	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	65,520	1,43	93,69	0,026
64	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	31,200	11,88	370,66	0,017
65	628320000300	Pás asfaltový HYDRÓBIT V 60 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	35,880	7,60	272,69	0,194
66	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,800	0,95	0,76	0,000

Celkom 40 514,43 379,863

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k
Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa
Zákazka 5. úr.: Prieput č.3 - P 19674

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Veľká nad Ipľom, Trenč

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 674,47 37,921

1 Zemné práce 267,59 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
2	132201109	Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,190	0,95	0,18	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,830	1,74	51,90	0,000
4	132201209	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,950	5,70	51,02	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,140	3,90	47,35	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	84,980	0,38	32,29	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,140	1,62	19,67	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,270	0,10	2,03	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,320	3,27	59,91	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 526,71 13,556

10	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	9,900	6,65	65,84	2,313
11	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkoŕvy 0-32 mm	m3	0,140	20,90	2,93	0,238
12	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,080	71,25	76,95	2,368
13	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	0,540	95,95	51,81	1,222
14	465511511	Dlažba kladená do maľty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	9,900	33,25	329,18	7,415

8 Rúrové vedenie 147,25 0,031

15	899202110	Osadenie oceľovej mreže vrátane hmotnosti jednoŕivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
16	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013
17	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	9,50	47,50	0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 730,27 24,334

18	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
19	919411131	Čelo prieputu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
20	919413116	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 prieputu z rúr do DN 800	ks	1,000	712,50	712,50	9,698
21	938909732	Čistenie prieputov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 75%, -0,17133 t	m	12,000	14,25	171,00	0,000
22	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	2,500	19,00	47,50	0,000
23	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	5,490	2,85	15,65	0,000
24	979082119	Príplatek k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104,290	0,43	44,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,060	1,28	2,64	0,000
26	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,500	0,10	1,85	0,000
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,490	5,70	31,29	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,65 0,000

28	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	37,920	0,07	2,65	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 300,34 0,130

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 300,34 0,130

29	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	28,100	1,71	48,05	0,005
30	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,010	1 710,00	17,10	0,010
31	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	56,200	1,14	64,07	0,015
32	111610000700	Asfalt izolačný ACSI 85/25/B2 v bubnoch	l	0,100	1 710,00	171,00	0,100
33	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	0,95	0,12	0,000

Celkom 2 974,81 38,051

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Spracoval: MACURA M.

Miesto: Veľká nad Ipľom

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				26 925,15	657,453
1	Zemné práce					3 666,62	256,509
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	46,000	1,62	74,52	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	23,000	5,70	131,10	0,000
3	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	129,000	1,90	245,10	0,000
4	113206111	Výrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	170,000	2,11	358,70	0,000
5	113208111	Výrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	116,000	1,90	220,40	0,000
6	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	43,500	3,80	165,30	0,000
7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	41,000	1,60	65,60	0,000
8	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,300	0,10	1,23	0,000
9	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	171,000	0,95	162,45	0,000
10	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	51,300	0,48	24,62	0,000
11	10364000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	256,500	0,95	243,68	256,500
12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	171,000	3,02	516,42	0,000
13	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 197,000	0,10	119,70	0,000
14	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladáných	m3	198,000	1,43	283,14	0,000
15	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	290,000	0,71	205,90	0,000
16	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	8,960	6,18	55,37	0,009
17	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zžutnutím	m2	621,500	0,39	242,39	0,000
18	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	290,000	0,95	275,50	0,000
19	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	290,000	0,95	275,50	0,000
5	Komunikácie					10 771,59	290,653
20	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zžutnutím, po zžutnutí hr. 150 mm	m2	565,000	2,57	1 452,05	158,166
21	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zžutnutím, po zžutnutí hr. 200 mm	m2	8,000	4,85	38,80	2,966
22	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zžutnutím	m3	14,000	6,65	93,10	0,000
23	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	476,000	8,08	3 846,08	44,030
24	592460010600	Dlažba betónová zámková, hr 60 mm, sivá	m2	485,520	7,41	3 597,70	63,118
25	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	89,000	8,08	719,12	9,968

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	592460006800	Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	78,780	11,40	898,09	10,872
27	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	11,110	11,40	126,65	1,533

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 440,92 110,291

28	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	5,000	5,70	28,50	0,563
29	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	5,000	106,40	532,00	0,085
30	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	326,000	11,40	3 716,40	49,268
31	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	329,260	3,23	1 063,51	27,987
32	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	266,000	7,60	2 021,60	26,209
33	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	268,660	3,04	816,73	6,179
34	966001160	Preložka zastávkového označovníka	ks	3,000	142,50	427,50	0,000
35	966001227	Preložka zastávkového prístrešku	ks	8,000	427,50	3 420,00	0,000
36	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	53,460	1,28	68,43	0,000
37	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 015,650	0,10	101,57	0,000
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	40,820	5,70	232,67	0,000
39	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	12,640	0,95	12,01	0,000

99 Presun hmôt HSV 46,02 0,000

40	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	657,450	0,07	46,02	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom 26 925,15 657,453

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Spracoval: MACURA M.

Miesto: Veľká nad Ipľom

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 319,98	3,637
1 Zemné práce						1 637,75	0,158
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	37,800	9,50	359,10	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	11,340	0,48	5,44	0,000
3	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	40,000	23,75	950,00	0,107
4	286130013000	Chránička, DN 160, HDPE pevná	m	40,000	4,99	199,60	0,051
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	37,800	3,27	123,61	0,000
2 Zakladanie						1 444,73	3,479
6	274111310	Osadenie základového pásu, bloku a pätky z prefab. dielcov, hmotnosti do 500 kg	ks	8,000	23,75	190,00	0,379
7	593850000401	Betónový prefabrikovaný základ 430x430x1500 pre stĺpy pasiv. bezpečnosti vč. kotviacich prvkov	ks	8,000	145,35	1 162,80	1,416
8	275313811	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 30/37	m ³	0,720	57,00	41,04	1,672
9	275351217	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m ²	2,880	12,92	37,21	0,012
10	275351218	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m ²	2,880	4,75	13,68	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						237,50	0,000
11	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	10,000	23,75	237,50	0,000
M Práce a dodávky M						29 223,44	20,328
21-M Elektromontáže						27 838,15	1,280
12	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 80 mm	m	210,000	1,48	310,80	0,000
13	345710002501	Rúrka tuhá pancierová PVC-U, DN 63	m	10,670	0,62	6,62	0,001
14	286130073500	Chránička, DN 63, HDPE	m	200,000	1,00	200,00	0,044
15	210040389	Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-B (pre izolované vedenia)	ks	4,000	7,79	31,16	0,000
16	357210026900	Obmedzovač prepätia 1xLVA-440B	ks	4,000	36,58	146,32	0,000
17	210050831	Číslovanie a označenie stožiarov	ks	10,000	1,43	14,30	0,000
18	5489511010	Samolepka BLESK-B3 + Samolepka uzemnenie + Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	10,000	1,43	14,30	0,002
19	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	4,000	1,43	5,72	0,000
20	345210000102	Poistka nožová, PNA000 16A	ks	4,000	14,25	57,00	0,001
21	210193043	Skríňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	4,000	14,25	57,00	0,000
22	357110014700	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C IV P21	ks	4,000	80,75	323,00	0,020
23	PC-DRZ-UDFS	Držiak skrine SPP2	ks	4,000	7,13	28,52	0,000
24	21020181R	Montáž dod. a inštalácia solárneho systému (zapojenie riad. jednotky, LEDBOXOV, detektorov pohybu, dod. a inštal. konzoly)	kpi	3,000	175,75	527,25	0,000
25	348370001702	Solárne osvetlenie priechodu APL SOLAR (svietidlo Stratos, solárny panel 140W, akumulátor, riadiaca jednotka, LEDBOX)	kpl	3,000	4 522,00	13 566,00	0,021
26	210902000	Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 1x70	m	40,000	1,38	55,20	0,000
27	341110033001	Kábel hliníkový NAYY-J 1x70 RM mm ²	m	40,000	1,76	70,40	0,021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	8,000	11,88	95,04	0,000
29	34843014203	Uličné svetidlá LED na stĺp a výložník BGP623 T25 97W, 16000 lm, 5700 K, DPR1	ks	8,000	422,75	3 382,00	0,000
30	210201853	Montáž 6m stožiaru so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	8,000	52,25	418,00	0,000
31	316720001002	Stožiar kužeľový oceľový výška 6 m s pevnou pretláčanou prírubou a výložníkom	ks	8,000	460,75	3 886,00	0,568
32	210201854	Montáž 7m stožiara so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	2,000	52,25	104,50	0,000
33	316720002001	Stožiar pozinkovaný ALP SOLAR výška 7 m - špeciálne upravený pre bezvýložníkové svetidlo+zakladový rošt	ks	2,000	568,10	1 136,20	0,142
34	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	128,000	0,33	42,24	0,000
35	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,410	6,18	2,53	0,000
36	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,210	6,18	1,30	0,000
37	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	0,210	6,18	1,30	0,000
38	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	128,000	1,09	139,52	0,000
39	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	120,580	1,57	189,31	0,121
40	595410000701	Spona pre pasku 9,5 mm/2-2,5kN	ks	40,000	1,43	57,20	0,005
41	595410000601	Pasku upinacia 9,5 mm/2-2,5kN	ks	40,000	1,43	57,20	0,005
42	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	18,000	6,43	115,74	0,000
43	156140002400	Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtitých ocelí pozinkovaný	kg	11,160	1,57	17,52	0,011
44	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	2,85	22,80	0,000
45	354410002000	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03	ks	8,000	0,81	6,48	0,004
46	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	14,000	12,83	179,62	0,000
47	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	14,000	15,68	219,52	0,111
48	210220302	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SP, SR)	KUJ S	46,000	2,85	131,10	0,000
49	354410002601	Svorka SR 03 odbočovacia a spojovacia	ks	20,000	0,81	16,20	0,014
50	354410000501	Svorka odbočovacia spojovacia HR SR 02	ks	16,000	0,81	12,96	0,003
51	354410004000	Svorka pripájaca označenie SP 1	ks	10,000	0,81	8,10	0,002
52	210220309	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	8,000	2,85	22,80	0,000
53	3544246800	Držiak k zachytávacej tyče k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB D=25 mm	ks	8,000	3,18	25,44	0,002
54	3544246850	Držiak zvodového drôtu k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm	ks	8,000	2,85	22,80	0,001
55	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	80,000	3,18	254,40	0,000
56	341110000700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	80,000	3,18	254,40	0,011
57	210901101	Kábel hliníkový uložený voľne AYKY 450/750 4x16	m	237,000	0,62	146,94	0,000
58	341110035400	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2	m	237,000	1,66	393,42	0,171
59	210950202	Priplatok na zatahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	160,000	0,78	124,80	0,000
60	HZS-001	Revízie	hod	8,000	19,00	152,00	0,000
61	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	6,000	12,83	76,98	0,000
62	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	6,000	43,70	262,20	0,000
63	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	10,000	64,60	646,00	0,000
64	PD	Presun dodávok	%	0,000	42,75	0,00	0,000
65	PM	Podružný materiál	%	0,000	1,71	0,00	0,000
66	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	8,41	0,00	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 30,40 0,000

67	220111740	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	2,85	11,40	0,000
68	220301031	Lišta drevená ochranná 1700/70/30	ks	4,000	4,75	19,00	0,000

46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach 1 354,89 19,048

69	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,240	380,00	91,20	0,000
70	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,120	6,18	0,74	0,000
71	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	s	2,400	6,18	14,83	0,060
72	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	2,940	31,83	93,58	0,000
73	460200143	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	120,000	3,18	381,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
74	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	1,400	14,12	19,77	0,000
75	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	120,000	1,33	159,60	0,000
76	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	7,140	7,60	54,26	7,140
77	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	160,000	0,14	22,40	0,000
78	283230008400	Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba červená	m	176,000	0,29	51,04	0,018
79	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	120,000	1,28	153,60	0,000
80	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	11,830	7,60	89,91	11,830
81	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	14,700	5,80	85,26	0,000
82	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	102,900	0,76	78,20	0,000
83	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	7,000	6,94	48,58	0,000
84	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,220	6,18	1,36	0,000
85	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	M2	7,000	1,28	8,96	0,000

Celkom

32 543,42

23,965

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 1

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vígľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						145 261,11	3 626,134
1 Zemné práce						96,48	0,000
1	132201201	Výkop ryhy šírky 800-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,400	1,74	14,62	0,000
2	132201209	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,520	5,70	14,36	0,000
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,400	1,62	13,61	0,000
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	538,870	0,10	53,89	0,000
2 Zakladanie						442,51	12,594
5	278311047	Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m3	m3	5,480	80,75	442,51	12,594
5 Komunikácie						111 667,55	3 533,069
6	564931211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	68,000	1,60	108,80	12,857
7	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	2 541,000	0,57	1 448,37	477,098
8	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	23 378,000	0,19	4 441,82	11,923
9	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11 689,000	3,90	45 587,10	1 212,500
10	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ločná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	11 689,000	5,14	60 081,46	1 818,692
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						32 800,74	80,470
11	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	403,200	13,30	5 362,56	0,000
12	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	403,200	27,55	11 108,16	10,096
13	142110003400	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm,	m	181,440	1,90	344,74	5,997
14	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	62,000	3,33	206,46	9,769
15	404490000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III, triedy	ks	62,000	6,65	412,30	0,093
16	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	10,000	4,28	42,80	0,003
17	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III triedy, so spojovacím materiálom	ks	10,000	7,60	76,00	0,009
18	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
19	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	23,75	95,00	0,885
20	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	23,75	23,75	0,000
21	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	39,90	39,90	0,001
22	404410038500	Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	61,75	123,50	0,002
23	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	50,35	100,70	0,031
24	914002812	Montáž dopravnej značky rozmeru 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750 mm	ks	1,000	427,50	427,50	2,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	404410179300	Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	m2	6,000	760,00	4 560,00	0,022
26	404490009902	Nosič DZ s pasívnou bezpečnosťou 100NE2	ks	1,000	285,00	285,00	0,002
27	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným piastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 725,000	1,43	2 466,75	0,155
28	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 725,000	0,10	172,50	0,000
29	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	1 021,000	0,76	775,96	51,050
30	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	1 021,000	0,76	775,96	0,112
31	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	108,000	0,10	10,80	0,000
32	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždzeného tlakom vody	m2	11 689,000	0,07	818,23	0,000
33	938909411	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna do 400 mm, -0,17250 t	m	3 042,000	0,67	2 038,14	0,000
34	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	180,000	3,33	599,40	0,016
35	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	543,540	1,28	695,73	0,000
36	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 736,390	0,10	473,64	0,000
37	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,560	4,02	30,39	0,000
38	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	22,680	0,91	20,64	0,000
39	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,270	0,10	1,73	0,000
99		Presun hmôt HSV				253,83	0,000
40	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	3 626,130	0,07	253,83	0,000

Celkom

145 261,11 3 626,134

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 2

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klókoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						174 283,24	3 095,200
1	Zemné práce					57,63	0,000
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m3	m3	6,000	1,74	10,44	0,000
2	132201209	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	1,800	5,70	10,26	0,000
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	1,62	9,72	0,000
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	272,130	0,10	27,21	0,000
2	Zakladanie					1 640,03	46,675
5	278311047	Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m3	m3	20,310	80,75	1 640,03	46,675
5	Komunikácie					91 020,40	2 888,151
6	564931211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000	1,60	32,00	3,781
7	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	2 149,500	0,57	1 225,22	403,590
8	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	19 058,000	0,19	3 621,02	9,720
9	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	9 529,000	3,90	37 163,10	988,443
10	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	9 529,000	5,14	48 979,06	1 482,617
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					81 348,52	160,373
11	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	1 494,800	13,30	19 880,84	0,000
12	55355000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	1 494,800	27,55	41 181,74	37,430
13	142110003400	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm,	m	672,660	1,90	1 278,05	22,231
14	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	77,000	3,33	256,41	12,132
15	40449000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	77,000	6,65	512,05	0,116
16	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	75,000	4,28	321,00	0,019
17	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	75,000	7,60	570,00	0,064
18	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
19	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	61,000	23,75	1 448,75	13,501
20	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	3,000	23,75	71,25	0,000
21	404410016400	Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	44,65	178,60	0,005
22	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	39,90	119,70	0,004
23	404410038500	Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	61,75	123,50	0,002
24	404410039200	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	61,75	247,00	0,010

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	404410040300	Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	61,75	123,50	0,005
26	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	44,65	223,25	0,006
27	404410066800	Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	39,90	159,60	0,005
28	404410150000	Informatívna značka I17a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	80,75	161,50	0,005
29	404410150600	Informatívna značka I18a (Čerpacia stanica), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	80,75	161,50	0,005
30	404410172101	Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa s jedným cieľom), s variabilnými rozmermi, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	50,35	100,70	0,045
31	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	50,35	100,70	0,031
32	404410177400	Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	104,50	209,00	0,031
33	404410177500	Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	61,75	123,50	0,031
34	404410194600	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	4,000	45,60	182,40	0,046
35	404410195800	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	45,60	91,20	0,023
36	404450004800	Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	20,000	61,75	1 235,00	0,342
37	404450005500	Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 1000x1000 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	4,000	95,00	380,00	0,118
38	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 3,5m	ks	61,000	26,60	1 622,60	0,299
39	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	61,000	0,67	40,87	0,000
40	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	61,000	2,38	145,18	0,001
41	915711222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná	m	164,000	0,29	47,56	0,018
42	915712312	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	733,000	1,43	1 048,19	0,183
43	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	731,000	1,43	1 045,33	0,066
44	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 628,000	0,10	162,80	0,000
45	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	1 463,000	0,76	1 111,88	73,150
46	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	1 463,000	0,76	1 111,88	0,161
47	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	0,10	2,60	0,000
48	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m ²	10 481,900	0,07	733,73	0,000
49	938909411	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frérou pri šírke dna do 400 mm, -0,17250 t	m	1 521,000	0,67	1 019,07	0,000
50	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	700,000	3,33	2 331,00	0,063
51	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	263,130	1,28	336,81	0,000
52	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 368,200	0,10	236,82	0,000
53	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	29,400	4,02	118,19	0,000
54	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	88,200	0,91	80,26	0,000
55	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,080	0,10	0,51	0,000

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		Presun hmôt HSV				216,66	0,000
56	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	3 095,190	0,07	216,66	0,000
Celkom						174 283,24	3 095,200

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 3

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

603 309,02 13 618,177

1 Zemné práce

9 700,67 721,030

1	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	852,000	0,35	298,20	0,230
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	424,000	1,84	780,16	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	127,200	0,10	12,72	0,000
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	128,400	4,81	617,60	0,000
5	132201209	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,520	5,70	219,56	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	552,400	3,02	1 668,25	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 866,800	0,29	1 121,37	0,000
8	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	424,000	2,30	975,20	0,000
9	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	720,800	4,28	3 085,02	720,800
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	552,400	0,41	226,48	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 748,440	0,10	174,84	0,000
12	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 336,600	0,39	521,27	0,000

2 Zakladanie

4 114,21 117,091

13	278311047	Zalievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m3	m3	50,950	80,75	4 114,21	117,091
----	-----------	--	----	--------	-------	----------	---------

5 Komunikácie

375 638,38 12 269,626

14	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	932,800	3,23	3 012,94	430,636
15	564931211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	290,000	1,60	464,00	54,830
16	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	848,000	8,55	7 250,40	399,556
17	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	7 536,000	0,57	4 295,52	1 414,959
18	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	848,000	0,30	254,40	6,343
19	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	75 696,000	0,19	14 382,24	38,605
20	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	38 272,000	3,90	149 260,80	3 969,955
21	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	38 272,000	5,14	196 718,08	5 954,740

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

212 902,49 510,430

22	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	3 748,800	13,30	49 859,04	0,000
23	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	3 748,800	27,55	103 279,44	93,870

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom:
24	142110003400	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm,	m	1 686,960	1,90	3 205,22	55,754
25	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhodom výkopku do 3 m	ks	254,000	3,33	845,82	40,020
26	404490000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	254,000	6,65	1 689,10	0,381
27	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	159,000	4,28	680,52	0,040
28	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	159,000	7,60	1 208,40	0,135
29	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
45	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	161,000	23,75	3 823,75	35,634
46	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	13,000	23,75	308,75	0,000
71	404410011300	Výstražná značka A1b (Zákruža vľavo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	44,65	89,30	0,002
47	404410016400	Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	6,000	44,65	267,90	0,007
48	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	39,90	79,80	0,002
70	404410038200	Značka upravujúca prednosť P5 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	61,75	123,50	0,002
49	404410038500	Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	61,75	308,75	0,006
52	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	8,000	44,65	357,20	0,010
53	404410066800	Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	6,000	39,90	239,40	0,007
69	404410067700	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	39,90	79,80	0,002
54	404410150000	Informatívna značka I17a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	80,75	403,75	0,013
55	404410150600	Informatívna značka I18a (Čerpacia stanica), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	80,75	161,50	0,005
56	404410172101	Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa s jedným cieľom), s variabilnými rozmermi, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	4,000	50,35	201,40	0,090
67	404410172501	Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), s variabilnými rozmermi, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	50,35	100,70	0,045
68	404410173702	Informatívna smerová značka IS21 (Smerová tabuľa k miestnemu cieľu), s variabilnými rozmermi, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	50,35	100,70	0,045
57	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	10,000	50,35	503,50	0,153
60	404410194600	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	8,000	45,60	364,80	0,091
61	404410195800	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šíпка), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	45,60	91,20	0,023
62	404450004800	Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	88,000	61,75	5 434,00	1,505
63	404450005500	Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 1000x1000 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	18,000	95,00	1 710,00	0,533
64	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺžka 3,5m	ks	161,000	26,60	4 282,60	0,789
65	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	161,000	0,67	107,87	0,000
66	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	161,000	2,38	383,18	0,002
41	915711222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná	m	410,000	0,29	118,90	0,045
42	915712312	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 570,000	1,43	3 675,10	0,643
43	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	3 015,000	1,43	4 311,45	0,271

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	5 995,000	0,10	599,50	0,000
30	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	5 586,000	0,76	4 245,36	279,300
31	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	5 586,000	0,76	4 245,36	0,614
32	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	118,000	0,10	11,80	0,000
33	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m ²	37 424,000	0,07	2 619,68	0,000
34	938909411	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frérou pri šírke dna do 400 mm, -0,17250 t	m	5 317,000	0,67	3 562,39	0,000
35	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	1 800,000	3,33	5 994,00	0,162
36	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	919,840	1,28	1 177,40	0,000
37	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8 278,570	0,10	827,86	0,000
38	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	75,600	4,02	303,91	0,000
39	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	226,800	0,91	206,39	0,000
99	Presun hmôt HSV					953,27	0,000
40	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	13 618,180	0,07	953,27	0,000

Celkom

603 309,02 13 618,177

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prépust č.1 - P 21595

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 782,19	34,634
1 Zemné práce						308,96	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,890	5,15	9,73	0,000
2	132201109	Príplatek k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,570	0,95	0,54	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,000	1,74	41,76	0,000
4	132201209	Príplatek k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,200	5,70	41,04	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,890	3,90	100,97	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	181,230	0,38	68,87	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,890	1,62	41,94	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,130	0,10	4,11	0,000
2 Zakladanie						297,11	3,047
9	274311118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	0,490	104,50	51,21	1,165
10	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,760	128,25	97,47	1,817
11	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	5,480	17,10	93,71	0,040
12	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	11,040	3,27	36,10	0,000
13	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sieť KARI	t	0,020	931,00	18,62	0,024
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						1 043,64	2,052
14	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,740	128,25	94,91	1,731
15	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	2,630	30,40	79,95	0,131
16	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	2,630	4,75	12,49	0,000
17	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,120	997,50	119,70	0,121
18	553100010	Kotevný materiál rímsy	kg	17,500	7,60	133,00	0,000
19	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	3,500	45,60	159,60	0,010
20	5534660000	Zábradlie ocelové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	3,500	106,40	372,40	0,060
21	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	9,420	7,60	71,59	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						1 172,34	29,129
22	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	25,200	6,65	167,58	5,888
23	451541111	Lôžko pod porubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,410	20,90	8,57	0,698
24	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pákami alebo bez pátiiek	m3	1,620	95,95	155,44	3,666
25	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,120	23,75	2,85	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	25,200	33,25	837,90	18,873

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 361,55 0,316

27	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	10,010	17,10	171,17	0,008
28	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	5,010	4,75	23,80	0,002
29	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	5,010	33,25	166,58	0,306

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 596,18 0,091

30	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
31	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	8,810	3,33	29,34	0,000
32	938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6,000	2,85	17,10	0,000
33	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka náosu do 25%, -0,10708 t	m	10,500	4,75	49,88	0,000
34	959941122	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	12,000	4,75	57,00	0,002
35	959941151	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	4,000	6,46	25,84	0,005
36	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,440	66,50	29,26	0,001
37	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	285,000	0,38	108,30	0,006
38	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	19,000	11,40	216,60	0,000
39	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,050	2,85	2,99	0,000
40	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,970	0,43	8,59	0,000
41	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,290	1,28	2,93	0,000
42	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	43,570	0,10	4,36	0,000
43	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,050	5,70	5,99	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,41 0,000

44	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	34,490	0,07	2,41	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

Celkom

3 782,19 34,634

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.2 - P 21598

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vígľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						6 599,04	67,603
1 Zemné práce						400,79	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,950	5,15	4,89	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážení i nezapážení s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,290	0,95	0,28	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	44,400	1,74	77,26	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážení, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,320	5,70	75,92	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,350	3,90	114,47	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	62,060	0,38	23,58	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,350	1,62	47,55	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,160	0,10	4,52	0,000
9	174101001	Záryp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,000	3,27	52,32	0,000
2 Zakladanie						297,11	3,047
10	274311118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	0,490	104,50	51,21	1,165
11	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,760	128,25	97,47	1,817
12	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	5,480	17,10	93,71	0,040
13	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	11,040	3,27	36,10	0,000
14	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. siete KARI	t	0,020	931,00	18,62	0,024
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						1 043,64	2,052
15	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,740	128,25	94,91	1,731
16	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	2,630	30,40	79,95	0,131
17	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	2,630	4,75	12,49	0,000
18	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,120	997,50	119,70	0,121
19	553100010	Kotevný materiál rímsy	kg	17,500	7,60	133,00	0,000
20	348171111	Osadenie zábradlia oceleového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	3,500	45,60	159,60	0,010
21	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	3,500	106,40	372,40	0,060
22	553100000	Kotevný materiál zebraďlia	kg	9,420	7,60	71,59	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						926,35	23,550
23	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	18,450	6,65	122,69	4,311
24	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,200	20,90	4,18	0,341
25	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,480	71,25	105,45	3,245

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	m3	0,810	95,95	77,72	1,833
27	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,120	23,75	2,85	0,003
28	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	18,450	33,25	613,46	13,818
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						171,17	0,008
29	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	10,010	17,10	171,17	0,008
8 Rúrové vedenie						199,50	0,043
30	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	2,000	14,25	28,50	0,017
31	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	2,000	85,50	171,00	0,026
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 555,76	38,903
32	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
33	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
34	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
35	919413116	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	712,50	712,50	9,698
36	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	3,800	3,33	12,65	0,000
37	938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	3,000	2,85	8,55	0,000
38	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,10708 t	m	10,500	4,75	49,88	0,000
39	959941122	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	12,000	4,75	57,00	0,002
40	959941151	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	3,000	6,46	19,38	0,003
41	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	16,200	19,00	307,80	0,000
42	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,440	66,50	29,26	0,001
43	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	285,000	0,38	108,30	0,006
44	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	19,000	11,40	216,60	0,000
45	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	38,400	2,85	109,44	0,000
46	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	697,130	0,43	299,77	0,000
47	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,690	5,70	209,13	0,000
99 Presun hmôt HSV						4,72	0,000
48	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	67,460	0,07	4,72	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						331,56	0,142
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						331,56	0,142
49	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	31,640	1,71	54,10	0,005
50	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
51	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	63,270	1,14	72,13	0,017
52	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,110	1 710,00	188,10	0,110
53	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	0,95	0,13	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Celkom				6 930,60	67,745

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.3 - P 21873

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vígľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						4 108,87	42,514
1 Zemné práce						343,48	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	31,200	1,74	54,29	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	9,360	5,70	53,35	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,260	3,90	94,61	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	169,820	0,38	64,53	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,260	1,62	39,30	0,000
8	171209002	Popiatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,410	0,10	3,74	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhuľnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,200	3,27	26,81	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						1 303,05	5,869
10	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,640	128,25	82,08	1,497
11	317353121	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	2,310	30,40	70,22	0,115
12	317353221	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	2,310	4,75	10,97	0,000
13	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,110	997,50	109,73	0,110
14	553100010	Kotevný materiál rímsoy	kg	15,000	7,60	114,00	0,000
15	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,730	104,50	180,79	4,018
16	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	7,800	17,10	133,38	0,027
17	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	7,800	4,75	37,05	0,000
18	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpcov zo zvarovaných sieťí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,040	931,00	37,24	0,042
19	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	3,000	45,60	136,80	0,008
20	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	3,000	106,40	319,20	0,051
21	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	9,420	7,60	71,58	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						935,17	21,363
22	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,330	114,00	37,62	0,774
23	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	1,720	33,25	57,19	0,013
24	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	1,720	4,75	8,17	0,000
25	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zvarovaných sieťí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
26	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	17,100	6,65	113,72	3,996
27	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	45231141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,390	71,25	27,79	0,855
29	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
30	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,120	23,75	2,85	0,003
31	465511511	Dlažba kladená do maly s vyplnením škáromaltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	17,100	33,25	568,58	12,807

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 581,31 0,640

32	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	11,150	17,10	190,67	0,009
55	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	10,280	4,75	48,83	0,003
33	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	10,280	33,25	341,81	0,628

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 942,89 14,641

34	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
35	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
36	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	5,900	3,33	19,65	0,000
37	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	9,500	4,75	45,13	0,000
38	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	12,000	4,75	57,00	0,002
39	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	3,000	6,46	19,38	0,003
40	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,450	66,50	29,93	0,001
41	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,080	2,85	3,08	0,000
42	979082119	Příplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,520	0,43	8,82	0,000
43	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,020	1,28	1,31	0,000
44	979082219	Příplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,320	0,10	1,93	0,000
45	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,080	5,70	6,16	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,97 0,000

46	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	42,440	0,07	2,97	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 175,76 0,074

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 175,76 0,074

47	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,850	1,71	25,39	0,003
48	24617000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
49	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	29,700	1,14	33,86	0,008
50	11161000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,050	1 710,00	85,50	0,050
51	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,650	0,33	0,54	0,000
52	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,200	0,33	1,39	0,000
53	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	8,330	1,43	11,91	0,003
54	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	0,95	0,07	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Celkom				4 284,63	42,587

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.4 - P 21891

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 025,34	40,655
1	Zemné práce					381,99	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,190	0,95	0,18	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	35,200	1,74	61,25	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,560	5,70	60,19	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,630	3,90	107,76	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	193,410	0,38	73,50	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,630	1,62	44,76	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,950	0,10	4,30	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,200	3,27	26,81	0,000
2	Zakladanie					73,74	0,692
10	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,280	128,25	35,91	0,670
11	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,400	17,10	23,94	0,010
12	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,400	3,27	4,58	0,000
13	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,010	931,00	9,31	0,012
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					519,08	5,441
14	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
15	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
16	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
17	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063
4	Vodorovné konštrukcie					930,38	19,863
18	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,600	114,00	68,40	1,407
19	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	3,100	33,25	103,08	0,024
20	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	3,100	4,75	14,73	0,000
21	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
22	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,100	6,65	107,07	3,762
23	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,140	20,90	2,93	0,238
24	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,520	71,25	37,05	1,140
25	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiček	m3	0,540	95,95	51,81	1,222

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pi.20 m2, 200mm	m2	16,100	33,25	535,33	12,058

8 Rúrové vedenie 99,75 0,021

27	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
28	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 017,56 14,638

29	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
30	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
31	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	3,640	3,33	12,12	0,000
32	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	14,000	4,75	66,50	0,000
33	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,600	66,50	39,90	0,001
34	971056001	Jadrové vrtvy diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	105,000	0,38	39,90	0,002
35	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	7,000	11,40	79,80	0,000
36	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,440	2,85	4,10	0,000
37	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,360	0,43	11,76	0,000
38	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,500	1,28	1,92	0,000
39	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28,480	0,10	2,85	0,000
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,440	5,70	8,21	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,84 0,000

41	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	40,640	0,07	2,84	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 239,39 0,099

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 239,39 0,099

42	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,600	1,71	35,23	0,004
43	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
44	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	41,200	1,14	46,97	0,011
45	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,070	1 710,00	119,70	0,070
46	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,000	0,33	0,99	0,000
47	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	5,600	0,33	1,85	0,000
48	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	12,200	1,43	17,45	0,005
49	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	0,95	0,10	0,000

Celkom 3 264,73 40,754

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.5 - P 21876

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						5 760,36	70,116
1 Zemné práce						631,13	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnanim dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	58,300	1,74	101,44	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnanim dna v hornine 3	m3	17,490	5,70	99,69	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,120	3,90	175,97	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	315,840	0,38	120,02	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,120	1,62	73,09	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,540	0,10	6,85	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,440	3,27	47,22	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						2 393,72	25,821
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	10,930	104,50	1 142,19	25,386
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	46,200	17,10	790,02	0,160
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	46,200	4,75	219,45	0,002
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,260	931,00	242,06	0,273
4 Vodorovné konštrukcie						1 640,59	29,454
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,090	114,00	238,26	4,902
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	9,720	33,25	323,19	0,076
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	9,720	4,75	46,17	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,050	997,50	49,88	0,053
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	21,900	6,65	145,64	5,117
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
20	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
21	465511511	Dlažba kladená do maity s vyplnením škar maitou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	21,900	33,25	728,18	16,402
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						234,65	0,205
22	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	6,500	17,10	111,15	0,005
23	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	3,250	4,75	15,44	0,001
24	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maitou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	3,250	33,25	108,06	0,199
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						855,36	14,636

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
26	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
27	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	3,250	3,33	10,82	0,000
28	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1.0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	8,000	4,75	38,00	0,000
29	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,500	66,50	33,25	0,001
30	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,200	2,85	3,42	0,000
31	979082119	Príplatek k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,800	0,43	9,80	0,000
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,860	1,28	1,10	0,000
33	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,280	0,10	1,63	0,000
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľdžice (17 01), ostatné	t	1,200	5,70	6,84	0,000

99 Presun hmôt HSV 4,91 0,000

35	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	70,120	0,07	4,91	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 539,18 0,213

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 539,18 0,213

36	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	44,550	1,71	76,18	0,008
37	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
38	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	89,100	1,14	101,57	0,023
39	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,150	1 710,00	256,50	0,150
40	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	10,450	0,33	3,45	0,000
41	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	26,600	0,33	8,78	0,001
42	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	52,730	1,43	75,40	0,021
43	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	0,95	0,20	0,000

Celkom 6 299,54 70,329

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Doiná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.6 - P 21877

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigfaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 553,07	46,005
1 Zemné práce						501,61	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,190	0,95	0,18	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	47,200	1,74	82,13	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapá. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,160	5,70	80,71	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,330	3,90	137,79	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	247,310	0,38	93,98	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,330	1,62	57,23	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,710	0,10	5,47	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,500	3,27	40,88	0,000
2 Zakladanie						93,89	1,168
10	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,480	128,25	61,56	1,148
11	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,130	17,10	19,32	0,008
12	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,130	3,27	3,70	0,000
13	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. sieť KARI	t	0,010	931,00	9,31	0,012
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						519,08	5,441
14	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
15	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
16	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
17	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sieť od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063
4 Vodorovné konštrukcie						690,68	15,039
18	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,440	114,00	50,16	1,032
19	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,220	33,25	73,82	0,017
20	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,220	4,75	10,55	0,000
21	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sieť nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
22	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	10,620	6,65	70,62	2,482
23	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,140	20,90	2,93	0,238
24	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,950	71,25	67,69	2,063
25	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pákami alebo bez pátek	m3	0,540	95,95	51,81	1,222

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	10,620	33,25	353,12	7,954

8 Rúrové vedenie 99,75 0,021

27	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
28	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 644,84 24,336

29	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
30	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
31	919413116	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	712,50	712,50	9,698
32	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	3,250	3,33	10,82	0,000
33	938909742	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu nad 75%, -0,22844 t	m	7,500	7,60	57,00	0,000
34	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,560	66,50	37,24	0,001
35	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	84,380	0,38	32,06	0,002
36	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	5,630	11,40	64,18	0,000
37	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,350	2,85	3,85	0,000
38	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,670	0,43	11,04	0,000
39	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,710	1,28	2,19	0,000
40	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32,550	0,10	3,28	0,000
41	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,350	5,70	7,70	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,22 0,000

42	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	45,970	0,07	3,22	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 232,11 0,098

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 232,11 0,098

43	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,280	1,71	32,97	0,003
44	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
45	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	38,560	1,14	43,96	0,010
46	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,070	1 710,00	119,70	0,070
47	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2,200	0,33	0,73	0,000
48	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	5,090	0,33	1,68	0,000
49	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatraflex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	11,100	1,43	15,87	0,004
50	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	0,95	0,10	0,000

Celkom 3 785,18 46,103

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.7 - P 21878

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				998,71	12,733
1		Zemné práce				89,62	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,890	5,15	9,73	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,570	0,95	0,54	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,400	1,74	9,40	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,620	5,70	9,23	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,290	3,90	28,43	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	51,030	0,38	19,39	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,290	1,62	11,81	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,940	0,10	1,09	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				487,21	12,324
9	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	8,100	6,65	53,87	1,893
10	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,410	20,90	8,57	0,698
11	452318510	Zaistovacia prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,620	95,95	155,44	3,666
12	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	8,100	33,25	269,33	6,066
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				363,84	0,331
13	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	10,080	17,10	172,37	0,008
14	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	3,780	4,75	17,96	0,001
15	627456210	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivou nad 4 m2	m2	1,620	3,66	5,93	0,014
16	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	5,040	33,25	167,58	0,308
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				57,15	0,078
17	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
18	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	10,080	1,90	19,15	0,000
99		Presun hmôt HSV				0,89	0,000
19	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	12,730	0,07	0,89	0,000
Celkom						998,71	12,733

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.8 - P 21879

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						5 957,13	35,493
1	Zemné práce					144,87	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatek k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	0,570	0,95	0,54	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,800	1,74	18,79	0,000
4	132201209	Príplatek k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	3,240	5,70	18,47	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,060	3,90	47,03	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	84,420	0,38	32,08	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,060	1,62	19,54	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	19,260	0,10	1,93	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 799,08	5,561
9	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcii	m3	2,010	128,25	257,78	4,701
10	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	6,830	30,40	207,63	0,340
11	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	6,830	4,75	32,44	0,000
12	317361216	Výstuž mostných konštrukcii - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,330	997,50	329,18	0,331
13	553100010	Kotevný materiál rímsoy	kg	47,500	7,60	361,00	0,000
14	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	9,500	45,60	433,20	0,027
15	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	9,500	106,40	1 010,80	0,162
16	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	21,980	7,60	167,05	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					1 121,40	27,672
17	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	25,200	6,65	167,58	5,888
18	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodny 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
19	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
20	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,280	23,75	6,65	0,006
21	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	25,200	33,25	837,90	18,873
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 566,20	2,166
22	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	13,590	17,10	232,39	0,011
23	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	35,100	4,75	166,73	0,011
24	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	35,100	33,25	1 167,08	2,145
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					323,11	0,094
25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	35,100	1,90	66,69	0,000
27	938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6,000	2,85	17,10	0,000
28	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	28,000	4,75	133,00	0,004
29	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	10,000	6,46	64,60	0,012
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,170	1,28	1,50	0,000
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,190	0,10	2,22	0,000
99	Presun hmôt HSV					2,47	0,000
32	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	35,260	0,07	2,47	0,000

Celkom

5 957,13

35,493

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prípust č.9 - P 21880

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 824,87	28,473
1 Zemné práce						93,60	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m3	0,190	0,95	0,18	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,200	1,74	12,53	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	2,160	5,70	12,31	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,830	3,90	30,54	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,810	0,38	20,83	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,830	1,62	12,68	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,920	0,10	1,29	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						1 114,75	27,666
9	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	25,200	6,65	167,58	5,888
10	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
11	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
12	465511511	Dlažba kladená do malty s vypinením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	25,200	33,25	837,90	18,873
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						533,25	0,729
13	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	7,150	17,10	122,27	0,006
14	622661320	Náter betónu adhézy spojovací	m2	3,780	4,75	17,96	0,001
15	627471153	Reprofilácia stien sanačnu maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	11,820	33,25	393,02	0,722
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						81,28	0,078
16	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	36,00	36,00	0,078
17	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	11,820	1,90	22,46	0,000
18	938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náncsu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6,000	2,85	17,10	0,000
19	979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,170	1,28	1,50	0,000
20	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sušiny	t	22,190	0,10	2,22	0,000
99 Presun hmôt HSV						1,99	0,000
21	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	28,470	0,07	1,99	0,000
Celkom						1 824,87	28,473

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovnik, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.10 - P 21881

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vígľaš, Slatinské Lazy, Kľokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				4 108,19	70,952
1	Zemné práce					361,56	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v homine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	37,200	1,74	64,73	0,000
4	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovaním dna v hornine 3	m3	11,160	5,70	63,61	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,860	3,90	77,45	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	139,020	0,38	52,83	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,860	1,62	32,17	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,970	0,10	3,10	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,600	3,27	60,82	0,000
2	Zakladanie					85,13	1,165
10	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,480	128,25	61,56	1,148
11	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	0,700	17,10	11,97	0,005
12	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	0,700	3,27	2,29	0,000
13	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,010	931,00	9,31	0,012
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					519,08	5,441
14	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
15	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
16	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
17	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063
4	Vodorovné konštrukcie					1 204,93	26,900
18	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,600	114,00	68,40	1,407
19	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	3,100	33,25	103,08	0,024
20	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	3,100	4,75	14,73	0,000
21	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
22	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	20,900	6,65	138,99	4,884
23	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drcbné objekty, v otvorenom výkope zo štrkočrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
24	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,920	71,25	65,55	2,017
25	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	20,900	33,25	694,93	15,653

8 Rúrové vedenie 99,75 0,021

27	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
28	5524251003	Mreža ocelová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 832,78 37,425

29	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
30	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
31	919413215	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr DN 900 až 150	ks	1,000	855,00	855,00	22,788
32	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	8,300	3,33	27,64	0,000
33	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	11,000	4,75	52,25	0,000
34	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	126,000	0,38	47,88	0,003
35	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	8,400	11,40	95,76	0,000
36	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,180	1,28	1,51	0,000
37	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,380	0,10	2,24	0,000

99 Presun hmôt HSV 4,96 0,000

38	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	70,920	0,07	4,96	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 383,19 0,159

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 383,19 0,159

39	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	35,200	1,71	60,19	0,006
40	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
41	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	70,400	1,14	80,26	0,018
42	111610000700	Asfalt izolačný AOSi 85/25/B2 v bubnoch	t	0,120	1 710,00	205,20	0,120
43	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,000	0,33	0,99	0,000
44	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	5,600	0,33	1,85	0,000
45	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	12,200	1,43	17,45	0,005
46	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,160	0,95	0,15	0,000

Celkom 4 491,38 71,112

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.11 - P 21882

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 536,99	28,708
1 Zemné práce						17,46	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,260	3,90	4,91	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	8,820	0,38	3,35	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,260	1,62	2,04	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,060	0,10	0,31	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						1 143,48	28,373
7	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	25,920	6,65	172,37	6,057
8	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
9	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
10	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	25,920	33,25	861,84	19,413
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						208,29	0,235
11	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	3,780	17,10	64,64	0,003
12	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	3,780	4,75	17,96	0,001
13	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	3,780	33,25	125,89	0,231
8 Rúrové vedenie						99,75	0,021
14	899202110	Osadenie oceľovej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
15	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						66,00	0,078
16	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
17	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	3,780	1,90	7,18	0,000
18	938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6,000	2,85	17,10	0,000
19	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,170	1,28	1,50	0,000
20	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,190	0,10	2,22	0,000
99 Presun hmôt HSV						2,01	0,000
21	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	28,710	0,07	2,01	0,000
Celkom						1 536,99	28,708

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovnik, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.12 - P 21883

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 238,67 43,561

1 Zemné práce 309,38 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,900	1,74	48,55	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	8,370	5,70	47,71	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,920	3,90	85,49	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	153,440	0,38	58,31	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,920	1,62	35,51	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,880	0,10	3,29	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,240	3,27	23,67	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 884,07 6,870

10	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,530	128,25	67,97	1,240
11	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	2,000	30,40	60,80	0,100
12	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	6,830	4,75	32,44	0,000
13	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,090	997,50	89,78	0,090
14	553100010	Kotevný materiál rímsy	kg	15,000	7,60	114,00	0,000
15	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
16	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
17	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
18	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063

4 Vodorovné konštrukcie 975,83 21,917

19	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,440	114,00	50,16	1,032
20	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,220	33,25	73,82	0,017
21	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,220	4,75	10,55	0,000
22	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
23	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	17,400	6,65	115,71	4,066
24	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
25	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,390	71,25	27,79	0,855
26	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	m3	1,080	95,95	103,63	2,444

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	465511511	Dlažba kladená do maľty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	17,400	33,25	578,55	13,032

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 204,21 0,134

28	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	7,320	17,10	125,17	0,006
29	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	2,080	4,75	9,88	0,001
30	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maľtou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	2,080	33,25	69,16	0,127

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 862,14 14,640

31	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
32	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
33	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	2,080	1,90	3,95	0,000
34	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	3,000	6,46	19,38	0,003
35	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,830	66,50	55,20	0,001
36	979082113	Vodorovná doprava sušiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,980	2,85	5,64	0,000
37	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sušiny	t	37,620	0,43	16,18	0,000
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,980	5,70	11,29	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,04 0,000

39	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	43,490	0,07	3,04	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 202,63 0,085

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 202,63 0,085

40	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,800	1,71	28,73	0,003
41	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
42	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	33,600	1,14	38,30	0,009
43	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,060	1 710,00	102,60	0,060
44	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2,200	0,33	0,73	0,000
45	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	5,600	0,33	1,85	0,000
46	693110001200	Gextextília polypropylénová Tatrax PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	9,250	1,43	13,23	0,004
47	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	0,95	0,09	0,000

Celkom 3 441,30 43,646

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.13 - P 21884

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigfaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				9 651,44	228,399
1	Zemné práce					1 563,15	124,170
1	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	21,000	2,95	61,95	0,000
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	19,500	3,28	63,96	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	1,080	5,15	5,56	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	0,320	0,95	0,30	0,000
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	64,200	1,74	111,71	0,000
6	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	19,260	5,70	109,78	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	65,280	3,90	254,59	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	456,960	0,38	173,64	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	65,280	1,62	105,75	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	97,920	0,10	9,79	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	22,500	3,27	73,58	0,000
12	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32	t	38,250	5,70	218,03	38,250
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	50,540	0,95	48,01	0,000
14	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	85,920	3,80	326,50	85,920
4	Vodorovné konštrukcie					1 154,65	28,649
15	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	26,200	6,65	174,23	6,122
16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m ³	0,270	20,90	5,64	0,460
17	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m ³	1,080	95,95	103,63	2,444
18	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m ² , 200mm	m ²	26,200	33,25	871,15	19,622
5	Komunikácie					313,53	19,747
19	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	21,000	3,23	67,83	9,695
20	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	21,000	11,40	239,40	9,895
21	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.70 kg/m ²	m ²	21,000	0,30	6,30	0,157
8	Rúrové vedenie					99,75	0,021
22	899202110	Osadenie oceľovej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
23	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 504,37	55,812

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
25	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 s prípadným zošíkmením konštrukcie priepustu sklonu svahu zarezaním potrubia	m	15,000	142,50	2 137,50	37,322
26	592210001000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, DN 1000, dl. 1000 mm, zosilená	ks	15,000	118,75	1 781,25	18,375
27	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,000	0,95	12,35	0,000
28	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	3,200	19,00	60,80	0,000
29	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	21,750	66,50	1 446,38	0,038
30	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	59,320	2,85	169,06	0,000
31	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 127,120	0,43	484,66	0,000
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,780	1,28	11,24	0,000
33	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	166,730	0,10	16,67	0,000
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	59,320	5,70	338,12	0,000
35	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,780	0,95	8,34	0,000
99	Presun hmôt HSV					15,99	0,000
36	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	228,400	0,07	15,99	0,000

Celkom

9 651,44 228,399

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovnik, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prípust č.14 - P 21885

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 031,34 36,342

1 Zemné práce 198,01 0,000

1	113105112	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	6,000	1,90	11,40	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
3	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,500	1,74	32,19	0,000
5	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,550	5,70	31,64	0,000
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,190	3,90	43,64	0,000
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	78,330	0,38	29,77	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,190	1,62	18,13	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,790	0,10	1,68	0,000
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,940	3,27	25,96	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 021,55 7,344

11	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,700	128,25	89,78	1,637
12	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	2,930	30,40	89,07	0,146
13	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	2,930	4,75	13,92	0,000
14	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,120	997,50	119,70	0,121
15	553100010	Kotevný materiál rímsy	kg	25,000	7,60	190,00	0,000
16	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
17	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
18	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
19	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, sípov zo zvarovaných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063

4 Vodorovné konštrukcie 706,65 14,327

20	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,600	114,00	68,40	1,407
21	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	3,100	33,25	103,08	0,024
22	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	3,100	4,75	14,73	0,000
23	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zvarovaných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
24	451311711	Podklad pod dlažbu z prestého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	10,600	6,65	70,49	2,477
25	451541111	Lôžko pod potrubie, stĺcky a drobné objekty, v otvorenom výkope do šírky 0-32 mm	m3	0,140	20,90	2,93	0,238
26	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,460	71,25	32,78	1,008

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	m3	0,540	95,95	51,81	1,222
28	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	10,600	33,25	352,45	7,939

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 154,76 0,007

29	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	9,050	17,10	154,76	0,007
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 99,75 0,021

30	899202110	Osadenie ocelevej siete vrátane hmotnosti jednotlivu nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
31	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 848,08 14,642

32	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
33	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
34	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	2,640	1,90	5,02	0,000
35	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	5,000	6,46	32,30	0,006
36	961051111	Búranie mostných základov, múriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,610	66,50	40,57	0,001
37	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,470	2,85	4,19	0,000
38	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,950	0,43	12,02	0,000
39	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,610	5,70	3,48	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,54 0,000

40	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	36,240	0,07	2,54	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 230,67 0,097

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 230,67 0,097

41	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,100	1,71	32,66	0,003
42	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
43	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	38,200	1,14	43,55	0,010
44	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,070	1 710,00	119,70	0,070
45	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,000	0,33	0,99	0,000
46	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,160	0,33	2,03	0,000
47	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	10,170	1,43	14,54	0,004
48	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	0,95	0,10	0,000

Celkom 3 262,01 36,440

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.15 - P 21886

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Víglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 397,17	29,504
1 Zemné práce						158,91	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	1,74	20,88	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600	5,70	20,52	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,260	3,90	51,71	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,820	0,38	35,27	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,260	1,62	21,48	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	22,020	0,10	2,20	0,000
2 Zakladanie						142,42	1,710
9	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,700	128,25	89,78	1,674
10	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,670	17,10	28,56	0,012
11	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,670	3,27	5,46	0,000
12	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,020	931,00	18,62	0,024
4 Vodorovné konštrukcie						1 090,81	27,076
13	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	24,600	6,65	163,59	5,748
14	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírky 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
15	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
16	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	24,600	33,25	817,95	18,424
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						552,10	0,634
17	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	9,620	17,10	164,50	0,008
18	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	10,200	4,75	48,45	0,003
19	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	10,200	33,25	339,15	0,623
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						450,87	0,083
20	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
21	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	13,710	3,33	45,65	0,000
22	938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6,000	2,85	17,10	0,000
23	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,10708 t	m	9,000	4,75	42,75	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	263,630	0,38	100,18	0,005
25	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	17,580	11,40	200,41	0,000
26	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,130	1,28	2,73	0,000
27	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,510	0,10	4,05	0,000
99		Presun hmôt HSV				2,06	0,000
28	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	29,460	0,07	2,06	0,000
Celkom						2 397,17	29,504

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.16 - P 21887

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 536,01	39,559
1 Zemné práce						195,17	0,000
1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za iepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,220	1,74	33,44	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za iepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,760	5,70	32,83	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,910	3,90	46,45	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	83,370	0,38	31,68	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,910	1,62	19,29	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,160	0,10	1,92	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,940	3,27	25,96	0,000
2 Zakladanie						318,91	3,296
10	274311118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	0,410	104,50	42,85	0,975
11	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,940	128,25	120,56	2,248
12	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	6,720	17,10	114,91	0,049
13	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	6,720	3,27	21,97	0,000
14	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,020	931,00	18,62	0,024
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						777,83	6,577
15	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,420	128,25	53,87	0,982
16	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	1,680	30,40	51,07	0,084
17	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zaiomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	1,680	4,75	7,98	0,000
18	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rimsy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,070	997,50	69,83	0,070
19	553100010	Kotevný materiál rimsy	kg	10,000	7,60	76,00	0,000
20	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
21	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
22	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
23	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063
4 Vodorovné konštrukcie						734,59	15,015
24	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,600	114,00	68,40	1,407

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	3,100	33,25	103,08	0,024
26	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	3,100	4,75	14,73	0,000
27	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
28	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	11,300	6,65	75,15	2,640
29	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,140	20,90	2,93	0,238
30	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,460	71,25	32,78	1,008
31	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	0,540	95,95	51,81	1,222
32	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	11,300	33,25	375,73	8,463

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 79,69 0,004

33	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	4,660	17,10	79,69	0,004
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie 99,75 0,021

34	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
35	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 327,31 14,646

36	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
37	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
38	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	4,680	1,90	8,89	0,000
39	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka náncosu do 25%, -0,10708 t	m	12,000	4,75	57,00	0,000
40	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	2,000	6,46	12,92	0,002
41	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu. -2,40000t	m3	0,880	66,50	58,52	0,002
42	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	351,000	0,38	133,38	0,007
43	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	23,400	11,40	266,76	0,000
44	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,110	2,85	6,01	0,000
45	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,030	0,43	17,21	0,000
46	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,290	1,28	1,65	0,000
47	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	24,420	0,10	2,44	0,000
48	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,110	5,70	12,03	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,76 0,000

49	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	39,440	0,07	2,76	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 230,67 0,097

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 230,67 0,097

50	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,100	1,71	32,66	0,003
51	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
52	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	38,200	1,14	43,55	0,010
53	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,070	1 710,00	119,70	0,070

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,000	0,33	0,99	0,000
55	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,160	0,33	2,03	0,000
56	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	10,170	1,43	14,54	0,004
57	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	0,95	0,10	0,000

Celkom

3 766,68

39,656

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovnik, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.17 - P 21888

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigfaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 177,39	49,652
1	Zemné práce					318,04	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,890	5,15	9,73	0,000
2	132201109	Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,570	0,95	0,54	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,900	1,74	48,55	0,000
4	132201209	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,370	5,70	47,71	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,550	3,90	87,95	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	157,850	0,38	59,98	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,550	1,62	36,53	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,830	0,10	3,38	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,240	3,27	23,67	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					519,08	5,441
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídeľ, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063
4	Vodorovné konštrukcie					1 269,97	29,273
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,440	114,00	50,16	1,032
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,220	33,25	73,82	0,017
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,220	4,75	10,55	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	23,400	6,65	155,61	5,468
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,410	20,90	8,57	0,698
41	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,390	71,25	27,79	0,855
20	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,620	95,95	155,44	3,666
21	465511511	Dlažba kladená do malty s vypinením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	23,400	33,25	778,05	17,525
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					266,77	0,302
22	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	4,800	17,10	82,08	0,004
23	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	4,860	4,75	23,09	0,001
24	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	4,860	33,25	161,60	0,297

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						800,05	14,636
25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
26	919411122	Čelo priepustu z betónu prostieho z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
27	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	4,860	1,90	9,23	0,000
28	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,380	66,50	25,27	0,001
29	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,900	2,85	2,57	0,000
30	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,100	0,43	7,35	0,000
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,900	5,70	5,13	0,000
99 Presun hmôt HSV						3,48	0,000
32	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	49,650	0,07	3,48	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						202,63	0,085
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						202,63	0,085
33	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,800	1,71	28,73	0,003
34	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
35	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	33,600	1,14	38,30	0,009
36	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,060	1 710,00	102,60	0,060
37	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2,200	0,33	0,73	0,000
38	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	5,600	0,33	1,85	0,000
39	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	9,250	1,43	13,23	0,004
40	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	0,95	0,09	0,000
Celkom						3 380,02	49,737

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovnik, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prípust č.18 - P 21889

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Viglaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 800,05	55,088
1	Zemné práce					257,60	0,000
1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,890	5,15	9,73	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážovaných i nezapážovaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,570	0,95	0,54	0,000
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	22,520	1,74	39,18	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážovaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,760	5,70	38,53	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,730	3,90	69,15	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	124,110	0,38	47,16	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,730	1,62	28,72	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,510	0,10	2,75	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,680	3,27	21,84	0,000
2	Zakladanie					301,19	4,407
10	274311118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	0,380	104,50	39,71	0,904
11	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	1,450	128,25	185,96	3,468
12	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,250	17,10	55,58	0,024
13	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,250	3,27	10,63	0,000
14	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,010	931,00	9,31	0,012
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					884,07	6,870
15	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,530	128,25	67,97	1,240
16	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zaolmených alebo zakrivených zhotovenie	m2	2,000	30,40	60,80	0,100
17	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zaolmených alebo zakrivených-odstránenie	m2	6,830	4,75	32,44	0,000
18	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,090	997,50	89,78	0,090
19	553100010	Kotevný materiál rímsoy	kg	15,000	7,60	114,00	0,000
20	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
21	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
22	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
23	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpcov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063
4	Vodorovné konštrukcie					1 266,41	29,163
24	421321238	Mostné nosné konštrukcie osovové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,440	114,00	50,16	1,032

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,220	33,25	73,82	0,017
26	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,220	4,75	10,55	0,000
27	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zvaraných sielí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
28	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	23,400	6,65	155,61	5,468
29	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,410	20,90	8,57	0,698
30	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,340	71,25	24,23	0,745
31	452318510	Zaistovacia prah z betónu prostého vodostavebného meioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	1,620	95,95	155,44	3,666
32	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pL20 m2, 200mm	m2	23,400	33,25	778,05	17,525

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 115,94 0,006

33	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	6,780	17,10	115,94	0,006
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 971,00 14,642

34	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
35	919411222	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
36	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	2,700	3,33	8,99	0,000
37	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesná chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	3,000	6,46	19,38	0,003
38	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,640	66,50	42,56	0,001
39	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001l	cm	108,750	0,38	41,33	0,002
40	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	7,250	11,40	82,65	0,000
41	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,530	2,85	4,36	0,000
42	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	29,090	0,43	12,51	0,000
43	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,530	5,70	8,72	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,84 0,000

44	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	54,920	0,07	3,84	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 180,73 0,075

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 180,73 0,075

45	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,600	1,71	26,68	0,003
46	24617000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
47	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	31,200	1,14	35,57	0,008
48	11161000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,050	1 710,00	85,50	0,050
49	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2,200	0,33	0,73	0,000
50	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	5,600	0,33	1,85	0,000
51	693110001200	Geotextília polypropylénová Tairatex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	9,250	1,43	13,23	0,004
52	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	0,95	0,07	0,000

Celkom 3 980,78 55,163

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.19 - P 21890

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vígľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				7 985,17	187,582
1	Zemné práce					1 928,55	115,190
1	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	25,500	2,95	75,23	0,000
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	24,000	3,28	78,72	0,000
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	1,080	5,15	5,56	0,000
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,320	0,95	0,30	0,000
5	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	93,360	1,74	162,45	0,000
6	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	28,010	5,70	159,66	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	94,440	3,90	368,32	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	661,080	0,38	251,21	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	94,440	1,62	152,99	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	141,660	0,10	14,17	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	32,580	3,27	106,54	0,000
12	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32	t	38,250	5,70	218,03	38,250
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	45,260	0,95	43,00	0,000
14	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	76,940	3,80	292,37	76,940
4	Vodorovné konštrukcie					715,98	18,038
15	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	14,420	6,65	95,89	3,370
16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m ³	0,270	20,90	5,64	0,460
17	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	0,440	71,25	31,35	0,965
18	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m ³	1,080	95,95	103,63	2,444
19	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m ² , 200mm	m ²	14,420	33,25	479,47	10,800
5	Komunikácie					358,32	22,568
20	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	24,000	3,23	77,52	11,080
21	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	24,000	11,40	273,60	11,308
22	573111110	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	24,000	0,30	7,20	0,180
8	Rúrové vedenie					147,25	0,031
23	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
24	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	9,50	47,50	0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 821,94 31,755

25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
39	919413116	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	712,50	712,50	9,698
26	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 s prípadným zošíkmením konštrukcie priepustu sklonu svahu zarezaním potrubia	m	16,000	76,00	1 216,00	14,433
27	592210000800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	ks	16,000	71,25	1 140,00	7,520
28	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000	0,95	15,20	0,000
29	961041211	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	1,780	19,00	33,82	0,000
30	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	14,570	66,50	968,91	0,025
31	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	38,880	2,85	110,81	0,000
32	979082119	Príplatek k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	738,800	0,43	317,68	0,000
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,480	1,28	14,69	0,000
34	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	218,030	0,10	21,80	0,000
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	38,880	5,70	221,62	0,000
36	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,480	0,95	10,91	0,000

99 Presun hmôt HSV 13,13 0,000

37	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	187,580	0,07	13,13	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 189,28 0,064

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 189,28 0,064

40	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,050	1,71	73,62	0,007
41	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
42	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	26,400	1,14	30,10	0,007
43	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/E2 v bubnoch	t	0,040	1 710,00	68,40	0,040
44	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	0,95	0,06	0,000

Celkom 8 174,45 187,646

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prípust č.20 - P 22109

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 601,68	29,453
1		Zemné práce				167,59	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,890	5,15	9,73	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,570	0,95	0,54	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	1,74	20,88	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600	5,70	20,52	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,890	3,90	54,17	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	97,230	0,38	36,95	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,890	1,62	22,50	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	23,000	0,10	2,30	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 283,18	0,149
9	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	7,500	45,60	342,00	0,021
10	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	7,500	106,40	798,00	0,128
11	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	18,840	7,60	143,18	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				1 148,32	28,304
12	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	24,800	6,65	163,59	5,748
13	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,480
14	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,620	95,95	155,44	3,666
15	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,240	23,75	5,70	0,005
16	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	24,600	33,25	817,95	18,424
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				718,20	0,919
17	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	9,000	17,10	153,90	0,007
18	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	14,850	4,75	70,54	0,004
19	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	14,850	33,25	493,76	0,907
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				282,33	0,082
20	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
21	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	14,850	3,33	49,45	0,000
22	938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6,000	2,85	17,10	0,000
23	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	12,000	4,75	57,00	0,000
24	959941122	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	24,000	4,75	114,00	0,004

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,130	1,28	2,73	0,000
26	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,510	0,10	4,05	0,000
99	Presun hmôt HSV					2,06	0,000
27	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	29,450	0,07	2,06	0,000
Celkom						3 601,68	29,453

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.21 - P 22110

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 706,70	52,187
1		Zemné práce				283,96	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
2	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,970	1,74	48,67	0,000
4	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,390	5,70	47,82	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,840	3,90	69,58	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	124,850	0,38	47,44	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,840	1,62	28,90	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,610	0,10	2,76	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,760	3,27	35,19	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				775,87	8,152
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,450	104,50	360,53	8,013
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	15,600	17,10	266,76	0,054
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	15,600	4,75	74,10	0,001
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,080	931,00	74,48	0,084
4		Vodorovné konštrukcie				972,75	19,680
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,900	114,00	102,60	2,111
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	4,500	33,25	149,63	0,035
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	4,500	4,75	21,38	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,020	997,50	19,95	0,021
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	12,900	6,65	85,79	3,014
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,140	20,90	2,93	0,238
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,540	71,25	109,73	3,376
21	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	0,540	95,95	51,81	1,222
22	465511511	Dlažba kladená do maľty s vyplnením škár maľtou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	12,900	33,25	428,93	9,661
8		Rúrové vedenie				99,75	0,021
23	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane hmotnosti jednotlivu nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
24	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 570,72	24,335

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
26	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
27	919413116	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	712,50	712,50	9,698
28	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	8,000	4,75	38,00	0,000
29	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,630	66,50	41,90	0,001
30	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,500	2,85	4,28	0,000
31	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28,500	0,43	12,26	0,000
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,860	1,28	1,10	0,000
33	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,280	0,10	1,63	0,000
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,500	5,70	8,55	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,65 0,000

35	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	52,190	0,07	3,65	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 390,09 0,161

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 390,09 0,161

36	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	35,480	1,71	60,67	0,006
37	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
38	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	70,960	1,14	80,89	0,019
39	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,120	1 710,00	205,20	0,120
40	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,500	0,33	1,49	0,000
41	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	8,400	0,33	2,77	0,000
42	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	15,260	1,43	21,82	0,006
43	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,160	0,95	0,15	0,000

Celkom 4 096,79 52,348

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.22 - P 22111

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Vigfaš, Slatinské Lazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 259,47	43,402
1 Zemné práce						264,08	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,020	1,74	41,79	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,210	5,70	41,10	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,100	3,90	70,59	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	126,700	0,38	48,15	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,100	1,62	29,32	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,010	0,10	2,80	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhuŕnenním jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,180	3,27	23,48	0,000
2 Zakladanie						216,11	2,276
10	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,930	128,25	119,27	2,224
11	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,840	17,10	65,66	0,028
12	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,840	3,27	12,56	0,000
13	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,020	931,00	18,62	0,024
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						388,46	4,087
14	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,730	104,50	180,79	4,018
15	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m. zhotovenie	m2	7,800	17,10	133,38	0,027
16	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m. odstránenie	m2	7,800	4,75	37,05	0,000
17	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpcov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,040	931,00	37,24	0,042
4 Vodorovné konštrukcie						1 000,77	22,390
18	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,450	114,00	51,30	1,056
19	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,400	33,25	79,80	0,019
20	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,400	4,75	11,40	0,000
21	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
22	451311711	Podklad pod diažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	17,700	6,65	117,71	4,136
23	451541111	Lážko pod petrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
24	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,460	71,25	32,78	1,008
25	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	17,700	33,25	588,53	13,256
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					134,41	0,006
27	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	7,860	17,10	134,41	0,006
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 252,61	14,643
28	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
29	919411122	Čelo priepustu z betónu prostieho z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
30	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokoťlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	4,640	3,33	15,45	0,000
31	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	8,000	4,75	38,00	0,000
32	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,400	66,50	26,60	0,001
33	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	348,000	0,38	132,24	0,007
34	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	23,200	11,40	264,48	0,000
35	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,960	2,85	2,74	0,000
36	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,240	0,43	7,84	0,000
37	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,860	1,28	1,10	0,000
38	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,280	0,10	1,63	0,000
39	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,110	5,70	12,03	0,000
99	Presun hmôt HSV					3,03	0,000
40	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	43,340	0,07	3,03	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					200,45	0,085
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					200,45	0,085
41	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá peneiračným náterom za studena	m2	16,950	1,71	28,98	0,003
42	24617000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
43	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	33,900	1,14	38,65	0,009
44	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,060	1 710,00	102,60	0,060
45	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2,250	0,33	0,74	0,000
46	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,200	0,33	1,39	0,000
47	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	7,630	1,43	10,91	0,003
48	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	0,95	0,08	0,000
Celkom						3 459,92	43,487

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - 1. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.23 - P 22143

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Víglaš, Slatinské Łazy, Klokoč, St. Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 627,42	20,006
1		Zemné práce				88,02	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000	1,74	10,44	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,800	5,70	10,26	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,260	3,90	28,31	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	50,820	0,38	19,31	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,260	1,62	11,76	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,890	0,10	1,09	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				755,65	18,823
9	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,200	6,65	107,73	3,785
10	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
11	452318510	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätkiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
12	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,200	33,25	538,65	12,133
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				684,38	1,106
13	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	18,010	4,75	85,55	0,005
14	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	18,010	33,25	598,83	1,100
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				97,97	0,078
15	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
16	936902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	18,010	3,33	59,97	0,000
99		Presun hmôt HSV				1,40	0,000
17	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	20,010	0,07	1,40	0,000
Celkom						1 627,42	20,006

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 4

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						186 719,48	5 128,487
1 Zemné práce						4 338,19	385,926
1	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,264 t	m ²	136,000	0,35	47,60	0,028
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	227,000	1,84	417,68	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	66,100	0,10	6,81	0,000
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	17,400	1,74	30,28	0,000
5	132201209	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	5,220	5,70	29,75	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	244,400	3,02	738,09	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	1 710,800	0,29	496,13	0,000
8	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornin	m ³	227,000	2,30	522,10	0,000
9	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	385,900	4,28	1 651,65	385,900
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	244,400	0,41	100,20	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	691,320	0,10	69,13	0,000
12	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	586,600	0,39	228,77	0,000
2 Zakladanie						761,47	21,672
13	278311047	Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m ³	m ³	9,430	80,75	761,47	21,672
5 Komunikácie						134 742,86	4 535,025
14	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	499,400	3,23	1 613,06	230,553
15	564931211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	38,000	1,60	60,80	7,185
16	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	464,000	8,55	3 881,70	213,913
17	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m ²	2 972,250	0,57	1 694,18	558,070
18	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	454,000	0,30	136,20	3,396
19	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	26 604,000	0,19	5 054,76	13,568
20	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	13 529,000	3,90	52 763,10	1 403,363
21	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	13 529,000	5,14	69 539,06	2 104,977
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						46 517,97	185,865
22	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	693,800	13,30	9 227,54	0,000
23	563550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	693,800	27,55	19 114,19	17,373

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	142110003400	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm,	m	312,210	1,90	593,20	10,319
25	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	315,000	3,33	1 048,95	49,631
26	404490000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	315,000	6,65	2 094,75	0,473
27	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	59,000	4,28	252,52	0,015
28	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	59,000	7,60	448,40	0,060
29	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
30	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	22,000	23,75	522,50	4,869
31	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m ² objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	4,000	23,75	95,00	0,000
32	404410016400	Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	44,65	89,30	0,002
33	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	39,90	79,80	0,002
34	404410038500	Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	61,75	123,50	0,002
35	404410040300	Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	61,75	123,50	0,005
36	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	44,65	89,30	0,002
37	404410066800	Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	39,90	79,80	0,002
38	404410067700	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	39,90	79,80	0,002
39	404410150000	Informatívna značka I17a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	80,75	161,50	0,005
40	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	4,000	50,35	201,40	0,061
41	404410177400	Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	104,50	104,50	0,015
42	404410177500	Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	61,75	61,75	0,015
43	404410194600	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	45,60	91,20	0,023
44	404450004200	Zariadenie dopravné Z3a (Vodiaca tabuľa), rozmer 2000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	104,50	209,00	0,059
45	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺžka 3,5m	ks	22,000	26,60	585,20	0,108
46	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	22,000	0,67	14,74	0,000
47	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	22,000	2,38	52,36	0,000
48	915711222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná	m	164,000	0,29	47,56	0,018
49	915712312	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	302,000	1,43	431,86	0,076
50	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 741,000	1,43	2 489,63	0,157
51	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	2 207,000	0,10	220,70	0,000
52	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíč. ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	2 042,000	0,76	1 551,92	102,100
53	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	2 042,000	0,76	1 551,92	0,225
54	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	34,000	0,10	3,40	0,000
55	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždzeného tlakom vody	m ²	13 075,000	0,07	915,25	0,000
56	938909411	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frérou pri šírke dna do 400 mm, -0,17250 l	m	1 877,000	0,67	1 257,59	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	300,000	3,33	999,00	0,027
58	979082213	Vodorovná doprava suliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	324,720	1,28	415,64	0,000
59	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 922,480	0,10	292,25	0,000
60	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	12,600	4,02	50,65	0,000
61	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	37,800	0,91	34,40	0,000

99 Presun hmôt HSV 358,99 0,000

62	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	5 128,480	0,07	358,99	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	--------	-------

Celkom

186 719,48 5 128,487

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 5

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				50 183,88	1 106,013
1		Zemné práce				41,34	0,019
1	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	102,000	0,35	35,70	0,019
2	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	56,400	0,10	5,64	0,000
2		Zakladanie				258,40	7,354
3	278311047	Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m3	m3	3,200	80,75	258,40	7,354
5		Komunikácie				32 202,38	1 030,720
4	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	818,250	0,57	466,40	153,635
5	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 738,000	0,19	1 280,22	3,436
6	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 369,000	3,90	13 139,10	349,466
7	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 369,000	5,14	17 316,66	524,183
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 604,34	67,919
8	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	235,200	13,30	3 128,16	0,000
9	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	235,200	27,55	6 479,76	5,889
10	142110003400	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm,	m	105,840	1,90	201,10	3,498
11	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopáním a odhadom výkopku do 3 m	ks	188,000	3,33	626,04	29,621
12	404490000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	188,000	6,65	1 250,20	0,282
13	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	174,000	4,28	744,72	0,044
14	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	174,000	7,60	1 322,40	0,148
15	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
16	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	23,75	142,50	1,328
17	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	44,65	44,65	0,001
18	404410066800	Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	39,90	39,90	0,001
19	404410177400	Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	104,50	104,50	0,015
20	404410177500	Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	61,75	61,75	0,015
21	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	6,000	26,60	159,60	0,029
22	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,67	4,02	0,000
23	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	6,000	2,38	14,28	0,000
24	915712312	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	336,000	1,43	480,48	0,084

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar preušívaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	199,000	1,43	284,57	0,018
26	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	535,000	0,10	53,50	0,000
27	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	533,000	0,76	405,08	26,650
28	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	533,000	0,76	405,08	0,059
29	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	0,10	1,00	0,000
30	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždeného tlakom vody	m2	3 369,000	0,07	235,83	0,000
31	938909411	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frérou pri šírke dna do 400 mm, -0,17250 t	m	326,000	0,67	218,42	0,000
32	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	100,000	3,33	333,00	0,009
33	979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	56,400	1,28	72,19	0,000
34	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	507,580	0,10	50,76	0,000
35	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,200	4,02	16,88	0,000
36	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	12,600	0,91	11,47	0,000
99	Presun hmôt HSV					77,42	0,000
37	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 106,010	0,07	77,42	0,000

Celkom

50 183,88 1 106,013

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 6

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						112 187,77	2 487,259
1	Zemné práce					60,94	0,019
1	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²	102,000	0,35	35,70	0,019
2	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivó (17 05) ostatné t	t	252,410	0,10	25,24	0,000
2	Zakladanie					717,06	20,408
3	278311047	Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m ³	m ³	8,880	80,75	717,06	20,408
5	Komunikácie					73 247,33	2 353,295
4	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m ²	1 912,500	0,57	1 090,13	359,091
5	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emuizie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	15 320,000	0,19	2 910,80	7,813
6	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	7 660,000	3,90	29 874,00	794,572
7	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	7 660,000	5,14	39 372,40	1 191,819
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					37 988,33	113,536
8	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	653,600	13,30	8 692,88	0,000
9	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	653,600	27,55	18 006,68	16,366
10	142110003400	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm,	m	294,120	1,90	558,83	9,721
11	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhodom výkopku do 3 m	ks	144,000	3,33	479,52	22,689
12	404490000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	144,000	6,65	957,60	0,216
13	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	92,000	4,28	393,76	0,023
14	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	92,000	7,60	699,20	0,078
15	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
16	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	23,75	118,75	1,107
17	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	44,65	89,30	0,002
18	404410066800	Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	39,90	79,80	0,002
19	404410176000	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 500x700 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	38,00	76,00	0,022
20	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	5,000	26,60	133,00	0,025
21	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	0,67	3,35	0,000
22	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	5,000	2,38	11,90	0,000
23	915712312	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	506,000	1,43	723,58	0,127
24	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	749,000	1,43	1 071,07	0,067

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 255,000	0,10	125,50	0,000
26	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku. š. 10 mm. hl. 20 mm	m	1 254,000	0,76	953,04	62,700
27	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	1 254,000	0,76	953,04	0,138
28	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	0,10	1,00	0,000
29	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	7 660,000	0,07	536,20	0,000
30	938909411	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna do 400 mm, -0,17250 t	m	1 459,000	0,67	977,53	0,000
31	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	300,000	3,33	999,00	0,027
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	252,410	1,28	323,08	0,000
33	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 271,660	0,10	227,17	0,000
34	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	12,600	4,02	50,65	0,000
35	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	37,800	0,91	34,40	0,000
99	Presun hmôt HSV					174,11	0,000
36	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2 487,250	0,07	174,11	0,000

Celkom

112 187,77 2 487,259

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.24 - P 22131

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 931,70 240,015

1 Zemné práce 1 415,75 124,170

1	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	21,000	2,95	61,95	0,000
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	19,500	3,28	63,96	0,000
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	0,540	5,15	2,78	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	0,160	0,95	0,15	0,000
5	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	55,000	1,74	95,70	0,000
6	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	16,500	5,70	94,05	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	49,290	3,90	192,23	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	345,000	0,38	131,10	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	49,290	1,62	79,85	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,930	0,10	7,39	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	28,760	3,27	94,05	0,000
12	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32	t	38,250	5,70	218,03	38,250
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prechodením sypaniny	m ³	50,540	0,95	48,01	0,000
14	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	85,920	3,80	326,50	85,920

4 Vodorovné konštrukcie 693,44 17,461

15	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	14,900	6,65	99,09	3,482
16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m ³	0,140	20,90	2,93	0,238
17	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	0,620	71,25	44,18	1,359
18	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m ³	0,540	95,95	51,81	1,222
19	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m ² , 200mm	m ²	14,900	33,25	495,43	11,159

5 Komunikácie 313,53 19,747

20	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	21,000	3,23	67,83	9,695
21	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	21,000	11,40	239,40	9,895
22	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	21,000	0,30	6,30	0,157

8 Rúrové vedenie 194,75 0,041

23	899202110	Osadenie oceľovej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
24	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	10,000	9,50	95,00	0,020

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 297,43 78,596

26	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
27	919413215	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr DN 900 až 1500	ks	1,000	855,00	855,00	22,788
28	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 s prípadným zošíkmením konštrukcie priepustu sklonu svahu zarezaním potrubia	m	15,000	142,50	2 137,50	37,322
29	592210001000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, DN 1000, dl. 1000 mm, zesilená	ks	15,000	118,75	1 781,25	18,375
30	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,000	0,95	12,35	0,000
31	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	6,380	19,00	121,22	0,000
32	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	19,600	66,50	1 303,40	0,034
33	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	61,080	2,85	174,08	0,000
34	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 160,440	0,43	498,99	0,000
35	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,780	1,28	11,24	0,000
36	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	78,980	0,10	7,90	0,000
37	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	61,080	5,70	348,16	0,000
38	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,780	0,95	8,34	0,000

99 Presun hmôt HSV 16,80 0,000

39	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	240,020	0,07	16,80	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 190,01 0,082

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 190,01 0,082

40	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	17,600	1,71	30,10	0,003
41	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
42	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	35,200	1,14	40,13	0,009
43	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,060	1 710,00	102,60	0,060
44	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	0,95	0,08	0,000

Celkom 10 121,71 240,097

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.25 - P 22132

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 764,03 141,616

1 Zemné práce 1 281,73 80,360

1	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	22,500	2,95	66,38	0,000
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	21,000	3,28	68,88	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	0,540	5,15	2,78	0,000
4	132201109	Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	0,160	0,95	0,15	0,000
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	62,460	1,74	108,68	0,000
6	132201209	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	18,740	5,70	106,82	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	55,370	3,90	215,94	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	387,580	0,38	147,28	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	55,370	1,62	89,70	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	83,050	0,10	8,31	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	24,130	3,27	78,91	0,000
12	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32	t	28,050	5,70	159,89	28,050
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodaním sypaniny	m ³	30,770	0,95	29,23	0,000
14	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	52,310	3,80	198,78	52,310

4 Vodorovné konštrukcie 661,45 16,594

15	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	14,420	6,65	95,89	3,370
16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m ³	0,140	20,90	2,93	0,238
17	452311141	Dosky, bloky, seclá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	0,440	71,25	31,35	0,965
18	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m ³	0,540	95,95	51,81	1,222
19	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m ² , 200mm	m ²	14,420	33,25	479,47	10,800

5 Komunikácie 313,53 19,747

20	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	21,000	3,23	67,83	9,695
21	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	21,000	11,40	239,40	9,895
22	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	21,000	0,30	6,30	0,157

8 Rúrové vedenie 147,25 0,031

23	899202110	Osadenie oceľovej mreže vrátane hmotnosti jednotlivu nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
24	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	9,50	47,50	0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 350,16 24,884

26	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
27	919413116	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	712,50	712,50	9,698
28	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 s prípadným zošíkmením konštrukcie priepustu sklonu svahu zarezaním potrubia	m	11,000	76,00	836,00	9,923
29	592210000800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosílená	ks	11,000	71,25	783,75	5,170
30	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,000	0,95	13,30	0,000
31	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	0,800	19,00	15,20	0,000
32	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	8,310	66,60	552,62	0,014
33	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	21,700	2,85	61,85	0,000
34	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	412,380	0,43	177,32	0,000
35	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,480	1,28	14,69	0,000
36	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	103,280	0,10	10,33	0,000
37	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,700	5,70	123,69	0,000
38	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,480	0,95	10,91	0,000

99 Presun hmôt HSV 9,91 0,000

39	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	141,620	0,07	9,91	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 138,23 0,059

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 138,23 0,059

40	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,200	1,71	22,57	0,002
41	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudačoch	l	0,010	1 710,00	17,10	0,010
42	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	26,400	1,14	30,10	0,007
43	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	l	0,040	1 710,00	68,40	0,040
44	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	0,95	0,06	0,000

Celkom 5 902,26 141,675

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prípust č.26 - P 22133

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 189,08	19,172
1	Zemné práce					17,39	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,260	3,90	4,91	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,820	0,38	3,35	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,260	1,62	2,04	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,420	0,10	0,24	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					755,65	18,823
7	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,200	6,65	107,73	3,785
8	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
9	452318510	Zaistovacie prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
10	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,200	33,25	538,65	12,133
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					232,99	0,271
11	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	3,600	17,10	61,56	0,003
12	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	3,600	4,75	17,10	0,001
13	627458111	Škárovanie maltou MCS, muríva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	2,430	14,25	34,63	0,047
14	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	3,600	33,25	119,70	0,220
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					181,71	0,078
15	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
16	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	6,030	1,90	11,46	0,000
17	938909712	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	9,200	14,25	131,10	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,530	1,28	0,68	0,000
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,730	0,10	0,47	0,000
99	Presun hmôt HSV					1,34	0,000
20	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	19,170	0,07	1,34	0,000
Celkom						1 189,08	19,172

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.27 - P 22134

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 306,06	45,799
1 Zemné práce						310,08	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,570	1,74	47,97	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,270	5,70	47,14	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,480	3,90	87,67	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	157,360	0,38	59,80	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,480	1,62	36,42	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,700	0,10	3,47	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,350	3,27	20,76	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						586,44	5,922
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,500	104,50	261,25	5,806
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	11,900	17,10	203,49	0,041
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	11,900	4,75	56,53	0,001
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,070	931,00	65,17	0,074
4 Vodorovné konštrukcie						1 186,71	24,950
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,800	114,00	91,20	1,877
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	4,200	33,25	139,65	0,033
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	4,200	4,75	19,95	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,020	997,50	19,95	0,021
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	19,200	6,65	127,68	4,486
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,570	71,25	40,61	1,250
21	452318510	Zaistovacie prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
22	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	19,200	33,25	638,40	14,380
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						302,50	0,292
23	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	6,840	17,10	116,96	0,006
24	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	3,300	4,75	15,68	0,001
25	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbke škár do 70 mm	m2	4,080	14,25	58,14	0,080

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	3,360	33,25	111,72	0,205

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 917,12 14,635

27	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
28	919411123	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 1000 až DN 1500 mm	ks	1,000	760,00	760,00	14,557
29	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	7,440	3,33	24,78	0,000
30	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	9,200	4,75	43,70	0,000
31	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	0,870	19,00	16,53	0,000
32	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,910	2,85	5,44	0,000
33	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	36,370	0,43	15,64	0,000
34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,980	1,28	1,25	0,000
35	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,860	0,10	0,89	0,000
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,910	5,70	10,89	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,21 0,000

37	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	45,800	0,07	3,21	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 268,56 0,111

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 268,56 0,111

38	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,450	1,71	40,10	0,004
39	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
40	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	46,900	1,14	53,47	0,012
41	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,060	1 710,00	136,80	0,080
42	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,000	0,33	1,32	0,000
43	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,400	0,33	2,11	0,000
44	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	12,260	1,43	17,56	0,005
45	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	0,95	0,10	0,000

Celkom 3 574,62 45,910

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.28 - P 22148

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 479,45	36,801
1 Zemné práce						276,93	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,950	5,15	4,89	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,290	0,95	0,28	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 800-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,800	1,74	43,15	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,440	5,70	42,41	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,150	3,90	78,59	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	141,020	0,38	53,59	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,150	1,62	32,64	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,680	0,10	3,07	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,600	3,27	18,31	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						442,42	4,949
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,100	104,50	219,45	4,877
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	8,500	17,10	145,35	0,029
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	8,500	4,75	40,38	0,000
13	334382212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,040	931,00	37,24	0,042
4 Vodorovné konštrukcie						780,46	17,009
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,440	114,00	50,16	1,032
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,220	33,25	73,82	0,017
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,220	4,75	10,55	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	13,350	6,65	88,78	3,119
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope zo širky 0-32 mm	m3	0,200	20,90	4,18	0,341
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,300	71,25	21,38	0,658
21	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	0,810	95,95	77,72	1,833
22	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	13,350	33,25	443,89	9,998
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						128,45	0,208
23	622661320	Náter betónu adhéznym spojovacím	m2	3,380	4,75	16,06	0,001
24	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	3,380	33,25	112,39	0,207
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						848,61	14,635
25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
27	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	3,380	3,33	11,26	0,000
28	938909712	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	8,000	14,25	114,00	0,000
29	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	0,350	19,00	6,65	0,000
30	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,760	2,85	2,17	0,000
31	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,420	0,43	6,20	0,000
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,460	1,28	0,59	0,000
33	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,100	0,10	0,41	0,000
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,760	5,70	4,33	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,58 0,000

35	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	36,800	0,07	2,58	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 145,86 0,061

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 145,86 0,061

36	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	11,600	1,71	19,84	0,002
37	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v súdoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
38	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	23,200	1,14	26,45	0,006
39	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,040	1 710,00	68,40	0,040
40	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2,200	0,33	0,73	0,000
41	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,800	0,33	1,58	0,000
42	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	8,180	1,43	11,70	0,003
43	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	0,95	0,06	0,000

Celkom 2 625,31 36,863

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.29 - P 22135

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 676,19	52,774
1 Zemné práce						392,01	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,190	0,95	0,18	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,100	1,74	61,07	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,530	5,70	60,02	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,280	3,90	98,59	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	176,930	0,38	67,23	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,370	1,62	62,16	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,460	0,10	5,35	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,450	3,27	34,17	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						632,13	6,796
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,880	104,50	300,96	6,689
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	12,600	17,10	215,46	0,044
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	12,600	4,75	59,85	0,001
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvaraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,060	931,00	55,86	0,063
4 Vodorovné konštrukcie						977,85	21,623
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,550	114,00	62,70	1,290
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,720	33,25	90,44	0,021
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,720	4,75	12,92	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zvaraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,920	6,65	112,52	3,954
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,140	20,90	2,93	0,238
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,010	71,25	71,96	2,214
21	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	0,540	95,95	51,81	1,222
22	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,920	33,25	562,59	12,672
8 Rúrové vedenie						99,75	0,021
23	899202110	Osadenie oceleovej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
24	5524251003	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 570,76	24,334

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
26	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
27	919413116	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	712,50	712,50	9,698
28	938909712	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,05711 t	m	8,000	14,25	114,00	0,000
29	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	0,710	19,00	13,49	0,000
30	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,550	2,85	4,42	0,000
31	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	29,470	0,43	12,67	0,000
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,460	1,28	0,59	0,000
33	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,570	0,10	0,46	0,000
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,690	5,70	9,63	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,69 0,000

35	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	52,770	0,07	3,69	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 299,81 0,124

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 299,81 0,124

36	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	26,480	1,71	45,28	0,005
37	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudačoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
38	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	52,960	1,14	60,37	0,014
39	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,090	1 710,00	153,90	0,090
40	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2,750	0,33	0,91	0,000
41	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	7,000	0,33	2,31	0,000
42	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	13,870	1,43	19,83	0,006
43	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	0,95	0,11	0,000

Celkom 3 976,00 52,898

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.30 - P 22136

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 061,83	52,573
1 Zemné práce						212,84	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,580	5,15	8,14	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,470	0,95	0,45	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,600	1,74	32,36	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,580	5,70	31,81	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,630	3,90	57,06	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	102,380	0,38	38,90	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,630	1,62	23,70	0,000
8	171209002	Príplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,650	0,10	2,27	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,550	3,27	18,15	0,000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						388,46	4,087
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,730	104,50	180,79	4,018
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	7,800	17,10	133,38	0,027
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	7,800	4,75	37,05	0,000
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,040	931,00	37,24	0,042
4 Vodorovné konštrukcie						1 430,36	33,668
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,330	114,00	37,62	0,774
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	1,720	33,25	57,19	0,013
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	1,720	4,75	8,17	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	28,950	6,65	192,52	6,765
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,340	20,90	7,11	0,579
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,360	71,25	25,65	0,789
21	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,350	95,95	129,53	3,055
22	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	28,950	33,25	962,59	21,682
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						112,86	0,182
23	622661320	Náter betónu adhézny spojovací	m2	2,970	4,75	14,11	0,001
24	627471153	Reprofilácia sien saračnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	2,970	33,25	98,75	0,181
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						913,63	14,635
25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
27	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	2,970	3,33	9,89	0,000
28	938909712	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	12,500	14,25	178,13	0,000
29	961041211	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	0,380	19,00	7,22	0,000
30	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,830	2,85	2,37	0,000
31	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,680	0,43	6,74	0,000
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,710	1,28	0,91	0,000
33	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,430	0,10	0,64	0,000
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,830	5,70	4,73	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,68 0,000

35	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	52,570	0,07	3,68	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 145,75 0,061

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 145,75 0,061

36	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	12,450	1,71	21,29	0,002
37	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
38	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	24,900	1,14	28,39	0,007
39	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,040	1 710,00	68,40	0,040
40	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,650	0,33	0,54	0,000
41	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,600	0,33	1,19	0,000
42	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3.5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	6,140	1,43	8,78	0,002
43	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	0,95	0,06	0,000

Celkom 3 207,58 52,634

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Príepust č.31 - P 22149

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 723,62	22,545
1 Zemné práce						158,87	0,000
1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	1,74	20,88	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hromine 3	m3	3,600	5,70	20,52	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,260	3,90	51,71	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,820	0,38	35,27	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,260	1,62	21,48	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,570	0,10	2,16	0,000
2 Zakladanie						235,29	2,611
9	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	1,070	128,25	137,23	2,559
10	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,900	17,10	66,69	0,028
11	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,900	3,27	12,75	0,000
12	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,020	931,00	18,62	0,024
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						1 061,72	0,123
13	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosť do 100 kg/m	m	6,200	45,60	282,72	0,017
14	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	6,200	106,40	659,68	0,105
15	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	15,700	7,60	119,32	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						760,40	18,827
16	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,200	6,65	107,73	3,785
17	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
18	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
19	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,200	23,75	4,75	0,005
20	465511511	Dlažba kladená do malty s vypinením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,200	33,25	538,65	12,133
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						681,15	0,895
21	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	7,000	17,10	119,70	0,006
22	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	12,870	4,75	61,13	0,004
23	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	5,080	14,25	72,39	0,099
24	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	12,870	33,25	427,93	0,786

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 824,62 0,089

25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
26	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	21,850	3,33	72,76	0,000
27	938909714	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,15229 t	m	11,000	14,25	156,75	0,000
28	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	20,000	4,75	95,00	0,003
29	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	402,000	0,38	152,76	0,008
30	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	26,800	11,40	305,52	0,000
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,680	1,28	2,15	0,000
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,750	0,10	1,68	0,000

99 Presun hmôt HSV 1,57 0,000

33	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	22,470	0,07	1,57	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

Celkom 3 723,62 22,545

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.32 - P 22152

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 051,67	21,491
1 Zemné práce						158,75	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	1,74	20,88	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600	5,70	20,52	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,260	3,90	51,71	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,820	0,38	35,27	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,260	1,62	21,48	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	20,350	0,10	2,04	0,000
2 Zakladanie						194,28	2,174
9	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	0,890	128,25	114,14	2,128
10	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,020	17,10	51,64	0,022
11	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,020	3,27	9,88	0,000
12	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. sielí KARI	t	0,020	931,00	18,62	0,024
4 Vodorovné konštrukcie						755,65	18,823
13	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,200	6,65	107,73	3,785
14	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
15	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
16	465511511	Dlažba kladená do malty s vypinením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,200	33,25	538,65	12,133
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						360,58	0,410
17	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	5,720	17,10	97,81	0,005
18	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	4,800	4,75	22,80	0,001
19	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	5,640	14,25	80,37	0,110
20	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	4,800	33,25	159,60	0,293
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						580,91	0,084
21	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
22	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	13,460	3,33	44,82	0,000
23	938909712	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	8,000	14,25	114,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	336,000	0,38	127,68	0,007
25	553002002	Kotva lepená - 16mm	ks	22,400	11,40	255,36	0,000
26	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,460	1,28	0,59	0,000
27	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,570	0,10	0,46	0,000
99	Presun hmôt HSV					1,50	0,000
28	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	21,430	0,07	1,50	0,000
Celkom						2 051,67	21,491

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priecestie č.33 - P 22153

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 689,57 28,898

1 Zemné práce 158,70 0,000

1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	1,74	20,88	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	3,600	5,70	20,52	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,260	3,90	51,71	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,820	0,38	35,27	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,260	1,62	21,48	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,890	0,10	1,99	0,000

2 Zakladanie 870,74 8,412

9	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	3,420	128,25	438,62	8,179
10	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zholovenie	m2	17,100	17,10	292,41	0,125
11	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	17,100	3,27	55,92	0,000
12	274362021	Výstuž základových pásov zo zvar. sietí KARI	t	0,090	931,00	83,79	0,108

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 014,91 0,238

13	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	12,000	45,60	547,20	0,034
14	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	12,000	106,40	1 276,80	0,204
15	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	25,120	7,60	190,91	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 763,25 18,830

16	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,200	6,65	107,73	3,785
17	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
18	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
19	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,320	23,75	7,60	0,007
20	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,200	33,25	538,65	12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 084,72 1,310

21	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	15,600	17,10	266,76	0,013
22	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	18,900	4,75	89,78	0,006
23	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	7,000	14,25	99,75	0,137
24	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	18,900	33,25	628,43	1,155

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 795,24 0,108

25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
26	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	43,000	3,33	143,19	0,000
27	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	32,000	4,75	152,00	0,005
28	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	1 282,500	0,38	487,35	0,026
29	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	85,500	11,40	974,70	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,01 0,000

30	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	28,660	0,07	2,01	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

Celkom 6 689,57 28,898

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.34 - P 22154

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 147,18	23,532
1	Zemné práce					194,13	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Příplatok k cene za lepidlosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,000	1,74	26,10	0,000
4	132201209	Příplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených, i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	4,500	5,70	25,65	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,260	3,90	63,41	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	113,820	0,38	43,25	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,260	1,62	26,34	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	25,260	0,10	2,53	0,000
2	Zakladanie					115,56	1,352
9	274311118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	0,560	104,50	58,52	1,332
10	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	2,800	17,10	47,88	0,020
11	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	2,800	3,27	9,16	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					734,08	3,202
12	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	1,190	128,25	152,62	2,783
13	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	4,380	30,40	133,15	0,218
14	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	4,380	4,75	20,81	0,000
15	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,200	997,50	199,50	0,201
16	553100010	Kotevný materiál rímsy	kg	30,000	7,60	228,00	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					755,65	18,823
17	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,200	6,65	107,73	3,785
18	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope do štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
19	452318510	Zaistovacia prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
20	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,200	33,25	538,65	12,133
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					183,71	0,071
21	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	8,010	17,10	136,97	0,007
22	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbke škár do 70 mm	m2	3,280	14,25	46,74	0,064

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						162,41	0,085
23	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
24	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	3,280	1,90	6,23	0,000
25	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1.0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	m	8,100	4,75	38,48	0,000
26	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	6,000	6,46	38,76	0,007
27	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	0,700	19,00	13,30	0,000
28	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,540	2,85	4,39	0,000
29	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	29,260	0,43	12,58	0,000
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,870	1,28	1,11	0,000
31	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,810	0,10	0,78	0,000
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,540	5,70	8,78	0,000
99 Presun hmôt HSV						1,64	0,000
33	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	23,380	0,07	1,64	0,000

Celkom

2 147,18

23,532

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.35 - P 22155

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						8 591,26	83,058
1 Zemné práce						313,25	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,900	5,15	50,99	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,970	0,95	2,82	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,000	1,74	26,10	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,500	5,70	25,65	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,900	3,90	97,11	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	174,300	0,38	66,23	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,900	1,62	40,34	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	40,090	0,10	4,01	0,000
2 Zakladanie						902,88	20,547
9	274311118	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	8,640	104,50	902,88	20,547
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						3 651,15	16,212
10	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	1,270	128,25	162,88	2,970
11	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	4,200	30,40	127,68	0,209
12	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	4,200	4,75	19,95	0,000
13	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,210	997,50	209,48	0,211
14	553100010	Kotevný materiál rímsy	kg	30,000	7,60	228,00	0,000
15	334313118	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	m3	5,400	114,00	615,60	12,542
16	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	9,000	17,10	153,90	0,031
17	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	9,000	4,75	42,75	0,000
18	348171111	Osadenie zábradlia oceleového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	12,500	45,60	570,00	0,035
19	5534660000	Zábradlie oceleové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	12,500	106,40	1 330,00	0,213
20	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	25,120	7,60	190,91	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						1 840,55	45,360
21	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	43,200	6,65	287,28	10,095
22	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodny 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
23	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiok	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
24	452471101	Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm	m2	0,320	23,75	7,60	0,007
25	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	43,200	33,25	1 436,40	32,354

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 842,16 0,848

26	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	17,030	17,10	291,21	0,014
27	622661320	Náter betónu adhézný spojovací	m2	8,450	4,75	40,14	0,003
28	627458111	Škárovanie maltou MCS, muríva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	16,130	14,25	229,85	0,315
29	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	8,450	33,25	280,96	0,516

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 035,45 0,091

30	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
31	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	29,900	1,90	56,81	0,000
32	938909714	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,15229 t	m	18,000	14,25	256,50	0,000
33	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	32,000	4,75	152,00	0,005
34	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	6,000	6,46	38,76	0,007
35	961021112	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	5,400	23,75	128,25	0,000
36	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,900	66,50	59,85	0,002
37	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	15,610	2,85	44,49	0,000
38	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	296,510	0,43	127,50	0,000
39	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,740	1,28	3,51	0,000
40	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	24,670	0,10	2,47	0,000
41	979013112	Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m	t	13,450	2,85	38,33	0,000
42	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,610	5,70	88,98	0,000

99 Presun hmôt HSV 5,82 0,000

43	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	83,110	0,07	5,82	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

Celkom 8 591,26 83,058

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník. k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.36 - P 22156

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 339,82	48,845
1 Zemné práce						385,06	0,000
1	132201101	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	5,15	3,24	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,190	0,95	0,18	0,000
3	132201201	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,550	1,74	61,86	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,670	5,70	60,82	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,790	3,90	108,38	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	194,500	0,38	73,91	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,790	1,62	45,02	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,110	0,10	4,21	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhuľnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,390	3,27	27,44	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						388,46	4,087
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,730	104,50	180,79	4,018
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	7,800	17,10	133,38	0,027
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	7,800	4,75	37,05	0,000
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,040	931,00	37,24	0,042
4 Vodorovné konštrukcie						886,56	20,378
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,330	114,00	37,62	0,774
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	1,720	33,25	57,19	0,013
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	1,720	4,75	8,17	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,320	6,65	108,53	3,813
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,140	20,90	2,93	0,238
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,950	71,25	67,69	2,083
21	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	0,540	95,95	51,81	1,222
22	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,320	33,25	542,64	12,223
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						18,24	0,025
23	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vycistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	1,280	14,25	18,24	0,025
8 Rúrové vedenie						99,75	0,021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,25	14,25	0,008
25	5524251003	Mreža ocelová s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	85,50	85,50	0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 558,33 24,334

26	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
27	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
28	919413116	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	712,50	712,50	9,698
29	938909712	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	7,500	14,25	106,88	0,000
30	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	0,630	19,00	11,97	0,000
31	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,380	2,85	3,93	0,000
32	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26,130	0,43	11,24	0,000
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,430	1,28	0,55	0,000
34	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,850	0,10	0,39	0,000
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,380	5,70	7,87	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,42 0,000

36	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	48,840	0,07	3,42	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 257,93 0,109

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 257,93 0,109

37	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	22,580	1,71	38,61	0,004
38	245170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
39	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	45,160	1,14	51,48	0,012
40	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,080	1 710,00	136,80	0,080
41	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,650	0,33	0,54	0,000
42	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,200	0,33	1,39	0,000
43	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	8,330	1,43	11,91	0,003
44	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	0,95	0,10	0,000

Celkom 3 597,75 48,954

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.37 - P 22157

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 967,59	55,204
1 Zemné práce						293,10	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,000	1,74	48,72	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hromine 3	m3	8,400	5,70	47,88	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,560	3,90	72,38	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	129,920	0,38	49,37	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,560	1,62	30,07	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,410	0,10	2,84	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,700	3,27	34,99	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						1 250,11	13,567
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,750	104,50	600,88	13,355
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	24,600	17,10	420,66	0,085
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	24,600	4,75	116,85	0,001
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,120	931,00	111,72	0,126
4 Vodorovné konštrukcie						1 361,20	26,804
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,300	114,00	148,20	3,049
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	6,260	33,25	208,15	0,049
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	6,260	4,75	29,74	0,000
17	421382312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,030	997,50	29,93	0,032
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	20,200	6,65	134,33	4,720
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,420	71,25	29,93	0,921
21	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
22	465511511	Dlažba kladená do maľty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	20,200	33,25	671,65	15,129
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						129,40	0,198
23	622661320	Náter betónu adhéznym spojovacím	m2	2,970	4,75	14,11	0,001
24	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kamera s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	2,140	14,25	30,50	0,042
25	627471153	Reprofilácia stien saračnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	2,550	33,25	84,79	0,156

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 929,92 14,635

26	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
27	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	1,000	712,50	712,50	14,557
28	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	4,390	3,33	14,62	0,000
29	938909712	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	10,000	14,25	142,50	0,000
30	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	0,380	19,00	7,22	0,000
31	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,830	2,85	2,37	0,000
32	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,680	0,43	6,74	0,000
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,570	1,28	0,73	0,000
34	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,140	0,10	0,51	0,000
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,830	5,70	4,73	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,86 0,000

36	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	55,200	0,07	3,86	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 315,38 0,128

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 315,38 0,128

37	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	26,900	1,71	46,00	0,005
38	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
39	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	53,800	1,14	61,33	0,014
40	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,090	1 710,00	153,90	0,090
41	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,500	0,33	2,15	0,000
42	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	12,000	0,33	3,96	0,000
43	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	21,550	1,43	30,82	0,009
44	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	0,95	0,12	0,000

Celkom 4 282,97 55,332

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.38 - P 22158

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 259,98	49,854
1	Zemné práce					262,61	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,600	1,74	42,80	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	7,380	5,70	42,07	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,060	3,90	66,53	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	119,420	0,38	45,38	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,060	1,62	27,64	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,590	0,10	2,56	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,800	3,27	28,78	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 006,43	10,858
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	4,600	104,50	480,70	10,684
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	19,800	17,10	338,58	0,069
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	19,800	4,75	94,05	0,001
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,100	931,00	93,10	0,105
4	Vodorovné konštrukcie					1 161,98	24,220
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,880	114,00	100,32	2,064
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	4,220	33,25	140,32	0,033
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	4,220	4,75	20,05	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,020	997,50	19,95	0,021
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	18,600	6,65	123,69	4,346
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkdrvny 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,420	71,25	29,93	0,921
21	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
22	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	18,600	33,25	618,45	13,930
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					90,25	0,140
23	622661320	Náter betónu adhézny spojovací	m2	1,790	4,75	8,50	0,001
24	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	1,560	14,25	22,23	0,030
25	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	1,790	33,25	59,52	0,109

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 735,22 14,635

26	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
27	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
28	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	3,350	3,33	11,16	0,000
29	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	0,380	19,00	7,22	0,000
30	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,830	2,85	2,37	0,000
31	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,680	0,43	6,74	0,000
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,830	5,70	4,73	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,49 0,000

33	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krylom asfaltovým alebo betónovým	t	49,850	0,07	3,49	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 249,50 0,101

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 249,50 0,101

34	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	21,200	1,71	36,25	0,004
35	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,010	1 710,00	17,10	0,010
36	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	42,400	1,14	48,34	0,011
37	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,070	1 710,00	119,70	0,070
38	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,400	0,33	1,45	0,000
39	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	9,600	0,33	3,17	0,000
40	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	16,360	1,43	23,39	0,007
41	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	0,95	0,10	0,000

Celkom 3 509,48 49,955

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Prieput č.39 - P 22159

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník, Dolný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 509,06	42,163
1	Zemné práce					219,21	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,800	1,74	34,45	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,940	5,70	33,86	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,860	3,90	57,95	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	104,020	0,38	39,53	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,860	1,62	24,07	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,290	0,10	2,23	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,200	3,27	20,27	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						509,77	5,430
10	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,300	104,50	240,35	5,342
11	334351112	Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,200	17,10	174,42	0,035
12	334351212	Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,200	4,75	48,45	0,001
13	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcii	t	0,050	931,00	46,55	0,053
4 Vodorovné konštrukcie						977,97	21,982
14	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,440	114,00	50,16	1,032
15	421351212	Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	2,220	33,25	73,82	0,017
16	421351312	Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	2,220	4,75	10,55	0,000
17	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,010	997,50	9,98	0,011
18	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	17,400	6,65	115,71	4,066
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
20	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,420	71,25	29,93	0,921
21	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
22	465511511	Dlažba kladená do malty s vypínením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	17,400	33,25	578,55	13,032
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						71,06	0,115
23	622661320	Náter betónu adhéznym spojovacím	m2	1,870	4,75	8,88	0,001
24	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	1,870	33,25	62,18	0,114
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						728,10	14,635
25	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	919411131	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 800 mm	ks	1,000	665,00	665,00	14,557
27	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	1,870	3,33	6,23	0,000
28	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pillarov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,2000t	m3	0,340	19,00	6,46	0,000
29	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,740	2,85	2,11	0,000
30	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,140	0,43	6,08	0,000
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,740	5,70	4,22	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,95 0,000

32	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	42,160	0,07	2,95	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 173,34 0,073

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 173,34 0,073

33	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,200	1,71	24,28	0,002
34	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
35	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	28,400	1,14	32,38	0,007
36	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,050	1 710,00	85,50	0,050
37	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2,200	0,33	0,73	0,000
38	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,800	0,33	1,58	0,000
39	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	8,180	1,43	11,70	0,003
40	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	0,95	0,07	0,000

Celkom 2 682,40 42,236

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Nástupišťa AZ Klokoč Palčúrovci

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Klokočov

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						11 021,10	205,477
1 Zemné práce						2 070,59	75,460
1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	80,000	2,57	205,60	0,000
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	10,800	3,80	41,04	0,000
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	54,720	1,60	87,55	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	16,420	0,10	1,64	0,000
5	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	35,200	1,74	61,25	0,000
6	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	10,560	5,70	60,19	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	81,000	3,90	315,90	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	567,000	0,38	215,46	0,000
9	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	10,800	0,95	10,26	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	10,800	1,62	17,50	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	10,560	3,27	34,53	0,000
12	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32	t	17,950	5,70	102,32	17,950
13	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	19,720	2,85	56,20	0,000
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	33,830	9,83	332,55	0,000
15	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	57,510	8,55	491,71	57,510
16	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	94,600	0,39	36,89	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						3 238,55	46,140
17	327313217	Múry a valy z betónu prostého tr. C 25/30	m ³	19,000	80,75	1 534,25	45,899
18	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m ²	78,000	17,10	1 333,80	0,242
19	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m ²	78,000	4,75	370,50	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						126,24	6,615
20	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m ³	2,640	20,90	55,18	4,497
21	452311151	Dosky, bioky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m ³	0,880	80,75	71,06	2,118
5 Komunikácie						1 645,02	43,959
22	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	86,000	2,57	221,02	24,075
23	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	66,000	8,08	533,28	6,105
24	592460010600	Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá	m ²	67,320	7,41	498,84	8,752
25	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	20,000	8,08	161,60	2,240

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	592460006800	Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	18,180	11,40	207,25	2,509
27	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,020	11,40	23,03	0,279

8 Rúrové vedenie 2 001,18 7,246

28	822441111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	m	22,000	19,00	418,00	0,069
29	592210000300	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, DN 60, dl. 1000, hr. steny 62 mm	ks	22,220	71,25	1 583,18	7,177

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 925,14 26,056

30	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,000	11,40	592,80	7,859
31	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	52,520	3,23	169,64	4,464
32	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	61,000	7,60	463,60	6,010
33	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	61,610	3,04	187,29	1,417
34	935112212	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	23,000	11,40	262,20	3,678
35	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	77,280	3,23	249,61	2,628

99 Presun hmôt HSV 14,38 0,000

36	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	205,480	0,07	14,38	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 592,76 0,251

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 592,76 0,251

37	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,500	1,71	100,04	0,010
38	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,010	1 710,00	17,10	0,010
39	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	117,000	1,14	133,38	0,031
40	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	l	0,200	1 710,00	342,00	0,200
41	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	0,95	0,24	0,000

Celkom 11 613,86 205,727

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Nástupištia AZ Klokoč, nad Klokočom

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Klokočov

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 498,37 89,346

1 Zemné práce 2 074,25 0,010

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	95,700	3,80	363,66	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	72,000	1,60	115,20	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	21,600	0,10	2,16	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	45,300	3,90	176,67	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	317,100	0,38	120,50	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	45,300	0,95	43,04	0,000
7	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	132,000	1,43	188,76	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	45,300	1,62	73,39	0,000
9	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	336,000	0,71	238,56	0,000
10	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	10,380	6,18	64,15	0,010
11	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	127,600	0,39	49,76	0,000
12	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 150 mm	m ²	336,000	0,95	319,20	0,000
13	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	336,000	0,95	319,20	0,000

5 Komunikácie 2 195,23 59,137

14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	116,000	2,57	298,12	32,473
15	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	95,000	8,08	767,60	8,788
16	592460010600	Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá	m ²	96,900	7,41	718,03	12,597
17	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	21,000	8,08	169,68	2,352
18	592460006800	Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 200x200x60 mm, červená	m ²	19,190	11,40	218,77	2,648
19	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m ²	2,020	11,40	23,03	0,279

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 222,64 30,199

20	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	61,000	11,40	695,40	9,219
21	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	61,610	3,23	199,00	5,237
22	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	64,000	7,60	486,40	6,306
23	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	64,640	3,04	196,51	1,487
24	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	29,000	11,40	330,60	4,638
25	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	97,440	3,23	314,73	3,313

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		Presun hmôt HSV				6,25	0,000
26	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	89,350	0,07	6,25	0,000
Celkom						6 498,37	89,346

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Podčasť: Nástupišťia AZ Stará Huta, Poľana

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Klokočov

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 18 678,71 1 421,943

1 Zemné práce 8 852,09 1 333,515

1	121101112	Odstánenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	101,550	3,80	385,89	0,000
2	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hromine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	889,000	0,95	844,55	0,000
3	122201409	Príplatek k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hromine 3	m ³	266,700	0,48	128,02	0,000
4	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	1 333,500	0,95	1 266,83	1 333,500
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	30,600	3,90	119,34	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	214,200	0,38	81,40	0,000
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	889,000	3,02	2 684,78	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	6 223,000	0,10	622,30	0,000
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	30,600	0,95	29,07	0,000
10	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	889,000	1,43	1 271,27	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	30,600	1,62	49,57	0,000
12	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	473,000	0,71	335,83	0,000
13	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	14 620	6,18	90,35	0,015
14	181201102	Úprava pláne v násypoch v hromine 1-4 so zhutnením	m ²	113,300	0,39	44,19	0,000
15	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 150 mm	m ²	473,000	0,95	449,35	0,000
16	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	473,000	0,95	449,35	0,000

5 Komunikácie 1 966,43 52,624

17	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	103,000	2,57	264,71	28,834
18	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	80,000	8,08	646,40	7,400
19	592460010600	Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm, sivá	m ²	81,600	7,41	604,66	10,608
20	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	23,000	8,08	185,84	2,576
21	592460006800	Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 200x200x60 mm, červená	m ²	15,150	11,40	172,71	2,091
22	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m ²	8,080	11,40	92,11	1,115

8 Rúrové vedenie 3 001,76 10,869

23	822441111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	m	33,000	19,00	627,00	0,104
24	592210000300	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, DN 60, dl. 1000, hr. steny 62 mm	ks	33,330	71,25	2 374,76	10,766

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 758,89 24,935

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	29,000	5,70	165,30	3,264
26	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	29,000	106,40	3 085,60	0,493
27	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	57,000	11,40	649,80	8,614
28	592170001000	Obrubník cestný, ixšxv 1000x150x260 mm	ks	57,570	3,23	185,95	4,893
29	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	63,000	7,60	478,80	6,207
30	592170001800	Obrubník parkový, ixšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	63,630	3,04	193,44	1,463
99		Presun hmôt HSV				99,54	0,000
31	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 421,940	0,07	99,54	0,000

Celkom

18 678,71 1 421,943

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Klokočov

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						303,79	5,025
2 Zakladanie						161,29	5,025
1	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37	m3	2,160	57,00	123,12	5,016
2	275351217	Debnenie sŕien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,160	12,92	27,91	0,009
3	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,160	4,75	10,26	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						142,50	0,000
4	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	6,000	23,75	142,50	0,000
M Práce a dodávky M						35 128,31	0,468
21-M Elektromontáže						35 032,26	0,468
5	210201811	Montáž a zapojenie svietidla na stožiar, odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla	ks	6,000	332,50	1 995,00	0,000
6	348370001802	Solárne osvetlenie autobusovej zastávky APL SOLAR (svietidlo Stratos N, solárny panel 140W, akumulátor, riadiaca jednotka, spinacie hodiny)	ks	6,000	4 522,00	27 132,00	0,041
7	210201801	Montáž 7m osvetľov.stožiaru a roštu so zatiahnutím kábla	ks	6,000	71,25	427,50	0,000
8	316720002002	Stožiar pozinkov. APL SOLAR výška 7 m - špeciálne upravený pre bezvýložníkové svietidlo vysunutý výložník 1m+zakladový rošt	ks	6,000	568,10	3 408,60	0,426
9	HZS-001	Revízie	hod	12,000	19,00	228,00	0,000
10	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	12,000	12,83	153,96	0,000
11	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	12,000	43,70	524,40	0,000
12	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	18,000	64,60	1 162,80	0,000
13	PD	Presun dodávok	%	0,000	42,75	0,00	0,000
14	PM	Podružný materiál	%	0,000	1,71	0,00	0,000
15	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	8,41	0,00	0,000
46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach						96,05	0,000
16	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	2,160	31,83	68,75	0,000
17	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,160	5,80	12,53	0,000
18	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	19,440	0,76	14,77	0,000
Celkom						35 432,10	5,493

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Stará Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 145,93	43,289
1	Zemné práce					1 021,53	0,001
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	24,300	3,80	92,34	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	100,000	1,60	160,00	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	30,000	0,10	3,00	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,550	3,90	255,65	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	458,850	0,38	174,36	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,550	0,95	16,67	0,000
7	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladateľných	m3	38,000	1,43	54,34	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,550	1,62	106,19	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,000	0,10	7,20	0,000
10	180401213	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	45,000	0,71	31,95	0,000
11	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,390	6,18	8,59	0,001
12	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	66,000	0,39	25,74	0,000
13	181301302	Rozprestretie ornica na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	45,000	0,95	42,75	0,000
14	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	45,000	0,95	42,75	0,000
5 Komunikácie						1 213,39	30,488
15	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,000	2,57	154,20	16,796
16	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	14,000	6,65	93,10	0,000
17	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	53,000	8,08	428,24	4,903
18	592400010600	Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm, sivá	m2	54,060	7,41	400,58	7,028
19	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,000	8,08	56,56	0,784
20	592460006600	Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	6,570	11,40	74,90	0,907
21	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	0,510	11,40	5,81	0,070
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						907,98	12,799
22	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	35,000	11,40	399,00	5,290
23	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	35,350	3,23	114,18	3,005
24	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,000	7,60	281,20	3,646
25	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	37,370	3,04	113,60	0,860

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom.
99		Presun hmôt HSV				3,03	0,000
26	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	43,290	0,07	3,03	0,000
		Celkom				3 145,93	43,289

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Stará Huta

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				50,63	0,838
2		Zakladanie				26,88	0,838
1	275313811	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 30/37	m3	0,360	57,00	20,52	0,836
2	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,360	12,92	4,65	0,001
3	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,360	4,75	1,71	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23,75	0,000
4	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	1,000	23,75	23,75	0,000
M		Práce a dodávky M				5 854,72	0,078
21-M		Elektromontáže				5 838,71	0,078
7	210201801	Montáž 7m osvetľov.stožiaru a roštu so zatiahnutím kábla	ks	1,000	71,25	71,25	0,000
8	316720002002	Stožiar pozinkov. APL SOLAR výška 7 m - špeciálne upravený pre bezvýložníkové svietidlo vysunutý výložník 1m+zakladový rošt	ks	1,000	568,10	568,10	0,071
5	210201811	Montáž a zapojenie svietidla na stožiar, odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla	ks	1,000	332,50	332,50	0,000
6	348370001802	Solárne osvetlenie autobusovej zastávky APL SOLAR (svietidlo Stratos N, solárny panel 140W, akumulátor, riadiaca jednotka, spínacie hodiny)	ks	1,000	4 522,00	4 522,00	0,007
9	HZS-001	Revízie	hod	2,000	19,00	38,00	0,000
10	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,000	12,83	25,66	0,000
11	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	43,70	87,40	0,000
12	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	3,000	64,60	193,80	0,000
13	PD	Presun dodávok	%	0,000	42,75	0,00	0,000
14	PM	Podružný materiál	%	0,000	1,71	0,00	0,000
15	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	8,41	0,00	0,000
46-M		Zemné práce pri exter.mont.prácach				16,01	0,000
16	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	0,360	31,83	11,46	0,000
17	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,360	5,80	2,09	0,000
18	460600002	Priprátok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	3,240	0,76	2,46	0,000
Celkom						5 905,35	0,915

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

Podčasť: Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 803,66	43,745
1	Zemné práce					675,93	0,002
1	121101111	Odstránenie omice s vodou, premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,250	3,80	54,15	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	53,000	1,84	97,52	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,900	0,10	1,59	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,300	3,90	149,37	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	268,100	0,38	101,88	0,000
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	6,300	0,95	5,99	0,000
7	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	21,000	1,43	30,03	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,300	1,62	62,05	0,000
9	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	53,000	0,71	37,63	0,000
10	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,640	6,18	10,14	0,002
11	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	63,800	0,39	24,88	0,000
12	181301302	Rozprestretie omice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	53,000	0,95	50,35	0,000
13	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v homine triedy 1-4	m2	53,000	0,95	50,35	0,000
5	Komunikácie					1 123,33	29,739
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	58,000	2,57	149,06	16,237
15	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	41,000	8,08	331,28	3,793
16	592460010600	Dlažba betónová zámková, hr 60 mm, sivá	m2	41,820	7,41	309,89	5,437
17	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr 60 mm do lôžka z kameniva ťažného	m2	17,000	8,08	137,36	1,904
18	592460006800	Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	15,150	11,40	172,71	2,091
19	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,020	11,40	23,03	0,279
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 001,34	14,004
20	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,000	11,40	421,80	5,592
21	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	37,370	3,23	120,71	3,176
22	916581112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	43,000	7,60	326,80	4,237
23	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	43,430	3,04	132,03	0,999
99	Presun hmôt HSV					3,06	0,000
24	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	43,740	0,07	3,06	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

2 803,66

43,745

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						101,26	1,675
2 Zakladanie						53,76	1,675
1	275313811	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 30/37	m3	0,720	57,00	41,04	1,672
2	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,720	12,92	9,30	0,003
3	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,720	4,75	3,42	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						47,50	0,000
4	949942101	Hydraulická zdvihacia pošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	2,000	23,75	47,50	0,000
M Práce a dodávky M						11 709,44	0,156
21-M Elektromontáže						11 677,42	0,156
5	210201801	Montáž 7m osvetľov.stožiaru a roštu so zatiahnutím kábla	ks	2,000	71,25	142,50	0,000
6	316720002002	Stožiar pozinkov. APL SOLAR výška 7 m - špeciálne upravený pre bezvýložníkové svietidlo vysunutý výložník 1m+zakladový rošt	ks	2,000	568,10	1 136,20	0,142
7	210201811	Montáž a zapojenie svietidla na stožiar, odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla	ks	2,000	332,50	665,00	0,000
8	348370001802	Solárne osvetlenie autobusovej zastávky APL SOLAR (svietidlo Stratos N, solárny panel 140W, akumulátor, riadiaca jednotka, spinacie hodiny)	ks	2,000	4 522,00	9 044,00	0,014
9	HZS-001	Revízie	hod	4,000	19,00	76,00	0,000
10	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	12,83	51,32	0,000
11	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	43,70	174,80	0,000
12	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	6,000	64,60	387,60	0,000
13	PD	Presun dodávok	%	0,000	42,75	0,00	0,000
14	PM	Podružný materiál	%	0,000	1,71	0,00	0,000
15	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	8,41	0,00	0,000
46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach						32,02	0,000
16	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	0,720	31,83	22,92	0,000
17	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,720	5,80	4,18	0,000
18	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	6,480	0,76	4,92	0,000
Celkom						11 810,70	1,831

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						20 115,99	237,487
1	Zemné práce					1 589,89	0,002
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	51,300	3,80	194,94	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	210,000	1,84	386,40	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	63,000	0,10	6,30	0,000
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	124,200	3,02	375,08	0,000
5	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	869,400	0,10	86,94	0,000
6	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,200	0,95	38,19	0,000
7	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	126,000	1,43	180,18	0,000
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	124,200	0,41	50,92	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	126,000	0,10	12,60	0,000
10	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	74,000	0,71	52,54	0,000
11	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,290	6,18	14,15	0,002
12	181201102	Úprava pláne v násypoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	130,900	0,39	51,05	0,000
13	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	74,000	0,95	70,30	0,000
14	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hromine triedy 1-4	m2	74,000	0,95	70,30	0,000
2	Zakladanie					303,24	41,297
15	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	19,950	15,20	303,24	41,297
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					12 948,50	95,998
16	32721000r	Gabionový múr s výstupami M+D	m2	57,000	142,50	8 122,50	95,190
17	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	40,000	14,25	570,00	0,128
18	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	40,000	106,40	4 256,00	0,680
5	Komunikácie					2 237,98	60,573
19	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	119,000	2,57	305,83	33,313
20	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	101,000	8,08	816,08	9,343
21	592460010600	Dlažba betónová zámková, hr 60 mm, sivá	m2	103,020	7,41	763,38	13,393
22	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	18,000	8,08	145,44	2,016
23	592460006800	Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	16,160	11,40	184,22	2,230
24	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,020	11,40	23,03	0,279

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8		Rúrové vedenie				56,45	0,053
25	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	10,500	0,40	4,20	0,000
26	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	11,000	4,75	52,25	0,053
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 963,31	39,564
27	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	68,000	11,40	775,20	10,277
28	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	68,680	3,23	221,84	5,838
29	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,000	7,60	608,00	7,882
30	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	80,800	3,04	245,63	1,858
31	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	50,000	11,40	570,00	7,997
32	592270001800	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	168,000	3,23	542,64	5,712
99		Presun hmôt HSV				16,62	0,000
33	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	237,490	0,07	16,62	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				139,35	0,029
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				139,35	0,029
34	711132102	Zholovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	60,800	0,24	14,59	0,000
35	693110001300	Geotextília polypropylénová PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	72,960	1,71	124,76	0,029
Celkom						20 255,34	237,516

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Horný Tisovník

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						101,26	1,675
2 Zakladanie						53,76	1,675
1	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37	m3	0,720	57,00	41,04	1,672
2	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,720	12,92	9,30	0,003
3	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,720	4,75	3,42	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						47,50	0,000
4	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	2,000	23,75	47,50	0,000
M Práce a dodávky M						11 709,44	0,156
21-M Elektromontáže						11 677,42	0,156
5	210201801	Montáž 7m osvetľov.stožiaru a roštu so zatahnutím kábla	ks	2,000	71,25	142,50	0,000
6	316720002002	Stožiar pozinkov. APL SOLAR výška 7 m - špeciálne upravený pre bezvýložníkové svetidlo vysunutý výložník 1m+zakladový rošt	ks	2,000	568,10	1 136,20	0,142
7	210201811	Montáž a zapojenie svetidla na stožiar, odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla	ks	2,000	332,50	665,00	0,000
8	348370001802	Solárne osvetlenie autobusovej zastávky APL SOLAR (svetidlo Stratos N. solárny panel 140W, akumulátor, riadiaca jednotka, spinacie hodiny)	ks	2,000	4 522,00	9 044,00	0,014
9	HZS-001	Revízie	hod	4,000	19,00	76,00	0,000
10	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	12,63	51,32	0,000
11	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	43,70	174,80	0,000
12	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	6,000	64,60	387,60	0,000
13	PD	Presun dodávok	%	0,000	42,75	0,00	0,000
14	PM	Podružný materiál	%	0,000	1,71	0,00	0,000
15	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	8,41	0,00	0,000
46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach						32,02	0,000
16	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	0,720	31,83	22,92	0,000
17	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,720	5,80	4,18	0,000
18	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	6,480	0,76	4,92	0,000
Celkom						11 810,70	1,831

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Dolná Strehová, Žihľava, Pôtor

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

165 853,21 6 592,524

1 Zemné práce

23 798,49 1 298,553

1	113152651	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 250 mm 0,635 t	m2	1 705,000	0,62	1 057,10	1,023
2	113307224	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	1 705,000	0,43	733,15	0,000
3	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 777,000	1,71	4 748,67	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	833,100	0,10	83,31	0,000
5	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 777,000	1,28	3 554,56	0,000
6	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19 439,000	0,05	971,95	0,000
7	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	1 360,010	2,30	3 128,02	0,000
8	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	1 297,530	4,28	5 553,43	1 297,530
9	171201203	Uloženie sypaniny na skládke nad 1000 do 10000 m3	m3	2 777,000	0,95	2 638,15	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 168,520	0,10	416,85	0,000
11	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 341,800	0,39	913,30	0,000

2 Zakladanie

13 924,34 1 855,217

12	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	891,000	15,20	13 543,20	1 844,370
13	278311047	Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m3	m3	4,720	80,75	381,14	10,847

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

54 689,60 686,704

14	32721000r	Gabionový múr s výstuhami M+D	m2	411,200	133,00	54 689,60	686,704
----	-----------	-------------------------------	----	---------	--------	-----------	---------

4 Vodorovné konštrukcie

8 541,45 238,774

15	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	243,000	6,65	1 615,95	56,782
16	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	243,000	28,50	6 925,50	181,992

5 Komunikácie

42 901,20 2 484,210

17	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	2 132,600	3,23	6 889,27	984,675
18	564931211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vyhčnením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,000	1,60	24,00	2,836
19	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 939,000	8,55	16 578,45	913,609
20	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	345,000	0,57	196,65	64,777
21	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	110,400	6,65	734,16	0,000
22	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 939,000	0,30	581,70	14,504

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 939,000	0,19	368,41	0,989
24	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 939,000	3,90	7 562,10	201,132
25	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	1 939,000	5,14	9 966,46	301,689
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						73,20	0,174
26	627456210	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m ²	m ²	20,000	3,66	73,20	0,174
8 Rúrové vedenie						39,75	0,029
27	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	23,400	0,24	5,62	0,000
28	286120016400	Rúra odpadová rovná D 110x2,2 mm	m	23,870	1,43	34,13	0,029
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						21 423,23	28,863
29	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2.0 m	m	323,200	13,30	4 298,56	0,000
30	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	323,200	27,55	8 904,16	8,093
31	142110003400	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm,	m	156,150	1,90	296,69	5,161
32	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhodom výkopku do 3 m	ks	7,000	3,33	23,31	1,103
33	404490000400	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	7,000	6,65	46,55	0,011
34	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	14,000	4,28	59,92	0,004
35	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	14,000	7,60	106,40	0,012
36	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	712,50	712,50	0,227
37	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	23,75	166,25	1,549
38	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m ² objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	5,000	23,75	118,75	0,000
39	404410016400	Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	44,65	89,30	0,002
40	404410067700	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	39,90	79,80	0,002
41	404410068000	Zákazová značka B31b (Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	80,75	161,50	0,002
42	404410150000	Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	80,75	161,50	0,005
43	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	50,35	100,70	0,031
44	404410194600	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	45,60	91,20	0,023
45	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺžka 3,5m	ks	7,000	26,60	186,20	0,034
46	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	7,000	0,67	4,69	0,000
47	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	7,000	2,38	16,66	0,000
48	915711222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná	m	164,000	0,29	47,56	0,018
49	915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	250,000	1,43	357,50	0,023
50	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	414,000	0,10	41,40	0,000
51	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm	m	250,000	0,76	190,00	12,500
52	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hĺ. 20 mm	m	250,000	0,76	190,00	0,028
53	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	0,10	1,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	938909404	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	m	31,000	2,85	88,35	0,000
55	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	400,000	3,33	1 332,00	0,036
56	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 081,890	1,28	1 384,82	0,000
57	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	20 525,590	0,10	2 052,56	0,000
58	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	16,800	4,02	67,54	0,000
59	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	50,400	0,91	45,86	0,000
99	Presun hmôt HSV					461,95	0,000
60	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	6 599,340	0,07	461,95	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					1 036,71	0,217
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					1 036,71	0,217
61	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m ²	452,320	0,24	108,56	0,000
62	693110001300	Geotextília polypropylénová PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m ²	542,780	1,71	928,15	0,217
Celkom						166 889,92	6 592,741

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Zákazka 5. úr.: Pripust č.23 - P 22143

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Dolná Strehová, Žihlava, Pôtor

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 693,59	20,224
1		Zemné práce				17,46	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,260	5,15	6,49	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	0,380	0,95	0,36	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,260	3,90	4,91	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,820	0,38	3,35	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,260	1,62	2,04	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	3,060	0,10	0,31	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				755,65	18,823
7	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	16,200	6,65	107,73	3,785
8	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkočrvy 0-32 mm	m3	0,270	20,90	5,64	0,460
9	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	1,080	95,95	103,63	2,444
10	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	m2	16,200	33,25	538,65	12,133
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				819,28	1,324
11	622661320	Náter betónu adhéznym spojovacím	m2	21,560	4,75	102,41	0,006
12	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	21,560	33,25	716,87	1,317
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				99,78	0,078
13	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	38,00	38,00	0,078
14	938902302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	21,560	1,90	40,96	0,000
15	938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	6,000	2,85	17,10	0,000
16	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,170	1,28	1,50	0,000
17	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,190	0,10	2,22	0,000
99		Presun hmôt HSV				1,42	0,000
18	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	20,220	0,07	1,42	0,000
Celkom						1 693,59	20,224

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 201-00 Most ev.č.585-007

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

108 136,67 1 268,005

1 Zemné práce

7 923,65 1,165

1	113153130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	241,000	4,00	964,00	0,110
2	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0.23000t	m	40,000	2,00	80,00	0,000
3	113307124	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	123,000	3,10	381,30	0,000
4	1190014111	Dočasné zaistenie nadzemného potrubia DN do 200	m	15,000	12,00	180,00	0,161
5	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	15,000	6,00	90,00	0,893
6	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	3,600	4,00	14,40	0,000
7	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	150,000	6,34	951,00	0,000
8	124203109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,000	0,50	37,50	0,000
9	129203201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	m3	222,600	3,40	756,84	0,000
10	129203109	Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	111,300	6,00	667,80	0,000
11	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	92,000	10,00	920,00	0,000
12	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,600	0,50	13,80	0,000
13	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,200	5,42	185,36	0,000
14	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,260	1,00	10,26	0,000
15	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	322,800	3,18	1 026,50	0,000
16	171103101	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	150,000	8,00	1 200,00	0,000
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	322,800	0,43	138,80	0,000
18	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	613,320	0,10	61,33	0,000
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,000	3,44	89,44	0,000
20	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	24,000	0,75	18,00	0,000
21	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,740	6,50	4,81	0,001
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	123,000	0,41	50,43	0,000
23	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24,000	1,42	34,08	0,000
24	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	24,000	2,00	48,00	0,000

2 Zakladanie

8 024,88

9,824

25	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	50,000	1,00	50,00	0,008
26	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	50,000	1,00	50,00	0,000
27	134600000100	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	7,750	0,10	0,78	7,750
28	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	50,000	1,00	50,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm - 0.00001t	cm	23 328,000	0,31	7 231,68	0,467
30	273362516	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm - 0.00001t	cm	1 184,000	0,38	449,92	0,036
31	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,700	275,00	192,50	1,565

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 20 367,76 61,164

32	317141111	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	34,000	28,00	952,00	0,005
33	59321063100	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40	ks	26,000	55,00	1 430,00	1,352
34	59321063101	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-1000/500/40	ks	2,000	55,00	110,00	0,104
35	59321063031	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-500/500/40	ks	2,000	45,00	90,00	0,031
36	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	60,000	6,80	408,00	0,053
37	55330110003	Kotva rímsovej dosky	ks	60,000	13,50	810,00	0,000
38	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	12,580	135,00	1 698,30	30,010
39	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	20,710	32,00	662,72	1,032
40	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	20,710	5,00	103,55	0,000
41	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	2,410	1 050,00	2 530,50	2,499
42	334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	10,900	110,00	1 199,00	25,316
43	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	17,730	27,00	478,71	0,081
44	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	17,730	6,00	106,38	0,001
45	334362136	Výstuž driekov pilierov z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,180	1 050,00	189,00	0,187
46	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvaraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,320	980,00	313,60	0,336
47	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia cieľcov hmotnosti do 100 kg/m	m	46,000	48,00	2 208,00	0,130
48	5534610001	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej povrchovej úpravy	m	41,000	145,00	5 945,00	0,000
49	5534610002	Zábradlie oceľové jednotrubkové , vč. konečnej povrchovej úpravy	m	5,000	145,00	725,00	0,000
50	368995212	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	m	34,000	12,00	408,00	0,026

4 Vodorovné konštrukcie 39 023,29 1 002,988

51	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	51,060	130,00	6 637,80	118,583
52	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	16,990	27,00	458,73	0,292
53	421351231	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	29,280	40,00	1 171,20	0,528
54	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	16,990	3,00	50,97	0,000
55	421351331	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	29,280	3,00	87,84	0,000
56	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,860	1 050,00	1 953,00	1,951
57	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zvaraných sietí nad 4 kg/m2	t	1,980	1 050,00	2 079,00	2,087
58	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	371,000	9,50	3 524,50	122,612
59	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,280	2 500,00	700,00	0,743
60	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	408,100	3,50	1 428,35	130,098
61	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiček	m3	32,400	101,00	3 272,40	73,329

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	1,500	25,00	37,50	0,034
63	458311132	Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého tr. C 8/10	m3	66,000	92,00	6 072,00	160,334
64	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	28,000	15,00	420,00	58,356
65	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	371,000	30,00	11 130,00	334,041

5 Komunikácie 5 101,33 171,780

66	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	123,000	3,40	418,20	56,784
67	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	123,000	12,00	1 476,00	57,955
68	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0.80 kg/m2	m2	482,420	0,35	168,85	0,391
69	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	241,210	4,10	988,96	25,021
70	5771342811	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm	m2	118,210	9,00	1 063,89	12,262
71	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	123,000	5,41	665,43	19,138
72	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	64,000	5,00	320,00	0,230

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 014,75 13,224

73	622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	57,720	3,00	173,16	0,024
74	6226612111	Náter betónu mostu - adhézný mostík	m2	372,700	2,00	745,40	0,157
75	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	57,720	18,00	1 038,96	0,047
76	622661326	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	m2	220,610	6,90	1 522,21	0,112
77	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	80,140	28,00	2 243,92	3,498
78	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	34,340	39,00	1 339,26	3,240
79	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	74,290	28,00	2 080,12	3,072
80	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	31,840	39,00	1 241,76	3,004
81	627471431	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	17,170	20,00	343,40	0,037
82	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	15,920	18,00	286,56	0,033

8 Rúrové vedenie 529,58 5,346

83	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	31,000	0,42	13,02	0,000
84	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	31,930	1,65	52,68	0,026
85	899621112	Obetonovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	28,000	9,21	257,88	5,245
86	8999121011	Montáž ocelových chráničiek D 120x7	m	4,000	13,50	54,00	0,001
87	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn. 11 363.0.	m	4,000	38,00	152,00	0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 707,62 2,514

88	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	750,00	750,00	0,227
89	919723210	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	m	55,450	3,00	166,35	0,001
90	931941111	Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	m	22,200	35,00	777,00	0,063
91	13334000101	Týč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	t	0,390	2 800,00	1 092,00	0,390
92	931992121	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	33,320	8,42	280,55	0,021
93	9319941321	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	m	55,450	5,00	277,25	0,010
94	931994142	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	3,800	9,19	34,92	0,002
95	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	37,050	2,03	75,21	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
96	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	45,00	180,00	0,006
97	1	Mostná odvodňovacia tvarovka z nerezu	ks	4,000	35,00	140,00	0,484
98	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	4,600	2,00	9,20	0,006
99	552410006200	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1500 mm pre mostný odvodňovač, ACO	ks	4,000	15,00	60,00	0,012
100	938902000	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	m2	177,380	3,20	567,62	0,000
101	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	154,430	3,50	540,51	0,000
102	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	66,180	3,50	231,63	0,000
103	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	114,480	3,50	400,68	0,000
104	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	114,480	3,50	400,68	0,000
105	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	106,130	3,50	371,46	0,000
106	938902313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	9,530	3,50	33,36	0,000
107	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	40,000	8,00	320,00	1,986
108	959941123	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	80,000	6,03	482,40	0,017
109	959941151	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	60,000	6,80	408,00	0,070
110	961051111	Búranie mostných základov, múriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	52,520	70,00	3 676,40	0,091
111	966076141	Odstúpanie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	34,000	4,00	136,00	0,010
112	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien železobetónových -0,00075t	cm	400,000	1,25	500,00	0,016
113	972056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	220,000	1,13	248,60	0,002
114	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	328,380	3,00	985,14	0,000
115	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naizženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2 955,420	0,45	1 329,94	0,000
116	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	204,120	6,00	1 224,72	0,000
117	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,000	4,00	8,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 443,81 0,000

118	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1 268,040	0,35	443,81	0,000
-----	-----------	--	---	-----------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 6 702,39 2,660

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 702,39 2,660

119	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	17,730	1,80	31,91	0,000
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,010	1 800,00	18,00	0,010
121	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	18,110	1,20	21,73	0,005
##	1116134600	Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudaoh do 250kg	t	0,030	1 800,00	54,00	0,030
123	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	239,820	12,50	2 997,75	0,130
##	628340000100	Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby, ICCPAL	m2	275,790	6,30	1 737,48	2,035
125	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	177,490	6,50	1 153,69	0,394
126	711470040	Della MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	55,000	8,45	464,75	0,033
127	711470140	Deita MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	26,400	8,45	223,08	0,023
128	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	5,00	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				4 450,00	0,000
VRN03		Geodetické práce				2 150,00	0,000
129	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtyčovacej siete, vtyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	180,00	180,00	0,000
130	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 620,00	1 620,00	0,000
131	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	350,00	350,00	0,000
VRN04		Projektové práce				1 600,00	0,000
132	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
133	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00	0,000
134	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	600,00	600,00	0,000
VRN06		Zariadenie staveniska				700,00	0,000
135	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
136	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	me s.	6,000	50,00	300,00	0,000
137	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
Celkom						119 289,06	1 270,665

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pátor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pátor - I. etapa

Časť: 202-00 Most ev.č.585-008

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						45 555,29	491,212
1	Zemné práce					3 340,49	0,526
1	113153130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m ²	103,200	3,80	392,16	0,047
2	113307124	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	103,200	2,95	304,44	0,000
3	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	24,000	23,75	570,00	0,478
4	121101112	Odstánenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	13,500	3,80	51,30	0,000
5	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m ³	m ³	175,800	6,02	1 058,32	0,000
6	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	87,900	0,48	42,19	0,000
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	2,700	5,15	13,91	0,000
8	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m ³	1,350	0,95	1,28	0,000
9	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	132,370	3,02	399,76	0,000
10	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	264,740	0,29	76,77	0,000
11	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	132,370	0,41	54,27	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	251,510	0,10	25,15	0,000
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	46,130	3,27	150,85	0,000
14	180401213	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	42,000	0,71	29,82	0,000
15	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,300	6,18	8,03	0,001
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	66,000	0,39	25,74	0,000
17	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	42,000	1,35	56,70	0,000
18	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² ,hr.nad 100 do 150 mm	m ²	42,000	1,90	79,80	0,000
2	Zakladanie					1 515,17	47,874
19	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m ²	96,000	0,95	91,20	0,014
20	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m ²	96,000	0,95	91,20	0,000
21	13460000100	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	14,880	0,95	14,14	14,880
22	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m ²	96,000	0,95	91,20	0,000
23	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	7,670	27,87	213,76	15,849
24	274311114	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	7,400	89,65	663,41	17,022
25	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m ²	9,930	17,10	169,80	0,072
26	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m ²	9,930	3,27	32,47	0,000
27	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	66,000	0,60	39,60	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	693110001400	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	67,320	1,61	108,39	0,034

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 17 943,18 113,756

29	334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	21,470	104,50	2 243,62	49,865
30	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	70,420	25,65	1 806,27	0,322
31	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	70,420	5,70	401,39	0,003
32	334361136	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	2,150	931,00	2 001,65	2,178
33	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	12,000	45,60	547,20	0,034
34	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	12,000	106,40	1 276,80	0,204
35	389121111	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	11,000	33,25	365,75	1,530
36	59383003001	Mostný prefabrikát ramový priepust , LxBxH=990x1400x1400mm	ks	11,000	845,50	9 300,50	59,620

4 Vodorovné konštrukcie 7 299,02 327,806

37	421953311	Drevené mostné podlahy trvalé z fošni a hranolov - výroba	m2	7,530	118,75	894,19	0,224
38	421953321	Drevené mostné podlahy trvalé z fošni a hranolov - montáž	m2	7,530	20,90	157,38	0,003
39	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	21,080	9,03	190,35	6,967
40	451571112	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	23,190	3,33	77,22	7,393
41	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	2,160	95,95	207,25	4,889
42	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	0,500	23,75	11,88	0,011
43	457311127	Vyrovnávací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu	m3	1,280	128,27	164,19	3,127
44	457451133	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	m2	21,360	14,25	304,38	3,300
45	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	76,510	28,50	2 180,54	159,715
46	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	21,080	28,50	600,78	18,980
47	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	103,200	3,23	333,34	47,643
48	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	103,200	11,40	1 176,48	48,625
49	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	206,400	0,33	68,11	0,167
50	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	103,200	3,90	402,48	10,705
51	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	103,200	5,14	530,45	16,057

5 Komunikácie 147,25 0,112

52	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	31,000	4,75	147,25	0,112
----	-----------	---------------------------	---	--------	------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 227,08 0,015

53	622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	8,910	2,85	25,39	0,004
54	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	8,910	17,10	152,36	0,007
55	622661326	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	m2	7,520	6,56	49,33	0,004

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 921,00 1,123

56	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	712,50	712,50	0,227
57	919723210	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	m	17,200	2,85	49,02	0,000
58	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	17,200	7,82	134,50	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	9319971111	Úprava dilat. škáry konštrukcií do škáry zatretou cementovou maltou s obmedzeným zmršťovaním	m	40,000	3,80	152,00	0,109
60	938902000	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	m2	21,360	3,04	64,93	0,000
61	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	20,000	7,60	152,00	0,543
62	959941123	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/220 mm	ks	80,000	5,73	458,40	0,017
63	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	127,420	66,50	8 473,43	0,220
64	966076141	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	20,000	3,80	76,00	0,006
65	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	398,480	2,85	1 135,67	0,000
66	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3 586,320	0,43	1 542,12	0,000
67	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	344,970	5,70	1 966,33	0,000
68	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,080	3,80	4,10	0,000
99	Presun hmôt HSU					162,10	0,000
69	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	491,210	0,33	162,10	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					3 822,51	1,062
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					3 623,07	1,060
70	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	21,360	0,21	4,49	0,000
71	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
72	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	104,280	1,71	178,32	0,000
73	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,020	1 710,00	34,20	0,020
74	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	123,100	1,14	140,33	0,032
75	1116134600	Asfalt izolacný ACSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,200	1 710,00	342,00	0,200
76	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	42,730	11,88	507,63	0,023
77	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	49,140	5,99	294,35	0,209
78	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	85,460	11,88	1 015,26	0,046
79	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	102,550	5,99	614,27	0,436
80	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	21,360	6,18	132,00	0,047
81	711470140	Deita MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	42,730	8,03	343,12	0,036
82	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové					199,44	0,001
83	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	18,000	6,36	114,48	0,001
84	767995240	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	18,000	4,72	84,96	0,000
85	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					4 845,00	0,000
VRN03	Geodetické práce					2 042,50	0,000
86	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtyčovacej siete, vtyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	171,00	171,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 539,00	1 539,00	0,000
88	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	332,50	332,50	0,000

VRN04 Projektové práce 2 280,00 0,000

89	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
90	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
91	000400024	Vypracovanie prísušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	570,00	570,00	0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 522,50 0,000

92	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
93	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	me s.	3,000	47,50	142,50	0,000
94	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	190,00	190,00	0,000

Celkom 54 222,80 492,273

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 203-00 Most ev.č.585-009

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						53 018,26	577,982
1	Zemné práce					3 688,14	0,656
1	113153130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	213,000	3,80	809,40	0,098
2	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	166,000	2,95	489,70	0,000
3	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	28,000	23,75	665,00	0,557
4	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	3,600	3,80	13,68	0,000
5	129203201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	m3	36,000	3,23	116,28	0,000
6	129203109	Výkopky pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,000	5,70	102,60	0,000
7	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	75,200	9,50	714,40	0,000
8	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,560	0,48	10,83	0,000
9	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,000	5,15	20,60	0,000
10	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,200	0,95	1,14	0,000
11	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	97,000	3,90	378,30	0,000
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,000	1,62	157,14	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	184,300	0,10	18,43	0,000
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,200	3,27	59,51	0,000
15	180401213	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	16,000	0,71	11,36	0,000
16	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,490	6,18	3,03	0,000
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	166,000	0,39	64,74	0,000
18	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	16,000	1,35	21,60	0,000
19	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	16,000	1,90	30,40	0,000
2	Zakladanie					565,61	8,999
20	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	50,000	0,95	47,50	0,008
21	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaravenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	50,000	0,95	47,50	0,000
22	134600000100	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	7,750	0,95	7,36	7,750
23	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaravených do 2 rokov, do 10m	m2	50,000	0,95	47,50	0,000
24	273362516	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm - 0.00001t	cm	792,000	0,36	285,12	0,024
25	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,500	261,25	130,63	1,118
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					4 591,91	19,803
26	317141111	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	22,000	26,60	585,20	0,004
27	59321063100	Mostný prefabrikát rimsový polymerbetónový 1000/500/40	ks	16,000	52,25	836,00	0,832

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	59321063101	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-1000/500/40	ks	6,000	52,25	313,50	0,312
29	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	18,000	6,46	116,28	0,016
30	55330110003	Kotva rímsovej dosky	ks	18,000	12,83	230,94	0,000
31	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	3,560	128,25	456,57	8,493
32	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	10,800	30,40	328,32	0,538
33	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	10,810	4,75	51,35	0,000
34	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,720	997,50	718,20	0,747
35	334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	3,780	104,50	395,01	8,779
36	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	17,880	25,65	458,62	0,082
37	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	17,880	5,70	101,92	0,001

4 Vodorovné konštrukcie 14 051,41 310,024

38	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	18,760	123,50	2 316,86	43,569
39	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	7,030	42,75	300,53	0,121
40	421351231	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	21,850	38,00	830,30	0,394
41	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	7,030	2,85	20,04	0,000
42	421351331	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	21,850	2,85	62,27	0,000
43	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,980	997,50	1 975,05	2,077
44	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,340	997,50	339,15	0,358
45	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	60,000	9,03	541,80	19,829
46	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,080	2 375,00	190,00	0,212
47	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	66,000	3,33	219,78	21,040
48	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	4,000	95,95	383,80	9,053
49	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	1,580	23,75	37,53	0,036
50	458311132	Filtračná vrstva za oporu z betónu medzerovitého tr. C 8/10	m3	57,000	87,40	4 981,80	138,470
51	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	10,000	14,25	142,50	20,842
52	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	60,000	28,50	1 710,00	54,023

5 Komunikácie 5 871,90 220,488

53	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	166,000	3,23	536,18	76,636
54	567133115	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	166,000	11,40	1 892,40	78,215
55	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0.80 kg/m2	m2	426,000	0,33	140,58	0,345
56	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	m2	213,000	3,90	830,70	22,094
57	577134281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 45 mm	m2	166,000	8,55	1 419,30	17,219
58	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	m2	166,000	5,14	853,24	25,828
59	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	42,000	4,75	199,50	0,151

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 684,53 4,215

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	44,330	3,80	168,45	0,000
61	622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	18,000	2,85	51,30	0,008
62	622661211	Náter betónu mostu - adhézny moslík	m2	108,450	1,90	206,06	0,046
63	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	18,000	17,10	307,80	0,015
64	622661326	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	m2	51,340	6,56	336,79	0,026
65	627455131	Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárováním do hĺbky 100 mm	m2	44,330	16,15	715,93	0,700
66	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	24,320	26,60	646,91	1,062
67	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	10,420	37,05	386,06	0,983
68	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	16,600	26,60	441,56	0,686
69	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	7,120	37,05	263,80	0,672
70	627471431	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	5,210	19,00	98,99	0,011
71	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	3,560	17,10	60,88	0,007

8 Rúrové vedenie 417,11 3,841

72	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	23,000	0,40	9,20	0,000
73	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	23,690	1,57	37,19	0,019
74	899621112	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	20,000	8,75	175,00	3,746
75	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	4,000	12,83	51,32	0,001
76	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošivá D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn. 11 353.0.	m	4,000	36,10	144,40	0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 956,92 10,055

77	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	147,200	13,30	1 957,76	0,000
78	553550000400	Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň zachytenia H1, komplet	m	147,200	27,55	4 055,36	1,840
79	911334122	Zvodidlo oceľové zábradiové ZSNH4/H2 kotvené do rímsov s výplňou zo zvislých tyčí	m	24,000	175,00	4 200,00	1,692
80	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	4,28	17,12	0,001
81	4044201050	Zvodidlóv stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	4,000	9,03	36,12	0,003
82	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	712,50	712,50	0,227
83	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,000	11,40	68,40	0,907
84	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, hšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	6,000	3,23	19,38	0,288
85	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	7,60	228,00	2,956
86	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, hšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	30,000	3,04	91,20	0,690
87	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	38,780	2,85	110,52	0,001
88	931941111	Osadenie mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	m	19,280	33,25	641,06	0,055
89	133340000101	Tyč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	t	0,340	2 660,00	904,40	0,340
90	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	21,030	8,00	168,24	0,013
91	9319941321	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	m	38,780	4,75	184,21	0,007
92	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	2,400	8,73	20,95	0,001
93	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	22,180	1,93	42,81	0,000
94	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	2,000	42,75	85,50	0,003
95	1	Mostná odvodňovacia tvarovka z nerezu	ks	2,000	33,25	66,50	0,242
96	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	2,300	1,90	4,37	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	552410006200	Antikora trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1500 mm pre mostný odvodňovač, ACO	ks	2,000	14,25	28,50	0,006
98	938902000	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	m2	69,390	3,04	210,95	0,000
99	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	40,920	3,33	136,26	0,000
100	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	17,540	3,33	58,41	0,000
101	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	43,690	3,33	145,49	0,000
102	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	34,740	3,33	115,68	0,000
103	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	23,720	3,33	78,99	0,000
104	938902313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	6,300	3,33	20,98	0,000
105	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	24,000	7,60	182,40	0,651
106	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	20,000	4,09	81,80	0,006
107	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	20,000	4,28	85,60	0,017
108	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	36,000	6,46	232,56	0,042
109	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	26,920	66,50	1 790,18	0,046
110	966076141	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich časti na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	20,000	3,80	76,00	0,006
111	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien železobetónových -0,00075t	cm	240,000	1,19	285,60	0,009
112	972056005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	110,000	1,07	117,70	0,001
113	979082113	Vodorovná doprava sušiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	266,850	2,85	760,52	0,000
114	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatek k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2 401,650	0,43	1 032,71	0,000
115	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dŕaždice (17 01), ostatné	t	157,560	5,70	898,09	0,000
116	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,080	3,80	4,10	0,000

99 Presun hmôt HSV 190,73 0,000

117	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	577,980	0,33	190,73	0,000
-----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 776,18 1,053

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 776,18 1,053

118	71112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	17,880	1,71	30,57	0,000
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
120	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	35,760	1,14	40,77	0,009
##	1116134600	Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,030	1 710,00	51,30	0,030
122	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	89,170	11,88	1 059,34	0,048
##	628340000100	Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby, ICOPAL	m2	102,550	5,99	614,27	0,757
124	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	69,390	6,18	428,83	0,154
125	711470040	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	47,500	8,03	381,43	0,029
126	711470140	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	19,000	8,03	152,57	0,016
127	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				4 987,50	0,000
VRN03		Geodetické práce				2 042,50	0,000
128	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	171,00	171,00	0,000
129	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 539,00	1 539,00	0,000
130	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	332,50	332,50	0,000
VRN04		Projektové práce				2 280,00	0,000
131	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
132	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
133	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
VRN06		Zariadenie staveniska				665,00	0,000
134	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
135	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	me s.	6,000	47,50	285,00	0,000
136	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
Celkom						60 781,94	579,035

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 213-00 Most ev.č.591-013

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						119 753,70	869,832
1	Zemné práce					5 095,21	0,805
1	113153130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m ²	187,000	3,80	710,60	0,086
2	113307124	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	187,000	2,95	551,65	0,000
3	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	36,000	23,75	855,00	0,716
4	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	18,000	3,80	68,40	0,000
5	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m ³	m ³	230,890	6,02	1 389,96	0,000
6	124203109	Výkopavky pre korytá vodotokov. Príplatek za leplivosť horniny 3	m ³	115,450	0,48	55,42	0,000
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	5,850	5,15	30,13	0,000
8	132201109	Príplatek k cene za leplivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	2,930	0,95	2,78	0,000
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	89,030	3,90	347,22	0,000
10	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	178,060	0,38	67,66	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	89,030	1,62	144,23	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	169,160	0,10	16,92	0,000
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	147,710	3,27	483,01	0,000
14	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	84,000	0,71	59,64	0,000
15	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,600	6,18	16,07	0,003
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	60,300	0,39	23,52	0,000
17	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	84,000	1,35	113,40	0,000
18	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² ,hr.nad 100 do 150 mm	m ²	84,000	1,90	159,60	0,000
2	Zakladanie					64 000,83	296,541
19	229942112	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	330,000	52,25	17 242,50	26,457
20	229942123	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm	m	22,000	52,25	1 149,50	1,791
21	229946112	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	44,000	33,25	1 463,00	0,925
22	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	ks	1,000	3 325,00	3 325,00	0,002
23	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m ²	96,000	0,95	91,20	0,014
24	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m ²	96,000	0,95	91,20	0,000
25	134600000100	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	14,880	0,95	14,14	14,880
26	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m ²	96,000	0,95	91,20	0,000
27	262403372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	330,000	42,75	14 107,50	6,345
28	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	17,300	27,87	482,15	35,749

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	274311114	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,700	89,65	421,36	10,811
30	274311116	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,300	96,97	610,91	14,334
31	274311118	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	16,010	104,50	1 673,05	38,073
32	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,780	261,25	203,78	1,744
33	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	43,480	17,10	743,51	0,317
34	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	43,480	3,27	142,18	0,000
35	282602213	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	330,000	42,75	14 107,50	0,020
36	5891605000	Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1	m3	69,300	114,00	7 900,20	145,045
37	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	62,860	0,60	37,72	0,002
38	693110001400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	64,120	1,61	103,23	0,032

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 19 710,12 118,884

39	317141111	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	8,000	26,60	212,80	0,001
40	59321063031	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-500/500/40	ks	2,000	42,75	85,50	0,031
41	59321063100	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40	ks	6,000	52,25	313,50	0,312
42	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	12,000	6,46	77,52	0,011
43	55330110003	Kotva rímsovej dosky a dobetonávky krídla	ks	12,000	12,83	153,96	0,000
44	334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	14,400	104,50	1 504,80	33,445
45	334323139	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 35/45	m3	4,080	123,50	503,88	9,637
46	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	162,390	25,65	4 165,30	0,742
47	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	162,390	5,70	925,62	0,006
48	334362126	Výstuž krídiel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,730	997,50	2 723,18	2,938
49	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	22,000	45,60	1 003,20	0,062
50	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	22,000	106,40	2 340,80	0,374
51	389121112	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti nad 5 do 10 t	ks	9,000	253,34	2 280,06	1,799
52	5938300002001	Mostný prefabrikát atypický , svetlý otvor = 1x5xv 1000x3350x2000 mm	ks	9,000	380,00	3 420,00	69,525

4 Vodorovné konštrukcie 6 082,93 211,703

53	421953311	Drevené mostné podlahy trvalé z fošni a hranolov - výroba	m2	8,230	118,75	977,31	0,245
54	421953321	Drevené mostné podlahy trvalé z fošni a hranolov - montáž	m2	8,230	20,90	172,01	0,003
55	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. na 100 do 150 mm	m2	40,980	9,03	370,05	13,543
56	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	51,570	3,33	171,73	16,440
57	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	9,880	95,95	947,99	22,361
58	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	1,380	23,75	32,78	0,031
59	457311127	Výrovnávací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu	m3	1,890	128,27	242,43	4,618
60	4574511331	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 70 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	m2	27,000	17,10	461,70	4,839
61	458501111	Výpiň za oporamí a protimrazové klíny so zhuňnením z kameňa drveného alebo ťaženého	m3	54,000	28,50	1 539,00	112,725
62	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	40,980	28,50	1 167,93	36,898

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

5 Komunikácie 4 952,51 229,552

63	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	187,000	3,23	604,01	86,330
64	567133115	Podklad z kameniva stmeieného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	187,000	11,40	2 131,80	88,110
65	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	374,000	0,33	123,42	0,303
66	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	187,000	3,90	729,30	19,398
67	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	187,000	5,14	961,18	29,095
68	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	14,000	15,20	212,80	6,172
69	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	40,000	4,75	190,00	0,144

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 472,62 0,041

70	622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	5,820	2,85	16,59	0,002
71	6226612111	Náter betónu mostu - adhézný mostík	m2	22,500	1,90	42,75	0,009
72	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	5,820	17,10	99,52	0,005
73	622661326	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	m2	47,830	6,56	313,76	0,024

8 Rúrové vedenie 335,80 5,834

74	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	32,000	0,40	12,80	0,000
75	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	32,960	1,57	51,75	0,027
76	899621112	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	31,000	8,75	271,25	5,807

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 816,52 6,472

77	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaravením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	130,000	13,30	1 729,00	0,000
78	55355000400	Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň zachytenia H1, komplet	m	130,000	27,55	3 581,50	1,625
79	911334122	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	12,000	175,00	2 100,00	0,846
80	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,000	4,28	8,56	0,001
81	4044201050	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	2,000	9,03	18,06	0,002
82	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	712,50	712,50	0,227
83	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,000	11,40	68,40	0,907
84	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	6,000	3,23	19,38	0,286
85	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	7,60	76,00	0,985
86	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,000	3,04	30,40	0,230
87	919723210	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	m	15,000	2,85	42,75	0,000
88	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	13,000	7,82	101,66	0,001
89	9319971111	Úprava dilat. škáry konštrukcií do škáry zatretou cementovou maltou s obmedzeným zmršťovaním	m	81,000	3,80	307,80	0,221
90	938902000	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	m2	27,000	3,04	82,08	0,000
91	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších vlných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	36,000	7,60	273,60	0,977
92	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/220 mm	ks	108,000	5,73	618,84	0,023
93	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	ks	12,000	6,46	77,52	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
94	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	72,990	66,50	4 853,84	0,126
95	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	374,890	2,85	1 068,44	0,000
96	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Prípatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3 374,010	0,43	1 450,82	0,000
97	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	279,890	5,70	1 595,37	0,000

99 Presun hmôt HSV 287,16 0,000

98	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	870,190	0,33	287,16	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 796,03 1,445

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 596,59 1,444

99	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	41,400	0,21	8,69	0,000
##	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,010	1 710,00	17,10	0,010
101	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	125,600	1,71	214,78	0,000
##	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,030	1 710,00	51,30	0,030
103	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	18,900	1,14	21,55	0,004
##	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	l	0,030	1 710,00	51,30	0,030
105	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	251,200	1,14	286,37	0,065
##	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	l	0,420	1 710,00	718,20	0,420
107	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	45,000	11,88	534,60	0,024
##	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	51,750	5,99	309,98	0,220
109	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	97,200	11,88	1 154,74	0,052
##	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	116,640	5,99	698,67	0,496
111	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	22,500	6,18	139,05	0,050
112	711470140	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	48,600	8,03	390,26	0,041
113	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 199,44 0,001

114	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	18,000	6,36	114,48	0,001
115	767995240	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	18,000	4,72	84,96	0,000
116	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 892,50 0,000

VRN03 Geodetické práce 2 042,50 0,000

118	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	171,00	171,00	0,000
119	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 539,00	1 539,00	0,000
120	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	332,50	332,50	0,000

VRN04 Projektové práce 2 280,00 0,000

121	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
122	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
123	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	570,00	570,00	0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 570,00 0,000

124	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
125	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	me s.	4,000	47,50	190,00	0,000
126	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	190,00	190,00	0,000

Celkom

129 442,23 871,277

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Doiná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 214-00 Most ev.č.591-014

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						78 469,94	936,827
1 Zemné práce						4 549,65	0,739
1	113153130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m ²	309,000	3,80	1 174,20	0,141
2	113307124	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	223,000	2,95	657,85	0,000
3	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	30,000	23,75	712,50	0,597
4	121101112	Odstánenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	6,000	3,80	22,80	0,000
5	129203201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	m ³	99,000	3,23	319,77	0,000
6	129203109	Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom stanovenou hladinou vody. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	49,500	5,70	282,15	0,000
7	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	79,200	5,70	451,44	0,000
8	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	23,760	0,48	11,40	0,000
9	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	9,900	5,15	50,99	0,000
10	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	2,970	0,95	2,82	0,000
11	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	177,300	3,02	535,45	0,000
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	177,300	0,41	72,69	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	336,870	0,10	33,69	0,000
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	10,800	3,27	35,32	0,000
15	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	24,000	0,71	17,04	0,000
16	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,740	6,18	4,57	0,001
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	223,000	0,39	86,97	0,000
18	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	24,000	1,35	32,40	0,000
19	182301132	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² ,hr.nad 100 do 150 mm	m ²	24,000	1,90	45,60	0,000
2 Zakladanie						3 311,02	9,181
20	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m ²	50,000	0,95	47,50	0,008
21	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m ²	50,000	0,95	47,50	0,000
22	134600000100	Profil ocelový hrubý na štetovnice (nepracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	7,750	0,95	7,36	7,750
23	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m ²	50,000	0,95	47,50	0,000
24	273362514	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injekčnou kotvou VME, D 14 mm - 0.00001t	cm	11 676,000	0,26	3 035,76	0,350
25	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m ³	0,480	261,25	125,40	1,073
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						5 669,74	22,209
26	317141111	Osadenie ríms zo skľobáknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	26,000	26,60	691,60	0,004
27	59321063100	Mostrný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40	ks	24,000	52,25	1 254,00	1,248

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	59321063101	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-1000/500/40	ks	2,000	52,25	104,50	0,104
29	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	38,000	6,46	245,48	0,034
30	55330110003	Kotva rímsovej dosky	ks	38,000	12,83	487,54	0,000
31	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	4,200	128,25	538,65	10,019
32	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	11,530	30,40	350,51	0,574
33	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, založených alebo zakrivených-odstránenie	m2	11,530	4,75	54,77	0,000
34	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,680	997,50	678,30	0,705
35	334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	3,910	104,50	408,60	9,081
36	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	16,840	25,65	431,95	0,077
37	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	16,840	5,70	95,99	0,001
38	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,170	997,50	169,58	0,183
39	334362212	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,170	931,00	158,27	0,179

4 Vodorovné konštrukcie 22 154,95 573,951

40	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	31,140	123,50	3 845,79	72,320
41	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	6,130	42,75	262,06	0,105
42	421351231	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	25,940	38,00	985,72	0,468
43	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	6,130	2,85	17,47	0,000
44	421351331	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	25,940	2,85	73,93	0,000
45	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	3,010	997,50	3 002,48	3,158
46	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	200,340	9,03	1 809,07	66,210
47	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,150	2 375,00	356,25	0,398
48	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	221,980	3,33	739,19	70,765
49	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	8,800	95,95	844,36	19,917
50	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	1,890	23,75	44,89	0,043
51	458311132	Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého tr. C 8/10	m3	50,600	87,40	4 422,44	122,923
52	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	22,000	14,25	313,50	45,852
53	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárováním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	190,800	28,50	5 437,80	171,793

5 Komunikácie 8 306,75 307,647

54	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	223,000	3,23	720,29	102,950
55	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	223,000	11,40	2 542,20	105,072
56	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	618,000	0,33	203,94	0,501
57	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	309,000	3,90	1 205,10	32,053
58	5771342811	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm	m2	223,000	8,55	1 906,65	23,132
59	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	223,000	5,14	1 146,22	34,697

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	20,500	15,20	311,60	9,038
61	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	57,000	4,75	270,75	0,205

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 834,96 10,816

62	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	87,000	3,80	330,60	0,000
63	622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	22,750	2,85	64,84	0,010
64	622661211	Náter betónu mostu - adhézný mostík	m2	247,570	1,90	470,38	0,104
65	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	22,750	17,10	389,03	0,019
66	622661328	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	m2	158,400	6,56	1 039,10	0,080
67	627455131	Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do hĺbky 100 mm	m2	87,000	16,15	1 405,05	1,374
68	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	48,260	26,60	1 283,72	2,106
69	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	20,680	37,05	766,19	1,951
70	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	62,620	26,60	1 665,69	2,589
71	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	26,840	37,05	994,42	2,532
72	627471431	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	10,340	19,00	196,46	0,023
73	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	13,420	17,10	229,48	0,028

8 Rúrové vedenie 406,35 3,653

74	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	22,000	0,40	8,80	0,000
75	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	22,660	1,57	35,58	0,019
76	899621112	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	19,000	8,75	166,25	3,559
77	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	4,000	12,83	51,32	0,001
78	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn. 11 353.0.	m	4,000	36,10	144,40	0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 927,37 8,632

79	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	112,000	13,30	1 489,60	0,000
80	553550000400	Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň zachytenia H1, komplet	m	112,000	27,55	3 085,60	1,400
81	911334122	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	28,000	175,00	4 900,00	1,974
82	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,000	4,28	8,56	0,001
83	4044201050	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	2,000	9,03	18,06	0,002
84	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	712,50	712,50	0,227
85	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,000	11,40	91,20	1,209
86	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	8,000	3,23	25,84	0,384
87	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,300	7,60	93,48	1,212
88	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	12,300	3,04	37,39	0,283
89	919723210	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	m	44,000	2,85	125,40	0,001
90	931941111	Osadenie mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	m	19,000	33,25	631,75	0,054
91	133340000101	Tyč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	t	0,340	2 660,00	904,40	0,340
92	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	26,680	8,00	213,44	0,017
93	9319941321	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	m	44,000	4,75	209,00	0,008
94	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmeiom do pl. 4,0 cm2	m	3,400	8,73	29,68	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
95	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	28,400	1,93	54,81	0,000
96	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	2,000	42,75	85,50	0,003
97	552410005200 1	Mostný odvodňovač - podpovrchová odvodňovacia tvarovka s odpadným potrubím DN 50 mm dl. = 1,0 m	ks	2,000	437,00	874,00	0,242
98	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	2,000	1,90	3,80	0,003
99	936942123	Osadenie mostnej vpusti 500/500 mm	ks	2,000	43,61	87,22	0,017
##	552410004900	Mostný odvodňovač HSD-5, odtok DN 150 zvislý, 500x500 mm, liatinový s prírubou na nalepenie, ACO	ks	2,000	565,39	1 130,78	0,258
##	552410007600	Závesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-5, DN 150, dl. 1000 mm pre mostný odvodňovač, ACO	ks	2,000	195,12	390,24	0,014
102	938902000	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	m2	113,120	3,04	343,88	0,000
103	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	110,880	3,33	369,23	0,000
104	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	47,520	3,33	158,24	0,000
105	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	84,570	3,33	281,62	0,000
106	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	68,940	3,33	229,57	0,000
107	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	89,460	3,33	297,90	0,000
108	938902313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	4,600	3,33	15,32	0,000
109	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	30,000	7,60	228,00	0,814
110	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	24,000	4,09	98,16	0,008
111	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	24,000	4,28	102,72	0,020
112	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	38,000	6,46	245,48	0,044
113	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	40,870	66,50	2 717,86	0,071
114	966076141	Odstránenie alebo zvodičového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	25,000	3,80	95,00	0,007
115	971056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	110,000	0,60	66,00	0,001
116	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien železobetónových -0,00075t	cm	430,000	1,19	511,70	0,017
117	976092322	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, s odpadovým potrubím obrubníkových, -0,10000t	ks	2,000	63,18	126,36	0,000
118	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	381,270	2,85	1 086,62	0,000
119	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3 431,430	0,43	1 475,51	0,000
120	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	222,950	5,70	1 270,82	0,000
121	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,350	3,80	5,13	0,000

99 Presun hmôt HSV 309,15 0,000

122	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	936,830	0,33	309,15	0,000
-----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 941,53 1,582

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 941,53 1,582

123	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	13,070	1,71	22,35	0,000
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,010	1 710,00	17,10	0,010
125	7111122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	26,140	1,14	29,80	0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	1116134600	Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,020	1 710,00	34,20	0,020
127	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	138,120	11,88	1 640,87	0,075
##	628340000100	Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby, ICOPAL	m2	158,840	5,99	951,45	1,172
129	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	113,120	6,18	699,08	0,251
130	711470040	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	46,000	8,03	369,38	0,028
131	711470140	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	22,080	8,03	177,30	0,019
132	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce 2 042,50 0,000

134	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	171,00	171,00	0,000
135	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 539,00	1 539,00	0,000
136	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	332,50	332,50	0,000

VRN04 Projektové práce 2 280,00 0,000

137	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
138	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
139	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	570,00	570,00	0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 665,00 0,000

140	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
141	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	me s.	6,000	47,50	285,00	0,000
142	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	190,00	190,00	0,000

Celkom 87 398,97 938,409

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 215-00 Most ev.č.591-016

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						80 629,81	850,124
1 Zemné práce						4 376,37	0,709
1	113153130	Frézovanie asf. podkladu alebo kryty s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	242,000	3,80	919,60	0,111
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,000	2,11	37,98	0,000
3	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	172,000	2,95	507,40	0,000
4	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	30,000	23,75	712,50	0,597
5	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	7,500	3,80	28,50	0,000
6	129203109	Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,580	5,70	248,41	0,000
7	129203201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	m3	87,150	3,23	281,49	0,000
8	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,200	9,50	666,90	0,000
9	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,060	0,48	10,11	0,000
10	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,100	5,15	118,97	0,000
11	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,930	0,95	6,58	0,000
12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	160,650	3,02	485,16	0,000
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	160,650	0,41	65,87	0,000
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	305,240	0,10	30,52	0,000
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,800	3,27	64,75	0,000
16	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	30,000	0,71	21,30	0,000
17	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,930	6,18	5,75	0,001
18	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	172,000	0,39	67,08	0,000
19	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	30,000	1,35	40,50	0,000
20	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	30,000	1,90	57,00	0,000
2 Zakladanie						1 738,90	8,665
21	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	50,000	0,95	47,50	0,008
22	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	50,000	0,95	47,50	0,000
23	134600000100	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	7,750	0,95	7,36	7,750
24	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	50,000	0,95	47,50	0,000
25	273362516	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injekčnou kotvou VME, D 16 mm - 0.00001t	cm	4 160,000	0,36	1 497,60	0,125
26	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,350	261,25	91,44	0,782
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						9 882,83	46,564

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	317141111	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	36,000	26,60	957,60	0,006
28	59321063100	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40	ks	35,000	52,25	1 828,75	1,820
29	59321063031	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-500/500/40	ks	1,000	42,75	42,75	0,016
30	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	44,000	6,46	284,24	0,039
31	55330110003	Kotva rímsovej dosky a dobetonávky krídla	ks	44,000	12,83	564,52	0,000
32	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	6,320	128,25	810,54	15,077
33	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	16,510	30,40	501,90	0,823
34	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	16,510	4,75	78,42	0,000
35	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,690	997,50	688,28	0,716
36	334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	11,250	104,50	1 175,63	26,129
37	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	42,560	25,66	1 091,66	0,194
38	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	42,560	5,70	242,59	0,002
39	334362126	Výstuž krídiel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,620	997,50	1 615,95	1,743

4 Vodorovné konštrukcie 25 939,33 536,977

40	421321239	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	34,600	104,50	3 615,70	82,542
41	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	14,490	42,75	619,45	0,249
42	421351231	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	21,450	38,00	815,10	0,387
43	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	14,490	2,85	41,30	0,000
44	421351331	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	21,450	2,85	61,13	0,000
45	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	7,970	997,50	7 950,08	8,361
46	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	178,280	9,03	1 609,87	58,920
47	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,120	2 375,00	285,00	0,318
48	451571112	Ľožko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	217,580	3,33	724,54	69,362
49	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	18,200	95,95	1 746,29	41,191
50	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	2,840	23,75	67,45	0,064
51	458311132	Filtračná vrstva za oporu z betónu medzerovitého tr. C 8/10	m3	36,500	87,40	3 364,90	93,528
52	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	14,000	14,25	199,50	29,178
53	465513327	Dlažba z lomového kameňa. na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	169,790	28,50	4 839,02	152,876

5 Komunikácie 6 460,96 238,213

54	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	172,000	3,23	555,56	79,406
55	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	172,000	11,40	1 960,80	81,042
56	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	484,000	0,33	159,72	0,392
57	577134241	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	242,000	3,90	943,80	25,103
58	5771342811	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm	m2	172,000	8,55	1 470,60	17,842
59	577154341	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	172,000	5,14	884,08	26,761

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	17,000	15,20	258,40	7,495
61	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	48,000	4,75	228,00	0,173

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 805,61 6,302

62	622211111	Čistenie muríva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	80,110	3,80	304,42	0,000
63	622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS A	m2	31,940	2,85	91,03	0,013
64	622661211	Náter betónu mostu - adhézný mostík	m2	164,760	1,90	313,04	0,069
65	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	31,940	17,10	546,17	0,026
66	622661326	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	m2	83,450	6,56	547,43	0,042
67	627455131	Škárovanie starého muríva kvádrového, so škárovaním do hĺbky 100 mm	m2	80,110	16,15	1 293,78	1,265
68	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	35,840	26,60	953,34	1,564
69	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	15,360	37,05	569,09	1,449
70	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	22,570	26,60	600,36	0,933
71	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	9,670	37,05	358,27	0,912
72	627471431	Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	7,680	19,00	145,92	0,017
73	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	4,840	17,10	82,76	0,010

8 Rúrové vedenie 293,79 2,689

74	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	17,000	0,40	6,80	0,000
75	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	17,510	1,57	27,49	0,014
76	899621112	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	14,000	8,75	122,50	2,622
77	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	2,800	12,83	35,92	0,001
78	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn. 11 353.0.	m	2,800	36,10	101,08	0,052

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 851,48 10,006

79	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabarovaním stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	148,000	13,30	1 968,40	0,000
80	553550000400	Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň zachytenia H1, komplet	m	148,000	27,55	4 077,40	1,850
81	911334122	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	40,000	175,00	7 000,00	2,820
82	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,000	4,28	8,56	0,001
83	4044201050	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3	ks	2,000	9,03	18,06	0,002
84	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	712,50	712,50	0,227
85	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojalého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,000	11,40	79,80	1,058
86	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	7,000	3,23	22,61	0,336
87	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,500	7,60	110,20	1,429
88	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	14,500	3,04	44,08	0,334
89	919723210	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	m	49,100	2,85	139,94	0,001
90	931941111	Osadenie mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	m	14,000	33,25	465,50	0,040
91	133340000101	Tyč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	t	0,250	2 660,00	665,00	0,250
92	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	20,000	8,00	160,00	0,013
93	9319941321	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	m	49,100	4,75	233,23	0,009
94	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	3,600	8,73	31,43	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
95	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	38,700	1,93	74,69	0,000
96	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	2,000	42,75	85,50	0,003
97	552410005200 1	Mostný odvodňovač - podpovrchová odvodňovacia tvarovka s odpadným potrubím DN 50 mm dl = 1,0 m	ks	2,000	437,00	874,00	0,242
98	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	2,000	1,90	3,80	0,003
99	938902000	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	m2	91,540	3,04	278,28	0,000
100	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	58,410	3,33	194,51	0,000
101	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	25,030	3,33	83,35	0,000
102	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoáciu	m2	70,130	3,33	233,53	0,000
103	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	51,200	3,33	170,50	0,000
104	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	32,250	3,33	107,39	0,000
105	938902313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	11,180	3,33	37,23	0,000
106	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voňných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	44,000	7,60	334,40	1,194
107	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	36,000	4,09	147,24	0,012
108	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	36,000	4,28	154,08	0,031
109	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	44,000	6,46	284,24	0,051
110	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	47,160	66,50	3 136,14	0,081
111	966076141	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	36,000	3,80	136,80	0,011
112	971056005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	100,000	0,60	60,00	0,001
113	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien železobetónových -0,00075t	cm	200,000	1,19	238,00	0,008
114	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	337,000	2,85	960,45	0,000
115	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatek k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3 033,000	0,43	1 304,19	0,000
116	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	212,120	5,70	1 209,08	0,000
117	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,940	3,80	7,37	0,000

99 Presun hmôt HSV 280,54 0,000

118	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	850,120	0,33	280,54	0,000
-----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 603,96 1,484

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 603,96 1,484

119	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	22,940	1,71	39,23	0,000
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 710,00	17,10	0,010
121	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	45,880	1,14	52,30	0,012
##	1116134600	Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,080	1 710,00	136,80	0,080
123	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	126,640	11,88	1 504,48	0,069
##	628340000100	Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby, ICOPAL	m2	145,640	5,99	872,38	1,075
125	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	91,540	6,18	565,72	0,203
126	711470040	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textúrou	m2	35,000	8,03	281,05	0,021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
127	711470140	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	16,800	8,03	134,90	0,014
128	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce 2 042,50 0,000

130	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	171,00	171,00	0,000
131	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 539,00	1 539,00	0,000
132	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	332,50	332,50	0,000

VRN04 Projektové práce 2 280,00 0,000

133	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
134	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
135	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	570,00	570,00	0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 665,00 0,000

136	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
137	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	me s.	6,000	47,50	285,00	0,000
138	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	190,00	190,00	0,000

Celkom 89 221,27 851,608

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 216-00 Most ev.č.591-017

Objednávateľ: BANSKÓBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 108 745,31 1 187,814

1 Zemné práce 5 482,75 3,080

1	113153130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m ²	220,000	3,80	836,00	0,101
2	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m ²	125,000	2,95	368,75	0,000
3	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	30,000	23,75	712,50	0,597
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	40,000	5,70	228,00	2,381
5	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	6,000	3,80	22,80	0,000
6	129203201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	m ³	133,200	3,23	430,24	0,000
7	129203109	Výkop pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť hominy 3	m ³	24,750	5,70	141,08	0,000
8	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	199,400	5,70	1 136,58	0,000
9	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m ³	59,820	0,48	28,71	0,000
10	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	28,600	5,15	147,29	0,000
11	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	8,580	0,95	8,15	0,000
12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	266,200	3,02	803,92	0,000
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	266,200	0,41	109,14	0,000
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	505,780	0,10	50,58	0,000
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	95,000	3,27	310,65	0,000
16	180401213	Založenie trávniku účného výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	24,000	0,71	17,04	0,000
17	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,740	6,18	4,57	0,001
18	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	125,000	0,39	48,75	0,000
19	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	24,000	1,35	32,40	0,000
20	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² ,hr.nad 100 do 150 mm	m ²	24,000	1,90	45,60	0,000

2 Zakladanie 20 697,94 51,636

21	229942112	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hadká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	67,500	52,25	3 526,88	5,412
22	229942123	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm	m	4,500	52,25	235,13	0,366
23	229946112	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	9,000	33,25	299,25	0,189
24	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokołu	ks	1,000	3 325,00	3 325,00	0,002
25	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m ²	50,000	0,95	47,50	0,008
26	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabarandenie na dĺžku od 0 do 10 m	m ²	50,000	0,95	47,50	0,000
27	134600000100	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	7,750	0,95	7,36	7,750
28	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m ²	50,000	0,95	47,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	262403372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v homine IV	m	67,500	42,75	2 885,63	1,298
30	271571111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,400	27,87	39,02	2,893
31	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm - 0.00001t	cm	16 656,000	0,29	4 830,24	0,333
32	273362516	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm - 0.00001t	cm	1 728,000	0,36	622,08	0,052
33	274311114	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,140	89,65	102,20	2,622
34	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,450	261,25	117,56	1,006
35	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,090	17,10	52,84	0,023
36	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,090	3,27	10,10	0,000
37	282602213	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2,0 do 4,5 MPa (m)	m	67,500	42,75	2 885,63	0,004
38	5891605000	Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1	m3	14,180	114,00	1 616,52	29,679

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 21 615,03 87,796

39	317141111	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	45,000	26,60	1 197,00	0,007
40	59321063100	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40	ks	43,000	52,25	2 246,75	2,236
41	59321063031	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-500/500/40	ks	1,000	42,75	42,75	0,016
42	59321063101	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-1000/500/40	ks	1,000	52,25	52,25	0,052
43	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrhu	ks	38,000	6,46	245,48	0,034
44	55330110003	Kotva rímsovej dosky a dobetonávky krídla	ks	38,000	12,83	487,54	0,000
45	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	7,370	128,25	945,20	17,582
46	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	16,440	30,40	499,78	0,819
47	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	16,440	4,75	78,09	0,000
48	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	1,120	997,50	1 117,20	1,161
49	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,940	104,50	620,73	13,796
50	334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	21,550	104,50	2 251,98	50,051
51	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	19,070	17,10	326,10	0,066
52	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	53,200	25,65	1 364,58	0,243
53	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	19,070	4,75	90,58	0,001
54	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	53,200	5,70	303,24	0,002
55	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,450	997,50	1 446,38	1,561
56	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia cieľov hmotností do 100 kg/m	m	44,000	45,60	2 006,40	0,124
57	5534610001	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej povrchovej úpravy	m	44,000	137,75	6 061,00	0,000
58	3889952121	Chránička káblov z rúr HDPE osadenej na NK mosta nad DN 80 do DN 110	m	40,000	5,80	232,00	0,045

4 Vododoronné konštrukcie 32 533,08 851,745

59	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	53,130	123,50	6 561,56	123,391
60	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	27,110	42,75	1 158,95	0,466
61	421351231	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	29,640	38,00	1 126,32	0,534

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	27,110	2,85	77,26	0,000
63	421351331	Debnenie čeia pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	29,640	2,85	84,47	0,000
64	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcii	t	2,040	997,50	2 034,90	2,140
65	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sieťí nad 4 kg/m2	t	1,470	997,50	1 466,33	1,549
66	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	318,150	9,03	2 872,89	105,145
67	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,190	2 375,00	451,25	0,504
68	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	370,700	3,33	1 234,43	118,175
69	452318510	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	18,400	95,95	1 765,48	41,644
70	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	4,130	23,75	98,09	0,094
71	458311132	Filtračná vrstva za oporu z betónu medzerovitého tr. C 8/10	m3	52,250	87,40	4 566,65	126,931
72	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	28,000	14,25	399,00	58,356
73	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárováním cementovcu maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	303,000	28,50	8 635,50	272,815

5 Komunikácie 4 938,88 177,434

74	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	125,000	3,23	403,75	57,708
75	567133115	Podklad z kameniva strmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	125,000	11,40	1 425,00	58,897
76	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	440,000	0,33	145,20	0,356
77	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	220,000	3,90	858,00	22,821
78	5771342811	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm	m2	125,000	8,55	1 068,75	12,966
79	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	125,000	5,14	642,50	19,449
80	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	11,500	15,20	174,80	5,070
81	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	46,500	4,75	220,88	0,167

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 627,20 7,045

82	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, kriediel od machu a inej vegetácie	m2	70,000	3,80	266,00	0,000
83	622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS A	m2	39,950	2,85	113,86	0,017
84	6226612111	Náter betónu mostu - adhézný mostik	m2	236,800	1,90	449,92	0,099
85	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	39,950	17,10	683,15	0,033
86	622661326	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	m2	97,050	6,56	636,65	0,049
87	627455131	Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárováním do hĺbky 100 mm	m2	70,000	16,15	1 130,50	1,105
88	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	56,930	26,60	1 514,34	2,485
89	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	24,400	37,05	904,02	2,302
90	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	11,000	26,60	292,60	0,455
91	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	4,720	37,05	174,88	0,445
92	627471431	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	12,200	19,00	231,80	0,027
93	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	13,420	17,10	229,48	0,028

8 Rúrové vedenie 448,54 3,485

94	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	23,000	0,40	9,20	0,000
95	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	23,690	1,57	37,19	0,019
96	899621112	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	18,000	8,75	157,50	3,372

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	5,000	12,83	64,15	0,002
98	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn. 11 353.0.	m	5,000	36,10	180,50	0,092

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 009,93 5,593

99	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	712,50	712,50	0,227
100	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,000	11,40	79,80	1,058
##	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	7,000	3,23	22,61	0,336
102	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	7,60	76,00	0,985
##	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,000	3,04	30,40	0,230
104	919723210	Pružná asfaltová zaľievka s predtesnením	m	62,900	2,85	179,27	0,001
105	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	45,500	7,82	355,81	0,003
106	931941111	Osadenie mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	m	19,000	33,25	631,75	0,054
##	133340000101	Tyč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	t	0,340	2 660,00	904,40	0,340
108	931992121	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	33,230	8,00	265,84	0,021
109	9319941321	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	m	62,900	4,75	298,78	0,011
110	931994142	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	10,400	8,73	90,79	0,005
111	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	54,300	1,93	104,80	0,001
112	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	42,75	171,00	0,006
##	5524100052001	Mostný odvodňovač - podpovrchová odvodňovacia tvarovka s odpadným potrubím DN 50 mm dl.= 1,0 m	ks	4,000	437,00	1 748,00	0,484
114	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	4,000	1,90	7,60	0,005
115	938902000	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	m2	135,740	3,04	412,65	0,000
116	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	67,930	3,33	226,21	0,000
117	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	29,120	3,33	96,97	0,000
118	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcii otryskaním - pod izoáciu	m2	97,930	3,33	326,11	0,000
119	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	81,330	3,33	270,83	0,000
120	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	15,720	3,33	52,35	0,000
121	938902313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	6,630	3,33	22,08	0,000
122	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	60,000	7,60	456,00	1,629
123	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	88,000	5,73	504,24	0,018
124	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	38,000	6,46	245,48	0,044
125	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcii zo železobetónu, -2,400001	m3	53,060	66,50	3 528,49	0,092
126	966076141	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,054001	m	73,260	3,80	278,39	0,021
127	971056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	120,000	0,60	72,00	0,001
128	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	500,000	1,19	595,00	0,020
129	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	313,070	2,85	892,25	0,000
130	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naľoženie. Príplatek k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2 817,630	0,43	1 211,58	0,000
131	979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	197,350	5,70	1 124,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
132	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,960	3,80	15,05	0,000
99 Presun hmôt HSV						391,96	0,000
133	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1 187,770	0,33	391,96	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						5 708,72	2,288
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						5 708,72	2,288
134	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	47,280	1,71	80,85	0,000
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudačoch	t	0,020	1 710,00	34,20	0,020
136	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	94,560	1,14	107,80	0,025
##	1116134600	Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudačoch do 250kg	t	0,160	1 710,00	273,60	0,160
138	711331111	Zhotovenie izolácie AIP pásami na sucho cestných mostoviek	m2	21,530	5,89	126,81	0,000
##	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	24,760	12,54	310,49	0,111
140	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	179,640	11,88	2 134,12	0,097
##	628340000100	Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby, ICOPAL	m2	206,590	5,99	1 237,47	1,525
142	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	135,740	6,18	838,87	0,301
143	711470040	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	47,500	8,03	381,43	0,029
144	711470140	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	22,800	8,03	183,08	0,019
145	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						4 987,50	0,000
VRN03 Geodetické práce						2 042,50	0,000
146	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	171,00	171,00	0,000
147	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškových merania	eur	1,000	1 539,00	1 539,00	0,000
148	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	332,50	332,50	0,000
VRN04 Projektové práce						2 280,00	0,000
149	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
150	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
151	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
VRN06 Zariadenie staveniska						665,00	0,000
152	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
153	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	me s.	6,000	47,50	285,00	0,000
154	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
Celkom						119 441,53	1 190,102

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 217-00 Most ev.č.591-018

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						108 841,21	1 068,291
1	Zemné práce					4 514,91	0,804
1	113153130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	189,000	3,80	718,20	0,086
2	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	97,000	2,95	286,15	0,000
3	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	36,000	23,75	855,00	0,716
4	121101112	Odstránenie ornice s premiesň. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	7,500	3,80	28,50	0,000
5	129203109	Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom stanovenou hĺadinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	67,200	5,70	383,04	0,000
6	129203201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	m3	134,390	3,23	434,08	0,000
7	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,750	9,50	662,63	0,000
8	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,930	0,48	10,05	0,000
9	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,800	5,15	138,02	0,000
10	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,040	0,95	7,64	0,000
11	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	211,590	3,02	639,00	0,000
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	211,590	0,41	86,75	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	402,020	0,10	40,20	0,000
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,350	3,27	63,27	0,000
15	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	30,000	0,71	21,30	0,000
16	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,930	6,18	5,75	0,001
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	97,000	0,39	37,83	0,000
18	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	30,000	1,35	40,50	0,000
19	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	30,000	1,90	57,00	0,000
2	Zakladanie					2 425,23	8,674
20	231943111	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	50,000	0,95	47,50	0,008
21	231943211	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	50,000	0,95	47,50	0,000
22	134600000100	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	7,750	0,95	7,36	7,750
23	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	50,000	0,95	47,50	0,000
24	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm - 0.00001t	cm	756,000	0,29	219,24	0,015
25	273362516	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm - 0.00001t	cm	5 472,000	0,36	1 969,92	0,164
26	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,330	261,25	86,21	0,738
3	Zvislé a kompletné konštrukcie					25 881,42	117,560

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	317141111	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	42,000	26,60	1 117,20	0,007
28	59321063100	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40	ks	40,000	52,25	2 090,00	2,080
29	59321063031	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-500/500/40	ks	1,000	42,75	42,75	0,016
30	59321063101	Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-1000/500/40	ks	1,000	52,25	52,25	0,052
31	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	26,000	6,46	167,96	0,023
32	55330110003	Kotva rímsovej dosky a dobetonávky krídla	ks	44,000	12,83	564,52	0,000
33	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	6,920	128,25	887,49	16,508
34	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	16,470	30,40	500,69	0,821
35	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	16,470	4,75	78,23	0,000
36	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	1,040	997,50	1 037,40	1,079
37	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	25,680	104,50	2 663,56	59,643
38	334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	13,740	104,50	1 435,83	31,912
39	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	51,360	25,65	1 317,38	0,235
40	334351115	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	36,400	33,25	1 210,30	0,126
41	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	51,360	5,70	292,75	0,002
42	334351215	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	36,400	5,70	207,48	0,002
43	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,840	997,50	2 832,90	2,948
44	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,850	997,50	1 845,38	1,991
45	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dieicov hmotnosti do 100 kg/m	m	41,000	45,60	1 869,60	0,116
46	5534610001	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej povrchovej úpravy	m	41,000	137,75	5 647,75	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 43 071,92 786,650

47	421321239	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	70,270	104,50	7 343,22	167,636
48	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	16,600	42,75	709,65	0,285
49	421351231	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	17,170	38,00	652,46	0,310
50	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	16,600	2,85	47,31	0,000
51	421351331	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	17,170	2,85	48,93	0,000
52	421352011	Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	227,070	23,75	5 392,91	0,000
53	421352021	Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	75,690	8,46	640,34	4,348
54	421352091	Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	75,690	6,37	482,15	0,000
55	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	11,050	997,50	11 022,38	11,593
56	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	258,810	9,03	2 337,05	85,534
57	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,180	2 375,00	427,50	0,477
58	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	306,330	3,33	1 020,08	97,855
59	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátkiek	m3	21,600	95,95	2 072,52	48,886

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	1,360	23,75	32,78	0,031
61	458311132	Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého tr. C 8/10	m3	35,750	87,40	3 124,55	86,847
62	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	24,000	14,25	342,00	50,020
63	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	258,810	28,50	7 376,09	233,027

5 Komunikácie 3 891,03 138,770

64	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	97,000	3,23	313,31	44,781
65	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	97,000	11,40	1 105,80	45,704
66	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	378,000	0,33	124,74	0,306
67	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	189,000	3,90	737,10	19,605
68	5771342811	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm	m2	97,000	8,55	829,35	10,062
69	577154341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	97,000	5,14	498,58	15,092
70	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	7,000	15,20	106,40	3,088
71	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	37,000	4,75	175,75	0,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 649,52 2,517

72	622211111	Čistenie muríva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	18,700	3,80	71,06	0,000
73	622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	37,310	2,85	106,33	0,016
74	6226612111	Náter betónu mostu - adhézný mostík	m2	47,130	1,90	89,55	0,020
75	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	37,310	17,10	638,00	0,031
76	622661326	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	m2	37,120	6,56	243,51	0,019
77	627455131	Škárovanie starého muríva kvádrového, so škárovaním do hĺbky 100 mm	m2	18,700	16,15	302,01	0,295
78	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	25,980	26,60	691,07	1,074
79	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	11,140	37,05	412,74	1,051
80	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	5,570	17,10	95,25	0,011

8 Rúrové vedenie 306,64 2,511

81	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	18,000	0,40	7,20	0,000
82	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	18,540	1,57	29,11	0,015
83	899621112	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	13,000	8,75	113,75	2,435
84	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	3,200	12,83	41,06	0,001
85	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn. 11 353.0.	m	3,200	36,10	115,52	0,059

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 748,00 10,805

86	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	712,50	712,50	0,227
87	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,000	11,40	79,80	1,058
88	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	7,000	3,23	22,61	0,336
89	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	7,60	76,00	0,985
90	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,000	3,04	30,40	0,230
91	919723210	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	m	56,010	2,85	159,63	0,001
92	931941111	Osadenie mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	m	15,000	33,25	498,75	0,043
93	133340000101	Tyč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	t	0,270	2 660,00	718,20	0,270

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
94	931992121	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	19,800	8,00	158,40	0,012
95	9319941321	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	m	56,010	4,75	266,05	0,010
96	931994142	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	6,360	8,73	55,70	0,003
97	931994151	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	47,390	1,93	91,46	0,001
98	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	42,75	171,00	0,006
99	552410005200 1	Mostný odvodňovač - podpovrchová odvodňovacia tvarovka s odpadným potrubím DN 50 mm dl. = 1,0 m	ks	4,000	437,00	1 748,00	0,484
100	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	4,000	1,90	7,60	0,005
101	938902000	Obrobkovanie povrchu nosnej konštrukcie	m2	122,650	3,04	372,86	0,000
102	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	25,980	3,33	86,51	0,000
103	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	11,140	3,33	37,10	0,000
104	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	37,120	3,33	123,61	0,000
105	938902313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	10,010	3,33	33,33	0,000
106	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	44,000	7,60	334,40	1,194
107	948101411	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca typu PIŽMO	t	30,130	95,00	2 862,35	1,164
108	948101421	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m typu PIŽMO	t	30,130	18,91	569,76	0,000
109	948101439	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia typu PIŽMO	t	241,060	3,15	759,34	4,464
110	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	88,000	5,73	504,24	0,018
111	959941151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	26,000	6,46	167,96	0,030
112	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	137,700	66,50	9 157,05	0,238
113	966076141	Odstránenie alebo zvodidlého zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	48,000	3,80	182,40	0,014
114	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien železobetónových -0,00075t	cm	260,000	1,19	309,40	0,010
115	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	483,400	2,85	1 377,69	0,000
116	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	4 350,600	0,43	1 870,76	0,000
117	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	384,790	5,70	2 193,30	0,000
118	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,590	3,80	9,84	0,000

99 Presun hmôt HSV 352,54 0,000

119	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1 068,290	0,33	352,54	0,000
-----	-----------	--	---	-----------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 6 586,67 2,468

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 586,67 2,468

120	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	55,720	1,71	95,28	0,000
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-FENETRAL v sudoch	l	0,020	1 710,00	34,20	0,020
122	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	111,440	1,14	127,04	0,029
##	1116134600	Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	l	0,190	1 710,00	324,90	0,190
124	711331111	Zhotovenie izolácie AIP pásmi na suchu cestných mostoviek	m2	85,170	5,89	501,65	0,000
##	62832000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	97,950	12,54	1 228,29	0,441

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
126	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	163,660	11,88	1 944,28	0,089
##	628340000100	Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby, ICOPAL	m2	188,210	5,99	1 127,38	1,389
128	7113913011	Izolácia mostoviek - zapečatujúca vrstva	m2	122,650	6,18	757,98	0,272
129	711470040	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	37,500	8,03	301,13	0,023
130	711470140	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	18,000	8,03	144,54	0,015
131	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	4,75	0,00	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 5 082,50 0,000

VRN03 Geodetické práce 2 042,50 0,000

132	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	171,00	171,00	0,000
133	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 539,00	1 539,00	0,000
134	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	332,50	332,50	0,000

VRN04 Projektové práce 2 280,00 0,000

135	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
136	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	570,00	570,00	0,000
137	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konanlu a pre užívanie objektu	eur	1,000	570,00	570,00	0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 760,00 0,000

138	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	190,00	190,00	0,000
139	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	me s.	8,000	47,50	380,00	0,000
140	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	190,00	190,00	0,000

Celkom 120 510,38 1 070,758

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Veľká nad Ipľom

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M						3 772,03	0,775
21-M Elektromontáže						1 273,83	0,017
1	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	m	17,000	3,55	60,35	0,000
2	286130072900	Chránička, DN 110, HDPE	m	17,000	5,84	99,28	0,011
3	3450705301	Držiak dištančný na ukladanie rúr, základný	ks	3,000	8,20	24,60	0,000
4	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	4,000	0,35	1,40	0,000
5	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,010	6,50	0,07	0,000
6	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,010	6,50	0,07	0,000
7	246420001500	Ředidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	0,010	6,50	0,07	0,000
8	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	4,000	1,15	4,60	0,000
9	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	3,770	1,65	6,22	0,004
10	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	4,000	6,77	27,08	0,000
11	156140002400	Drôt ľahný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých oceľí pozinkovaný	kg	2,480	1,65	4,09	0,002
12	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	75,000	0,82	61,50	0,000
13	HZS-001	Revízie	hod	4,000	20,00	80,00	0,000
14	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	3,000	13,50	40,50	0,000
15	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	46,00	184,00	0,000
16	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	10,000	68,00	680,00	0,000
17	PD	Presun dodávok	%	0,000	45,00	0,00	0,000
18	PM	Podružný materiál	%	0,000	1,80	0,00	0,000
19	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	8,85	0,00	0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení						2 428,54	0,067
20	220061151	Montáž do chráničky alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 100 XN 0,4-0,6 mm	m	25,000	2,56	64,00	0,000
21	341240010100	Káble meďný telefónny TCEPKPFLE 50xN0,6 mm2	m	25,000	8,84	221,00	0,026
22	220061161	Montáž do chráničky alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm	m	50,000	2,86	143,00	0,000
23	341240011200	Káble meďný telefónny TCEPKPFLE 15xN0,8 mm2	m	50,000	9,54	477,00	0,028
24	220070136	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-0,8 mm CU bez číslov.OTR 240 pre 200 žil	ks	4,000	122,00	488,00	0,000
25	341035247910 0	Spojka deliaca NITTO JCSA 200 Káblové súbory telekomunikačné	ks	4,000	48,56	194,24	0,009
26	220070137	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-0,8 mm CU bez číslov.OTR 480 pre 300 žil	ks	2,000	212,65	425,30	0,000
27	341035247915 0	Spojka deliaca NITTO JCSA 300 Káblové súbory telekomunikačné	ks	2,000	58,00	116,00	0,004
28	220111421	Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, vrátane vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky	ks	3,000	100,00	300,00	0,000
46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach						69,66	0,690
29	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	4,000	5,20	20,80	0,000
30	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,280	14,86	4,16	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
31	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	4,030	1,40	5,64	0,000
32	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,240	8,00	1,92	0,240
33	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	4,000	0,15	0,60	0,000
34	283230008401	Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba oranžová	m	4,400	0,25	1,10	0,000
35	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,000	3,55	14,20	0,000
36	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,450	8,00	3,60	0,450
37	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,450	6,10	2,75	0,000
38	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	3,150	0,80	2,52	0,000
39	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	1,400	7,30	10,22	0,000
40	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,040	6,50	0,26	0,000
41	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	1,400	1,35	1,89	0,000

Celkom

3 772,03

0,775

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Časť: 701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurík Ján

Dátum: 16. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 370,59	16,429
1 Zemné práce						734,10	10,690
1	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	30,000	1,00	30,00	0,000
2	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	2,000	0,10	0,20	0,000
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,400	1,68	10,75	0,000
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	10,00	90,00	0,000
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,500	0,50	2,25	0,000
6	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,000	1,83	47,58	0,000
7	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,000	6,00	78,00	0,000
8	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	52,000	3,00	156,00	0,050
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	52,000	2,50	130,00	0,000
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	10,000	0,43	4,30	0,000
11	171203211	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ílovej hliny do 20 % objemu	m3	6,400	1,00	6,40	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,000	0,10	1,90	0,000
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,000	3,44	86,00	0,000
14	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,600	1,00	5,60	0,000
15	58331002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	10,640	8,00	85,12	10,640
4 Vodorovné konštrukcie						54,00	5,672
16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	18,00	54,00	5,672
8 Rúrové vedenie						543,00	0,066
17	871268058	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17,6 zvarovaných elektrotvarovkami D 110x6,3 mm	m	22,500	1,00	22,50	0,000
18	286130036500	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 110x6,3x12 m, WAVIN	m	22,500	7,00	157,50	0,056
19	286530227700	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN	ks	2,000	15,00	30,00	0,001
20	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	25,000	0,80	20,00	0,002
21	PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	ks	2,000	12,00	24,00	0,000
22	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	25,000	1,00	25,00	0,005
23	899912133	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	10,000	8,00	80,00	0,000
24	90021311	Klzné objímky typ S výška segmentu 20 mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA	ks	14,000	2,00	28,00	0,000
25	90021312	Klzné objímky typ T výška segmentu 20 mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA	ks	28,000	2,00	56,00	0,001
26	901020	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x200mm, MIVA	ks	2,000	50,00	100,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						39,49	0,000
27	969011161	Vybúranie plynového vedenia DN do 125 mm, -0,03700l	m	28,000	1,00	28,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1,040	3,00	3,12	0,000
29	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	9,360	0,45	4,21	0,000
30	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,040	4,00	4,16	0,000

M Práce a dodávky M 7 385,15 0,385

23-M Montáže potrubia 7 385,15 0,385

31	230170003	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	úsek	1,000	120,00	120,00	0,000
32	230170013	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	22,500	1,00	22,50	0,000
33	2302001011	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 200 x 11.4	m	22,500	180,00	4 050,00	0,196
34	286130036800	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 200x11,4x12 m, WAVIN	m	22,500	22,00	495,00	0,184
35	230203167	Montáž kolena W45 st. elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	8,00	32,00	0,000
36	286530186200	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	4,060	35,00	142,10	0,005
37	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
38	4239400520	Orientačný stĺpik plynárenský s bet. podstavcom	ks	2,000	70,00	140,00	0,000
39	4239400530	Orientačná tabuľka plynárenská	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
40	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
41	4239400510	Merací vývod nadzemný	ks	2,000	20,00	40,00	0,000
42	230230035	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa - STN 38 6416 DN 150	m	22,500	2,00	45,00	0,000
43	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	M	22,500	0,38	8,55	0,000
44	2302702811	Ostrý prepoj s obtokom a balónovaním	súb.	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 600,00 0,000

45	001400046	Ostatné náklady stavby - účasť pracovníka vlastníka IS počas stavebných prác a jeho súčinnosť pred zahájením prác	eur	1,000	300,00	300,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------

VRN03 Geodetické práce 2 200,00 0,000

46	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	180,00	180,00	0,000
47	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 620,00	1 620,00	0,000
48	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	350,00	350,00	0,000
49	000300035	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - geometrické plány	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

VRN04 Projektové práce 1 100,00 0,000

50	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
51	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00	0,000
52	000400026	Vypracovanie príslušnej dokumentácie k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000

Celkom 12 355,74 16,814

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučonec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862

časť predmetu zákazky č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I.etapa

Objednávateľ: Gáňskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o

Spracoval:

Dátum: 20.2.2021

Kód	Základka			1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
02	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučonec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862											
03	I.etapa Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - III. etapa											
2021B3-C-2013	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - III. etapa											
000-00	000-00 Všeobecné položky											
	Geodetické merania, projektové práce DVP, DRS											
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26											
102-01	102-01 Cesta II/585, km 17 177-24,300, okr. V. Kráľ											
102-011	Komunikácia, úsek 1, úsek 2											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	15684	m2									
	Odkopávky, zasúbenie svahu, násyp	741	m3									
	Podklad so štrkovoštrky	1482	m2									
	Výmena podlažia, štrkovec, CBGM	821	m2									
	Otvorenie											
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	4100	m									
	Očistenie vozovky	55170	m2									
	Asfaltový postrek	100082	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	11840	l									
	Spevnenie krajnic	10357	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie		m									
	Stavebné práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čiel, kalových jám alebo výmeny existujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.1 až 26											
102-02	102-02 Cesta II/585, km 24,300-26,450, okr. V. Kráľ											
102-021	Komunikácia											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	13228	m2									
	Očistenie podlažia	13228	m2									
	Úprava zemin	4565	m3									
	Výmena podlažia, štrkovec, CBGM	222	m2									
	Otvorenie	82	ks									
	Komunikácie											
	Recyklácia podlažia I.etapa + II.etapa	13228	m2									
	Recyklácia na mieste za studena											
	Technologická prestávka											
	Čistenie priekop	1436	m									
	Očistenie príjazdov, obrubníkov	377	m2/m									
	Asfaltový postrek		m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	3511,5	l									
	Spevnenie krajnic	3075	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie		m									
102-022	Rekonštrukcia priepustov											
	Stavebné práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čiel, kalových jám alebo výmeny existujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.21 až 22											
102-03	102-03 Cesta II/585, km 26,450-26,080, okr. V. Kráľ											
102-031	Komunikácia											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	14658	m2									
	Očistenie podlažia		m2									
	Úprava zemin		m3									
	Výmena podlažia, štrkovec, CBGM	2183	m2									
	Otvorenie		ks									
	Komunikácie											
	Recyklácia podlažia I.etapa + II.etapa	14658	m2									
	Recyklácia na mieste za studena											
	Technologická prestávka											
	Čistenie priekop	583	m									
	Očistenie príjazdov, úprava	657	m									
	Asfaltový postrek	4370,5	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	4357	l									
	Spevnenie krajnic	3808	m2									
	Zhotovenie zemných krajnic	1247	m3									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie	1000	m									
102-032	Rekonštrukcia priepustov											
	Stavebné práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čiel, kalových jám alebo výmeny existujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.23 až 26											
102-04	102-04 Cesta II/585, km 26,080-26,469, okr. V. Kráľ											
102-041	Komunikácia											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	3685	m2									
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	427	m2									
	Asfaltový postrek	7370	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	621,26	l									
	Spevnenie krajnic		m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie		m									
102-042	Rekonštrukcia priepustov											

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov 1/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862

časť I' redmetu zákazky č. 1- Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC -I.etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍAKORP s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 20.2.2021

Kód	Základná	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
	Stavebné práce na prípravách pozostávajú z predčistenia, opravy alebo výmeny čer, kaiových jam alebo výmeny existujúcich prípravov za nové alebo prebrikované prípravy. Podrobný harmonogram na jednotlivé prípravy bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Prírupy c.27									
102-10	102-10 Náštopišta AZ v k.ú. Mula									
	Zemné práce, odstránenie omice									
	odvodnenie, základový múrik									
	Podkladné vrstvy, pokládka obrubníkov, diazby, Zábradlie									
102-11	102-11 Úprava prechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová									
	Dolný Bukovec									
	Zemné práce, odstránenie omice									
	odvodnenie, základový múrik									
	Podkladné vrstvy, pokládka obrubníkov, diazby, Zábradlie									
102-12	102-12 Náštopišta AZ v k.ú. Mula									
	Zemné práce									
	Podkladné vrstvy, pokládka obrubníkov, diazby, Zábradlie									
102-20	102-20 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Mula									
	Bežnový základ									
	Montáž stĺbov, osvetlenia									
102-21	102-21 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová,									
	Dolný Bukovec									
	Zemné práce									
	Príprava chráničky									
	Montáž stĺbov, osvetlenia									
102-22	102-22 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová,									
	Horný Bukovec									
	Zemné práce									
	Príprava chráničky									
	Montáž stĺbov, osvetlenia									
102-23	102-23 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Pótor									
	Bežnový základ									
	Montáž stĺbov, osvetlenia									
204-00	204-00 Most ev.č.585-012									
	Príprava vozovky, burače práce									
	Burače práce									
I etapa	Sprahnutie NK - I etapa									
	Betonáž rím, rímové prefabrikáty									
	Izolácie NK-I etapa									
	Betonáž NK-I etapa, prechodový kĺb									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Burače práce									
II etapa	Sprahnutie NK - II etapa									
	Betonáž rím, rímové prefabrikáty									
	Izolácie NK-II etapa									
	Betonáž NK-II etapa, prechodový kĺb									
	Sáňacia NK, opory, kridla									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Zvodidlá, zábradlie, opravne značenie, označenie mosta									
205-00	205-00 Most ev.č.585-013									
	Príprava vozovky, burače práce									
	Burače práce									
I etapa	Sprahnutie NK - I etapa									
	Betonáž rím, rímové prefabrikáty									
	Izolácie NK-I etapa									
	Betonáž NK-I etapa, prechodový kĺb									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Burače práce									
II etapa	Sprahnutie NK - II etapa									
	Betonáž rím, rímové prefabrikáty									
	Izolácie NK-II etapa									
	Betonáž NK-II etapa, prechodový kĺb									
	Sáňacia NK, opory, kridla									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Zvodidlá, zábradlie, opravne značenie, označenie mosta									
206-00	206-00 Most ev.č.585-014									
	Príprava vozovky, burače práce									
	Burače práce									
I etapa	Sprahnutie NK - I etapa									
	Betonáž rím, rímové prefabrikáty									
	Izolácie NK-I etapa									
	Betonáž NK-I etapa, prechodový kĺb									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Burače práce									
II etapa	Sprahnutie NK - II etapa									
	Betonáž rím, rímové prefabrikáty									
	Izolácie NK-II etapa									
	Betonáž NK-II etapa, prechodový kĺb									
	Sáňacia NK, opory, kridla									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Zvodidlá, zábradlie, opravne značenie, označenie mosta									
207-00	207-00 Most ev.č.585-015									
	Príprava vozovky, burače práce									
	Burače práce									
I etapa	Betonáž rím, rímové prefabrikáty									
	Výmena N2									
	Izolácie NK-I etapa									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Burače práce									

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/581 cestný náspyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,652

Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VÍAKORP, s r.o.

Spracoval:
Dátum: 20.2.2021

Kód	Základka	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
II etapa	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Výmena MZ									
	Izolácie NK-II etapy									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta									
208-00	208-00 Most ev č 585-016									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
I etapa	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - I etapy									
	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-I etapy									
	Beťonáž NK-I etapy, prechodový kĺn									
II etapa	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - II etapy									
	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-II etapy									
209-00	209-00 Most ev č 585-017									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - I etapy									
	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
II etapa	Izolácie NK-I etapy									
	Beťonáž NK-I etapy, prechodový kĺn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - II etapy									
210-00	210-00 Most ev č 585-018									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - I etapy									
	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
II etapa	Izolácie NK-I etapy									
	Beťonáž NK-I etapy, prechodový kĺn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - II etapy									
211-00	211-00 Most ev č 585-019									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - I etapy									
	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
II etapa	Izolácie NK-I etapy									
	Beťonáž NK-I etapy, prechodový kĺn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - II etapy									
212-00	212-00 Most ev č 585-020									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - I etapy									
	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
II etapa	Izolácie NK-I etapy									
	Beťonáž NK-I etapy, prechodový kĺn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - II etapy									
213-00	213-00 Most ev č 585-021									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - I etapy									
	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
II etapa	Izolácie NK-I etapy									
	Beťonáž NK-I etapy, prechodový kĺn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - II etapy									
214-00	214-00 Most ev č 585-022									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - I etapy									
	Beťonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
II etapa	Izolácie NK-I etapy									
	Beťonáž NK-I etapy, prechodový kĺn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Sprahnutie NK - II etapy									

Názov verejného obstarávania:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa


Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.


p.č.	Subdodávateľ
1.	Neuvažujeme so subdodávateľmi
2.	
3.	

V dňa



Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

Ing. Michal Šimko





Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

Sporiteľ 0850 111 888
info@slsp.sk

