



Predloženie ponuky

**Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová -
Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km
39,862 rekonštrukcia cesty**

22.02.2021

VIAKORP s.r.o.

Strážska cesta 7892

960 01 Zvolen

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násep pred obcou Homý Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.2.2021

Kód	Záťažka			1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
02	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násep pred obcou Homý Tisovník, k											
01. Letape	Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa											
000-00	000-00 Všeobecné položky											
	Geodetická miera, projektové práce DVP, DRS											
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698, okr. Lučenec											
101-001	Komunikácia, úsek 1 - Intravilán											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	14135	m2									
	Výmena podlažia, štrkodra, CBGM	600	m2									
	Rúrové vedenia											
	Ošadenie UV, výšková úprava poklopov											
	Komunikácie											
	Očistenie vozovky											
	Asfaltový postrek	14858	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	1515,8	t									3
	Spevnenie krajnic	305	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie											
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	23541	m2									
	Výmena podlažia, štrkodra, CBGM	822	m2									
	Komunikácie											
	Očistenie vozovky											
	Asfaltový postrek	24288	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	2457,9	t									5
	Spevnenie krajnic	3975	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie											
101-003	Rekonštrukcia priepustov											
G1001	Priepust č.1 - P 19673											
	Zemné práce											
	Betónáž železopriepustu 2ks											
	Izolácie, nátery											
01002	Priepust č.2 - P56298											
	Zemné práce, odkopávky											
	Podkladné vrstvy, montáž rámových prefabrikátov											
	Izolácie, spŕtný zášyp											
01003	Priepust č.3 - P 19674											
	Zemné práce, čistenie priepustu, búranie											
	Betónáž železopriepustu 1ks											
	Izolácie, nátery											
101-10	101-10 Nástupišta AZ v k.ú. Veľké rad ľajom											
	Rozobratie dlažby, vytrhanie obrubníkov, odkopávky											
	Podkladné vrstvy, pokládka obrubníkov, dlažby											
101-20	101-20 Osvetlenie prŕchodov pre chodcov v k.ú. Veľká rad ľajom											
	Zemné práce, betónové základňky, kábeldŕža											
	Montáž stŕpov, osvetlenie											
	Dokončovacia práca											
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 a 2 3, okr. Detva											
105-011	Komunikácia, úsek 1											
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	3042	m									
	Očistenie vozovky											
	Asfaltový postrek	14858	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	2521,5	t									6
	Spevnenie krajnic	2541	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie											
105-012	Komunikácia, úsek 2											
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	1521	m									
	Očistenie vozovky											
	Asfaltový postrek	15058	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	2382,25	t									5
	Spevnenie krajnic	2149	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie	1500	m									
105-013	Komunikácia, úsek 3											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	852	m2									
	Výmena podlažia, štrkodra, CBGM	848	m2									
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	5317	m									
	Očistenie vozovky											
	Asfaltový postrek	75696	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	9568	t									10
	Spevnenie krajnic	7536	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie	3748	m									
105-014	Rekonštrukcia priepustov											

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov I/585 Pétor - Dolná Strehová - Lučenec a I/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracoval:
Dátum: 20.2.2021

Miesto:

Kód	Zákazka			1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
	Stavebné práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čiel, kalových jám alebo výmena jestvujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.1 až 23											
105-02	105-02 Cesta I/591, úseky 4 až 6, okr. Detva											
105-021	Komunikácia, úsek 4											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	136	m2									
	Výmena podlažia, štrkodra, CBGM	454	m2									
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	1877	m									
	Očistenie vozovky											
	Asfaltový postrek	27058	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	3382,25	t									
	Spevnenie krajnic	2972	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie	693	m									
105-022	Komunikácia, úsek 5											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	102	m2									
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	326	m									
	Očistenie vozovky	3369	m2									
	Asfaltový postrek	6738	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	842,25	t									
	Spevnenie krajnic	818	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie	235	m									
105-023	Komunikácia, úsek 6											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	102	m2									
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	1459	m									
	Očistenie vozovky	7660	m2									
	Asfaltový postrek	15320	m2									
	Pokládka asfaltových vrstiev	1915	t									
	Spevnenie krajnic		m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie	653	m									
105-024	Rekonštrukcia priepustov zostávajúce práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čiel, kalových jám alebo výmena jestvujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.24 až 39											
105-10	105-10 Nástupišťia AZ v k.ú. Klokoč											
105-101	Nástupišťia AZ Klokoč Pešúrovi											
	Odstranenie krytu, odkopavky											
	Zvláše konštrukcie, múr, zásyp											
	Odvodnenie, ZB - rúry											
	Podkladné vrstvy, podkladka obrubníkov, dlažby											
105-102	Nástupišťia AZ Klokoč, nad Klokočom											
	Odstranenie krytu, odkopavky											
	Podkladné vrstvy, podkladka obrubníkov, dlažby											
105-103	Nástupišťia AZ Stará Huta, Poľana											
	Odstranenie ornice,											
	Násyp, Doprava, hutenie											
	Odvodnenie, ZB rúry											
	Podkladné vrstvy											
	Pokládka obrubníkov, dlažby											
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč											
	Betonáž základov											
	Montáž stožiarov osvetlenia											
105-13	105-13 Nástupišťia AZ v k.ú. Stará Huta											
105-131	Nástupišťia AZ v k.ú. Stará Huta											
	Odstranenie ornice, odkopavky											
	Podkladné vrstvy, podkladka obrubníkov, dlažby											
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta											
	Betonáž základov											
	Montáž stožiarov osvetlenia											
105-14	105-14 Nástupišťia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová											
105-141	Nástupišťia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová											
	Odstranenie ornice, odkopavky											
	Podkladné vrstvy, podkladka obrubníkov, dlažby											
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová											
	Betonáž základov											
	Montáž stožiarov osvetlenia											
105-15	105-15 Nástupišťia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy											
105-151	Nástupišťia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy											
	Odstranenie ornice, odkopavky											
	Podkladné vrstvy, podkladka obrubníkov, dlažby											
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy											
	Odstranenie ornice, odkopavky											
	Gabiónový múr											
	Násyp											

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 20.2.2021

Kód	Základka			1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
	Podkladné vrstvy, pokladka obrubníkov, dlažby											
109-00	109-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862											
109-001	Komunikácia											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	1705	m2									
	Komunikácie											
	Odtokové, búracie práce											
	Základové konštrukcie, gabiónový múr											
	Spätňý zbesyp, geomreže											
	Pokladka konštrukčných vrstiev ŠD, CBGM											
	Asfaltový posrek		m2									
	Pokladka asfaltových vrstiev	484,75	t									
	Spevnenie krajníc											
	Dĺžba kamenná do malty	243	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalej dopravné značenie		m									
109-002	Rekonštrukcia prepuštov											
202-00	202-00 Prieprava c.23 - P.22143											
	Úprava priepustu, sanácie, pokladka kamennej dlažby											
201-00	201-00 Most ev.č.585-007											
	Frézovanie vozovky, búracie práce											
	Búracie práce											
	Spriahnutie NK - I.etapa											
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty											
	Izolácie NK-I.etapa											
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kľn											
	Pokladka nových asfal. vrstiev											
	Búracie práce											
	Spriahnutie NK - II.etapa											
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty											
	Izolácie NK-II.etapa											
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kľn											
	Sánacia NK, opory, krídla											
	Pokladka nových asfal. vrstiev											
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta											
202-00	202-00 Most ev.č.585-008											
	Frézovanie vozovky											
	Búracie práce											
	Výkopy, kôžko											
	Pokladka mostných rámových prefabrikátov											
	Betonáž, žiel, ríms											
	Izolácie, zbesyp											
	Búracie práce											
	Výkopy, kôžko											
	Pokladka mostných rámových prefabrikátov											
	Betonáž, žiel, ríms											
	Izolácie, zbesyp											
	Pokladka nových asfal. vrstiev											
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta											
203-00	203-00 Most ev.č.585-009											
	Frézovanie vozovky											
	Búracie práce											
	Spriahnutie NK - I.etapa											
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty											
	Izolácie NK-I.etapa											
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kľn											
	Pokladka nových asfal. vrstiev											
	Búracie práce											
	Spriahnutie NK - II.etapa											
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty											
	Izolácie NK-II.etapa											
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kľn											
	Sánacia NK, opory, krídla											
	Pokladka nových asfal. vrstiev											
	Vydĺždenie koryta, opevnenie krídel											
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta											
213-00	213-00 Most ev.č.589-013											
	Frézovanie vozovky, búracie práce											
	Búracie práce											
	Nočná konštrukcia I.etapa											
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty											
	Izolácie NK-I.etapa											
	Prechodový kľn											
	Pokladka nových asfal. vrstiev											
	Búracie práce											
	Nočná konštrukcia II.etapa											
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty											
	Izolácie NK-II.etapa											
	Prechodový kľn											
	Pokladka nových asfal. vrstiev											
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta											
214-00	214-00 Most ev.č.589-014											
	Frézovanie vozovky											
	Búracie práce											
	Spriahnutie NK - I.etapa											
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty											
	Izolácie NK-I.etapa											
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kľn											
	Pokladka nových asfal. vrstiev											

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 20.2.2021

Kód	Základka	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
	Búracie práce									
	Spráchnutie NK - II.etapa									
	Betonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-II.etapa									
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kľn									
	Sánacia NK, opory, krídla									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Výčistenie opevnenie koryta, opevnenie krídel									
Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										
215-00	215-00 Most ev.č.591-016									
	Frízovanie vozovky									
I.etapa	Búracie práce									
	Spráchnutie NK - I.etapa									
	Betonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-I.etapa									
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kľn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
II.etapa	Búracie práce									
	Spráchnutie NK - II.etapa									
	Betonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-II.etapa									
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kľn									
	Sánacia NK, opory, krídla									
Pokládka nových asfal. vrstiev										
Výčistenie opevnenie koryta, opevnenie krídel										
Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										
216-00	216-00 Most ev.č.591-017									
	Frízovanie vozovky									
I.etapa	Búracie práce									
	Spráchnutie NK - I.etapa									
	Betonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-I.etapa									
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kľn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
II.etapa	Búracie práce									
	Spráchnutie NK - II.etapa									
	Betonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-II.etapa									
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kľn									
	Sánacia NK, opory, krídla									
Pokládka nových asfal. vrstiev										
Výčistenie opevnenie koryta, opevnenie krídel										
Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										
217-00	217-00 Most ev.č.591-018									
	Frízovanie vozovky									
I.etapa	Búracie práce									
	Spráchnutie NK - I.etapa									
	Betonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-I.etapa									
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kľn									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
II.etapa	Búracie práce									
	Spráchnutie NK - II.etapa									
	Betonáž ríms, rímsových prefabrikáty									
	Izolácie NK-II.etapa									
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kľn									
	Sánacia NK, opory, krídla									
Pokládka nových asfal. vrstiev										
Výčistenie opevnenie koryta, opevnenie krídel										
Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										
691-00	691-00 Prekážka káblov Števak Telekom v obci Veľká nad Ľipom									
701-00	701-00 Prekážka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ľipom									



G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača:	50228455
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Michal Šimko

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 981 584,03
DPH v EUR:	596 316,81
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	3 577 900,84

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Zvolene dňa 22.2.2021

.....
Ing. Michal Šimko - konateľ

VIAKORP
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
VIAKORP, s.r.o.
Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455
IČ DPH: SK2120221499

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj		
Projektant			
Zhotoviteľ	VIAKORP, s.r.o.	50228455	SK2120221499
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		16. 2. 2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 567 130,03	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 169 284,54	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 23 825,55	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 25 011,78	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 81 906,50			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 16 765,49			18	VRN z rozpočtu 91 745,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 883 923,89	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 91 745,00
20	HZS 5 915,14	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 981 584,03	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 2 981 584,03 596 316,81	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 577 900,84	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracoval: 16. 2. 2021

Dátum:

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
01. I.etapa	Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa	2 981 584,03	596 316,81	3 577 900,84	0,00	2 883 923,89	5 915,14	91 745,00	0,00
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	48 925,00	9 785,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	0,00
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698, okr. Lučenec	346 403,71	69 280,74	415 684,45	0,00	346 403,71	0,00	0,00	0,00
101-001	Komunikácia, úsek 1 - intravilán	112 470,60	22 494,12	134 964,72	0,00	112 470,60	0,00	0,00	0,00
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	187 586,04	37 517,21	225 103,25	0,00	187 586,04	0,00	0,00	0,00
101-003	Rekonštrukcia priepustov	46 347,07	9 269,41	55 616,48	0,00	46 347,07	0,00	0,00	0,00
01001	Priepust č.1 - P 19673	2 857,83	571,57	3 429,40	0,00	2 857,83	0,00	0,00	0,00
01002	Priepust č.2 - P56298	40 514,43	8 102,89	48 617,32	0,00	40 514,43	0,00	0,00	0,00
01003	Priepust č.3 - P 19674	2 974,81	594,96	3 569,77	0,00	2 974,81	0,00	0,00	0,00
101-10	101-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Veľká nad Ipiľom	26 925,15	5 385,03	32 310,18	0,00	26 925,15	0,00	0,00	0,00
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipiľom	32 543,42	6 508,68	39 052,10	0,00	31 406,24	1 137,18	0,00	0,00
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	1 016 848,98	203 369,80	1 220 218,78	0,00	1 016 848,98	0,00	0,00	0,00
105-011	Komunikácia, úsek 1	145 261,11	29 052,22	174 313,33	0,00	145 261,11	0,00	0,00	0,00
105-012	Komunikácia, úsek 2	174 283,24	34 856,65	209 139,89	0,00	174 283,24	0,00	0,00	0,00
105-013	Komunikácia, úsek 3	603 309,02	120 661,80	723 970,82	0,00	603 309,02	0,00	0,00	0,00
105-014	Rekonštrukcia priepustov	93 995,61	18 799,12	112 794,73	0,00	93 995,61	0,00	0,00	0,00
05001	Priepust č.1 - P 21595	3 782,19	756,44	4 538,63	0,00	3 782,19	0,00	0,00	0,00
05002	Priepust č.2 - P 21598	6 930,60	1 386,12	8 316,72	0,00	6 930,60	0,00	0,00	0,00
05003	Priepust č.3 - P 21873	4 284,63	856,93	5 141,56	0,00	4 284,63	0,00	0,00	0,00
05004	Priepust č.4 - P 21891	3 284,73	652,95	3 937,68	0,00	3 284,73	0,00	0,00	0,00
05005	Priepust č.5 - P 21876	6 299,54	1 259,91	7 559,45	0,00	6 299,54	0,00	0,00	0,00
05006	Priepust č.6 - P 21877	3 785,18	757,04	4 542,22	0,00	3 785,18	0,00	0,00	0,00
05007	Priepust č.7 - P 21878	998,71	199,74	1 198,45	0,00	998,71	0,00	0,00	0,00
05008	Priepust č.8 - P 21879	5 957,13	1 191,43	7 148,56	0,00	5 957,13	0,00	0,00	0,00
05009	Priepust č.9 - P 21880	1 824,87	364,97	2 189,84	0,00	1 824,87	0,00	0,00	0,00
05010	Priepust č.10 - P 21881	4 491,38	898,28	5 389,66	0,00	4 491,38	0,00	0,00	0,00
05011	Priepust č.11 - P 21882	1 536,99	307,40	1 844,39	0,00	1 536,99	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracovali:

Dátum:

16. 2. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
05012	Priepust č.12 - P 21883	3 441,30	688,26	4 129,56	0,00	3 441,30	0,00	0,00	0,00
05013	Priepust č.13 - P 21884	9 651,44	1 930,29	11 581,73	0,00	9 651,44	0,00	0,00	0,00
05014	Priepust č.14 - P 21885	3 262,01	652,40	3 914,41	0,00	3 262,01	0,00	0,00	0,00
05015	Priepust č.15 - P 21886	2 397,17	479,43	2 876,60	0,00	2 397,17	0,00	0,00	0,00
05016	Priepust č.16 - P 21887	3 766,68	753,34	4 520,02	0,00	3 766,68	0,00	0,00	0,00
05017	Priepust č.17 - P 21888	3 380,02	676,00	4 056,02	0,00	3 380,02	0,00	0,00	0,00
05018	Priepust č.18 - P 21889	3 980,78	796,16	4 776,94	0,00	3 980,78	0,00	0,00	0,00
05019	Priepust č.19 - P 21890	8 174,45	1 634,89	9 809,34	0,00	8 174,45	0,00	0,00	0,00
05020	Priepust č.20 - P 22109	3 601,68	720,34	4 322,02	0,00	3 601,68	0,00	0,00	0,00
05021	Priepust č.21 - P 22110	4 096,79	819,36	4 916,15	0,00	4 096,79	0,00	0,00	0,00
05022	Priepust č.22 - P 22111	3 459,92	691,98	4 151,90	0,00	3 459,92	0,00	0,00	0,00
05023	Priepust č.23 - P 22143	1 627,42	325,48	1 952,90	0,00	1 627,42	0,00	0,00	0,00
105-02	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	416 963,59	83 392,72	500 356,31	0,00	416 963,59	0,00	0,00	0,00
105-021	Komunikácia, úsek 4	186 719,48	37 343,90	224 063,38	0,00	186 719,48	0,00	0,00	0,00
105-022	Komunikácia, úsek 5	50 183,88	10 036,78	60 220,66	0,00	50 183,88	0,00	0,00	0,00
105-023	Komunikácia, úsek 6	112 187,77	22 437,55	134 625,32	0,00	112 187,77	0,00	0,00	0,00
105-024	Rekonštrukcia priepustov	67 872,46	13 574,49	81 446,95	0,00	67 872,46	0,00	0,00	0,00
05024	Priepust č.24 - P 22131	10 121,71	2 024,34	12 146,05	0,00	10 121,71	0,00	0,00	0,00
05025	Priepust č.25 - P 22132	5 902,26	1 180,45	7 082,71	0,00	5 902,26	0,00	0,00	0,00
05026	Priepust č.26 - P 22133	1 189,08	237,82	1 426,90	0,00	1 189,08	0,00	0,00	0,00
05027	Priepust č.27 - P 22134	3 574,62	714,92	4 289,54	0,00	3 574,62	0,00	0,00	0,00
05028	Priepust č.28 - P 22148	2 625,31	525,06	3 150,37	0,00	2 625,31	0,00	0,00	0,00
05029	Priepust č.29 - P 22135	3 976,00	795,20	4 771,20	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00
05030	Priepust č.30 - P 22136	3 207,58	641,52	3 849,10	0,00	3 207,58	0,00	0,00	0,00
05031	Priepust č.31 - P 22149	3 723,62	744,72	4 468,34	0,00	3 723,62	0,00	0,00	0,00
05032	Priepust č.32 - P 22152	2 051,67	410,33	2 462,00	0,00	2 051,67	0,00	0,00	0,00
05033	Priepust č.33 - P 22153	6 689,57	1 337,91	8 027,48	0,00	6 689,57	0,00	0,00	0,00
05034	Priepust č.34 - P 22154	2 147,18	429,44	2 576,62	0,00	2 147,18	0,00	0,00	0,00
05035	Priepust č.35 - P 22155	8 591,26	1 718,25	10 309,51	0,00	8 591,26	0,00	0,00	0,00
05036	Priepust č.36 - P 22156	3 597,75	719,55	4 317,30	0,00	3 597,75	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
05037	Priepust č.37 - P 22157	4 282,97	856,59	5 139,56	0,00	4 282,97	0,00	0,00	0,00
05038	Priepust č.38 - P 22158	3 509,48	701,90	4 211,38	0,00	3 509,48	0,00	0,00	0,00
05039	Priepust č.39 - P 22159	2 682,40	536,48	3 218,88	0,00	2 682,40	0,00	0,00	0,00
105-10	105-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Klokoč	72 223,04	14 444,61	86 667,65	0,00	70 153,88	2 069,16	0,00	0,00
105-101	Nástupišťa AZ Klokoč Palčúrovci	11 613,86	2 322,77	13 936,63	0,00	11 613,86	0,00	0,00	0,00
105-102	Nástupišťa AZ Klokoč, nad Klokočom	6 498,37	1 299,67	7 798,04	0,00	6 498,37	0,00	0,00	0,00
105-103	Nástupišťa AZ Stará Huta, Polana	18 678,71	3 735,74	22 414,45	0,00	18 678,71	0,00	0,00	0,00
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	35 432,10	7 086,42	42 518,52	0,00	33 362,94	2 069,16	0,00	0,00
105-13	105-13 Nástupišťa AZ v k.ú. Stará Huta	9 051,28	1 810,26	10 861,54	0,00	8 706,42	344,86	0,00	0,00
105-131	Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta	3 145,93	629,19	3 775,12	0,00	3 145,93	0,00	0,00	0,00
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	5 905,35	1 181,07	7 086,42	0,00	5 560,49	344,86	0,00	0,00
105-14	105-14 Nástupišťa AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	14 614,36	2 922,87	17 537,23	0,00	13 924,64	689,72	0,00	0,00
105-141	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	2 803,66	560,73	3 364,39	0,00	2 803,66	0,00	0,00	0,00
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	11 810,70	2 362,14	14 172,84	0,00	11 120,98	689,72	0,00	0,00
105-15	105-15 Nástupišťa AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	32 066,04	6 413,21	38 479,25	0,00	31 376,32	689,72	0,00	0,00
105-151	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	20 255,34	4 051,07	24 306,41	0,00	20 255,34	0,00	0,00	0,00
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	11 810,70	2 362,14	14 172,84	0,00	11 120,98	689,72	0,00	0,00
106-00	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862	168 583,51	33 716,70	202 300,21	0,00	168 583,51	0,00	0,00	0,00
106-001	Komunikácia	166 889,92	33 377,98	200 267,90	0,00	166 889,92	0,00	0,00	0,00
106-002	Rekonštrukcia priepustov	1 693,59	338,72	2 032,31	0,00	1 693,59	0,00	0,00	0,00
06023	Priepust č.23 - P 22143	1 693,59	338,72	2 032,31	0,00	1 693,59	0,00	0,00	0,00
201-00	201-00 Most ev.č.585-007	119 289,06	23 857,81	143 146,87	0,00	114 839,06	0,00	4 450,00	0,00
202-00	202-00 Most ev.č.585-008	54 222,80	10 844,56	65 067,36	0,00	49 377,80	0,00	4 845,00	0,00
203-00	203-00 Most ev.č.585-009	60 781,94	12 156,39	72 938,33	0,00	55 794,44	0,00	4 987,50	0,00
213-00	213-00 Most ev.č.591-013	129 442,23	25 888,45	155 330,68	0,00	124 549,73	0,00	4 892,50	0,00
214-00	214-00 Most ev.č.591-014	87 398,97	17 479,79	104 878,76	0,00	82 411,47	0,00	4 987,50	0,00
215-00	215-00 Most ev.č.591-016	89 221,27	17 844,25	107 065,52	0,00	84 233,77	0,00	4 987,50	0,00
216-00	216-00 Most ev.č.591-017	119 441,53	23 888,31	143 329,84	0,00	114 454,03	0,00	4 987,50	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov III/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
217-00	217-00 Most ev.č.591-018	120 510,38	24 102,08	144 612,46	0,00	115 427,88	0,00	5 082,50	0,00
651-00	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom	3 772,03	754,41	4 526,44	0,00	2 787,53	984,50	0,00	0,00
701-00	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom	12 355,74	2 471,15	14 826,89	0,00	8 755,74	0,00	3 600,00	0,00

Celkom

2981584,03 596316,81 3 577 900,84 0,00 2 883 923,89 5 915,14 91 745,00 0,00

