



Predloženie ponuky



**Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová -
Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km
39,862 rekonštrukcia cesty**

22.02.2021

VIAKORP s.r.o.

Strážska cesta 7892

960 01 Zvolen

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 20.2.2021

Kód	Základka			1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
02	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k											
03	III. etapa Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - III. etapa											
2921B3-C-2019	Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - III. etapa											
000-00	000-00 Všeobecné položky											
	Geografická meranie, projektové práce DVP, DRS											
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26											
102-01	102-01 Cesta II/585, km 17,177-24 300, okr. V. Krtíš											
102-011	Komunikácie, usek 1, usek 2											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	15684	m2									
	Odkopávky, zacsúbenie svahu, násyp	741	m3									
	Podklad so štrkodrviny	1482	m2									
	Výmena podlažia, štrkodrava, CBGM	821	m2									
	Odvodnenie											
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	4100	m									
	Očistenie vozovky	55170	m2									
	Asfaltový posrek	100882	m2									
	Polkádka asfaltových vrstiev	11840	t									24
	Spevnenie krajíc	10357	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie		m									
	Stavebné práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čel, kalových jam alebo výmena jestvujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.1 až 20											
102-02	102-02 Cesta II/585, km 24,300-25 450, okr. V. Krtíš											
102-021	Komunikácie											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	13228	m2									
	Odstárenie podlažia	13228	m2									
	Úprava zemín	4365	m3									
	Výmena podlažia, štrkodrava, CBGM	222	m2									
	Odvodnenie	32	ks									
	Komunikácie											
	Recykliácia podlažia Letapa + II. etapa	13228	m2									
	Recykliácia na mieste za studena											
	Technologická prestávka											
	Čistenie priekop	1438	m									
	Osadenie prídržby, obrubníkov	377	m2/m									
	Asfaltový posrek		m2									
	Polkádka asfaltových vrstiev	3511,5	t									7
	Spevnenie krajíc	3075	m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie		m									
102-022	Rekonštrukcia priepustov											
	Stavebné práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čel, kalových jam alebo výmena jestvujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.21 až 22											
102-03	102-03 Cesta II/585, km 26,460-29,099, okr. V. Krtíš											
102-031	Komunikácie											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	14658	m2									
	Odstárenie podlažia		m2									
	Úprava zemín		m3									
	Výmena podlažia, štrkodrava, CBGM	2163	m2									
	Odvodnenie		ks									
	Komunikácie											
	Recykliácia podlažia Letapa + II. etapa	14658	m2									
	Recykliácia na mieste za studena											
	Technologická prestávka											
	Čistenie priekop	586	m									
	Osadenie prídržby, úprava	657	m									
	Asfaltový posrek	4370,5	m2									
	Polkádka asfaltových vrstiev	4357	t									9
	Spevnenie krajíc	3888	m2									
	Zhotovenie zemných krajíc	1247	m3									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie	1000	m									
102-032	Rekonštrukcia priepustov											
	Stavebné práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čel, kalových jam alebo výmena jestvujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.23 až 26											
102-04	102-04 Cesta II/585, km 29,099-29 469, okr. V. Krtíš											
102-041	Komunikácie											
	Zemné práce											
	Frézovanie asfaltového krytu	3685	m2									
	Komunikácie											
	Čistenie priekop	427	m2									
	Asfaltový posrek	7370	m2									
	Polkádka asfaltových vrstiev	921,25	t									2
	Spevnenie krajíc		m2									
	Ostatné konštrukcie											
	Dodávka a montáž zvodidiel, trvalé dopravné značenie		m									
102-042	Rekonštrukcia priepustov											
	Stavebné práce na priepustoch pozostávajú z prečistenia, opravy alebo výmeny čel, kalových jam alebo výmena jestvujúcich priepustov za rúrové alebo prefabrikované priepusty. Podrobný harmonogram na jednotlivé priepusty bude aktualizovaný pred podpisom ZoD. Priepusty c.27											

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 20.2.2021

Kód	Základka	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
102-10	102-10 Nástupišta AZ v k.ú. Muľa									
	Zemné práce, odstránenie omnice	■								
	odvodnenie, základový múrik Podkladné vrstvy, pokládka obrubníkov, dlažby, Zábradlie	■	■							
102-11	102-11 Úprava prechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec									
	Zemné práce, odstránenie omnice			■						
	odvodnenie, základový múrik Podkladné vrstvy, pokládka obrubníkov, dlažby, Zábradlie			■	■					
102-12	102-12 Nástupišta AZ v k.ú. Muľa									
	Zemné práce Podkladné vrstvy, pokládka obrubníkov, dlažby, Zábradlie	■	■							
102-20	102-20 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Muľa									
	Betonový základ Montáž sťažiarov, osvetlenia			■						
102-21	102-21 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec									
	Zemné práce			■						
	Preťahovanie chráničky Montáž sťažiarov, osvetlenia			■	■					
102-22	102-22 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec									
	Zemné práce			■						
	Preťahovanie chráničky Montáž sťažiarov, osvetlenia			■	■					
102-23	102-23 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Pôtor									
	Betonový základ Montáž sťažiarov, osvetlenia					■	■			
204-00	204-00 Most ev.č.585-012									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Spriahnutie NK - I.etapa	■								
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty									
	Izolácie NK-I.etapa									
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kán									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Spriahnutie NK - II. etapa			■						
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty									
	Izolácie NK-II.etapa									
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kán									
Sánacia NK, opory, krídla						■	■			
Pokládka nových asfal. vrstiev						■	■			
Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta									■	
205-00	205-00 Most ev.č.585-013									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Spriahnutie NK - I.etapa	■								
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty									
	Izolácie NK-I.etapa									
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kán									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Spriahnutie NK - II. etapa			■						
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty									
	Izolácie NK-II.etapa									
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kán									
Sánacia NK, opory, krídla						■	■			
Pokládka nových asfal. vrstiev						■	■			
Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta									■	
206-00	206-00 Most ev.č.585-014									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Spriahnutie NK - I.etapa	■								
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty									
	Izolácie NK-I.etapa									
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kán									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Spriahnutie NK - II. etapa			■						
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty									
	Izolácie NK-II.etapa									
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kán									
Sánacia NK, opory, krídla						■	■			
Pokládka nových asfal. vrstiev						■	■			
Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta									■	
207-00	207-00 Most ev.č.585-015									
	Frézovanie vozovky, búracie práce									
	Búracie práce									
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty									
	Výmena MZ	■								
	Izolácie NK-I.etapa									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Búracie práce									
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty									
	Výmena MZ			■						
	Izolácie NK-II.etapa									
	Pokládka nových asfal. vrstiev									
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta									■

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný náspv pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 20.2.2021

Miesto:

Kód	Zákazka		1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac
208-00	208-00 Most ev.č.585-016										
	Frézovanie vozovky, búracie práce										
	Búracie práce										
I etapa	Spriahnuťie NK - I.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-I.etapa										
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kón										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
II etapa	Búracie práce										
	Spriahnuťie NK - II.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-II.etapa										
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kón										
	Sánacia NK, opory, krídla										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										
209-00	209-00 Most ev.č.585-017										
	Frézovanie vozovky, búracie práce										
	Búracie práce										
I etapa	Spriahnuťie NK - I.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-I.etapa										
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kón										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
II etapa	Búracie práce										
	Spriahnuťie NK - II.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-II.etapa										
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kón										
	Sánacia NK, opory, krídla										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
	Osadenie betonové zvodidla										
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										
210-00	210-00 Most ev.č.585-018										
	Frézovanie vozovky, búracie práce										
	Búracie práce										
I etapa	Spriahnuťie NK - I.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-I.etapa										
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kón										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
II etapa	Búracie práce										
	Spriahnuťie NK - II.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-II.etapa										
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kón										
	Sánacia NK, opory, krídla										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										
211-00	211-00 Most ev.č.585-019										
	Frézovanie vozovky, búracie práce										
	Búracie práce										
I etapa	Spriahnuťie NK - I.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-I.etapa										
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kón										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
II etapa	Búracie práce										
	Spriahnuťie NK - II.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-II.etapa										
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kón										
	Sánacia NK, opory, krídla										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										
212-00	212-00 Most ev.č.585-020										
	Frézovanie vozovky, búracie práce										
	Búracie práce										
I etapa	Spriahnuťie NK - I.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-I.etapa										
	Betonáž NK-I.etapa, prechodový kón										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
II etapa	Búracie práce										
	Spriahnuťie NK - II.etapa										
	Betonáž ríms, rímsové prefabrikáty										
	Izolácie NK-II.etapa										
	Betonáž NK-II.etapa, prechodový kón										
	Sánacia NK, opory, krídla										
	Pokládka nových asfal. vrstiev										
	Úprava koryta, vycistenie, diazba										
	Zvodidlá, zábradlie, dopravné značenie, označenie mosta										

G3. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: Stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky: Č. 3 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača: **VIAKORP, s.r.o.**
Sídlo alebo miesto podnikania: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača: 50228455
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Michal Šimko

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 796 119,39
DPH v EUR:	559 223,88
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	3 355 343,27

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Zvolene dňa 22.2.2021

.....
Ing. Michal Šimko - konateľ

VIAKORP
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
VIAKORP, s.r.o.
Sídlo: Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01
IČO: 50228455
ID: OPIS 561120221090

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	VIAKORP, s.r.o.	50228455	SK2120221499
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	16. 2. 2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 431 753,74	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 202 393,01	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 20 838,53	10	Kultúrna pamiatka	15	Sfajžené podmienky 0,00
4	Montáž 24 467,70	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 16 340,63			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 2 663,80			18	VRN z rozpočtu 93 717,50
7	ZRN (r. 1-6) 2 698 457,41	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 93 717,50
20	HZS 3 944,48	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 796 119,39	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 2 796 119,39 559 223,88	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 355 343,27	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pötor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
03	II.etapa Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pötor - III. etapa	2 796 119,39	559 223,88	3 355 343,27	0,00	2 698 457,41	3 944,48	93 717,50	0,00
2921B3-O-2018	Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pötor - III. etapa	2 796 119,39	559 223,88	3 355 343,27	0,00	2 698 457,41	3 944,48	93 717,50	0,00
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	48 925,00	9 785,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	0,00
102-01	102-01 Cesta II/585, km 17,177-24,300, okr. V. Krtíš	863 081,58	172 616,32	1 035 697,90	0,00	863 081,58	0,00	0,00	0,00
102-011	Komunikácia, úsek 1, úsek 2	751 698,08	150 339,62	902 037,70	0,00	751 698,08	0,00	0,00	0,00
102-012	Rekonštrukcia priepustov	111 383,50	22 276,70	133 660,20	0,00	111 383,50	0,00	0,00	0,00
02005	Priepust č.5 - P 21305	6 548,44	1 309,69	7 858,13	0,00	6 548,44	0,00	0,00	0,00
02006	Priepust č.6 - P 79228	6 623,35	1 324,67	7 948,02	0,00	6 623,35	0,00	0,00	0,00
02007	Priepust č.7 - P 76786	7 492,47	1 498,49	8 990,96	0,00	7 492,47	0,00	0,00	0,00
02008	Priepust č.8 - P 21306	6 212,09	1 242,42	7 454,51	0,00	6 212,09	0,00	0,00	0,00
02009	Priepust č.9 - P 21307	12 942,72	2 588,54	15 531,26	0,00	12 942,72	0,00	0,00	0,00
02010	Priepust č.10 - P 72294	7 094,85	1 418,97	8 513,82	0,00	7 094,85	0,00	0,00	0,00
02011	Priepust č.11 - P 21308	6 180,19	1 236,04	7 416,23	0,00	6 180,19	0,00	0,00	0,00
02012	Priepust č.12 - P 21309	6 205,33	1 241,07	7 446,40	0,00	6 205,33	0,00	0,00	0,00
02013	Priepust č.13 - P 21310	4 368,32	873,66	5 241,98	0,00	4 368,32	0,00	0,00	0,00
02014	Priepust č.14 - P 72295	6 933,77	1 386,75	8 320,52	0,00	6 933,77	0,00	0,00	0,00
02015	Priepust č.15 - P 72296	6 310,97	1 262,19	7 573,16	0,00	6 310,97	0,00	0,00	0,00
02016	Priepust č.16 - P 21311	5 846,68	1 169,34	7 016,02	0,00	5 846,68	0,00	0,00	0,00
02017	Priepust č.17 - P 21312	8 117,72	1 623,54	9 741,26	0,00	8 117,72	0,00	0,00	0,00
02018	Priepust č.18 - P 21313	2 140,96	428,19	2 569,15	0,00	2 140,96	0,00	0,00	0,00
02019	Priepust č.19 - P 21314	6 800,90	1 360,18	8 161,08	0,00	6 800,90	0,00	0,00	0,00
02020	Priepust č.20 - P 72297	6 532,04	1 306,41	7 838,45	0,00	6 532,04	0,00	0,00	0,00
02020.1	Priepust č.20.1 - km 20,720	5 032,70	1 006,54	6 039,24	0,00	5 032,70	0,00	0,00	0,00
102-02	102-02 Cesta II/585, km 24,300-26,450, okr. V. Krtíš	463 490,72	92 698,14	556 188,86	0,00	463 490,72	0,00	0,00	0,00
102-021	Komunikácia	453 333,99	90 666,80	544 000,79	0,00	453 333,99	0,00	0,00	0,00
102-022	Rekonštrukcia priepustov	10 156,73	2 031,35	12 188,08	0,00	10 156,73	0,00	0,00	0,00
02021	Priepust č.21 - P 21315	6 892,51	1 378,50	8 271,01	0,00	6 892,51	0,00	0,00	0,00
02022	Priepust č.22 - P 21316	3 264,22	652,84	3 917,06	0,00	3 264,22	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2021

Kód	Základná	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
102-03	102-03 Cesta II/585, km 26,450-29,099, okr. V. Kriš	656 743,47	131 348,69	788 092,16	0,00	656 743,47	0,00	0,00	0,00
102-031	Komunikácia	616 122,13	123 224,43	739 346,56	0,00	616 122,13	0,00	0,00	0,00
102-032	Rekonštrukcia priepustov	40 621,34	8 124,27	48 745,61	0,00	40 621,34	0,00	0,00	0,00
02023	Priepust č.23 - P 21317	11 499,18	2 299,84	13 799,02	0,00	11 499,18	0,00	0,00	0,00
02024	Priepust č.24 - P 21318	9 709,42	1 941,88	11 651,30	0,00	9 709,42	0,00	0,00	0,00
02025	Priepust č.25 - P 21316	10 284,14	2 056,83	12 340,97	0,00	10 284,14	0,00	0,00	0,00
02026	Priepust č.26 - P 21320	9 128,60	1 825,72	10 954,32	0,00	9 128,60	0,00	0,00	0,00
102-04	102-04 Cesta II/585, km 29,099-29,469, okr. V. Kriš	53 224,50	10 644,90	63 869,40	0,00	53 224,50	0,00	0,00	0,00
102-041	Komunikácia	45 717,69	9 143,54	54 861,23	0,00	45 717,69	0,00	0,00	0,00
102-042	Rekonštrukcia priepustov	7 506,81	1 501,36	9 008,17	0,00	7 506,81	0,00	0,00	0,00
02027	Priepust č.27 - P 21321	7 506,81	1 501,36	9 008,17	0,00	7 506,81	0,00	0,00	0,00
102-10	102-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Mula	33 318,51	6 663,70	39 982,21	0,00	33 318,51	0,00	0,00	0,00
102-11	102-11 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	5 406,08	1 081,22	6 487,30	0,00	5 406,08	0,00	0,00	0,00
102-12	102-12 Nástupišťa AZ v k.ú. Mula	8 343,69	1 668,74	10 012,43	0,00	8 343,69	0,00	0,00	0,00
102-20	102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Mula	6 912,51	1 382,50	8 295,01	0,00	6 077,45	835,06	0,00	0,00
102-21	102-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	5 356,79	1 071,36	6 428,15	0,00	4 219,61	1 137,18	0,00	0,00
102-22	102-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec	5 612,69	1 122,54	6 735,23	0,00	4 475,51	1 137,18	0,00	0,00
102-23	102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Pôtor	6 912,51	1 382,50	8 295,01	0,00	6 077,45	835,06	0,00	0,00
204-00	204-00 Most ev.č.585-012	57 771,96	11 554,39	69 326,35	0,00	52 784,46	0,00	4 987,50	0,00
205-00	205-00 Most ev.č.585-013	61 672,93	12 334,59	74 007,52	0,00	56 685,43	0,00	4 987,50	0,00
206-00	206-00 Most ev.č.585-014	72 600,68	14 520,14	87 120,82	0,00	67 613,18	0,00	4 987,50	0,00
207-00	207-00 Most ev.č.585-015	85 930,76	17 186,15	103 116,91	0,00	81 038,26	0,00	4 892,50	0,00
208-00	208-00 Most ev.č.585-016	85 734,15	17 146,83	102 880,98	0,00	80 746,65	0,00	4 987,50	0,00
209-00	209-00 Most ev.č.585-017	66 619,31	13 323,86	79 943,17	0,00	61 631,81	0,00	4 987,50	0,00
210-00	210-00 Most ev.č.585-018	56 379,21	11 275,84	67 655,05	0,00	51 391,71	0,00	4 987,50	0,00
211-00	211-00 Most ev.č.585-019	77 457,65	15 491,53	92 949,18	0,00	72 470,15	0,00	4 987,50	0,00
212-00	212-00 Most ev.č.585-020	74 624,69	14 924,94	89 549,63	0,00	69 637,19	0,00	4 987,50	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Štrehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 2. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Celkom		2796119,39	559223,88	3 355 343,27	0,00	2 698 457,41	3 944,48	93 717,50	0,00