

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153130	" vozovkové vrstvy mosta " 44		343,000		
		"napojenia mosta na vozovku " 128+171		299,000		
		Súčet		343,000		
2	113307124	"napojenia mosta na vozovku " 128+171		299,000		
		Súčet		299,000		
3	115001106	36		36,000		
		0,15*1,5*4*2*2		3,600		
5	129203201	" vyčistenie koryta toku " 6*5*2*0,5+6*9,362*0,3		46,850		
6	129203109	46,85		23,430		
		46,85		46,850		
7	131201101	" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 1,2*2,5*8,3*2+ 1,0*0,8*3*2*2		59,400		
8	131201109	59,4		17,820		
		59,4		59,400		
9	162501102	" prebytočný výkopok " 46,85+59,4-9,6		96,650		
10	171201202	" prebytočný výkopok " 46,85+59,4-9,6		96,650		
11	171209002	(46,85+59,4-9,6)*1,9		183,640		
12	174101001	" spätné obsypy okolo krídiel a prechodovej oblasti po 1,0*0,8*3*2*2		9,600		
13	180401213	1,0*4*2*2		16,000		
		16 * 0,0309		0,490		
15	181101102	" vozovka na ceste " 128+171		299,000		
		Súčet		299,000		
16	182201101	1,0*4*2*2		16,000		
17	182301132	1,0*4*2*2		16,000		

2

Zakladanie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	231943111	" predelenie medzi etapami "		50,000		
		" v cene uvažovať s prenájom štetovnic dl.x v "				
		5*5*2		50,000		
19	231943211			50,000		
20	134600000100			7,750		
		50 * 0,155		7,750		
21	237941111			50,000		
22	273362512			4 464,000		
		"spriahujuce trny = spriahajúca doska " 12*372		4 464,000		
23	273362516			1 380,000		
		" kotvenie krídiel " 23*60		1 380,000		
		Súčet		1 380,000		
24	274313521			0,410		
		" pod drenážne potrubie za oporami " 8,2*0,25*2*0,1		0,410		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
25	317141111			20,000		
		9+1+9+1		20,000		
		Súčet		20,000		
26	59321063100			18,000		
		9+9		18,000		
		Súčet		18,000		
27	59321063101			1,000		
		1		1,000		
28	59321063031			1,000		
		1		1,000		
29	317171121			20,000		
		10+10		20,000		
30	55330110003			20,000		
		" dodávka kotvy rímasy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vč. konečnej povrchovej úpravy " 10+10		20,000		
31	317321119			3,190		
		" betón s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien (0,224*0,76-0,03*0,15*0,5)*(9,4+9,6)		3,190		
32	317353121			9,010		
		" mostné rímasy "				
		0,224*0,76*2*2+(0,224+0,178)*9,4+(0,224+0,250)*9,6		9,010		
33	317353221			9,010		
34	317361216			0,730		
		" rímasy + krídla " 0,73466		0,730		
35	334323138			3,220		
		" nadbetónovanie krídiel "				
		0,5*0,7*(2,24+2,26+2,4+2,3)		3,220		
36	334351113			14,280		
		" nadbetónovanie krídiel "				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,7*(0,5*2*2+(2,24+2,26+2,4+2,3)*2)		14,280		
		Súčet		14,280		
37	334351213			14,280		
		14,28		14,280		
38	348171111			10,000		
		" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 10		10,000		
		Súčet		10,000		
39	5534610001			10,000		
		10		10,000		
4	Vodorovné konštrukcie					
40	421321118			17,160		
		" nová spriahajúca doska"				
		9,362*4,86*(0,28+0,25*2+0,37*2+0,29*2+0,325)/8		13,790		
		" ozuby " 8,17*(0,96*0,22-0,2*0,05*0,5)*2		3,370		
41	421351221			2,940		
		" nová spriahajúca doska" 4,86*(0,28+0,325)		2,940		
42	421351231			20,130		
		" ozuby " 8,17*(0,96+0,22)*2+2*0,22*0,96*2		20,130		
43	421351321			2,940		
44	421351331			20,130		
45	421362126			0,640		
		" spriahajúca doska a zazubenie " 0,636		0,640		
		Súčet		0,640		
46	421362312			0,620		
		" KARI siete 8/150x8/150 " 9,262*5,2*5,4*1,2*2*0,001		0,620		
47	451312311			13,650		
		"pri rímsach pod dlažbu"(1,5*1,0+2*1)*2*1,05		7,350		
		" opevnenie za krídlom " 0,5*3*2*2*1,05		6,300		
48	451478011			0,050		
		" pozdĺžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*(0+5,3*2)		0,050		
		Súčet		0,050		
49	451571112			14,300		
		"pri rímsach pod dlažbu"(1,5*1,0+2*1)*2*1,1		7,700		
		" opevnenie za krídlom " 0,5*3*2*2*1,1		6,600		
50	452471101			1,100		
		" pod platne zábradlia " 0,25*0,25*5		0,310		
		" pod platne zábradľového zvodidla " 0,35*0,45*5		0,790		
		Súčet		1,100		
51	458311132			49,800		
		1,2*2,5*8,3*2		49,800		
52	465513327			13,000		
		"pri rímsach pod dlažbu"(1,5*1,0+2*1)*2		7,000		
		" opevnenie za krídlom " 0,5*3*2*2		6,000		

5

Komunikácie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
53	564871111			299,000		
		"napojenia mosta na vozovku " 128+171		299,000		
54	567133115			299,000		
		"napojenia mosta na vozovku "128+171		299,000		
55	573231111			686,000		
		"napojenia mosta na vozovku " (128+171)*2		598,000		
		" most " 44*2		88,000		
		Súčet		686,000		
56	577134241			343,000		
		"napojenia mosta na vozovku " 128+171		299,000		
		" most " 44		44,000		
		Súčet		343,000		
57	5771342811			299,000		
		" most "128+171		299,000		
58	577154341			299,000		
		"napojenia mosta na vozovku "128+171		299,000		
59	597961111			8,500		
		" odvedenie vody zo spevnených plôch za mostom "				
		" odvodňovacie sklzy " 3,5+5		8,500		
60	599141110			66,000		
		" pracovná škára " 8*2+50		66,000		
		Súčet		66,000		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
61	622211111			47,450		
		" kamenné murivo opôr " 2,0*(9,362+2,5*0,5*2)*2		47,450		
62	622661211			17,290		
		" ochrana proti soliam = rímasy "				
		(0,15+0,76)*(9,4+9,6)		17,290		
		Súčet		17,290		
63	6226612111			94,370		
		" adhézný mostík na zvýšenie priľnavosti "				
		" nadbetónovanie krídiel "				
		0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)		4,600		
		" na pôvodnú nosnú konštrukciu pod spriahajúcu dosku "				
		4,86*9,362		45,500		
		" pre reprofilačné úpravy "				
		"NK = strop "				
		4*9,362		37,450		
		" NK = steny "				
		0,37*4,86*2		3,600		
		" krídla "				
		0,7*0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)		3,220		
		Súčet		94,370		
64	622661221			17,290		
		" ochrana proti soliam = rímasy "				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(0,15+0,76)*(9,4+9,6)		17,290		
		Súčet		17,290		
65	622661326			44,270		
		" ochranný a zjednocujúci náter "				
		"NK = strop "				
		4*9,362		37,450		
		" NK = steny "				
		0,37*4,86*2		3,600		
		" krídla "				
		0,7*0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)		3,220		
		Súčet		44,270		
66	627455131			47,450		
		" kamenné murivo opôr " 2,0*(9,362+2,5*0,5*2)*2		47,450		
67	627471132			26,210		
		"NK = strop "				
		4*9,362*0,7		26,210		
68	627471134			11,230		
		"NK = strop "				
		4*9,362*0,3		11,230		
69	627471152			4,770		
		" NK = steny "				
		0,37*4,86*2*0,7		2,520		
		" krídla "				
		0,7*0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)*0,7		2,250		
		Súčet		4,770		
70	627471154			2,050		
		" NK = steny "				
		0,37*4,86*2*0,3		1,080		
		" krídla "				
		0,7*0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)*0,3		0,970		
		Súčet		2,050		
71	627471431			5,620		
		"NK = strop "				
		4*9,362*0,15		5,620		
72	627471451			1,020		
		" NK = steny "				
		0,37*4,86*2*0,15		0,540		
		" krídla "				
		0,7*0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)*0,15		0,480		
		Súčet		1,020		
8 Rúrové vedenie						
73	871238111			20,000		
		"za oporami " 10*2		20,000		
74	2861121650			20,600		
75	899621112			16,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"za oporami " 8,2*2		16,400		
76	8999121011			4,000		
		" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2		4,000		
77	1413089600			4,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
78	911332322			188,000		
		41+57+37+53		188,000		
79	553550000400			188,000		
		<i>Cena za komplet vrátane zvodnice, strmeňa, stĺpika a spojovacích</i>				
		<i>prvkov. Montáž stĺpiku bezoporného 2,00m. Stĺpiku</i>				
80	911334122			12,000		
		12		12,000		
81	911382121			20,000		
		20		20,000		
82	592160000803			5,000		
		20 * 0,25		5,000		
83	912293111			2,000		
		1*2		2,000		
84	4044201050			2,000		
85	914001101			1,000		
		" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane				
		betónových zvodidiel " 1		1,000		
86	916362112			7,000		
		" okolo kamennej dlažby pri rimsach " 1,5*2+2*2		7,000		
87	592170002100			7,000		
		" okolo kamennej dlažby pri rimsach " 1,5*2+2*2		7,000		
88	916561112			23,000		
		" okolo kamennej dlažby pri rimsach "				
		(1,5+1+2+1)*2+3*2*2		23,000		
89	592170001800			23,000		
90	919723210			35,600		
		"okolo rims-most" 9,4+9,6		19,000		
		" nad ozubom " 8,3*2		16,600		
		Súčet		35,600		
91	931941111			16,600		
		8,3*2		16,600		
92	133340000101			0,290		
		8,3*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07		0,290		
93	931992121			20,490		
		" polystyrén 20 mm "				
		" medzi pôvodnou oporou a ozubom " 8,3*0,2*2		3,320		
		" medzi krídlom a priečnikom "				
		0,7*0,5*2*2		1,400		
		" medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého				
		0,95*8,3*2		15,770		
		Súčet		20,490		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
94	9319941321			35,600		
		" prechodova doska-pružná zalievka rezana škara nad ozubom " 8,3*2		16,600		
		" škára medzi rímsovým prefabrikátom a monolitickou rímsou " 9,4+9,6		19,000		
		Súčet		35,600		
95	931994142			2,800		
		" medzi krídlom a priečnikom " 0,7*2*2		2,800		
		Súčet		2,800		
96	931994151			21,800		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou " 9,4+9,6		19,000		
		" medzi krídlom a priečnikom " 0,7*2*2		2,800		
		Súčet		21,800		
97	938902000			65,390		
		" betónová doska - pečatenie " 5,3*9,362		49,620		
		" ozuby "0,95*8,3*2		15,770		
98	938902031			30,980		
		"NK = strop "				
		4*9,362*0,7		26,210		
		" steny "				
		" NK = steny "				
		0,37*4,86*2*0,7		2,520		
		" krídla "				
		0,7*0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)*0,7		2,250		
		Súčet		30,980		
99	938902032			13,280		
		"strop "				
		"NK = strop "				
		4*9,362*0,3		11,230		
		" steny "				
		" NK = steny "				
		0,37*4,86*2*0,3		1,080		
		" krídla "				
		0,7*0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)*0,3		0,970		
		Súčet		13,280		
100	938902051			45,500		
		" po odbúraní nadbetónávky NK " 4,86*9,362		45,500		
101	938902311			37,450		
		"NK = strop "				
		4*9,362		37,450		
102	938902312			6,820		
		" NK = steny "				
		0,37*4,86*2		3,600		
		" krídla "				
		0,7*0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)		3,220		
		Súčet		6,820		
103	938902313			4,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" nadbetónovanie krídiel "				
		0,5*(2,24+2,26+2,4+2,3)		4,600		
		Súčet		4,600		
104	944941101			30,000		
		15*2		30,000		
105	959941123			20,000		
		"zabradlie " 4*5		20,000		
106	959941131			10,000		
		" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*5		10,000		
107	959941141			10,000		
		" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*5		10,000		
108	959941151			20,000		
		" kotvenie rímasy - lepená kotva 24/200 mm " 10+10		20,000		
109	961051111			22,190		
		" odbúranie krídiel " 0,5*0,7*(2,24+2,26+2,4+2,3)		3,220		
		" ŽB mostná nadbetónávka NK " 4,86*9,362*0,3		13,650		
		" ŽB rímasy " 0,4*0,7*(9,4+9,6)		5,320		
		Súčet		22,190		
110	966076141			19,000		
		9,6+9,4		19,000		
111	971056018			240,000		
		" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže "				
		60*2*2		240,000		
112	979082113			395,970		
		"frez. asf. = na skládku investora pre ďalšie využitie "				
		" vozovkové vrstvy mosta " 44*0,508		22,350		
		"napojenia mosta na vozovku " (128+171)*0,508		151,890		
		Medzisúčet		174,240		
		" na riadenú skládku odpadov "				
		" podklad z kameniva "				
		"napojenia mosta na vozovku " (128+171)*0,56		167,440		
		Medzisúčet		167,440		
		" zábradlia " 19*0,054		1,030		
		Medzisúčet		1,030		
		" odbúranie krídiel " 0,5*0,7*(2,24+2,26+2,4+2,3)*2,4		7,730		
		" ŽB mostná nadbetónávka NK " 4,86*9,362*0,3*2,4		32,760		
		" ŽB rímasy " 0,4*0,7*(9,4+9,6)*2,4		12,770		
		Medzisúčet		53,260		
		Súčet		395,970		
113	979082119			3 563,730		
		395,97		395,970		
114	979089012			220,700		
		" podklad z kameniva "				
		"napojenia mosta na vozovku " (128+171)*0,56		167,440		
		" odbúranie krídiel " 0,5*0,7*(2,24+2,26+2,4+2,3)*2,4		7,730		
		" ŽB mostná nadbetónávka NK " 4,86*9,362*0,3*2,4		32,760		
		" ŽB rímasy " 0,4*0,7*(9,4+9,6)*2,4		12,770		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		220,700		
115	979089312			1,030		
		" zábradlia " 19*0,054		1,030		
		Súčet		1,030		

99 Presun hmôt HSV

116	998212111			635,000		
-----	-----------	--	--	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

117	711112001			11,060		
		" nadbetónovanie krídiel "				
		0,7*(0,5*2*2+1,5*(2,24+2,26+2,4+2,3))		11,060		
		Súčet		11,060		
118	1116315000			0,010		
119	711122131			22,120		
		11,06*2		22,120		
120	1116134600			0,040		
121	711341111			84,390		
		" betónová doska - pečatenie " 5,3*9,362		49,620		
		" ozuby " 0,95*8,3*2		15,770		
		" rímasy " 1*(9,4+9,6)		19,000		
		Súčet		84,390		
122	628340000100			97,050		
		84,39 * 1,15		97,050		
123	7113913011			65,390		
		" betónová doska - pečatenie " 5,3*9,362		49,620		
		" ozuby " 0,95*8,3*2		15,770		
124	711470040			41,500		
		2,5*8,3*2		41,500		
125	711470140			19,920		
		" Odvedenie vody z rubu opory "				
		1,2*8,3*2		19,920		
126	998711201			22,240		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

127	000300016			1,000		
128	000300021			1,000		
129	000300031			1,000		

VRN04 Projektové práce

130	000400021			1,000		
-----	-----------	--	--	-------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 209-00 Most ev.č.585-017

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
131	000400022			1,000		
132	000400024			1,000		

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spust.do
prevádzky " 1

1,000

VRN06

Zariadenie staveniska

133	000600025			1,000		
134	000600026			6,000		
135	000600027			1,000		

Celkom