

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153130			191,000		
		" vozovkové vrstvy mosta " 49		49,000		
		"napojenia mosta na vozovku " 74+68		142,000		
		Súčet		191,000		
2	113307124			142,000		
		"napojenia mosta na vozovku " 74+68		142,000		
		Súčet		142,000		
3	115001106			36,000		
		36		36,000		
4	121101112			4,800		
		0,15*2,0*4*2*2		4,800		
5	129203201			53,320		
		" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "				
		6*4,5*2*0,6+4*8,718*0,6		53,320		
6	129203109			26,660		
		53,32		53,320		
7	131201101			67,920		
		" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla "				
		1,2*3,0*8,6*2+ 1,0*0,5*3*2*2		67,920		
8	131201109			20,380		
		67,92		67,920		
9	132201101			19,440		
		" zaist'ovací prah " 6*0,5*0,9*2*2		10,800		
		"bet. pätky" 4,5*0,8*0,6*2*2		8,640		
		Súčet		19,440		
10	132201109			5,830		
		19,44		19,440		
11	162501122			134,680		
		" prebytočný výkopok " 53,32+67,92+19,44-6,0		134,680		
12	171201202			134,680		
		" prebytočný výkopok " 53,32+67,92+19,44-6,0		134,680		
13	171209002			255,890		
		" prebytočný výkopok " (53,32+67,92+19,44-6,0)*1,9		255,890		
14	174101001			6,000		
		" spätné obsypy okolo krídiel a prechodovej oblasti po				
		1,0*0,5*3*2*2		6,000		
15	180401213			16,000		
		1,0*4*2*2		16,000		
16	0057211100			0,490		
		16 * 0,0309		0,490		
17	181101102			142,000		
		" vozovka na ceste " 74+68		142,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		142,000		
18	182201101			16,000		
		1,0*4*2*2		16,000		
19	182301132			16,000		
		1,0*4*2*2		16,000		
2 Zakladanie						
20	231943111			50,000		
		" predelenie medzi etapami "				
		" v cene uvažovať s prenájomom štetovnic dl.x v "				
		5*5*2		50,000		
21	231943211			50,000		
22	134600000100			7,750		
		50 * 0,155		7,750		
23	237941111			50,000		
24	273311116			5,620		
		"podkladny betón "				
		"prechodové dosky"2,2*8,518*0,15*2		5,620		
25	273354111			2,560		
		"podkladny betón "				
		"prechodové dosky"8,518*0,15*2		2,560		
26	273354211			2,560		
		2,56		2,560		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
27	317141111			18,000		
		8+1+8+1		18,000		
		Súčet		18,000		
28	59321063100			16,000		
		8+8		16,000		
		Súčet		16,000		
29	59321063031			2,000		
		1+1		2,000		
30	317171121			20,000		
		6+6+8		20,000		
31	55330110003			20,000		
		" dodávka kotvy rímasy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vč. konečnej povrchovej úpravy " 6		6,000		
		" dodávka kotvy rímasy bez lepenej kotvy = 4,61 kg/ ks vč. konečnej povrchovej úpravy " 6		6,000		
		" dodávka kotvy dobetonávky krídla bez lepenej kotvy = 6,25625 kg/ ks vč. konečnej povrchovej úpravy " 8		8,000		
		Súčet		20,000		
32	317321119			2,790		
		" betón s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien				
		(0,216*0,76-0,03*0,15*0,5)*8,34+				
		(0,23*0,76-0,03*0,15*0,5)*8,34		2,790		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
33	317353121	" mostné rímasy "		7,900		
		0,216*0,76*2+(0,216+0,21)*8,34+				
		0,23*0,76*2+(0,23+0,21)*8,34		7,900		
34	317353221			7,900		
35	317361216			0,560		
		" rímasy + krídla " 0,222+0,223+0,118		0,560		
36	334323138			0,990		
		" nadbetónovanie krídiel "				
		0,55*(0,368+0,32)*0,5*1,35*2+0,55*(0,319+0,332)*0,5*(1,3				
		7+1,33)		0,990		
37	334351113			5,200		
		" nadbetónovanie krídiel "				
		0,4*(0,55*2*2+(1,35*2+1,37+1,33)*2)		5,200		
		Súčet		5,200		
38	334351213			5,200		
		5,2		5,200		
4	Vodorovné konštrukcie					
39	421321118			18,230		
		" nová spriahajúca doska "				
		9,718*5,6*(0,368+0,32*2+0,332)/4		18,230		
40	421321217			10,220		
		"prechodové dosky"2,0*8,518*0,3*2		10,220		
41	421351212			7,510		
		"prechodové dosky"(2,0*2+8,518)*0,3*2		7,510		
42	421351221			3,920		
		" nová spriahajúca doska " 5,6*(0,368+0,332)		3,920		
43	421351231			7,770		
		" nová spriahajúca doska " 2*9,718*0,4		7,770		
44	421351312			7,510		
45	421351321			3,920		
46	421351331			7,770		
47	421362116			0,720		
		"prechodové dosky" 0,716		0,720		
48	421362126			3,380		
		" spriahajúca doska " 3,377		3,380		
		Súčet		3,380		
49	428381313			17,040		
		8,518*2		17,040		
50	451312311			104,870		
		"pri rímach pod dlažbu"(1,5*1,0*2+2*1*2)*1,05		7,350		
		" opevnenie za krídlom " 0,5*2*2*1,05		4,200		
		" koryto toku " (6*4,5*2+4*8,718)*1,05		93,320		
51	451478011			0,030		
		" pozdĺžny drenážny kanálik " 0,1*0,05*5,6		0,030		
		Súčet		0,030		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
52	451571112			134,940		
		"pri rimsach pod dlažbu"(1,5*1,0*2+2*1*2)*1,1		7,700		
		" opevnenie za krídlom " 0,5*2*2*1,1		4,400		
		" koryto toku " (6*4,5*2+4*8,718)*1,1		97,760		
		" zaist'ovací prah " 6*0,5*2*2*1,1		13,200		
		"bet. päťka" 4,5*0,6*2*2*1,1		11,880		
53	452318510			13,380		
		" zaist'ovací prah " 6*0,5*0,8*2*2		9,600		
		"bet. päťka" 4,5*0,35*0,6*2*2		3,780		
		Súčet		13,380		
54	452471101			1,890		
		" pod platne zábradľového zvodidla " 0,35*0,45*6*2		1,890		
		Súčet		1,890		
55	458501112			47,300		
		8,6*1,1*2,5*2		47,300		
56	458591111			1,550		
		8,6*0,15*0,6*2		1,550		
57	581250000100			3,480		
		1,55 * 2,244		3,480		
58	462511270			12,000		
		" pred zaist. prah" 6*0,5*2*2		12,000		
59	465513327			99,870		
		"pri rimsach pod dlažbu"(1,5*1,0*2+2*1*2)		7,000		
		" opevnenie za krídlom " 0,5*2*2*2		4,000		
		" koryto toku " (6*4,5*2+4*8,718)		88,870		
5 Komunikácie						
60	564871111			142,000		
		"napojenia mosta na vozovku " 74+68		142,000		
61	567133115			142,000		
		"napojenia mosta na vozovku "74+68		142,000		
62	573231111			382,000		
		"napojenia mosta na vozovku " (74+68)*2		284,000		
		" most " 49*2		98,000		
		Súčet		382,000		
63	577134241			191,000		
		"napojenia mosta na vozovku " 74+68		142,000		
		" most " 49		49,000		
		Súčet		191,000		
64	5771342811			142,000		
		" most "74+68		142,000		
65	577154341			142,000		
		"napojenia mosta na vozovku "74+68		142,000		
66	597961111			4,500		
		" odvedenie vody zo spevnených plôch za mostom "				
		" odvodňovacie sklzy " 2,5+2		4,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
67	599141110			37,000		
		" pracovná škára " 6,5*2+24		37,000		
		Súčet		37,000		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
68	622211111			30,420		
		" kamenné murivo opôr " 1,3*(9,6+2,1*0,5*2)*2		30,420		
69	622661211			15,180		
		" ochrana proti soliam = rímasy "				
		(0,15+0,76)*8,34*2		15,180		
		Súčet		15,180		
70	622661211			94,460		
		" adhézný mostík na zvýšenie priľnavosti "				
		" nadbetónovanie krídiel "				
		0,55*(1,35*2+1,37+1,33)		2,970		
		" na pôvodnú nosnú konštrukciu pod spriahajúcu dosku "				
		4,9*9,718		47,620		
		" pre reprofilačné úpravy "				
		"NK = strop "				
		4*9,718		38,870		
		" NK = steny "				
		0,4*4,9*2		3,920		
		" krídla "				
		0,4*0,5*(1,35*2+1,37+1,33)		1,080		
		Súčet		94,460		
71	622661221			15,180		
		" ochrana proti soliam = rímasy "				
		(0,15+0,76)*8,34*2		15,180		
		Súčet		15,180		
72	622661326			43,870		
		" ochranný a zjednocujúci náter "				
		"NK = strop "				
		4*9,718		38,870		
		" NK = steny "				
		0,4*4,9*2		3,920		
		" krídla "				
		0,4*0,5*(1,35*2+1,37+1,33)		1,080		
		Súčet		43,870		
73	627455131			30,420		
		" kamenné murivo opôr " 1,3*(9,6+2,1*0,5*2)*2		30,420		
74	627471132			27,210		
		"NK = strop "				
		4*9,718*0,7		27,210		
75	627471134			11,660		
		"NK = strop "				
		4*9,718*0,3		11,660		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
76	627471152			3,500		
		" NK = steny "				
		0,4*4,9*2*0,7		2,740		
		" krídla "				
		0,4*0,5*(1,35*2+1,37+1,33)*0,7		0,760		
		Súčet		3,500		
77	627471154			1,500		
		" NK = steny "				
		0,4*4,9*2*0,3		1,180		
		" krídla "				
		0,4*0,5*(1,35*2+1,37+1,33)*0,3		0,320		
		Súčet		1,500		
78	627471431			5,830		
		"NK = strop "				
		4*9,718*0,15		5,830		
79	627471451			0,750		
		" NK = steny "				
		0,4*4,9*2*0,15		0,590		
		" krídla "				
		0,4*0,5*(1,35*2+1,37+1,33)*0,15		0,160		
		Súčet		0,750		
8	Rúrové vedenie					
80	871238111			20,000		
		"za oporami " 10*2		20,000		
81	2861121650			20,600		
82	899621112			17,200		
		"za oporami " 8,6*2		17,200		
83	8999121011			3,200		
		" pre vyustenie drenážnej rúrky " 0,8*2*2		3,200		
84	1413089600			3,200		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
85	911332322			124,000		
		37*3+13		124,000		
86	553550000400			124,000		
		Cena za komplet vrátane zvodnice, strmeňa, stĺpika a spojovacích materiálov. Montáž odliatou betónom na 2,00m stĺpiku				
87	911334122			22,000		
		11+11		22,000		
88	912293111			2,000		
		1*2		2,000		
89	4044201050			2,000		
90	914001101			1,000		
		" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane betónových zvodidiel " 1		1,000		
91	916362112			7,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" okolo kamennej dlažby pri rimsach " 1,5*2+2*2		7,000		
92	592170002100			7,000		
		" okolo kamennej dlažby pri rimsach " 1,5*2+2*2		7,000		
93	916561112			19,000		
		" okolo kamennej dlažby pri rimsach "				
		(1,5+1+2+1)*2+2*2*2		19,000		
94	592170001800			19,000		
95	919723210			33,880		
		"okolo rims-most" 8,34*2		16,680		
		" nad prechodovou doskou " 8,6*2		17,200		
		Súčet		33,880		
96	9319941321			17,040		
		" prechodova doska-pružná zalievka rezana škara nad ozubom " 8,518*2		17,040		
		Súčet		17,040		
97	9319941321			16,680		
		" škára medzi rímsovým prefabrikátom a monolitickou rímsou " 8,34*2		16,680		
		Súčet		16,680		
98	931994142			1,600		
		" medzi krídlom a priečnikom " 0,4*2*2		1,600		
		Súčet		1,600		
99	931994151			18,280		
		"tesnenie medzi cestou a rímsou " 8,34*2		16,680		
		" medzi krídlom a priečnikom " 0,4*2*2		1,600		
		Súčet		18,280		
100	938902000			74,430		
		" betónová doska NK a prechodové dosky - pečatenie "				
		5,6*9,718+1*8,518*2+0,55*(1,37+1,33+1,35*2)		74,430		
101	938902031			30,710		
		"NK = strop "				
		4*9,718*0,7		27,210		
		" steny "				
		" NK = steny "				
		0,4*4,9*2*0,7		2,740		
		" krídla "				
		0,4*0,5*(1,35*2+1,37+1,33)*0,7		0,760		
		Súčet		30,710		
102	938902032			13,160		
		"strop "				
		"NK = strop "				
		4*9,718*0,3		11,660		
		" steny "				
		" NK = steny "				
		0,4*4,9*2*0,3		1,180		
		" krídla "				
		0,4*0,5*(1,35*2+1,37+1,33)*0,3		0,320		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		13,160		
103	938902051	" po odbúraní nadbetónávky NK " 4,9*9,718		47,620		
104	938902311	"NK = strop "		38,870		
		4*9,718		38,870		
105	938902312	" NK = steny "		5,000		
		0,4*4,9*2		3,920		
		" krídla "				
		0,4*0,5*(1,35*2+1,37+1,33)		1,080		
		Súčet		5,000		
106	938902313	" nadbetónovanie krídiel "		2,970		
		0,55*(1,35*2+1,37+1,33)		2,970		
		Súčet		2,970		
107	944941101	15*2		30,000		
108	959941131	" kotvenie dobetónávky krídla " 8		20,000		
		" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*6		8,000		
		Súčet		12,000		
109	959941141	" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*6		20,000		
110	959941151	" kotvenie rímasy - lepená kotva 24/200 mm " 6+6		12,000		
111	961051111	" odbúranie krídiel "		18,630		
		(0,55*(0,368+0,32)*0,5*1,35*2+0,55*(0,319+0,332)*0,5*(1,37+1,33))		0,990		
		" ŽB mostná nadbetónávka NK " 5,6*8,45*0,3		14,200		
		" ŽB rímasy " 0,3*0,7*8,2*2		3,440		
		Súčet		18,630		
112	966076141	8,5*2		17,000		
113	971056018	" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže "		220,000		
		55*2*2		220,000		
114	979082113	"frez. asf. = na skládku investora pre ďalšie využitie "		222,200		
		" vozovkové vrstvy mosta " 49*0,508		24,890		
		"napojenia mosta na vozovku " (74+68)*0,508		72,140		
		Medzisúččet		97,030		
		" na riadenú skládku odpadov "				
		" podklad z kameniva "				
		"napojenia mosta na vozovku " (74+68)*0,56		79,520		
		Medzisúččet		79,520		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto.

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" zábradlia " 17*0,054		0,920		
		Medzisúččet		0,920		
		" odbúranie krídiel "				
		(0,55*(0,368+0,32)*0,5*1,35*2+0,55*(0,319+0,332)*0,5*(1,37+1,33))*2,4		2,390		
		" ŽB mostná nadbetonávka NK " 5,6*8,45*0,3*2,4		34,070		
		" ŽB rímasy " 0,3*0,7*8,2*2*2,4		8,270		
		Medzisúččet		44,730		
		Súččet		222,200		
115	979082119			1 999,800		
		222,2		222,200		
116	979089012			124,250		
		" podklad z kameniva "				
		"napojenia mosta na vozovku " (74+68)*0,56		79,520		
		" odbúranie krídiel "				
		(0,55*(0,368+0,32)*0,5*1,35*2+0,55*(0,319+0,332)*0,5*(1,37+1,33))*2,4		2,390		
		" ŽB mostná nadbetonávka NK " 5,6*8,45*0,3*2,4		34,070		
		" ŽB rímasy " 0,3*0,7*8,2*2*2,4		8,270		
		Súččet		124,250		
117	979089312			0,920		
		" zábradlia " 17*0,054		0,920		
		Súččet		0,920		
99 Presun hmôt HSV						
118	998212111			652,780		
PSV Práce a dodávky PSV						
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
119	711111001			34,070		
		"prechodové dosky " 2*8,518*2		34,070		
120	246170000900			0,010		
		34,07 * 0,0003		0,010		
121	711112001			9,230		
		" nadbetónovanie krídiel "				
		0,4*(0,55*2*2+1,5*(1,35*2+1,37+1,33))		4,120		
		"prechodové dosky " 0,3*8,518*2		5,110		
		Súččet		9,230		
122	1116315000			0,010		
123	711121131			34,070		
		"prechodové dosky " 1*8,518*2*2		34,070		
124	111610000700			0,050		
		34,07 * 0,0015		0,050		
125	711122131			18,460		
		9,23*2		18,460		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp ... - III. etapa

Objekt: 210-00 Most ev.č.585-018

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 28. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
126	1116134600			0,030		
127	711331111			20,580		
		" pod NK na oporu " 0,35*9,8*3*2		20,580		
128	628320000100			23,670		
		20,58 * 1,15		23,670		
129	711341111			109,430		
		" betónová doska a prechodové dosky "				
		5,6*9,718+(1,25+1)*8,518*2		92,750		
		" rímasy " 1*8,34*2		16,680		
		Súčet		109,430		
130	628340000100			125,840		
		109,43 * 1,15		125,840		
131	7113913011			74,430		
		" betónová doska a prechodové dosky - pečatenie "				
		5,6*9,718+1*8,518*2+0,55*(1,37+1,33+1,35*2)		74,430		
132	711470040			51,600		
		3,0*8,6*2		51,600		
133	711470140			25,800		
		" Odvedenie vody z rubu opory "				
		1,5*8,6*2		25,800		
134	998711201			29,700		

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03

Geodetické práce

135	000300016			1,000		
136	000300021			1,000		
137	000300031			1,000		

VRN04

Projektové práce

138	000400021			1,000		
139	000400022			1,000		
140	000400024			1,000		

" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spust.do prevádzky " 1

1,000

VRN06

Zariadenie staveniska

141	000600025			1,000		
142	000600026			6,000		
143	000600027			1,000		

Celkom