

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.394	km km		
				0.394	
				RAZEM	0.394
2	KNNR 1 d.1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich 0.02	ha ha		
				0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNNR 1 d.1 0104-01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 110	szt. szt.		
				110.000	
				RAZEM	110.000
4	KNNR 1 d.1 0104-02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 16	szt. szt.		
				16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNNR 1 d.1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 25	szt. szt.		
				25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNNR 1 d.1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 1 d.1 0104-05	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 1 d.1 0113-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z rozplantowaniem na granicy robót 147.86+132*0.15+181.35*0.15	m ³ m ³		
				194.863	
				RAZEM	194.863
9	KNNR 6 d.1 0801-02 kalk. własna	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie z wbudowaniem na odcinkach dowiązania 49.86	m ³ m ³		
				49.860	
				RAZEM	49.860
2	45233000-9	II.ROBOTY ZIEMNE			
10	KNNR 1 d.2 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 270+132*0.45+181.35*0.15	m ³ m ³		
				356.603	
				RAZEM	356.603
11	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 394.3*3.50+132+181.35+824*0.75	m ² m ²		
				2311.400	
				RAZEM	2311.400
3	45233000-9	III.PODBUDOWA			
12	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- kruszywo 0/63 394.3*3.50+132+181.35+824*0.3	m ² m ²		
				1940.600	
				RAZEM	1940.600
4	45233000-9	IV.NAWIERZCHNIA			
13	KNNR 6 d.4 0204-05	Nawierzchnie z kruszywa 0/31,5 - warstwa górna o gr. 10 cmz zamięłowaniem drobnym kruszywem 394.3*3.50+132+181.35	m ² m ²		
				1693.400	
				RAZEM	1693.400
5	45233000-9	V.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	KNNR 1 d.5 0407-01 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat.I-II- pobocza 61.22	m ³ m ³		
				61.220	
				RAZEM	61.220
15	KNNR 1 d.5 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III-pobocza i przy poboczach 618+394.3*0.5*2	m ² m ²		
				1012.300	
				RAZEM	1012.300