

Výmena ložísk na moste ev.č. SO-206

Objekt: Most ev. č. SO-206 nad cestou III/3427 pri obci Svinia

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
000		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	17 106,42	3 934,48	21 040,90
101-00	2112	Prejazd stredným deliacim pásom	158 329,88	36 415,87	194 745,75
206-00	2141	Most ev. č. SO-206 nad cestou III/3427 pri obci Svinia	61 299,42	14 098,87	75 398,29
<b>Cena celkom</b>			<b>236 735,72</b>	<b>54 449,22</b>	<b>291 184,94</b>

V B. Bystrici dňa: 14.11.2025



Ing. Zoltán Zerola  
vedúci obchodného oddelenia  
splnomocnený na podpis ponuky

Výmena ložísk na moste ev.č. SO-206

Objekt: Most ev. č. SO-206 nad cestou III/3427 pri obci Svinia

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	153,38	9,68
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	379,30	9,68
	45.00.00	00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,00	4349,00
	45.00.00	00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu	KPL	1,00	2660,68
	45.00.00	00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,00	4940,40
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	M3	20,00	179,86
	45.11.11	05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových	M2	70,00	19,33
	45.11.11	05020904	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov betónových	KS	2,00	124,30
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	KS	22,00	4,03
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	M2	48,00	36,71
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	48,00	10,19
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého dreveného	M2	52,80	7,74
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplietí kovových	M	208,00	16,94
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	167,40	3,69
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	480,00	4,79
	45.11.11	05090405	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M2	9,90	592,57
	45.11.12 - Úprava staveniska a vyčistovacie práce	45.11.12	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovin	M2	50,00
45.11.12		01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M2	50,00	1,85
45.11.20 - Vykopové zemné práce a presun zemin	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	M3	363,50	13,20
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	M3	15,80	13,39
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	M3	11,20	24,19
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	379,30	7,38
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené všesmerné	KS	16,00	484,44
	45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené jednosmerné	KS	6,00	484,44
	45.22.11	21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	M2	8,91	107,11
	45.22.11	21251161	Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrenie betonárskej výstuže	M2	0,22	48,09
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	M3	84,00	467,32
45.23.11 - Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení	45.23.11	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	KS	16,00	226,65
	45.23.11	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP	M	28,00	31,60
45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrýtych parkovísk	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	17,50	43,71
	45.23.31	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	70,00	29,94
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	80,00	5,75
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	45.23.32	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	M2	456,00	43,10
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	480,00	2,19
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M2	160,00	22,12
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	M2	320,00	26,07
	45.23.32	22030951	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka	M	1120,00	2,95
	45.23.32	22040952	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	M	108,30	3,69
	45.23.32	22250361	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá z betónu monolitické	M	160,00	262,88
	45.23.32	22250363	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové	M	112,00	162,89
	45.23.32	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	KS	80,00	26,29
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	12,40	16,69
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané	M	1330,90	2,66
	45.23.32	22251488	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž	KS	418,00	4,70
	45.23.32	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	M	160,00	97,49
	45.23.33 - Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrýtych parkovísk	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M2	496,00
45.23.33		22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom, stabilizované z miešacieho centra cementom	M2	456,00	19,96

V B. Bystrici dňa: 14.11.2025


.....  
Ing. Zoltán Zerola  
vedúci obchodného oddelenia  
splnomocnený na podpis ponuky

Výmena ložísk na moste ev.č. SO-206

Objekt: Most ev. č. SO-206 nad cestou III/3427 pri obci Svinia

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH		
000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	T	153,38	9,68	1484,72	
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	379,30	9,68	3671,62	
	45.00.00	00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,00	4349,00	4349,00	
	45.00.00	00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu	KPL	1,00	2660,68	2660,68	
	45.00.00	00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,00	4940,40	4940,40	
Celkom za 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb							<b>17 106,42</b>	
SO 101 00 - Prejazd stredným deliacim pásom	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	M3	20,00	179,86	3597,20	
	45.11.11	05020904	Vybúranie konštrukcii a demontáže, rôznych predmetov betónových	KS	2,00	124,30	248,60	
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcii krytov cementobetónových	M2	48,00	36,71	1762,08	
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcii podkladov z betónu prosieťho	M2	48,00	10,19	489,12	
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcii podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	52,80	7,74	408,67	
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch z vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	208,00	16,94	3523,52	
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	134,88	3,69	497,71	
	45.11.11	05090362	Dopĺňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	480,00	4,79	2299,20	
	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	M3	363,50	13,20	4798,20	
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	M3	15,80	13,39	211,56	
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením	M3	11,20	24,19	270,93	
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	379,30	7,38	2799,23	
	45.23.11	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	KS	16,00	226,65	3626,40	
	45.23.11	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP	M	28,00	31,60	884,80	
	45.23.31	22250776	Dopĺňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	80,00	5,75	460,00	
	45.23.32	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	M2	456,00	43,10	19653,60	
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojivac postrek	M2	480,00	2,19	1051,20	
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M2	160,00	22,12	3539,20	
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	M2	320,00	26,07	8342,40	
	45.23.32	22030951	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka	M	1120,00	2,95	3304,00	
	45.23.32	22040952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, elastická zálievka	M	108,30	3,69	399,63	
	45.23.32	22250361	Dopĺňujúce konštrukcie, zvodidlá z betónu monolitické	M	160,00	262,88	42060,80	
	45.23.32	22250363	Dopĺňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové	M	112,00	162,89	18243,68	
	45.23.32	22250463	Dopĺňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	KS	80,00	26,29	2103,20	
	45.23.32	22250980	Dopĺňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	12,40	16,69	206,96	
	45.23.32	22251083	Dopĺňujúce konštrukcie, dilatčné škáry rezané	M	1330,90	2,66	3540,19	
	45.23.32	22251488	Dopĺňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž	KS	418,00	4,70	1964,60	
	45.23.32	22251661	Dopĺňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	M	160,00	97,49	15598,40	
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M2	496,00	6,74	3343,04	
	45.23.33	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	M2	456,00	19,96	9101,76	
	Celkom za 101 00 Prejazd stredným deliacim pásom							<b>158 329,88</b>
	206 00 Most ev. č. SO-206 nad cestou III/3427 pri obci Svinia	45.11.11	05010505	Búranie konštrukcii podláh, podkladov, dlažieb železobetónových	M2	70,00	19,33	1353,10
		45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcii a demontáže, rôznych predmetov kovových	KS	22,00	4,03	88,66
45.11.11		05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	32,52	3,69	120,00	
45.11.11		05090405	Dopĺňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M2	9,90	592,57	5866,44	
45.11.12		01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	M2	50,00	0,81	40,50	
45.11.12		01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M2	50,00	1,85	92,50	
45.22.11		21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené všesmerne	KS	16,00	484,44	7751,04	
45.22.11		21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené jednosmerne	KS	6,00	484,44	2906,64	
45.22.11		21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	M2	8,91	107,11	954,35	
45.22.11		21251006	Dopĺňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	M3	84,00	467,32	39254,88	
45.22.11		21251161	Dopĺňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrovanie betonárskej výstuže	M2	0,22	48,09	10,58	
45.23.31		22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	17,50	43,71	764,93	
45.23.31		22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	70,00	29,94	2095,80	
Celkom za 206 00 Most ev.č. 206 nad cestou III/206 pri obci Svinia							<b>61 299,42</b>	
Celkový súčet							<b>236 735,72</b>	

V B. Bystrici dňa: 14.11.2025



Ing. Zoltán Zerola  
vedúci obchodného oddelenia  
splnomocnený na podpis ponuky

Výmena ložísk na moste ev.č. SO-206

Objekt: Most ev. č. SO-206 nad cestou III/3427 pri obci Svinia

	TSP	Kód položky	Názov položky		M.j.	Množstvo
	45.00.00		<b>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</b>			
1		00010401	<b>Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí</b>		T	153,38
		0001040100	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí vrátne poplatku za recykláciu		T	153,38
			Poplatok za uloženie odpadu SO 101 00; 72,0+6,10+44,0+0,30 ton	122,40		
			Poplatok za uloženie odpadu SO 206 00; 28,56+2,42 ton	30,98		
			spolu	153,38		
2		00010403	<b>Zmluvné požiadavky poplatky za skládku zeminy</b>		M3	379,30
		0001040300	Zmluvné požiadavky poplatky za skládku zeminy		M3	379,30
			Poplatok za uloženie prebytk. zem. na trvalú skládku 101; 379,30 m3	379,3		
			Poplatok za uloženie prebytk. zem. na trvalú skládku 206; 0m3	0		
			spolu	379,30		
3		00030331	<b>Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby</b>		KPL	1,00
		0003033100	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby		KPL	1,00
4		00030332	<b>Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu</b>		KPL	1,00
		0003033200	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu		KPL	1,00
5		00040222	<b>Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby</b>		KPL	1,00
		0003033200	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby		KPL	1,00

**SO 101 00 Prejazd stredným deliacim pásom**

	45.11.11		<b>Demolačné práce</b>			
1		05010104	<b>Búranie konštrukcií základov, betónových</b>		M3	20,00
		0501010400	Búranie konštrukcií základov, betónových		M3	20,00
			Búranie betónového rigolu a podkladného betónu pod nim; 0,50*0,25*2*80	20,00		
			spolu	20,00		
2		05020904	<b>Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov betónových</b>		KS	2,00
		0502090400	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov betónových		KS	2,00
			Búranie existujúcich vpustov D500 h=1500; 2 ks	2,00		
			spolu	2,00		
3		05030161	<b>Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetónových</b>		M2	48,00
		0503016103	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetónových, hr. nad 200 do 300 mm		M2	48,00
			Búranie vozovky vedľa líniového odvodňovača bet. kryt (hr. 250 mm) ; 0,3*2*80	48,00		
			spolu	48,00		
4		05030261	<b>Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého</b>		M2	48,00
		0503026102	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého, hr. nad 100 do 200 mm		M2	48,00
			Búranie vozovky vedľa líniového odvodňovača podkladná vrstva - z cem. stmelenej zmesi (hr. 160 mm) ; 0,30*2*80	48,00		
			spolu	48,00		
5		05030264	<b>Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného</b>		M2	52,80
		0503026403	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného, hr. nad 200 do 300 mm		M2	52,80
			Búranie vozovky vedľa líniového odvodňovača podkl. vrstva zo ŠD, (hr. 200 mm) ; 0,30*2*80	48,00		
			spolu	48,00		
6		05030407	<b>Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových</b>		M	208,00
		0503040700	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových		M	208,00
			Odstránenie existujúceho obojstranného ocelového zvodidla; 208 m	208,00		
			spolu	208,00		
7		05080200	<b>Doprava vybraných hmôt vodorovná</b>		T	134,88
		0508020003	Doprava vybraných hmôt vodorovná, nad 1 km		T	134,88
			Vybúranie vozovky 48,0 m2 (bet. kryt hr. 250 mm + CBGM hr.160 mm + ŠD hr. 200 mm); 48,0*(0,50+0,50+0,50) t/m2	72,00		

			Vyfrézovanie 480 m2 v hr. 50 mm(0,127t/m2)	6,10		
			Vybúranie bet. rigolu a podkl. bet. - 20 m3, 2,20 t/m3	44,00		
			Búranie exist. vpustov, 2ks (0,15 t/ks)	0,30		
			Odstránenie existuj. obojstr. ocel. zvodidla - 208m (0,06 t/bm)	12,48		
			<i>spolu</i>	<b>134,88</b>		
	<b>05090362</b>		<b>Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu</b>		<b>M2</b>	<b>480,00</b>
8		0509036204	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu, hr. 50 mm		M2	480,00
			Frézovanie vozovky -obrusná vrstva; 2*1,00*2*80	320,00		
			Frézovanie vozovky -ochranná vrstva; 2*0,50*2*80	160,00		
			<i>spolu</i>	<b>480,00</b>		
	<b>45.11.20</b>		<b>Výkopové zemné práce a presun zemin</b>			
		<b>01020200</b>	<b>Odkopávky a prekopávky nezapažené</b>		<b>M3</b>	<b>363,50</b>
9		0102020003	Odkopávky a prekopávky nezapažené, trieda horniny 4		M3	363,50
			Výkop v strednom deliacom pruhu pre podkladne vrstvy vozovky; 363,50 m3 (odpočít. z 3D modelu)	363,50		
			<i>spolu</i>	<b>363,50</b>		
		<b>01030102</b>	<b>Híbené vykopávky jám nezapažených</b>		<b>M3</b>	<b>15,80</b>
10		0103010203	Híbené vykopávky jám nezapažených, trieda horniny 4		M3	15,80
			Výkop v strednom deliacom pruhu pre vpust; 15,8 m3 (odpočít. z 3D modelu)	15,80		
			<i>spolu</i>	<b>15,80</b>		
		<b>01060204</b>	<b>Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné nad 3 000 m</b>		<b>M3</b>	<b>379,30</b>
11		0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4		M3	379,30
			Odvoz prebytočnej zem. na trvalú skládku; 363,50+15,80	379,30		
			<i>spolu</i>	<b>379,30</b>		
		<b>01040402</b>	<b>Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením</b>		<b>M3</b>	<b>11,20</b>
12		0104040202	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením zo zemin nesúdržných		M3	11,20
			Zásyp vpustí - G1 a G2 zhutnené po 20-40cm na Edef2>100MPa; 11,20 m3 (odpočít. z 3D modelu)	11,20		
			<i>spolu</i>	<b>11,20</b>		
	<b>45.23.11</b>		<b>Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení</b>			
		<b>27030214</b>	<b>Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné</b>		<b>KS</b>	<b>16,00</b>
13		2703021402	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné, plastové		KS	16,00
			Vpust odvodňovacieho betónového žlabu; 16 ks (betónový vpust 500 mm, s presuvkou DN 200, kalový kôš, mriežkový rošt)	16,00		
			<i>spolu</i>	<b>16,00</b>		
		<b>27030421</b>	<b>Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP</b>		<b>M</b>	<b>28,00</b>
14		2703042102	Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP, DN 200		M	28,00
			Napojenie vtoku na existujúcu kanalizáciu diaľnice plast. rúra; 8*3,50	28,00		
			<i>spolu</i>	<b>28,00</b>		
	<b>45.23.31</b>		<b>Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk</b>			
		<b>22250776</b>	<b>Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové</b>		<b>M2</b>	<b>80,00</b>
15		22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové, deliacich čiar		M2	80,00
			Nové vodorovné dopravné značenie, hr.250mm (vrát. predznačenia); celk. dl.320 m	80,00		
			<i>spolu</i>	<b>80,00</b>		
	<b>45.23.32</b>		<b>Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</b>			
		<b>22020417</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý</b>		<b>M2</b>	<b>456,00</b>
16		2202041704	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý, tr. III C 20/25		M2	456,00
			Cem.bet.doska (250mm); 2*80*2,85	456,00		
			<i>spolu</i>	<b>456,00</b>		
		<b>22030330</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek</b>		<b>M2</b>	<b>480,00</b>
17		2203033002	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek, z modifikovaného asfaltu		M2	480,00
			Spojovací postrek; 160 +320 m2	480,00		
			<i>spolu</i>	<b>480,00</b>		
		<b>22030640</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón</b>		<b>M2</b>	<b>160,00</b>
18		2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón, triedy I		M2	160,00
			Nová ložná vrstva vozovky - AC16,PMB 45/80-55,I (45mm); 0,5*2*80*2	160,00		
			<i>spolu</i>	<b>160,00</b>		
		<b>22030641</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový</b>		<b>M2</b>	<b>320,00</b>
19		2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový, triedy I		M2	320,00
			Nová obrusná vrstva vozovky- SMAo11PMB (40mm); 1,0*2*80*2	320,00		
			<i>spolu</i>	<b>320,00</b>		
		<b>22030951</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka</b>		<b>M</b>	<b>1 120,00</b>

20		2203095100	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka		M	1 120,00
			<i>Rezaná škára vyplnená asfaltovou zálievkou pri styku vozoviek; 7*80*2</i>	1 120,00		
			<i>spolu</i>	<b>1 120,00</b>		
		<b>22030952</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, elastická zálievka</b>		<b>M</b>	<b>108,30</b>
21		2203095201	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, elastická zálievka s predtesnením		M	108,30
			<i>Styk SDP po 4m - asfaltová zálievka 25*10mm + penetračný alebo adhézný náter, s predtesnením pryzmovým kruh.profilom D12mm - mikroporézna guma; 2*19ks, dĺžka styku 2,85m</i>	108,30		
			<i>spolu</i>	<b>108,30</b>		
		<b>22250361</b>	<b>Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá z betónu monolitické</b>		<b>M</b>	<b>160,00</b>
22		2225036101	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá z betónu monolitické		M	160,00
			<i>Betonové zvodidlo obojstranné h=1,2m - úroveň zachytenia H3, s voľným zámkom; 2*80 m</i>	160,00		
			<i>spolu</i>	<b>160,00</b>		
		<b>22250363</b>	<b>Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové</b>		<b>M</b>	<b>112,00</b>
23		2225036301	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné oceľové pohyblivé s otváracím systémom		M	112,00
			<i>Obojstranné oceľové zvodidlo, úroveň zachytenia H3; 4*12 m</i>	48,00		
			<i>Prechodový diel oceľového zvodidla na betonové zvodidlo v SDP; 8 ks</i>	32,00		
			<i>Prechodová zvodnica medzi existujúcim oceľovým zvodidlom a novým oceľovým zvodidlom H3; 8 ks</i>	32,00		
			<i>spolu</i>	<b>112,00</b>		
		<b>22250463</b>	<b>Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky</b>		<b>KS</b>	<b>80,00</b>
24		2225046300	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky		KS	80,00
			<i>Zvodidlový odrážač; 80 ks</i>	80,00		
			<i>spolu</i>	<b>80,00</b>		
		<b>22250980</b>	<b>Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové</b>		<b>M</b>	<b>12,40</b>
25		2225098001	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové betónové		M	12,40
			<i>Ukončenie SDP - cestný obrubník 150x260x1000 (vrátane bet. lôžka C25/30); 3,10*4</i>	12,40		
			<i>spolu</i>	<b>12,40</b>		
		<b>22251083</b>	<b>Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané</b>		<b>M</b>	<b>1 330,90</b>
26		2225108301	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané priečne		M	210,90
			<i>Styk SDP po 4m = 2*19ks, dĺžka styku 2,85m - rezaná škára 3mm hĺbky 70mm;</i>	108,30		
			<i>Styk SDP po 4m = 2*19ks, dĺžka styku 2,85m - rezaná škára 10mm hĺbky 25mm</i>	102,60		
			<i>spolu</i>	<b>210,90</b>		
27		2225108302	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané pozdĺžne		M	1 120,00
			<i>Rezaná škára vyplnená asfaltovou zálievkou pri styku vozoviek; 7*80 *2</i>	1 120,00		
			<i>spolu</i>	<b>1 120,00</b>		
		<b>22251488</b>	<b>Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž</b>		<b>KS</b>	<b>418,00</b>
28		2225148800	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž		KS	418,00
			<i>Vystuženie dil. škár klznými trnmi fi 25 hladka ocel', opatrené plastovým povlakom hr. 0,3,mm - trny do krytu v SDP, dl. 500mm; 11*((80/4-1)*2)</i>	418,00		
			<i>spolu</i>	<b>418,00</b>		
		<b>22251761</b>	<b>Doplňujúce konštrukcie, štrbinové žľaby z betónu</b>		<b>M</b>	<b>160,00</b>
29		2225176100	Doplňujúce konštrukcie, štrbinové žľaby z betónu		M	160,00
			<i>Uzatvorený štrbinový žľab pre ťažkú dopravu D400 250/230; 2*80 m, vrátane bet. lôžka</i>	160,00		
			<i>spolu</i>	<b>160,00</b>		
		<b>45.23.33</b>	<b>Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk</b>			
		<b>22010104</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva</b>		<b>M2</b>	<b>496,00</b>
30		2201010400	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva		M2	496,00
			<i>Skladba vozovky v strednom deliacom páse (štrkodrva 200mm); 2*80*3,10</i>	496,00		
			<i>spolu</i>	<b>496,00</b>		
		<b>22020210</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom</b>		<b>M2</b>	<b>456,00</b>
31		2202021000	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom		M2	456,00
			<i>Skladba vozovky v strednom deliacom páse (cem.stmelená zmes hr. 160mm); 2*80*2,85</i>	456,00		
			<i>spolu</i>	<b>456,00</b>		

**206 00 Most ev. č. SO-206 nad cestou III/3427 pri obci Svinia**

	<b>45.11.11</b>		<b>Demolačné práce</b>			
1		<b>05010505</b>	<b>Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových</b>		<b>M2</b>	<b>70,00</b>
		05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových		M2	70,00
			<i>Rozobratie dočasnej spevnenej plochy pod podpernou skružou; 70 m2</i>	70,00		

				spolu	70,00		
2	05020907		<b>Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových</b>			KS	22,00
	0502090700		Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových			KS	22,00
			<i>Demontáž ložísk na moste; 22 ks</i>		22,00		
				spolu	22,00		
3	05080200		<b>Doprava vybraných hmôt vodorovná</b>			T	32,52
	0508020003		Doprava vybraných hmôt vodorovná nad 1 km			T	32,52
			<i>Odstránenie ložísk na moste; 22 ks * 0,07 t/ks</i>		1,54		
			<i>Odstránenie panelovej plochy; 70 m2 (0,408t/m2)</i>		28,56		
			<i>Rezanie konštrukcií (podkl. bločkov) pílou s diamant. kotúčom; 22 ks (0,11t/ks)</i>		2,42		
				spolu	32,52		
4	05090405		<b>Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie</b>			M2	9,90
	0509040500		Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie			M2	9,90
			<i>Rezanie konštrukcií (podkl. bločkov) pílou s diamant. kotúčom; 22 ks plochy 0,45x0,45</i>		9,90		
				spolu	9,90		
	45.11.12		<b>Úprava staveniska a vyčist'ovacie práce</b>				
5	01010103		<b>Pripravné práce, odstránenie porastov krovín</b>			M2	50,00
	0101010301		Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu			M2	50,00
			<i>Odstránenie kríkov; 50 m2</i>		50,00		
				spolu	50,00		
6	01060204		<b>Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m</b>			M2	50,00
	0106020404		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, vyklčovaných krovín			M2	50,00
			<i>Odstránenie kríkov; 50 m2</i>		50,00		
				spolu	50,00		
	45.22.11		<b>Stavebné práce na mostoch</b>				
7	21080407		<b>Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené</b>			KS	22,00
	2108040701		Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené, zvislé zataženie do 2,5 MN			KS	22,00
			<i>Elastomerové ložiská (1250 kN), 16 všesmerné,</i>		16,00		
			<i>Elastomerové ložiská (1250 kN), 6 ks jednosmerné</i>		6,00		
				spolu	22,00		
8	21200241		<b>Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón</b>			M2	8,91
	2120024100		Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón			M2	8,91
			<i>Podliatie plastmaltou - horný a dolný povrch ložiska, 0,45*0,45*22*2 m2</i>		8,91		
				spolu	8,91		
9	21251006		<b>Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové</b>			M3	84,00
	2125100600		Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové			M3	84,00
			<i>Podperná skruž počas výmeny ložisk-pížmo, komplet dodanie vrátane úpravy podložia, betónových panelov, lisov pre zdvíhanie, šetrnej demontáže a spätnéj montáže bezpečnostných zariadení, nosnosť jednej skruže 650ton; 84,0 m3</i>		84,00		
				spolu	84,00		
10	21251161		<b>Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrovanie betonárskej výstuže</b>			M2	0,22
	2125116100		Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrovanie betonárskej výstuže			M2	0,22
			<i>Antikorózna ochrana vyčnievajúcej výstuže rezaných plôch bločkov (5% plochy)</i>		0,22		
				spolu	0,22		
	45.23.31		<b>Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrýtych parkovísk</b>				
11	22010102		<b>Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok</b>			M3	17,50
	2201010200		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok			M3	17,50
			<i>Štrk. vrstva pod betónovú rovinaninu skruže (250 mm)</i>		17,50		
				spolu	17,50		
12	22040145		<b>Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné</b>			M2	70,00
	2204014501		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné, zo železobetónu			M2	70,00
			<i>Betónová rovinanina z cestných panelov pod podpernú skruž</i>		70,00		
				spolu	70,00		

**Návrh na plnenie kritéria****1. Názov predmetu zákazky:**

Výmena ložísk na moste ev.č.SO-206

**2. Identifikácia uchádzača**

Obchodné meno:	SMS a.s.
Sídlo/miesto podnikania:	Partizánska cesta 91, 97401 B. Bystrica
IČO:	35727951
Kontaktná osoba:	[redacted]
Tel. č.:	[redacted]
E-mail:	[redacted]

**3. Návrh na plnenie kritérií:**

Popis	Celková cena za realizáciu predmetu zákazky [€ bez DPH]	DPH [€]	Celková cena [€ s DPH]
Uchádzačom navrhovaná celková cena za realizáciu predmetu zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	<b>236 735,72 €</b>	54 449,22 €	291 184,94 €

**4. Poznámka:<sup>1</sup>**

Som platiteľom DPH

V B. Bystrici dňa: 14.11.2025



.....  
 Ing. Zoltán Zerola  
 vedúci obchodného oddelenia  
 splnomocnený na podpis ponuky

<sup>[1]</sup> Uchádzač vyberie z ponuky rolovacieho okna či je alebo nie je platiteľom DPH.