

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 22 444 33 33

Gazownia w Bytomiu
ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom
tel. 22 444 33 33
gazownia.bytom@psgaz.pl

DSW PROJEKT Sp. z o.o.
Ul. Św. Barbary 14/36
41-516 Chorzów

Wasz znak: Wpł. dn. 02.08.2021 r.
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.297.
[2675-160094194].21

Bytom, 06.08.2021r.

Dot.: uzgodnienie projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej, termomodernizacji i remontu wraz z przebudową instalacji wewnętrznej gazu budynku placówki oświatowej – Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczony podkład mapowy orientacyjnie naniesiono sieć gazową niskiego ciśnienia wykonaną w technologii PE oraz projektowaną sieć gazową przez firmę Buwamat. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej krzyżuje się z przyłączem gazu DN65 Stal. W miejscu skrzyżowania należy zachować odległość pionową min. 0,2 metra licząc od ścianki gazociągu do ścianki przewodu kanalizacji sanitarnej (przewód kanalizacyjny należy ułożyć pod przyłączem gazu). Dodatkowo należy zabezpieczyć przyłącze gazu montując rurę ochronną na przewodzie kanalizacyjnym.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić następujące odległości

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 3**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. O nadzór należy wystąpić min. 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac w terenie na adres mail: gazownia.bytom@psgaz.pl.

-verte-

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej oraz zrobić podczas prac cyfrową dokumentację fotograficzną stanu i posadowienia odkrytego gazociągu. Prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, i pod naszym nadzorem.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-CIA KIEROWNIKA
Gazownia w Bytomiu

Jacek Schmidt

Załączniki :

- plan syt. z nan. siecią gazową – 1

Symbol usługi: 5.3.1.1 /1xA4/

1506/1

1507/1

Arkusz nr 6-7

Arkusz nr 6-8

1708/31
Bz

O28

Z29.1

O29

P29

EC1

8

Ślaska

Z28.1

Z28.2

Z28.3

Z28.4

Z28.5

Z28.6

Z28.7

P28

13

b1

2

p1

e1

1565/28

1567/28
B1

1569/28

1566/28

1568/28

O28

O29

P29

EC1

8

Ślaska

Z28.1

Z28.2

Z28.3

Z28.4

Z28.5

Z28.6

Z28.7

P28

13

b1

2

p1

e1

1565/28

1567/28
B1

1569/28

1566/28

1568/28